

## Krycí list rozpočtu

| <b>Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY</b>                                                   |                       |              |          |                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Objekt SO 05 Prípojka NN a odberné el.zariadenie                                     |                       |              |          | Miesto:                  |                                                |
|                                                                                      |                       |              |          | Ks:                      |                                                |
| Zákazka:                                                                             | Spracoval: Berková    |              |          | Dňa                      | 1.9.2026                                       |
| Odberateľ: obec Chmiňany                                                             |                       |              |          |                          |                                                |
| IČO:                                                                                 |                       |              |          | DIČ:                     |                                                |
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov                                                |                       |              |          |                          |                                                |
| IČO:                                                                                 |                       |              |          | DIČ:                     |                                                |
| Dodávateľ: výberové konanie                                                          |                       |              |          |                          |                                                |
| IČO:                                                                                 |                       |              |          | DIČ:                     |                                                |
|                                                                                      |                       |              |          |                          |                                                |
|                                                                                      |                       |              |          |                          |                                                |
|                                                                                      |                       |              |          |                          |                                                |
| A                                                                                    | ZRN                   | Montáž       | Materiál | ZRN spolu                | B                                              |
| 1                                                                                    | HSV                   |              |          |                          | 7 Ostatné náklady 0,00                         |
| 2                                                                                    | PSV                   |              |          |                          | 8                                              |
| 3                                                                                    | MONT                  | 725,49       | 1 446,51 | 2 172,00                 | 9 Kompletačná činnosť 0,00                     |
| 4                                                                                    | OST                   |              |          |                          | 10 HZS 0,00                                    |
| 5                                                                                    | VN                    |              |          |                          | 11                                             |
| 6                                                                                    | Spolu                 |              |          | 2 172,00                 | 12 Spolu 0,00                                  |
| C VRN                                                                                |                       |              |          |                          | D VRN                                          |
| 11                                                                                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12                                                                                   | Sťažené výrobné podmi | 0% z [H+P]   |          | 0,00                     | 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00            |
| 13                                                                                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] |          | 0,00                     | 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00    |
| 14                                                                                   |                       |              |          |                          | 19                                             |
| 15                                                                                   |                       |              |          |                          | 20 Spolu 0,00                                  |
| Projektant,rozpočtár                                                                 |                       |              |          | E Celkové náklady        |                                                |
|                                                                                      |                       |              |          | 21 Súčet riadkov 6,10,20 | 2 172,00                                       |
|                                                                                      |                       |              |          | 22 DPH 23% z             | 499,56                                         |
|                                                                                      |                       |              |          | 23 DPH 0% z              | 0,00                                           |
|                                                                                      |                       |              |          | 24 Spolu v EUR           | 2 671,56                                       |
| F                                                                                    |                       |              |          |                          |                                                |
| Odberateľ                                                                            |                       |              |          | 26 Dodávateľ             |                                                |
|  |                       |              |          |                          |                                                |

|                                                  |        |          |                    |              |            |
|--------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------|------------|
| Odberateľ: obec Chmiňany                         |        |          | Spracoval: Berková |              |            |
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov            |        |          | Ks:                |              |            |
| Dodávateľ: výberové konanie                      |        |          | Dátum: 1.9.2026    |              |            |
| Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY                      |        |          |                    |              |            |
| Objekt SO 05 Prípojka NN a odberné el.zariadenie |        |          |                    |              |            |
| Prehľad rozpočtových nákladov                    |        |          |                    |              |            |
|                                                  | Montáž | Materiál | Spolu              | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
| Montážne práce                                   |        |          |                    |              |            |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                              | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00           | 0,0000       | 0,0000     |
| Montážne práce                                   | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00           | 0,0000       | 0,0000     |
|                                                  |        |          |                    |              |            |
| Celkom v EUR                                     | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00           | 0,0000       | 0,0000     |



| Odberateľ: obec Chmiňany                         |             | Spracoval: Bertková                                           |    |          |        |          |             |             |          |        |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov            |             | Ks:                                                           |    |          |        |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: výberové konanie                      |             | Dátum: 1.9.2026                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
| Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY                     |             |                                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 05 Prípojka NN a odberné el.zariadenie |             |                                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov                    |             |                                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
| Cenník                                           | Kód položky | Názov                                                         | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                                  |             | Montážne práce                                                |    |          |        |          |             |             |          |        |
|                                                  | 921         | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                           |    |          |        |          |             |             |          |        |
| R/R 0                                            | 22          | Prípojka NN a odberné el.zariadenie - viď samostatný rozpočet | €  | 1,000    | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00    | 0,000       | 0,000    | 0,000  |
|                                                  | 921         | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                           |    |          | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                                  |             | Montážne práce                                                |    |          | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                                  |             |                                                               |    |          |        |          |             |             |          |        |
|                                                  |             | Celkom v EUR                                                  |    |          | 725,49 | 1 446,51 | 2 172,00    |             | 0,000    | 0,000  |



Výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Chmiňany  
Objekt: SO 05 NN prípojka

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: MAHSTAVING, s.r.o  
Miesto: Chmiňany

Spracoval:  
Dátum: 1.9.2026

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

MPráce a dodávky M1 446,51725,492 172,005,821

| Elektromontáže |     |                |                                                                                                            |    |        |        |        |        |          |       |
|----------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 1              | 921 | 210010028.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne                                              | m  | 20,000 | 2,26   | 0,00   | 45,15  | 1 786,06 | 5,821 |
| 2              | 345 | 345710009400.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40                            | m  | 20,000 | 2,22   | 44,36  | 0,00   | 44,36    | 0,005 |
| 3              | 920 | 210040001.S    | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výbroje                            | ks | 1,000  | 66,57  | 0,00   | 66,57  | 66,57    | 0,000 |
| 4              | 592 | 592610000300.S | Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/6, dĺžka 9,1 m, nosnosť 6 kN                                 | ks | 1,000  | 384,31 | 384,31 | 0,00   | 384,31   | 1,170 |
| 5              | 589 | 589310006200.S | Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského                       | m3 | 2,000  | 132,37 | 264,74 | 0,00   | 264,74   | 4,575 |
| 6              | 920 | 210040367.S    | Montáž konzoly VPS 600/280 na betónový stĺp JB                                                             | ks | 2,000  | 16,29  | 0,00   | 32,58  | 32,58    | 0,000 |
| 7              | 354 | 354310008700.S | Svorka kotvová 5001/2, 4x10-35 mm2                                                                         | ks | 2,000  | 5,29   | 10,58  | 0,00   | 10,58    | 0,000 |
| 8              | 311 | 311110005100.S | Matica presná M 16 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná                                                | ks | 4,000  | 0,20   | 0,80   | 0,00   | 0,80     | 0,001 |
| 9              | 311 | 311210003000.S | Podložka plochá d 16 mm, DIN 125, oceľ s povrchovou úpravou biely zinok                                    | ks | 4,000  | 0,07   | 0,29   | 0,00   | 0,29     | 0,000 |
| 10             | 311 | 311820003800.S | Konzola sĺpová 600/280-VPS/Z pre odbočenie prípojky alebo dvojvodičového vedenia                           | ks | 2,000  | 8,61   | 17,21  | 0,00   | 17,21    | 0,012 |
| 11             | 311 | 311870015000.S | Strešň svorníkový 270x280/Z ku konzolám NN, VN                                                             | ks | 2,000  | 2,04   | 4,08   | 0,00   | 4,08     | 0,002 |
| 12             | 920 | 210100015.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajšie práce       | ks | 8,000  | 4,21   | 0,00   | 33,69  | 33,69    | 0,000 |
| 13             | 920 | 210194051.S    | Skrňa RE plastová, jednofázový, jednoťaríná 1 odberateľ pre vonkajšie práce                                | ks | 1,000  | 21,25  | 0,00   | 21,25  | 21,25    | 0,000 |
| 14             | 357 | 357120017400   | Skrňa elektromerová RE 2.0-K403 (M), 1 x hlavný trojpolový istič B63, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO | ks | 1,000  | 382,56 | 382,56 | 0,00   | 382,56   | 0,020 |
| 15             | 920 | 210902323.S    | Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený pevne NFA2X 0,6/1 kV 4x35                            | m  | 66,000 | 2,13   | 0,00   | 140,31 | 140,31   | 0,000 |
| 16             | 341 | 341110038200.S | Kábel hliníkový závesný NFA2X 4x35 mm2                                                                     | m  | 66,000 | 5,11   | 337,58 | 0,00   | 337,58   | 0,036 |

| Č.                                                             | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka         | Montáž        | Cena celkom     | Hodnota celkom |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b> |     |             |                                                                                                |     |                 |                 |                 |               |                 |                |
|                                                                |     | <b>46-M</b> |                                                                                                |     |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>70,25</b>  | <b>70,25</b>    | <b>0,000</b>   |
| 17                                                             | 946 | 460050013.S | Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3 | ks  | 1,000           | 70,25           | 0,00            | 70,25         | 70,25           | 0,000          |
| <b>VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>            |     |             |                                                                                                |     |                 |                 |                 |               |                 |                |
| 18                                                             | 000 | 000800021.S | Vplyv pracovného prostredia - práca autožeriavu a doprava                                      | eur | 1 000,000       | 0,32            | 0,00            | 315,69        | 315,69          | 0,000          |
| <b>Celkom</b>                                                  |     |             |                                                                                                |     |                 |                 | <b>1 446,51</b> | <b>725,49</b> | <b>2 172,00</b> | <b>5,821</b>   |



| Odberteľ: obec Chmiňany               |          |          | Spracoval: Berková |              |            |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |          |          | Ks:                |              |            |
| Dodávateľ: výberové konanie           |          |          | Dátum: 1.9.2026    |              |            |
| Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY           |          |          |                    |              |            |
| Objekt SO 06 Vonkajšie osvetlenie     |          |          |                    |              |            |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |          |          |                    |              |            |
| Oddiel                                | Montáž   | Materiál | Spolu              | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
| Montážne práce                        |          |          |                    |              |            |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                   | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70          | 0,0000       | 0,0000     |
| Montážne práce                        | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70          | 0,0000       | 0,0000     |
| Celkom v EUR                          | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70          | 0,0000       | 0,0000     |





| Odberateľ: obec Chmiňany              |             |                                              | Spracoval: Berková |          |          |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |             |                                              | Ks:                |          |          |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: výberové konanie           |             |                                              | Dátum: 1.9.2026    |          |          |          |             |             |          |        |
| Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY          |             |                                              |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 06 Vonkajšie osvetlenie     |             |                                              |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                              |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                                        | Mj                 | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|                                       |             | Montážne práce                               |                    |          |          |          |             |             |          |        |
|                                       | 921         | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| R/R 0                                 | 10000007    | Verejné osvetlenie - vid samostatný rozpočet | €                  | 1,000    | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70   | 0,000       | 0,000    | 0,000  |
|                                       | 921         | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          |                    |          | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70   |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             | Montážne práce                               |                    |          | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70   |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             |                                              |                    |          |          |          |             |             |          |        |
|                                       |             | Celkom v EUR                                 |                    |          | 6 052,25 | 8 873,45 | 14 925,70   |             | 0,000    | 0,000  |



Výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Chmiňany  
Objekt: SO 06 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: MAHSTAVING, s.r.o.  
Miesto: Chmiňany

Spracoval:  
Dátum: 1.9.2026

| Č.    | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom   | Cena jednotková | Dodávka  | Montáž   | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| M     |     |                |                                                                                                                                  |    | Práce a dodávky M |                 |          |          |             |                 |
|       |     |                |                                                                                                                                  |    | 8 873,45          |                 |          |          |             |                 |
|       |     |                |                                                                                                                                  |    | 6 052,25          |                 |          |          |             |                 |
|       |     |                |                                                                                                                                  |    | 14 925,70         |                 |          |          |             |                 |
|       |     |                |                                                                                                                                  |    | 0,906             |                 |          |          |             |                 |
| <hr/> |     |                |                                                                                                                                  |    |                   |                 |          |          |             |                 |
| 21-M  |     |                |                                                                                                                                  |    | Elektromontáže    |                 |          |          |             |                 |
| 1     | 921 | 210010026.S    | Rurka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne                                                                    | m  | 1 100,000         | 1,80            | 0,00     | 1 985,36 | 1 985,36    | 0,000           |
| 2     | 345 | 345710009200.S | Rurka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25                                                  | m  | 1 100,000         | 0,93            | 1 025,69 | 0,00     | 1 025,69    | 0,187           |
| 3     | 921 | 210010027.S    | Rurka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                                                                    | m  | 100,000           | 1,98            | 0,00     | 198,12   | 198,12      | 0,000           |
| 4     | 345 | 345710009300.S | Rurka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32                                                  | m  | 100,000           | 1,75            | 174,62   | 0,00     | 174,62      | 0,017           |
| 5     | 921 | 210010351.S    | Krabičková rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m                        | ks | 17,000            | 15,60           | 0,00     | 265,25   | 265,25      | 0,000           |
| 6     | 345 | 345410013000.S | Krabička rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66                                                                                    | ks | 17,000            | 3,95            | 67,22    | 0,00     | 67,22       | 0,003           |
| 7     | 921 | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozváždač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>                                     | ks | 150,000           | 1,36            | 0,00     | 204,36   | 204,36      | 0,000           |
| 8     | 921 | 210100002.S    | Ukončenie vodičov v rozváždač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>                                       | ks | 95,000            | 2,02            | 0,00     | 192,25   | 192,25      | 0,000           |
| 9     | 921 | 210110012.S    | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 55 vrátane zapojenia                                                                     | ks | 2,000             | 7,56            | 0,00     | 15,12    | 15,12       | 0,000           |
| 10    | 345 | 345330002985   | Prepínač Variant+ nástenný, radenie 5, IP54, biely                                                                               | ks | 2,000             | 8,06            | 16,12    | 0,00     | 16,12       | 0,000           |
| 11    | 921 | 210193203.S    | Zásuvková skriňa povrchová montáž IP 65                                                                                          | ks | 9,000             | 23,04           | 0,00     | 207,36   | 207,36      | 0,000           |
| 12    | 357 | 357140008225   | Rozvodnica zásuvková istená 5P 1x32Q + 2x230V Z52.201DZ                                                                          | ks | 9,000             | 115,01          | 1 035,12 | 0,00     | 1 035,12    | 0,020           |
| 13    | 921 | 210193272.S    | Rozváždač povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm                                                                 | ks | 1,000             | 37,15           | 0,00     | 37,15    | 37,15       | 0,000           |
| 14    | 357 | 357120022150   | Rozváždač verejného osvetlenia RVO-F403 pilier so zemnou rohožou1 x hlavný istič RI 63 B63A, vývodové ističe , prepínacie hodiny | ks | 1,000             | 1 274,36        | 1 274,36 | 0,00     | 1 274,36    | 0,020           |
| 15    | 921 | 210201351.S    | Zapojenie LED svetelometu IP65, stropné - nástenné                                                                               | ks | 15,000            | 9,49            | 0,00     | 142,33   | 142,33      | 0,000           |
| 16    | 348 | 348320002050   | LED svetelomet SL out line 6500 1x44W, IP65, 68700 lm, 4000 K                                                                    | ks | 15,000            | 108,96          | 1 634,36 | 0,00     | 1 634,36    | 0,057           |
| 17    | 921 | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov                                                   | m  | 125,000           | 2,40            | 0,00     | 300,12   | 300,12      | 0,000           |
| 18    | 354 | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                                                              | kg | 125,000           | 2,38            | 297,56   | 0,00     | 297,56      | 0,125           |
| 19    | 921 | 210220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm                                                                  | m  | 20,000            | 1,71            | 0,00     | 34,21    | 34,21       | 0,000           |
| 20    | 354 | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                                                 | kg | 12,500            | 2,23            | 27,87    | 0,00     | 27,87       | 0,013           |

| Č.                                                      | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka  | Montáž   | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| 21                                                      | 921 | 210220243.S    | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                        | ks | 20,000          | 2,49            | 0,00     | 49,79    | 49,79       | 0,000           |
| 22                                                      | 354 | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou                                        | ks | 20,000          | 0,61            | 12,11    | 0,00     | 12,11       | 0,003           |
| 23                                                      | 921 | 210220245.S    | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                      | ks | 6,000           | 2,39            | 0,00     | 14,36    | 14,36       | 0,000           |
| 24                                                      | 354 | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                            | ks | 6,000           | 0,84            | 5,01     | 0,00     | 5,01        | 0,001           |
| 25                                                      | 921 | 210220252.S    | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)                            | ks | 10,000          | 3,23            | 0,00     | 32,25    | 32,25       | 0,000           |
| 26                                                      | 354 | 354410000400.S | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01                                               | ks | 10,000          | 0,84            | 8,42     | 0,00     | 8,42        | 0,002           |
| 27                                                      | 921 | 210800107.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                  | m  | 1 100,000       | 0,59            | 0,00     | 654,36   | 654,36      | 0,000           |
| 28                                                      | 341 | 341110000700.S | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2                                                                    | m  | 1 100,000       | 0,65            | 719,33   | 0,00     | 719,33      | 0,154           |
| 29                                                      | 921 | 210800121.S    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4                                                    | m  | 800,000         | 0,87            | 0,00     | 694,25   | 694,25      | 0,000           |
| 30                                                      | 341 | 341110002100.S | Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2                                                                      | m  | 800,000         | 3,22            | 2 575,66 | 0,00     | 2 575,66    | 0,304           |
| Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |     |                |                                                                                                  |    |                 |                 |          |          |             |                 |
| 46-M                                                    |     |                |                                                                                                  |    |                 | 0,00            |          | 1 025,61 |             | 0,000           |
| 31                                                      | 946 | 460200153.S    | Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi<br>triedy 3                    | m  | 125,000         | 5,72            | 0,00     | 715,36   | 715,36      | 0,000           |
| 32                                                      | 946 | 460560153.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70<br>cm hĺbokej v zemi tr. 3 | m  | 125,000         | 2,48            | 0,00     | 310,25   | 310,25      | 0,000           |



# Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 07 Kameraný systém

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |           | B                 |                           |              |          |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|----------|
| ZRN                  | Montáž                | Materiál     | ZRN spolu |                   |                           |              |          |
| 1 HSV                |                       |              |           | 7                 | Ostatné náklady           |              | 0,00     |
| 2 PSV                |                       |              |           | 8                 |                           |              |          |
| 3 MONT               | 430,10                | 1 064,33     | 1 494,43  | 9                 | Kompletačná činnosť       |              | 0,00     |
| 4 OST                |                       |              |           | 10                | HZS                       |              | 0,00     |
| 5 VN                 |                       |              |           | 11                |                           |              |          |
| 6 Spolu              |                       |              | 1 494,43  | 12                | Spolu                     |              | 0,00     |
| C VRN                |                       |              |           | D VRN             |                           |              |          |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00     |
| 12                   | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]   | 0,00      | 17                | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00     |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00     |
| 14                   |                       |              |           | 19                |                           |              |          |
| 15                   |                       |              |           | 20                | Spolu                     |              | 0,00     |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           | E Celkové náklady |                           |              |          |
|                      |                       |              |           | 21                | Súčet riadkov 6,10,20     |              | 1 494,43 |
|                      |                       |              |           | 22                | DPH 23% z                 | 1 494,43     | 343,72   |
|                      |                       |              |           | 23                | DPH 0% z                  | 0,00         | 0,00     |
|                      |                       |              |           | 24                | Spolu v EUR               |              | 1 838,15 |
|                      |                       |              |           | F                 |                           |              |          |

Odberateľ

26 Dodávateľ



| Odberateľ: obec Chmiňany                          |        |          | Spracovali: Berková |              |            |
|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------|------------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov             |        |          | Ks:                 |              |            |
| Dodávateľ: výberové konanie                       |        |          | Dátum: 1.9.2026     |              |            |
| Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY                       |        |          |                     |              |            |
| Objekt SO 07 Kamerový systém                      |        |          |                     |              |            |
| Prehľad rozpočtových nákladov                     |        |          |                     |              |            |
| Oddiel                                            | Montáž | Materiál | Spolu               | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
| Montážne práce                                    |        |          |                     |              |            |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZ. | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43            | 0,0000       | 0,0000     |
| Montážne práce                                    | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43            | 0,0000       | 0,0000     |
| Celkom v EUR                                      | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43            | 0,0000       | 0,0000     |



| Odberteľ: obec Chmiňany               |             |                                                                      | Spracoval: Bertková |          |        |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |             |                                                                      | Ks:                 |          |        |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: výberové konanie           |             |                                                                      | Dátum: 1.9.2026     |          |        |          |             |             |          |        |
| Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY          |             |                                                                      |                     |          |        |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 07 Kamerový systém          |             |                                                                      |                     |          |        |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                                                      |                     |          |        |          |             |             |          |        |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                                                                | Mj                  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                       |             | Montážne práce                                                       |                     |          |        |          |             |             |          |        |
|                                       | 922         | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ |                     |          |        |          |             |             |          |        |
| R/R 0                                 | 10000015    | Kamerový systém - viď samostatný rozpočet                            | €                   | 1,000    | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43    | 0,000       | 0,000    | 0,000  |
|                                       | 922         | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ |                     |          | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             | Montážne práce                                                       |                     |          | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             |                                                                      |                     |          |        |          |             |             |          |        |
|                                       |             | Celkom v EUR                                                         |                     |          | 430,10 | 1 064,33 | 1 494,43    |             | 0,000    | 0,000  |





# Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 08 Studňa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |           | B                 |                           |                     |           |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| ZRN                  | Montáž                | Materiál     | ZRN spolu |                   |                           |                     |           |
| 1                    | HSV                   | 13 829,52    | 0,00      | 13 829,52         | 7                         | Ostatné náklady     | 0,00      |
| 2                    | PSV                   |              |           |                   | 8                         |                     |           |
| 3                    | MONT                  |              |           |                   | 9                         | Kompletačná činnosť | 0,00      |
| 4                    | OST                   |              |           |                   | 10                        | HZS                 | 0,00      |
| 5                    | VN                    |              |           |                   | 11                        |                     |           |
| 6                    | Spolu                 |              |           | 13 829,52         | 12                        | Spolu               | 0,00      |
| C VRN                |                       |              |           | D VRN             |                           |                     |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M]        | 0,00      |
| 12                   | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]   | 0,00      | 17                | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M]        | 0,00      |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]          | 0,00      |
| 14                   |                       |              |           | 19                |                           |                     |           |
| 15                   |                       |              |           | 20                | Spolu                     |                     | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           | E Celkové náklady |                           |                     |           |
|                      |                       |              |           | 21                | Súčet riadkov 6,10,20     |                     | 13 829,52 |
|                      |                       |              |           | 22                | DPH 23% z                 | 13 829,52           | 3 180,79  |
|                      |                       |              |           | 23                | DPH 0% z                  | 0,00                | 0,00      |
|                      |                       |              |           | 24                | Spolu v EUR               |                     | 17 010,31 |
|                      |                       |              |           | F                 |                           |                     |           |

Odberateľ

26 Dodávateľ



|                                       |  |           |                    |           |              |            |
|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| Odberteľ: obec Chmiňany               |  |           | Spracoval: Berková |           |              |            |
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |  |           | Ks:                |           |              |            |
| Dodávateľ: výberové konanie           |  |           | Dátum: 1.9.2026    |           |              |            |
| Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY           |  |           |                    |           |              |            |
| Objekt SO 08 Studňa                   |  |           |                    |           |              |            |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |  |           |                    |           |              |            |
| Oddiel                                |  | Montáž    | Materiál           | Spolu     | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
| Práce HSV                             |  |           |                    |           |              |            |
| POTRUBNÉ ROZVODY                      |  | 13 829,52 | 0,00               | 13 829,52 | 0,0000       | 0,0000     |
| Práce HSV                             |  | 13 829,52 | 0,00               | 13 829,52 | 0,0000       | 0,0000     |
| Celkom v EUR                          |  | 13 829,52 | 0,00               | 13 829,52 | 0,0000       | 0,0000     |



| Odberteľ: obec Chmiňany               |             |                                  | Spracoval: Berková |          |           |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |             |                                  | Ks:                |          |           |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: výberové konanie           |             |                                  | Dátum: 1.9.2026    |          |           |          |             |             |          |        |
| Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY          |             |                                  |                    |          |           |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 08 Studňa                   |             |                                  |                    |          |           |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                  |                    |          |           |          |             |             |          |        |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                            | Mj                 | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|                                       |             | Práce HSV                        |                    |          |           |          |             |             |          |        |
|                                       | 8           | POTRUBNÉ ROZVODY                 |                    |          |           |          |             |             |          |        |
| R/R 0                                 | 10000011    | Studňa - viď samostatný rozpočet | €                  | 1,000    | 13 829,52 | 0,00     | 13 829,52   | 0,000       | 0,000    | 0,000  |
|                                       | 8           | POTRUBNÉ ROZVODY                 |                    |          | 13 829,52 | 0,00     | 13 829,52   |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             | Práce HSV                        |                    |          | 13 829,52 | 0,00     | 13 829,52   |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             |                                  |                    |          |           |          |             |             |          |        |
|                                       |             | Celkom v EUR                     |                    |          | 13 829,52 | 0,00     | 13 829,52   |             | 0,000    | 0,000  |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zberný dvor v obci Chmiňany  
Objekt:  
SO 08 - Studňa

JKSO:  
Miesto: Chmiňany

Objednávateľ:  
Obec Chmiňany

Zhotoviteľ:  
MAHSTAVING, s.r.o.

Projektant:  
Ing.Soňa Lengyelová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: 01.09.2026  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO: 55609520  
IČ DPH: SK2122036697  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                    |             |             |            |           |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu |             |             |            | 13 829,52 |
| Ostatné náklady    |             |             |            | 0,00      |
| Cena bez DPH       |             |             |            | 13 829,52 |
|                    | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |           |
| DPH základná       | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |           |
| znižená            | 13 829,52   | 23,00%      | 3 180,79   |           |
| Cena s DPH         | v EUR       |             |            | 17 010,31 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Chmiňany

Objekt:

SO 08 - Studňa

Miesto:

Chmiňany

Objednávateľ:

Obec Chmiňany

Zhotoviteľ:

MAHSTAVING, s.r.o.

Dátum:

01.09.2026

Projektant:

Ing. Soňa Lengyelová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

13 829,52

### HSV - Práce a dodávky HSV

12 375,53

1 - Zemné práce

6 333,41

2 - Zakladanie

4 045,68

4 - Vodorovné konštrukcie

66,95

5 - Komunikácie

135,92

8 - Rúrové vedenie

566,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

171,29

99 - Presun hmôt HSV

1 055,57

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 453,99

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

248,30

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 133,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

71,99

## 2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 829,52

# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Chmiňany

Objekt:

SO 08 - Studňa

Miesto:

Chmiňany

Dátum:

01.09.2026

Objednávateľ:

Obec Chmiňany

Projektant:

Ing. Soňa Lengyelová

Zhotoviteľ:


MAHSTAVING, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo                                     | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |                |                                                                                                                                       |    |                                              |              | <b>13 829,52</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |                |                                                                                                                                       |    |                                              |              | <b>12 375,53</b>  |
| <b>D 1 Zemné práce</b>           |     |                |                                                                                                                                       |    |                                              |              | <b>6 333,41</b>   |
| 1                                | K   | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 5,040                                        | 39,55        | 199,33            |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 5,040                                        |              |                   |
| 2                                | K   | 132201109.S    | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3                      | m3 | 5,040                                        | 11,58        | 58,36             |
| 3                                | K   | 134702103.S    | Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 s pažením prílohným 6-10 m                                                   | m3 | 30,060                                       | 185,44       | 5 574,33          |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 30,060                                       |              |                   |
| 4                                | K   | 151101101.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, prílohné do 2 m                                                                  | m2 | 16,800                                       | 4,89         | 82,15             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 16,800                                       |              |                   |
| 5                                | K   | 151101111.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílohné hĺbky do 2 m                                                                   | m2 | 16,800                                       | 3,12         | 52,42             |
| 6                                | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 26,810                                       | 5,04         | 135,12            |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 30,06-4,93                                   |              | 25,130            |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 1,68                                         |              | 1,680             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | Súčet                                        |              | 26,810            |
| 7                                | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 187,670                                      | 0,49         | 91,96             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 26,81*7 "Prepočítané koeficientom množstva   |              | 187,670           |
| 8                                | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 26,810                                       | 0,79         | 21,18             |
| 9                                | K   | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 9,130                                        | 4,60         | 42,00             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | "studňa" 4,93                                |              | 4,930             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | "prípojka" 4,2                               |              | 4,200             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | Súčet                                        |              | 9,130             |
| 10                               | K   | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                                                           | m3 | 1,260                                        | 23,36        | 29,43             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 7*0,6*0,3                                    |              | 1,260             |
| 11                               | M   | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                 | t  | 2,268                                        | 20,78        | 47,13             |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 1,260*1,8                                    |              | 2,268             |
| <b>D 2 Zakladanie</b>            |     |                |                                                                                                                                       |    |                                              |              | <b>4 045,68</b>   |
| 12                               | K   | 242111113.S    | Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000                                                          | m  | 8,000                                        | 69,15        | 553,20            |
| 13                               | M   | 592250000800.S | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm                                     | ks | 7,000                                        | 88,78        | 621,46            |
| 14                               | M   | 592250001000.S | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 13-100, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm                                     | ks | 1,000                                        | 45,36        | 45,36             |
| 15                               | K   | 245111111.S    | Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej                                          | ks | 1,000                                        | 29,36        | 29,36             |
| 16                               | M   | 592250005100.S | Betónový studničný poklop dvojdielny, priemer 1300 mm, hrúbka 80 mm                                                                   | ks | 1,000                                        | 110,36       | 110,36            |
| 17                               | K   | 247531111.S    | Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného -riečny štrk                                      | m3 | 5,584                                        | 96,12        | 536,73            |
| 18                               | K   | 247681114.S    | Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu                                                                         | m3 | 13,270                                       | 45,14        | 599,01            |
| 19                               | M   | 581250000100.S | Zemina špeciálna a upravená surová ílová                                                                                              | t  | 29,194                                       | 53,10        | 1 550,20          |
| VV                               |     |                |                                                                                                                                       |    | 13,27*2,2 "Prepočítané koeficientom množstva |              | 29,194            |
| <b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |                |                                                                                                                                       |    |                                              |              | <b>66,95</b>      |
| 20                               | K   | 451317777.S    | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10                                                     | m2 | 4,000                                        | 10,25        | 41,00             |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21    | K   | 451573111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                   | m3 | 0,420    | 61,78        | 25,95             |
| VV    |     |                  |                                                                                                                                  |    | 0,420    |              |                   |
| D 5   |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 135,92            |
| 22    | K   | 596911141.S      | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 4,000    | 19,71        | 78,84             |
| 23    | M   | 592460007700.S   | Dlažba betónová zámková 60 mm, prírodná                                                                                          | m2 | 4,080    | 13,99        | 57,08             |
| VV    |     |                  |                                                                                                                                  |    | 4,080    |              |                   |
| D 8   |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 566,71            |
| 24    | K   | 871181458.S      | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 40x2,4 mm                                                                | m  | 15,000   | 3,12         | 46,80             |
| 25    | K   | 877181002.S      | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 40 mm                                                            | ks | 2,000    | 11,98        | 23,96             |
| VV    |     |                  |                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |
| 26    | M   | 286530020200.S   | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm                                                           | ks | 1,000    | 6,12         | 6,12              |
| 27    | M   | 286220027300.S   | Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"                                                                  | ks | 1,000    | 64,55        | 64,55             |
| 28    | K   | 891186131.S8     | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, nasávací kôš v objektoch DN 32                                                            | ks | 1,000    | 10,78        | 10,78             |
| 29    | M   | 449180001800.S 4 | Mosadzný sací kôš so spätnou klapkou, s nerezovým sítkom .. DN32                                                                 | ks | 1,000    | 34,25        | 34,25             |
| 30    | K   | 892233111.S      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                       | m  | 15,000   | 4,12         | 61,80             |
| 31    | K   | 892241111.S      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                    | m  | 15,000   | 1,01         | 15,15             |
| 32    | K   | 892372111.S      | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300                                                        | ks | 1,000    | 292,17       | 292,17            |
| 33    | K   | 899721131.S      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                          | m  | 7,000    | 1,59         | 11,13             |
| D 9   |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 171,29            |
| 34    | K   | 917762111.S      | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                           | m  | 8,000    | 14,22        | 113,76            |
| 35    | M   | 592170003500.S   | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                                  | ks | 8,080    | 7,12         | 57,53             |
| VV    |     |                  |                                                                                                                                  |    | 8,080    |              |                   |
| D 99  |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 1 055,57          |
| 36    | K   | 998254011.S      | Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m                             | t  | 55,644   | 18,97        | 1 055,57          |
| D PSV |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 1 453,99          |
| D 722 |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 248,30            |
| 37    | K   | 722131509.S2     | Montáž tvaroviek DN 32                                                                                                           | ks | 3,000    | 9,54         | 28,62             |
| VV    |     |                  |                                                                                                                                  |    | 3,000    |              |                   |
| 38    | M   | 286530104200.S   | Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32/25 mm                                                          | ks | 1,000    | 3,22         | 3,22              |
| 39    | M   | 7359GW26341      | Šrúbenie s plochým tesnením dn 32                                                                                                | ks | 2,000    | 7,87         | 15,74             |
| 40    | K   | 722221020.S      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                                          | ks | 1,000    | 6,04         | 6,04              |
| 41    | M   | 551110007300.S   | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                              | ks | 1,000    | 27,66        | 27,66             |
| 42    | K   | 722221025.S      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                                                        | ks | 1,000    | 6,77         | 6,77              |
| 43    | M   | 551110005200.S   | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                                                    | ks | 1,000    | 33,12        | 33,12             |
| 44    | K   | 722221280.S      | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4                                                                                         | ks | 1,000    | 7,14         | 7,14              |
| 45    | M   | 551110016700.S   | Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                | ks | 1,000    | 65,01        | 65,01             |
| 46    | K   | 722270130.S      | Montáž filtra                                                                                                                    | ks | 1,000    | 23,87        | 23,87             |
| 47    | M   | 422010003200.S   | Filter závitový na vodu 5/4", s vložkou                                                                                          | ks | 1,000    | 29,45        | 29,45             |
| 48    | K   | 998722201.S      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                        | %  | 2,547    | 0,65         | 1,66              |
| D 724 |     |                  |                                                                                                                                  |    |          |              | 1 133,70          |
| 49    | K   | 724221161.S1     | Montáž domácej automatickej vodárne Q=3m3/h, s expanznou nádobou s čerpadlom                                                     | ks | 2,000    | 200,66       | 401,32            |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 50    | M   | 12505            | Kompletný set-horizont. čerpadlo na pitnú vodu s tlakov. membránovou nádržou 24 litrov-Darling, vrátane tlak. hadice s kolenom 1", s tlak. spínačom a manometrom 35l/min, 8bar, výtlak 35m 1"x1" 1250v, 230v/hz, 1,6A tlak 1,52barov | kpl | 1,000    | 725,66       | 725,66            |
| 51    | K   | 998724201.S      | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                           | %   | 13,185   | 0,51         | 6,72              |
| D 767 |     |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 71,99             |
| 52    | K   | 767995101.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                                                                                                                                      | kg  | 5,000    | 9,14         | 45,70             |
| 53    | M   | 553850000100.S 2 | Prvky pre oceľovú konštrukciu -vrátane dvojnásobného náteru                                                                                                                                                                          | kg  | 5,000    | 5,12         | 25,60             |
| 54    | K   | 998767201.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                       | %   | 0,789    | 0,87         | 0,69              |



# Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 09 Žumpa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie


IČO:

DIČ:

| A ZRN                |                       |              |           | B                 |                           |              |          |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|----------|
| ZRN                  | Montáž                | Materiál     | ZRN spolu |                   |                           |              |          |
| 1 HSV                | 3 385,88              | 0,00         | 3 385,88  | 7                 | Ostatné náklady           |              | 0,00     |
| 2 PSV                |                       |              |           | 8                 |                           |              |          |
| 3 MONT               |                       |              |           | 9                 | Kompletačná činnosť       |              | 0,00     |
| 4 OST                |                       |              |           | 10                | HZS                       |              | 0,00     |
| 5 VN                 |                       |              |           | 11                |                           |              |          |
| 6 Spolu              |                       |              | 3 385,88  | 12                | Spolu                     |              | 0,00     |
| C VRN                |                       |              |           | D VRN             |                           |              |          |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 16                | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00     |
| 12                   | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]   | 0,00      | 17                | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] | 0,00     |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0,00      | 18                | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P]   | 0,00     |
| 14                   |                       |              |           | 19                |                           |              |          |
| 15                   |                       |              |           | 20                | Spolu                     |              | 0,00     |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           | E Celkové náklady |                           |              |          |
|                      |                       |              |           | 21                | Súčet riadkov 6,10,20     |              | 3 385,88 |
|                      |                       |              |           | 22                | DPH 23% z                 | 3 385,88     | 778,75   |
|                      |                       |              |           | 23                | DPH 0% z                  | 0,00         | 0,00     |
|                      |                       |              |           | 24                | Spolu v EUR               |              | 4 164,63 |
|                      |                       |              |           | F                 |                           |              |          |

Odberateľ

26 Dodávateľ



|                                       |        |          |                    |          |              |            |
|---------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|--------------|------------|
| Odberateľ: obec Chmiňany              |        |          | Spracoval: Berková |          |              |            |
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |        |          | Ks:                |          |              |            |
| Dodávateľ: výberové konanie           |        |          | Dátum: 1.9.2026    |          |              |            |
| Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY           |        |          |                    |          |              |            |
| Objekt SO 09 Žumpa                    |        |          |                    |          |              |            |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |        |          |                    |          |              |            |
|                                       | Oddiel | Montáž   | Materiál           | Spolu    | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
| Práce HSV                             |        |          |                    |          |              |            |
| POTRUBNÉ ROZVODY                      |        | 3 385,88 | 0,00               | 3 385,88 | 0,0000       | 0,0000     |
| Práce HSV                             |        | 3 385,88 | 0,00               | 3 385,88 | 0,0000       | 0,0000     |
| Celkom v EUR                          |        | 3 385,88 | 0,00               | 3 385,88 | 0,0000       | 0,0000     |



| Odberateľ: obec Chmiňany              |             |                                  | Spracoval: Berková |          |          |          |             |             |          |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov |             |                                  | Ks:                |          |          |          |             |             |          |        |
| Dodávateľ: výberové konanie           |             |                                  | Dátum: 1.9.2026    |          |          |          |             |             |          |        |
| Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY          |             |                                  |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Objekt SO 09 Žumpa                    |             |                                  |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Prehľad rozpočtových nákladov         |             |                                  |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| Cenník                                | Kód položky | Názov                            | Mj                 | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Súšina |
|                                       |             | Práce HSV                        |                    |          |          |          |             |             |          |        |
|                                       | 8           | POTRUBNÉ ROZVODY                 |                    |          |          |          |             |             |          |        |
| R/R 0                                 | 10000012    | Žumpa - vid' samostatný rozpočet | €                  | 1,000    | 3 385,88 | 0,00     | 3 385,88    | 0,000       | 0,000    | 0,000  |
|                                       | 8           | POTRUBNÉ ROZVODY                 |                    |          | 3 385,88 | 0,00     | 3 385,88    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             | Práce HSV                        |                    |          | 3 385,88 | 0,00     | 3 385,88    |             | 0,000    | 0,000  |
|                                       |             |                                  |                    |          |          |          |             |             |          |        |
|                                       |             | Celkom v EUR                     |                    |          | 3 385,88 | 0,00     | 3 385,88    |             | 0,000    | 0,000  |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Chmiňany

Objekt:

SO 09 - Žumpa

JKSO:

Miesto:

Chmiňany

Objednávateľ:

Obec Chmiňany

Zhotoviteľ:

MAHSTAVING, s.r.o.

Projektant:

Ing. Soňa Lengyelová

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

01.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

5609520

IČ DPH:

SK2122036697

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

3 385,88

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**3 385,88**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

3 385,88

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

778,75

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 164,63**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Chmiňany

Objekt:

SO 09 - Žumpa

Miesto:

Chmiňany

Objednávateľ:

Obec Chmiňany

Zhotoviteľ:

MAHSTAVING, s.r.o.

Dátum:

01.09.2026

Projektant:

Ing. Soňa Lengyelová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**3 385,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 265,17**

1 - Zemné práce

696,77

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

20,44

4 - Vodorovné konštrukcie

76,59

8 - Rúrové vedenie

2 251,20

99 - Presun hmôt HSV

220,17

### PSV - Práce a dodávky PSV

**120,71**

713 - Izolácie tepelné

46,55

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

74,16

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**3 385,88**

# ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Chmiňany

Objekt:

SO 09 - Žumpa

Miesto:

Chmiňany

Dátum:

01.09.2026

Objednávateľ:

Obec Chmiňany

Projektant:

Ing. Soňa Lengyelová

Zhotoviteľ:

MAHSTAVING, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>3 385,88</b>   |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>          |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>3 265,17</b>   |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                    |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>696,77</b>     |
| 1                                         | K   | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3  | 1,000    | 42,66        | 42,66             |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 2                                         | K   | 132201109.S    | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3  | 1,000    | 11,78        | 11,78             |
| 3                                         | K   | 133201101.S    | Výkop šachty-kruhový výkop zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                             | m3  | 6,490    | 67,25        | 436,45            |
| 4                                         | K   | 133201109.S    | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3                                                | m3  | 6,490    | 8,15         | 52,89             |
| 5                                         | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3  | 6,790    | 4,98         | 33,81             |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 6,790    |              | 0                 |
| 6                                         | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3  | 47,530   | 0,33         | 15,68             |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 47,530   |              |                   |
| 7                                         | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3  | 6,790    | 0,70         | 4,75              |
| 8                                         | K   | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3  | 1,470    | 4,12         | 6,06              |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 1,470    |              |                   |
| 9                                         | M   | ZIDA - VSE     | Vulkanický substrát                                                                                                                   | m3  | 0,770    | 104,66       | 80,59             |
| 10                                        | K   | 175101101.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3  | 0,200    | 24,30        | 4,86              |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 0,200    |              |                   |
| 11                                        | M   | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                 | t   | 0,360    | 20,12        | 7,24              |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 0,360    |              |                   |
| <b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>20,44</b>      |
| 12                                        | K   | 341362442.S    | Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm                   | m2  | 2,700    | 7,57         | 20,44             |
| <b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>          |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>76,59</b>      |
| 13                                        | K   | 451541111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm                                                   | m3  | 0,140    | 52,15        | 7,30              |
| 14                                        | K   | 451572111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                    | m3  | 0,020    | 69,41        | 1,39              |
| 15                                        | K   | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | m3  | 0,100    | 59,40        | 5,94              |
| VV                                        |     |                |                                                                                                                                       |     | 0,100    |              | 0                 |
| 16                                        | K   | 452311141.S    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                                                           | m3  | 0,430    | 144,10       | 61,96             |
| <b>D 8 Rúrové vedenie</b>                 |     |                |                                                                                                                                       |     |          |              | <b>2 251,20</b>   |
| 17                                        | K   | 871265539.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100                                                                   | m   | 4,000    | 8,14         | 32,56             |
| 18                                        | K   | 877266000.S    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100                                                                                              | ks  | 2,000    | 4,50         | 9,00              |
| 19                                        | M   | 286510003400.S | Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                         | ks  | 2,000    | 2,99         | 5,98              |
| 20                                        | K   | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm                                                                                               | m   | 4,000    | 2,02         | 8,08              |
| 21                                        | K   | 894170203.S    | Osadenie podzemnej plastovej nádrže na odpadovú vodu - žumpu od 1700 do 3000 l                                                        | ks  | 1,000    | 174,91       | 174,91            |
| 22                                        | M   | 562410001070.S | Podzemná nádrž, žumpa samonosná plochá 3000 l, plastová PP s nadstavcom a pokloпом                                                    | kpl | 1,000    | 1 879,66     | 1 879,66          |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23    | K   | 899623151.S    | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope         | m3 | 1,240    | 110,36       | 136,85            |
| 24    | K   | 899721132.S    | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                      | m  | 4,000    | 1,04         | 4,16              |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                |    |          |              | 220,17            |
| 25    | K   | 998276101.S    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 5,470    | 40,25        | 220,17            |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                            |    |          |              | 120,71            |
| D 713 |     |                | Izolácie tepelné                                                                               |    |          |              | 46,55             |
| 26    | K   | 713132132.S    | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením                            | m2 | 2,000    | 8,11         | 16,22             |
| 27    | M   | 283750000900.S | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                      | m2 | 2,040    | 14,36        | 29,29             |
| VV    |     |                | 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                      |    | 2,040    |              |                   |
| 28    | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                      | %  | 0,987    | 1,05         | 1,04              |
| D 721 |     |                | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                                          |    |          |              | 74,16             |
| 29    | K   | 721274112.S    | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100                                                | ks | 2,000    | 2,98         | 5,96              |
| 30    | M   | 6031 01001     | PVC vetracia hlavica pre vetrací komin, DN 100                                                 | ks | 2,000    | 33,47        | 66,94             |
| 31    | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                  | %  | 1,250    | 1,01         | 1,26              |



# HARMONOGRAM PRAC V ČLENENÍ NA JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI – ZBERNÝ DVOR V OBCI CHMÍNANY

Zmluvná  
lehota

D1 = prevzaté stavění

100 kalendářních dní

Uchádzač: MAH-STAVING, s.r.o. Harmonogram je spracovaný relatívne v kalendárnych dňoch. Kontrolné údaje sa dopĺňa po protokolárnom prevzatí stavění. Časový harmonogram sa podľa zmluvy do 10 dní od jej účinnosti aktualizuje a po odôvodnení tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo.

| Por. č. | SO      | Činnosť                                                                                  | Trvanie [kal. dní] | Začiatok [kal.] | Koniec [kal.] | Príloha                                                                                 |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | VŠE     | Odoberanie a prevzatie stavění, vyčistenie a zaradenie stavění                           | 5                  | 1               | 5             | D1 = del protokolu prevzatia stavění                                                    |
| 2       | VŠE     | Materialová a výrobná príprava, schvaľovanie vzoriek, obdelanie prístrojov a kontajnerov | 50                 | 1               | 50            | Kľúčové dodávky objednané bezodkladne, vzorky predkladajú stavebnému inžinierovi doзору |
| 3       | ZMLUVNÉ | Stavebný denník, fotodokumentácia, BOZP a environmentálne náklady a odhad                | 180                | 1               | 180           | Príloha počas celého realizácie podľa zmluvy                                            |
| 4       | ZMLUVNÉ | Sociálny aspekt - zabezpečenie min. 2 oprávnených osôb                                   | 180                | 1               | 180           | Pracovníci vždy musí byť vyzbrojení nástrojmi do D1 a trvať počas celej realizácie      |
| 5       | SO 04   | Odkopky, príkopky a ohrady preložené zeminy                                              | 20                 | 6               | 25            | Príprava plochy a pracovných zariadení                                                  |
| 6       | SO 04   | Výkop reťazných nádrží a valcovacích jam, pažby                                          | 20                 | 16              | 35            | Realizovať pred uzatvorením podkladných vrstiev                                         |
| 7       | SO 04   | Odsadenie reťazných nádrží, tratičiek a drenážnych vrstiev                               | 28                 | 28              | 56            | Kontrolovať s výkonným reťazným areálom                                                 |
| 8       | SO 06   | Výkop studne a rýh pre vodovodnú prípojku                                                | 15                 | 16              | 30            | Súben so zemnými prácami SO 04                                                          |
| 9       | SO 06   | Odsadenie studní, úboj a tenneva studne, krycia doska                                    | 16                 | 25              | 40            | Nachádzať na výkop studne                                                               |
| 10      | SO 06   | Vodovodná potrubie PE, armatúry, základy a označenie                                     | 21                 | 35              | 55            | Pred uzatvorením spárkových plov.                                                       |
| 11      | SO 06   | Výkop pre žumpu a kanalizačnú prípojku, kôš                                              | 16                 | 16              | 30            | Súben so zemnými prácami                                                                |
| 12      | SO 06   | Odsadenie žumpy 3000 l, kanalizačnica DN 100, obdelovanie, zásep a sádky tenosť          | 21                 | 28              | 48            | Dokončiť pred finálnym vzhľadom komunikácií                                             |
| 13      | SO 02   | Zemné práce pre základy prístrojov pre kontajner                                         | 18                 | 20              | 35            | Samostatný pracovný záber                                                               |
| 14      | SO 02   | Základové páky a pásky - debenta, výstuľ, betónáž a kovanie                              | 28                 | 30              | 55            | Výstavne technologické prestavky potrebnej pre nezávislú montáž                         |
| 15      | SO 03   | Zemné práce pre základy prístrojov pre techniku                                          | 16                 | 20              | 35            | Paralelné so SO 02                                                                      |
| 16      | SO 03   | Základové páky a pásky - debenta, výstuľ, betónáž a kovanie                              | 28                 | 30              | 55            | Paralelné so SO 02                                                                      |
| 17      | SO 05   | Prípojka NN a odberná elektrická zariadenie - požiarová časť                             | 31                 | 40              | 70            | Kontrolovať so spávkami plochami a distribúciou podmietskami                            |
| 18      | SO 06   | Vonkajšie osvetlenie - káblové trasy a základy prístrojov                                | 31                 | 40              | 70            | Realizovať pred finálnym poruchami                                                      |
| 19      | SO 07   | Kamerový systém - príprava trás, ohraďníka a kabeľáže                                    | 28                 | 50              | 75            | Realizovať pred finálnym poruchami                                                      |
| 20      | SO 04   | Zhrnutie podlažia a podlažia vnútri zo žltodrevu                                         | 38                 | 50              | 85            | Postupovať po stávkach podľa uvoľnenia pracovných zariadení                             |
| 21      | SO 02   | Montáž oceňového prístroja, opätovanie a kovanie                                         | 28                 | 70              | 95            | Po dokončení potrebnej prevádzky základov a dodaní oceňovej konštrukcie                 |
| 22      | SO 03   | Montáž oceňového prístroja, opätovanie a kovanie                                         | 31                 | 80              | 110           | Nachádzať na výrobu prípravu a základy                                                  |
| 23      | SO 04   | Výstuľ KARI a betónáž spárkových plov C30/37                                             | 48                 | 80              | 125           | Realizovať tak, aby bol zachovaný prístup mechanizmov                                   |
| 24      | SO 04   | Dlažbové škály, odstraňovanie a technologické dozrievanie betónu                         | 36                 | 100             | 135           | Kontrolovať s koordinovaním jednotlivých pracovných zariadení                           |
| 25      | SO 04   | Vegetačné trávniky, rýhy a dokončenie odvodnenia                                         | 28                 | 115             | 140           | Po podkladných vrstvách a finálnych betónážach                                          |
| 26      | SO 01   | Podlažie betónové diaľnic pod budovu obalov                                              | 11                 | 120             | 130           | Pred osadením kontajnera                                                                |
| 27      | SO 01   | Dovoz a odsadenie kancelárskeho kontajnera so samou ženavom                              | 11                 | 130             | 140           | Po sprístupnení a únosom dokončených plov                                               |
| 28      | SO 01   | Základová napájacia budova obalov                                                        | 16                 | 135             | 150           | Napojenie na sieť s žumpou podľa projektu                                               |
| 29      | SO 08   | Výstavba napájacieho, armatúry, stĺpov, základy a dokončenie                             | 16                 | 145             | 160           | Pred uvoľnením budovy obalov do prevádzky                                               |
| 30      | SO 05   | Odkopanie NN, príprava odberu a revízie                                                  | 21                 | 140             | 160           | Kontrolovať s distribúciou podmietskami                                                 |
| 31      | SO 06   | Montáž studní a svetiel, zapojenie a funkčná skúška                                      | 20                 | 140             | 165           | Po stabilizovaní spávkových plov                                                        |
| 32      | SO 07   | Montáž kamer, zapojenie, nastavenie a funkčná skúška                                     | 16                 | 155             | 170           | Po zistení napájania a pripojení trás                                                   |
| 33      | SO 04   | Finálne ladenie úpravy, omica, výsadba a zariadenie                                      | 16                 | 165             | 179           | Po ukončení pohybu takých mechanizmov                                                   |
| 34      | SO 04   | Dopravné značenie a zvýšenie dopravného značenia                                         | 8                  | 166             | 172           | Na hotových a vyzrejalých poruchách                                                     |
| 35      | VŠE     | Kontrola a preberanie skúšky, revízie a funkčná skúška                                   | 17                 | 180             | 176           | Podľa STN, preberacia skúška v rozsahu požadovanom zmluvou                              |
| 36      | ZMLUVNÉ | Dokumentácia skutočného vyhotovenia, certifikáty a evidencia odpadov                     | 28                 | 160             | 177           | Pri odberoch prístrojov aj min. 70 %                                                    |
| 37      | VŠE     | Odsadenie všetkých nedostatkov, vyčistenie a sprava stavění                              | 9                  | 170             | 178           | Výstavne plánované ešte pred protokolárnym odoslaním                                    |
| 38      | VŠE     | Protokolárne odoslanie a prevzatie diela                                                 | 2                  | 179             | 180           | Konečný zmluvný termín, najneskôr D180 od prevzatia stavění                             |



## Informácie o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Obec Chmiňany, Chmiňany 39, 082 33 Chminianska Nová Ves  
Zákazka: Stavebné práce „Zberný dvor v obci Chmiňany“

Uchádzač: MAHSTAVING, s.r.o.

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Odborárov 551/16 052 01 Spišská Nová Ves

### Zoznam subdodávateľov:

| Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO) | Práca určená pre subdodávateľa | % podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                          |                                | 00,0%                                             |
|                                          |                                | 00,0%                                             |
|                                          |                                | 00,0%                                             |
|                                          |                                | 00,0%                                             |
|                                          |                                | 00,0%                                             |
|                                          |                                | 00,0%                                             |

Prijímateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Prijímateľ požaduje aby **úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvárania zmluvy**, uviedol v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Dátum: 1.9.2026



.....  
podpis

Karolína Hyrošová

otlačok pečiatky uchádzača