

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dodatok č. 1“) medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obec Snakov

v zastúpení:

Ing. Ján Bijalko, starosta obce

IČO:

00322580

DIČ:

2020624672

Banka:

číslo účtu IBAN:

e-mail:

snakov@ocu.sk

a

1.2. Zhotoviteľ :

CUKSTAV s.r.o.

v zastúpení:

František Harčarik

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Prešov

IČO :

45 344 086

IČ DPH:

SK2022947025

Banka :

číslo účtu IBAN:

e-mail:

cukstav@cukstav.sk

PREAMBULA

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára k zmluve, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky, ktorý realizoval objednávateľom v súlade s § 108 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky: **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU.**

II. PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku je zosúladienie technickej/projektovej dokumentácie s predloženou žiadosťou o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a spresnenie položkového rozpočtu/výkazu výmer v zmysle požiadavky ŠFRB. Predmetné zmeny sú súčasťou príloh tohto Dodatku č. 1.

II. CENA

Cena za predmet Zmluvy o dielo, ani ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2025, si riadne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dva originály obdrží Objednávateľ a jeden originál obdrží Zhotoviteľ.

Príloha:

1. Rozpočet stavby - aktualizácia zo dňa 23.09.2026
2. Situácia M 1:250 - aktualizácia zo dňa 23.09.2026

V Snakove, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Bijalko
starosta obce

František Harčarik
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z2420R_1_25
Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.

JKSO:
Miesto: Snakov

Objednávateľ:
Obec Snakov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:
ZOJOS

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.9.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			739 475,38
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	51 454,60	11 834,56
	23,00%	688 020,78	158 244,78
Cena s DPH v EUR			909 554,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Z2420R_1_25		
Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.		
Miesto:	Snakov	Dátum:	23.09.2026
Objednávateľ:	Obec Snakov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o	Spracovateľ:	ZOJOS

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		739 475,38	909 554,72
01	SO 01 Bytový dom	585 187,20	719 780,26
001	SO 01.1 ASR	435 598,38	535 786,01
002	SO 01.2 Elektroinštalácia a blezkozvod	24 776,85	30 475,53
003	SO 01.3 - Vykurovanie	58 543,23	72 008,17
003	SO 01.3 - Vykurovanie	26 806,89	32 972,47
003.1	SO 01.3 Kotelňa	31 736,34	39 035,70
004	SO 01.4 Zdravotechnika	45 827,34	56 367,63
004	SO 01.4 Zdravotechnika	42 343,10	52 082,01
004.1	SO 01.4 Rozvody vody, kanal...	3 484,24	4 285,62
005	SO 01.5 Vzduchotechnika	20 441,40	25 142,92
02	SO 02 - Vodovodná prípojka	13 970,69	17 183,95
02	SO 02 - Vodovodná prípojka	3 492,00	4 295,16
1	Rozšírenie verejného vodovodu	10 478,69	12 888,79
03	SO 03 - Kanalizačná prípojka	7 034,72	8 652,71
	ČOV	21 489,86	26 432,53
07	SO 07 Dažďová kanalizácia	22 941,80	28 218,41
	Dažďová kanalizácia ostatné	29 964,74	36 856,63
04	SO 04 Spevnené plochy	58 886,37	72 430,24
004.1	SO 04.1 Oporný múr	10 438,62	12 839,50
004.2	SO 04.2 - Prístupová cesta	36 913,20	45 403,24
004.3	SO 04.3 - Parkovisko	7 131,63	8 771,90
004.4	SO 04.4 - Chodník	4 402,92	5 415,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

001 - SO 01.1 ASR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Snakov

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

ZOJOS

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

435 598,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	435 598,38	23,00%	100 187,63

Cena s DPH

v EUR

535 786,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

001 - SO 01.1 ASR

Miesto:

Dátum:

23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

ZOJOS

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

435 598,38

HSV - Práce a dodávky HSV

291 661,38

1 - Zemné práce	4 813,72
2 - Zakladanie	20 845,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	65 922,62
4 - Vodorovné konštrukcie	57 361,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	120 412,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 408,17
99 - Presun hmôt HSV	7 897,30

PSV - Práce a dodávky PSV

143 937,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 422,89
712 - Izolácie striech	6 272,80
713 - Izolácie tepelné	18 576,85
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	644,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	160,11
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 997,98
762 - Konštrukcie tesárske	720,43
763 - Konštrukcie - drevostavby	261,82
764 - Konštrukcie klampiarske	3 773,91
766 - Konštrukcie stolárske	64 639,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 404,18
771 - Podlahy z dlaždíc	10 815,91
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 821,06
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 784,41
784 - Dokončovacie práce - maľby	6 640,53

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
---	------

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Čast':

001 - SO 01.1 ASR

Miesto:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotovitel':

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ: ZOJOS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

435 598,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

291 661,38

D 1

Zemné práce

4 813,72

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38,400	1,00	38,40
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,021	12,00	96,25
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,021	36,00	288,76
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	92,456	22,00	2 034,03
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	92,456	1,00	92,46
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	138,887	4,80	666,66
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,887	0,70	97,22
8	K	171-PO1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	249,990	6,00	1 499,94

D 2

Zakładanie

20 845,43

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	13,011	46,00	598,51
10	K	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením fr. 0-64	m3	16,540	47,00	777,38
11	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	23,433	139,00	3 257,19
12	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,140	18,00	290,52
13	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,140	2,90	46,81
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,473	1 550,00	733,15
15	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	62,982	111,00	6 991,00
16	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	87,050	18,00	1 566,90
17	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	87,050	2,90	252,45
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,887	1 580,00	4 561,46
19	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	7,096	111,00	787,66
20	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	22,360	18,00	402,48
21	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	22,360	2,90	64,84
22	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,326	1 580,00	515,08

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

65 922,62

190	K	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	145,667	228,00	33 212,08
189	K	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	93,109	228,00	21 228,85
25	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	61,000	7,00	427,00
191	M	596460001200.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1250x70x238 mm	ks	61,000	19,00	1 159,00
27	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	67,000	9,00	603,00
192	M	596460001300.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	3,000	23,00	69,00
193	M	596460001400.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1750x70x238 mm	ks	64,000	28,00	1 792,00
30	K	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	12,000	13,00	156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	M	596460001900.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 3000x70x238 mm	ks	12,000	50,00	600,00
32	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,710	137,00	234,27
33	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	26,680	29,00	773,72
34	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	26,680	3,90	104,05
35	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,322	1 840,00	592,48
195	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	122,745	40,50	4 971,17

D 4		Vodorovné konštrukcie					57 361,43
37	K	411321414	Betón stropov doskových, trámových, balkónových, železový tr.C25/30	m3	106,755	146,00	15 586,23
38	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	543,370	24,00	13 040,88
39	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	543,370	5,00	2 716,85
40	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	543,370	11,00	5 977,07
41	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	543,370	2,50	1 358,43
42	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,831	1 650,00	9 621,15
43	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,248	150,00	1 087,20
44	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	64,845	18,00	1 167,21
45	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	64,845	4,00	259,38
46	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,920	1 650,00	3 168,00
47	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	6,180	190,00	1 174,20
48	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,326	1 740,00	567,24
49	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,906	36,00	860,62
50	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,906	6,00	143,44
51	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	75,000	7,00	525,00
52	K	457571211.1	Okapový chodník z kameniva ťaženého hrubého, fr. 16-22 mm	m3	2,856	38,00	108,53

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					120 412,71
196	K	612460383.S	Vnútná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 702,701	10,00	17 027,01
53	K	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 841,000	8,00	14 728,00
54	K	612465114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 841,000	1,40	2 577,40
55	K	612465131	Vnútna omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVS 25 hr.1 cm	m2	1 702,701	9,00	15 324,31
197	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	12,310	29,00	356,99
57	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a hladená, hr. 2 mm	m2	679,480	16,50	11 211,42
59	K	622466114	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	691,790	1,60	1 106,86
61	K	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 25 mm - ostenia	m2	43,247	26,00	1 124,42
62	K	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - vence	m2	54,000	36,00	1 944,00
63	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	34,970	46,00	1 608,62
198	K	625250561.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,400	88,00	827,20
64	K	625252327	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	62,174	54,00	3 357,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	625252331	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	546,160	80,00	43 692,80
66	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,257	160,00	3 401,12
67	K	631319161	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	21,257	59,00	1 254,16
68	K	63245.01	Spádová vrstva z penobetónu obj.hmotnosť 400kg/m3	m3	6,500	134,00	871,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 408,17

69	K	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	47,600	8,00	380,80
188	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	48,076	2,80	134,61
71	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	700,000	3,00	2 100,00
72	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 100,000	0,80	1 680,00
73	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 100,000	0,80	1 680,00
74	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	700,000	1,60	1 120,00
75	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	537,100	4,00	2 148,40
76	K	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	22,000	10,00	220,00
77	M	5487908510.1	Isokorb nosník T typ KL-M2-V1-REI120--CV1-H170-1.0	ks	22,000	128,00	2 816,00
185	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	26,300	38,00	999,40
186	K	953946221.S1	Spojka systémového balkónového profilu (roh)	ks	6,000	4,00	24,00
78	K	959947111	Osadenie ocel'. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	162,300	5,80	941,34
200	M	133310001100.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,162	1 010,00	163,62

D 99 Presun hmôt HSV 7 897,30

187	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	987,163	8,00	7 897,30
-----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 143 937,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 422,89

81	K	7111110_1	Izolácia poistná na báze náterov	m2	171,425	0,20	34,29
82	M	1116331_01	Hydroizolačná hmota pre interiér - poistná hydroizolácia	kg	115,054	6,00	690,32
83	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	147,660	0,28	41,34
84	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,044	1 600,00	70,40
85	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,203	0,35	9,52
86	M	1116315000_1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 600,00	16,00
87	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	147,660	5,00	738,30
88	M	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	169,809	3,00	509,43
89	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,203	6,00	163,22
90	M	6283221000_1	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	32,644	3,00	97,93
91	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,700	2,20	52,14

D 712 Izolácie striech 6 272,80

92	K	712331101	Zhotovenie strešnej fólie - poistná hydroizolácia	m2	206,960	6,00	1 241,76
93	M	6739040020	Parotesná fólia	m2	238,004	2,10	499,81
94	K	712871802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	206,960	7,50	1 552,20
95	M	2833000170	Fólia PVC (alt. FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm)	m2	238,004	12,00	2 856,05
96	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,490	2,00	122,98

D 713 Izolácie tepelné 18 576,85

97	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	126,430	1,20	151,72
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	2837650280	Extrud. polystyrén hrúbka 100mm (alt. Styrodur 3035 CS)	m2	128,959	14,40	1 857,01
180	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	386,970	2,50	967,43
181	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	789,419	4,50	3 552,39
101	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, kladených v dvoch vrstvách, prichytený	m2	177,650	1,65	293,12
102	M	2837642055	Izolácie polystyrén EPS, hr. 100 mm	m2	90,602	7,50	679,52
103	M	2837642080	Izolácie polystyrén EPS, hr. 150 mm	m2	90,602	11,00	996,62
104	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová, prilepená	m2	29,310	5,50	161,21
105	M	2837650240	Extrud. polystyrén hrúbka - spádová vrstva	m2	1,632	14,00	22,85
106	M	2837650280_1	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	m2	28,264	14,40	407,00
107	K	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep.	m2	205,360	5,50	1 129,48
108	M	2837642209	Polystyrén Extrudovaný polystyrén XPS pre izoláciu striech -spádový	m3	25,245	215,00	5 427,68
109	K	713191121	Prekrytie tepelnej izolácie podláh A400/H	m2	513,400	3,50	1 796,90
204	K	713510203.S1	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,2-0,3 m2 - požiarne prestupy	kpl	1,000	950,00	950,00
110	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	183,920	1,00	183,92

D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom 644,49

111	K	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií (strecha) - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	206,960	2,20	455,31
112	M	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	211,099	0,86	181,55
113	K	998715202	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,360	1,20	7,63

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 160,11

114	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,00	15,00
115	M	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový, vrátane držiaka na stenu	ks	3,000	48,00	144,00
116	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,590	0,70	1,11

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 997,98

117	K	725399103	Montáž digestora do kuchynskej linky	ks	8,000	40,00	320,00
118	M	4295100202	Kuchynské digestory	ks	8,000	209,00	1 672,00
119	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,920	0,30	5,98

D 762 Konštrukcie tesárske 720,43

120	K	762810037	Základ z dosiek OSB na zraz hr. dosky 25 mm (strecha)	m2	27,710	25,00	692,75
121	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,920	4,00	27,68

D 763 Konštrukcie - drevostavby 261,82

201	K	763161545.S1	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1100 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	6,000	20,00	120,00
202	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	34,680	4,00	138,72
203	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,580	1,20	3,10

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 773,91

122	K	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	16,580	33,00	547,14
123	K	764358209	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby	ks	17,000	20,00	340,00
124	K	764359931	Kotlík štvorhranný	ks	3,000	36,00	108,00
125	K	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 1 mm rš 300 mm	m	73,600	20,00	1 472,00
126	K	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	36,000	29,00	1 044,00
127	K	764456212	Odpadového koleno z pozinkovaného Pz plechu	ks	9,000	7,00	63,00
128	K	764456232	Obímky pre odpadovú rúru	ks	36,000	4,00	144,00
129	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,180	1,50	55,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				64 639,63
130	K	766621262	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavu, za 1bm montáže	m	264,880	17,50	4 635,40
131	M	6114110000	Plastové okno 1500x800mm ozn.O1, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	1,000	390,00	390,00
132	M	6114110000-1	Plastové okno 2400x800mm ozn.O2, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	4,000	480,00	1 920,00
133	M	6114116000	Plastové okno 2400x1450mm ozn.O3, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	7,000	730,00	5 110,00
134	M	6114117000	Plastové okno 1500x1450mm ozn.O5, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	5,000	520,00	2 600,00
135	M	6114122000_1	Plastové okno 2900x2335mm ozn.O6, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	2,000	1 190,00	2 380,00
136	M	6114121000_1	Plastové okno 1500x2335mm ozn.O7, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	1,000	740,00	740,00
137	M	6114121000_2	Plastové okno 1500x2415mm ozn.O8, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	9,000	790,00	7 110,00
138	M	6114120000_1	Plastové okno 2900x1450mm ozn.O9, vrátane inter. a exter. parapetu	ks	6,000	870,00	5 220,00
139	K	766641231	Montáž dverí plastových za 1bm montáže	m	15,090	19,00	286,71
140	M	6114122400	Plastové dvere so svetlíkmi, vid'. PD ozn D.01	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
141	M	6114122500	Plastové dvere, vid' PD ozn D.02	ks	1,000	980,00	980,00
142	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	25,000	28,00	700,00
143	M	6117103119	Dvere vnútorné, laminátované M40,mechanicky odolné 3/4 presklenie, DTD. š.60, 70, 80, 90cm	ks	25,000	166,00	4 150,00
144	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	10,000	38,00	380,00
145	M	5534121000	Požiarna dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45, vid'.PD ozn D.03	ks	2,000	880,00	1 760,00
146	M	5534121000_1	Plné požiarna dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x1970 EW15-EW45, vid'. PD ozn D.04	ks	8,000	560,00	4 480,00
147	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	68,00	544,00
148	M	6117103142	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000	117,00	936,00
149	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	17,000	68,00	1 156,00
150	M	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	17,000	128,00	2 176,00
151	K	7668121.1	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. A,C,E,D, vrátane nerez.drezu	ks	7,000	1 790,00	12 530,00
152	K	7668121.2	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. B, vrátane nerez.drezu	ks	1,000	1 790,00	1 790,00
153	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	642,540	0,60	385,52
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				13 404,18
154	K	7671611.1	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevo, vid' PD Z5	ks	3,000	380,00	1 140,00
155	K	7671611.2	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevo, vid' PD Z4	ks	5,000	1 140,00	5 700,00
156	K	7671611.3	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevo, vid'. PD Z3	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
157	K	7671611.4	Dodávka a montáž zábradlia rovného, vid'. PD Z2	ks	1,000	225,00	225,00
158	K	7671611.5	Dodávka a montáž zábradlia rovného, vid' PD Z1	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
159	K	7672111.1	Dodávka a montáž oceľ. stupačiek	sub	1,000	260,00	260,00
182	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	190,00	190,00
183	M	611330000505.S	Strešný výlez PVC, šxv 1000x1000 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	940,00	940,00
184	M	611340023020	Rám zdvíhací napr. ZCE 0015, šxv 1000x1000 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka preskleného s kupolou o 160 mm, s nábehom	ks	2,000	228,00	456,00
162	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,110	0,70	93,18
D 771			Podlahy z dlaždíc				10 815,91
163	K	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	214,430	28,00	6 004,04
164	M	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava	m2	197,841	19,00	3 758,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	M	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca, mrazuvzdorné	m2	20,878	28,00	584,58
166	M	5856111950	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	153,102	1,00	153,10
167	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,070	3,00	315,21

D 775 Podlahy vlysové a parketové 6 821,06

168	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	354,330	4,00	1 417,32
179	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	361,417	13,00	4 698,42
170	K	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmíaca XPS hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	354,330	1,80	637,79
171	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,530	1,00	67,53

D 781 Dokončovacie práce a obklady 6 784,41

172	K	781445014	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	138,300	28,00	3 872,40
173	M	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	141,066	19,00	2 680,25
174	M	5856111950_1	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	98,744	1,00	98,74
175	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,510	2,00	133,02

D 784 Dokončovacie práce - maľby 6 640,53

176	K	784413302	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov do výšky 3,80 m	m2	1 702,700	0,70	1 191,89
177	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	1 702,701	3,20	5 448,64

D M Práce a dodávky M 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00

178	K	241050827.1	Vetracia jednotka, dodávka a montáž podľa PD	ks	0,000	300,00	0,00
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

002 - SO 01.2 Elektroinštalácia a blezkozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Snakov

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

ZOJOS

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 776,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 776,85	23,00%	5 698,68

Cena s DPH

v EUR

30 475,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom
Časť: **002 - SO 01.2 Elektroinštalácia a blezkozvod**

Miesto: Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov Projektant:
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ: ZOJOS

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		24 776,85
OST - Ostatné		24 776,85
1 - Materiál		14 142,60
2 - Montáž		10 365,85
3 - Zemné práce		268,40
VP - Práce navyše		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Čast':

002 - SO 01.2 Elektroinštalácia a blezkozvod

Miesto:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotovitel':

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

ZOJOS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 776,85

D OST

Ostatné

24 776,85

D 1

Material

14 142,60

1	M	35441	Vodic FeZn ø 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	m	4,000	0,45	1,80
2	M	35441.1	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	m	75,000	1,50	112,50
3	M	35441.2	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	115,000	0,65	74,75
4	M	35441.3	Antikoročná páska 356 50	ks	1,000	13,30	13,30
5	M	35441.4	Podpera vedenia PV 21	ks	74,000	2,55	188,70
6	M	35441.5	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	ks	74,000	1,15	85,10
7	M	35441.6	Podpera vedenia PP pre pasik do základu	ks	192,000	0,70	134,40
8	M	35441.7	Svorka odbočná SR 02 (30/4-30/4)	ks	4,000	0,75	3,00
9	M	35441.8	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	4,000	1,10	4,40
10	M	35441.9	Svorka okapová SO	ks	4,000	1,05	4,20
11	M	35441.10	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	0,45	10,80
12	M	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	4,000	14,40	57,60
13	M	450000	Svorka skúšobná T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádz. tyč	ks	4,000	2,75	11,00
14	M	101000	Zachytávacia tyč Al 1000mm/ø 10mm	ks	5,000	3,40	17,00
15	M	102075	Betónový podstavec 8,5kg	ks	5,000	6,55	32,75
16	M	102060	Podložka pod betónový podstavec 8,5kg	ks	5,000	2,65	13,25
17	M	392050	Svorka S-MV Rd 8-10/16 6H FeZn pre zachytávaciu tyč	ks	5,000	1,70	8,50
18	M	273742	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 130mm	ks	24,000	4,70	112,80
19	M	200089	Držiak vedenia zvodový na okapový zvod 100-120mm	ks	24,000	2,05	49,20
20	M	34561	Svorkovnica UP ekvipotencionálna šxvxh 104x40x60 mm	ks	9,000	15,10	135,90
21	M	34541	Krabica KO100E pre UP	ks	9,000	1,90	17,10
22	M	3549040A	Bernard svorka	ks	10,000	0,55	5,50
23	M	3549040A.1	Pasik Cu	ks	10,000	0,95	9,50
24	M	921AN36	Svorka ZS4 na potrubie TUV	ks	32,000	0,65	20,80
25	M	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	100,000	0,45	45,00
26	M	34111.1	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	15,000	0,80	12,00
27	M	34111.2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	700,000	0,80	560,00
28	M	34111.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	1,30	572,00
29	M	34111.4	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	1,40	112,00
30	M	34111.5	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	115,000	2,25	258,75
31	M	34111.6	Kabel CYKY-J 5x4	m	85,000	3,60	306,00
32	M	34111.7	Kabel CYKY-J 5x10	m	15,000	8,95	134,25
33	M	34111.8	Vodic CY 4 z/ž	m	80,000	0,55	44,00
34	M	34111.9	Vodic CY 16 z/ž	m	20,000	2,25	45,00
35	M	34121	Kabel JYTY 2x1	m	40,000	0,40	16,00
36	M	34161	Vodič N2XH-R-O 6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	45,000	1,30	58,50
37	M	34161.1	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	24,000	0,85	20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	34161.2	Kábel N2XH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	52,000	1,05	54,60
39	M	34161.3	Kábel N2XH-R-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	170,000	3,85	654,50
40	M	34161.4	Kabel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 - DT	m	90,000	0,60	54,00
41	M	34532	Spínač rad.1 jednopolovy IP20	ks	40,000	2,65	106,00
42	M	34532.1	Spínač rad.1 jednopolovy IP20 so signal. tlmivkou	ks	8,000	3,20	25,60
43	M	34532.2	Prepínač striedavý, IP20	ks	6,000	3,15	18,90
44	M	34532.3	Ovládač tlač. 1/0 zapínací, IP20 zvončekový	ks	8,000	2,00	16,00
45	M	921AN	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar	ks	1,000	27,75	27,75
46	M	921AN.1	Snímač pohybu 360°	ks	7,000	8,00	56,00
47	M	345400T	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	129,000	3,50	451,50
48	M	345420T	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	ks	8,000	2,65	21,20
49	M	374301T	Zásuvka televízna koncová	ks	8,000	10,15	81,20
50	M	374301T.1	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat.5e netienená	ks	8,000	9,20	73,60
51	M	345308T	Šporáková prípojka zapustená 400V, 16A, IP20	ks	8,000	14,80	118,40
52	M	34535	Dvojrámeček	ks	43,000	0,70	30,10
53	M	34535.1	Trojrámček	ks	5,000	1,30	6,50
54	M	34535.2	Päťrámeček	ks	8,000	1,30	10,40
55	M	34575	Lišta el-inšt PVC vkladacia do 60x40, biela - kotolňa	ks	2,000	3,30	6,60
56	M	345651K	Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová HFPP 16 - DT, TF, ELI	m	400,000	0,50	200,00
57	M	345651K.1	Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová: HFPP 32/24 - Internet	m	40,000	1,00	40,00
58	M	345658I	Chránička HDPE kábelová ohybná HDPE 100	m	5,000	1,50	7,50
59	M	345658I.1	Chránička HDPE kábelová ohybná HDPE 40	m	25,000	1,50	37,50
60	M	921AN.2	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	34,000	0,10	3,40
61	M	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	231,000	0,65	150,15
62	M	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná - domáci TF	ks	4,000	2,10	8,40
63	M	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	150,000	3,40	510,00
64	M	34541.1	Škatuľa odbočná KT 250 s viečkom + slaboprúdová svorka	ks	4,000	13,60	54,40
65	M	3456	Montážna doska MDZ do zateplenia - svetidlo	ks	2,000	7,75	15,50
66	M	3456.1	Krabica elektroinštalčná KEZ do zateplenia - krabice	ks	1,000	7,85	7,85
67	M	3482M	Svetidlo LED 1x15W/1300 lm, IP 20 + zdroj E27 - A	ks	12,000	25,00	300,00
68	M	3482M.1	Svetidlo LED 1x10W/800 lm, IP 20 + zdroj E27 - B	ks	13,000	24,00	312,00
69	M	3482M.2	Svetidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 - C	ks	10,000	25,00	250,00
70	M	3482M.3	Svetidlo LED 1x5W s vypínačom do kuch. linky, IP 20 + zdroj E27	ks	8,000	15,00	120,00
71	M	3482M.4	Svetidlo LED 1x5W s vypínačom kúpeľňové, IP 44 + zdroj E27	ks	8,000	18,00	144,00
72	M	3482M.5	Svetidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 so snímačom PIR	ks	2,000	30,00	60,00
73	M	921AN.3	Recyklačný polatok svetidla	ks	53,000	0,40	21,20
74	M	921AN.4	Samoregulačný kábel 10W/10oC 2m + príslušenstvo	ks	2,000	65,00	130,00
75	M	921AN.5	Protipožiarna pena medzi schodiskom a bytom	ks	1,000	15,00	15,00
76	M	921AN.6	Výtláčna pištoľ	ks	1,000	50,00	50,00
77	M	921AN.7	Elektricky zamok 4FN 877 01	ks	1,000	14,00	14,00
78	M	921AN.8	Domaci telefon Elegant - 2 bus	ks	7,000	25,00	175,00
79	M	921AN.9	Zdroj 4FP 672 57 do rozvodnice RSS - 2 bus	ks	1,000	26,00	26,00
80	M	921AN.10	Modul elektrického vrátnika EV p.o. - 2 bus	ks	1,000	70,00	70,00
81	M	921AN.11	Modul tlačidlový TT pre 8 b.j. - 2 bus	ks	1,000	35,00	35,00
82	M	921AN.12	Škatuľa pod EV a TT p.o.	ks	1,000	2,10	2,10
83	M	921AN.13	Montážny rám pre EV a TT p.o.	ks	1,000	13,00	13,00
84	M	921AN.14	Strieška pod omietku	ks	1,000	10,00	10,00
85	M	3570	Rozvodnica RB + výzbroj - vid' v.č.11	ks	8,000	380,00	3 040,00
86	M	3570.1	Rozvodnica RSS + výzbroj - vid' v.č.10	ks	1,000	900,00	900,00
87	M	3570.2	Rozvádzač RE + výzbroj - vid' v.č.9	ks	1,000	1 800,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	M001	Stratné z metr. materiálu	%	4,000	50,00	200,00
89	M	M002	Podružný materiál	%	3,000	100,00	300,00
D 2 Montáž							10 365,85
90	K	210010011S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	m	400,000	1,10	440,00
91	K	210010004S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 32mm	m	40,000	1,20	48,00
92	K	210010111S	Lista PVC 60x40 p.u.	m	4,000	2,30	9,20
93	K	210010080S	Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.	m	25,000	1,10	27,50
94	K	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 100mm v.u.	m	5,000	1,70	8,50
95	K	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	ks	231,000	1,20	277,20
96	K	210010321S	Krabica KR 68 vr. zap.	ks	4,000	5,50	22,00
97	K	210010322S	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	150,000	7,00	1 050,00
98	K	210010314S	Krabica odbočná KO 250 bez zap.	ks	4,000	7,00	28,00
99	K	210010370S	Krabica do zateplenia MDZ	ks	3,000	12,50	37,50
100	K	210021017S	Zhotovenie kruhových otvorov v zateplení do D 100mm	ks	3,000	0,30	0,90
101	K	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	195,000	0,95	185,25
102	K	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	113,000	1,40	158,20
103	K	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	10,000	1,85	18,50
104	K	210110041S	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	40,000	2,10	84,00
105	K	210110045S	Spinac pod omietku striedavý	ks	6,000	2,40	14,40
106	K	210110047S	Spinac pod omiet. 1 polovy so sign. tlmič.	ks	8,000	2,40	19,20
107	K	210110051S	Tlačítko zvončekové - radenie 1/0	ks	8,000	2,10	16,80
108	K	210110095S	Snímač pohybu PIR do stropu	ks	7,000	6,30	44,10
109	K	210110082S	Sporakova prípojka zapustená	ks	8,000	5,50	44,00
110	K	210111012S	Zasuvka položap. 10/16A, 250V prieb	ks	129,000	4,65	599,85
111	K	210111021S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o.	ks	8,000	5,40	43,20
112	K	210140482S	Montaz jednotlacidla CENTRAL-STOP	ks	1,000	5,80	5,80
113	K	210193071S	Montaz zapustenej rozvodnice do 28 modulov	ks	8,000	12,20	97,60
114	K	210193085S	Montaz nástennej rozvodnice do 96 modulov, IP30	ks	1,000	25,00	25,00
115	K	210193005S	Osadenie pilierovej skrine RE	ks	1,000	35,50	35,50
116	K	210201902S	Svietidlo IP20 do 2,0kg	ks	33,000	8,00	264,00
117	K	210201922S	Svietidlo IP44 do 2,0kg	ks	18,000	8,00	144,00
118	K	210220010S	Protikorózný nater zemniaceho pasiku do 120mm2	m	1,000	1,00	1,00
119	K	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi	m	75,000	1,75	131,25
120	K	210220021S	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	4,000	1,40	5,60
121	K	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	115,000	1,80	207,00
122	K	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100)	ks	9,000	14,50	130,50
123	K	210220040S	Svorka na potrubie - Barnard s pasikom, svorka ZS4	ks	42,000	4,00	168,00
124	K	210220050S	Oznacovací a výstražný štítok zvodu	ks	4,000	2,80	11,20
125	K	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	74,000	0,75	55,50
126	K	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	24,000	1,50	36,00
127	K	210220114S	Podpera vedenia pre pásovinu PP	ks	192,000	2,00	384,00
128	K	210220201S	Zachytávacia tyč 1-2m s podstavcom	ks	5,000	6,30	31,50
129	K	210220240S	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	5,000	2,50	12,50
130	K	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	1,50	36,00
131	K	210220246S	Svorka okapová SO	ks	4,000	2,50	10,00
132	K	210220247S	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	2,50	10,00
133	K	210220249S	Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	ks	24,000	3,50	84,00
134	K	210220252S	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	ks	4,000	2,50	10,00
135	K	210220253S	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	4,000	2,50	10,00
136	K	210220260S	Zavádzacia tyč	ks	4,000	10,00	40,00
137	K	210220300S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu, N2XH-R 4-16 p.o.	m	150,000	0,80	120,00
138	K	210452001S	Montáž vyhrievacieho kábla	m	4,000	1,00	4,00
139	K	210800220S	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	m	100,000	0,55	55,00
140	K	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	715,000	0,60	429,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	440,000	0,60	264,00
142	K	210800238S	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	80,000	0,60	48,00
143	K	210800239S	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	115,000	0,70	80,50
144	K	210800240S	Kabel CYKY 5x4 p.o.	m	85,000	0,90	76,50
145	K	210800242S	Kabel CYKY 5x10 p.o.	m	15,000	1,50	22,50
146	K	210872100	Kabel JYTY 2x1 v.u.	m	40,000	0,20	8,00
147	K	210881015S	Kábel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 v.u.	m	90,000	0,40	36,00
148	K	210881075S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.	m	52,000	0,80	41,60
149	K	210881102S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.o.	m	170,000	1,30	221,00
150	K	210881212S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 2x1,5 p.o.	m	24,000	0,75	18,00
151	K	210950201	Zatahovanie kable do 0,75kg do chránicky	m	440,000	0,30	132,00
152	K	220300001	Forma kabelova do 5x2	ks	4,000	8,00	32,00
153	K	220301201	Zasuvka TF pod omietku	ks	8,000	7,00	56,00
154	K	220320306	Montaz elektronicky ovladaneho zamku	ks	1,000	6,50	6,50
155	K	220320307	Montaz stanice elektrickeho vratneho	ks	1,000	9,00	9,00
156	K	220320321	Montaz tlačidlového tabla do steny - do 8 tlačítk	ks	1,000	25,00	25,00
157	K	220490041	Montáž domáceho telefónu	ks	8,000	10,00	80,00
158	K	220730001	Montaz TV zasuvky	ks	8,000	7,00	56,00
159	K	360410400S	Montaz vonkajsieho snimaca teploty	ks	1,000	6,50	6,50
160	K	360410405S	Montaz priestorového snimaca teploty	ks	1,000	5,00	5,00
161	K	360410410S	Montaz príložného snimaca teploty	ks	1,000	5,50	5,50
162	K	360410420S	Montaz ponomného snimaca teploty - voda	ks	1,000	5,00	5,00
163	K	971035131	Vybúranie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	22,000	1,50	33,00
164	K	971035141	Vybúranie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	28,000	3,50	98,00
165	K	971052231	Vybúranie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	ks	4,000	5,50	22,00
166	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	ks	389,000	4,00	1 556,00
167	K	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z tehál a tvárnic do 30/30 mm	m	680,000	0,90	612,00
168	K	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	hod	20,000	15,00	300,00
169	K	213290150.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	hod	10,000	18,00	180,00
170	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	20,000	20,00	400,00
171	K	K003	PPV	%	2,000	100,00	200,00

D 3 Zemné práce 268,40

172	K	460200164	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	17,000	10,00	170,00
173	K	460490011	Výstrazna folia PVC 22cm	m	17,000	0,50	8,50
174	K	460520201	Zaistenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vník. vody	ks	1,000	30,00	30,00
175	K	460560164	Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	17,000	2,20	37,40
176	K	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	9,000	2,50	22,50

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

003 - SO 01.3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 806,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 806,89	23,00%	6 165,58
Cena s DPH			32 972,47
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.	Dátum:	23.09.2026
Objekt:	01 - SO 01 Bytový dom	Projektant:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Časť:	003 - SO 01.3 - Vykurovanie	Spracovateľ:	
Miesto:	par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov		
Objednávateľ:	Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov		
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	26 806,89
HSV - Práce a dodávky HSV	320,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	320,13
PSV - Práce a dodávky PSV	25 168,76
713 - Izolácie tepelné	2 447,84
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	6 995,30
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 292,62
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	12 433,00
M - Práce a dodávky M	300,00
23-M - Montáže potrubia	300,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 018,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom

Časť: 003 - SO 01.3 - Vykurovanie

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 806,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV				320,13	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				320,13	
285	K	971036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	200,000	1,00	200,00
1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	30,000	4,00	120,00
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,006	14,00	0,08
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,006	9,00	0,05

D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 168,76	
D	713	Izolácie tepelné				2 447,84	
118	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	604,000	3,00	1 812,00
408	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	440,000	0,95	418,00
407	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	125,000	1,00	125,00
429	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	28,000	1,20	33,60
405	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,40	8,40
412	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	2,80	14,00
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,560	1,20	29,47
19	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	24,560	0,30	7,37

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				6 995,30	
439	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	8,30	16,60
440	M	P723209	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	ks	2,000	13,30	26,60
436	K	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	10,65	42,60
437	M	P724007	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	ks	2,000	20,50	41,00
438	M	P724006	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	ks	2,000	20,50	41,00
441	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	10,000	3,65	36,50
443	M	P722605	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	2,000	9,80	19,60
442	M	P722614	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	ks	8,000	10,05	80,40
244	K	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16	m	440,000	4,60	2 024,00
354	M	3C16020	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	440,000	1,40	616,00
353	K	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20,2x2,9	m	141,000	5,00	705,00
355	M	3C20030	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2	m	125,000	1,70	212,50
190	K	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	28,000	5,70	159,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	M	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	28,000	5,00	140,00
178	K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	6,000	7,00	42,00
179	M	3C32017	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	6,000	6,60	39,60
427	K	733167112	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	5,000	9,00	45,00
428	M	3C40042	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	5,000	10,50	52,50
182	K	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	120,000	3,40	408,00
221	M	1609812	Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4"	ks	120,000	2,80	336,00
356	K	733167160	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20	ks	36,000	3,90	140,40
357	M	1609808	Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4	ks	36,000	2,70	97,20
155	K	733167163	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 25	ks	12,000	4,40	52,80
156	M	P702613	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - R 1" vo.z.	ks	12,000	7,00	84,00
434	K	733167169	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40	ks	2,000	7,80	15,60
435	M	198730020800	Prechod s vonkajším závitom 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	21,00	42,00
278	K	733167178	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16 mm	ks	60,000	3,40	204,00
279	M	P711600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	60,000	4,30	258,00
204	K	733167184	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26 mm	ks	12,000	4,40	52,80
205	M	P712600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	ks	12,000	7,40	88,80
432	K	733167190	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	ks	4,000	7,80	31,20
433	M	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	4,000	22,90	91,60
277	K	733167212.1	Montáž potrubných tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	300,000	1,00	300,00
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	604,000	0,60	362,40
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	1,00	60,00
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	60,000	0,50	30,00

D 734		Ústredné kúrenie, armatúry.					3 292,62
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	4,20	126,00
136	M	1376611	Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	22,000	13,00	286,00
363	M	1778441	Ventil DN 15, štvorcečný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,	ks	8,000	30,00	240,00
430	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	4,000	5,00	20,00
431	M	551210044302.S	Ventil vyvažovací DN 15, priamy 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	4,000	64,00	256,00
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	30,000	2,30	69,00
139	M	1923007	Hlavica termostatická, M 28x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	8,000	22,50	180,00
140	M	1923006	Hlavica termostatická, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	22,000	22,50	495,00
382	K	734431111.1	Montáž priestorového termostatu, spustenie	ks	8,000	78,00	624,00
383	M	1779501	Termostat hodinový digitálny	ks	8,000	90,00	720,00
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,20	6,00
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	30,000	0,30	9,00
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolena, vsuvky, ...) % z ceny	sub	261,619	1,00	261,62

D 735		Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá					12 433,00
141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	6,00	180,00
152	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	22,000	2,00	44,00
259	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	13,00	65,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
450	M	V002260040090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	86,00	258,00
451	M	V002260050090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	87,00	87,00
452	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	96,00	96,00
262	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,00	14,00
453	M	V002260070090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	104,00	104,00
148	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	15,00	120,00
454	M	V002260100090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	129,00	258,00
455	M	V002260120090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	146,00	876,00
459	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	19,00	152,00
456	M	V002260140090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	160,00	320,00
457	M	V002260150090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	170,00	680,00
458	M	V002260160090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	179,00	358,00
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	30,000	8,00	240,00
445	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	7,000	15,00	105,00
446	M	484520001800.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 450x1300x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	6,000	60,00	360,00
447	M	484520002300.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 600x1300x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	66,00	66,00
448	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	15,00	15,00
449	M	484520002400.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhl 600x1650x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	77,00	77,00
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,50	250,00
126	M	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	100,000	0,55	55,00
384	K	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	3,000	12,00	36,00
385	M	LR22510.20	LOGOFloor, 2 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25	ks	3,000	510,00	1 530,00
380	K	735311520.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	7,000	13,00	91,00
390	M	1853103	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 3-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhových G 3/4"	ks	6,000	100,00	600,00
381	M	LR32510.20	LOGOFloor, 3 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25	ks	1,000	600,00	600,00
378	M	046.133	ultrazvukový merič tepla HEAT Plus sonic 1,5 m3/h, pohon termostat	ks	9,000	280,00	2 520,00
386	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	3,000	14,00	42,00
389	M	1853104	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 4-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhových G 3/4"	ks	3,000	110,00	330,00
388	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	9,000	25,00	225,00
169	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	13,000	12,00	156,00
444	M	1856903	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny pre montáž do steny, šírka 300 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	6,000	68,00	408,00
392	M	1856904	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 400 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	3,000	65,00	195,00
379	M	10255.850.800.1 80	Skrinka pre chodbový rozdeľovač	ks	4,000	155,00	620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
394	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	120,000	1,00	120,00
396	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	120,000	1,50	180,00

D M Práce a dodávky M 300,00

D 23-M Montáže potrubia 300,00

337	K	K	Kotvenie potrubia do stropu	ks	25,000	12,00	300,00
-----	---	---	-----------------------------	----	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 018,00

424	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	16,00	640,00
425	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	18,00	18,00
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	6,00	216,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

003 - SO 01.3 - Vykurovanie

Úroveň 3:

003.1 - SO 01.3 Kotelňa

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 736,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	31 736,34	23,00%	7 299,36

Cena s DPH

v EUR

39 035,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.	Dátum:	23.09.2026
Objekt:	01 - SO 01 Bytový dom	Projektant:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Časť:	003 - SO 01.3 - Vykurovanie	Spracovateľ:	
Úroveň 3:	003.1 - SO 01.3 Kotelňa		
Miesto:	par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov		
Objednávateľ:	Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov		
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	31 736,34
HSV - Práce a dodávky HSV	16,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16,00
713 - Izolácie tepelné	141,95
PSV - Práce a dodávky PSV	30 158,39
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	23 011,70
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 570,12
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 793,37
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 783,20
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	288,00
OST - Ostatné	1 132,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom
Časť: 003 - SO 01.3 - Vykurovanie
Úroveň 3: 003.1 - SO 01.3 Kotelňa

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 736,34

D		HSV	Práce a dodávky HSV					16,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					16,00
160	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		4,000	4,00		16,00

D		713	Izolácie tepelné					141,95
362	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	4,40		30,80
363	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,140	2,50		17,85
289	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	4,90		49,00
361	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	4,20		42,00
364	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,390	1,20		1,67
365	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,390	0,40		0,56
366	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,390	0,05		0,07

D		PSV	Práce a dodávky PSV					30 158,39
D		731	Ústredné kúrenie - kotolne					23 011,70
81	K	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	230,00		460,00
247	M	Z014659	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody Vitocal 200-S, AWB-E 201.D13+Regulátor teploty	ks	2,000	8 500,00		17 000,00
248	M	ZK02667	konzola na zem	ks	2,000	120,00		240,00
249	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu 10/16	ks	2,000	680,00		1 360,00
288	M	ZK02960	prípoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	220,00		440,00
359	M	484120041800.S	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	3,000	188,00		564,00
94	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1),300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami	ks	1,000	155,00		155,00
87	M	484120042400	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN	ks	2,000	40,00		80,00
95	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN	ks	1,000	7,00		7,00
250	M	ZK02669	Prepojovací M-BUS kábel 30 m	ks	1,000	50,00		50,00
358	M	484120042000	Snímač ponorný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN	ks	1,000	70,00		70,00
85	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN	ks	2,000	50,00		100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
251	M	484120038200	Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre Vitotronic 200, typ KW6B, VIESSMANN	ks	1,000	180,00	180,00
291	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	120,00	120,00
303	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	74,00	74,00
305	M	484810006000	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 51/25,5 kW, VIESSMANN	sada	1,000	730,00	730,00
360	M	484810011000.S	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu bez rozdeľovača DN 25, DN 32	ks	1,000	40,00	40,00
307	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	1,000	178,00	178,00
308	M	484120021800.S	Sada rozširovacia - pre 1 vykurovací okruh so zmiešavačom a bez zmiešavača s prílohným snímačom pre okruh so zmiešavačom	ks	1,000	268,00	268,00
315	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	221,160	3,00	663,48
316	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	221,160	1,00	221,16
317	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	221,160	0,05	11,06

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 3 570,12

355	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody	ks	1,000	80,00	80,00
313	M	484380001800	Vitocell 100-V CVWA 390I	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
353	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	13,00	26,00
354	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	70,00	140,00
262	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu	ks	2,000	30,00	60,00
314	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	120,00	120,00
296	M	484380001600	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ SVWA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l, biela, VIESSMANN	ks	1,000	750,00	750,00
115	K	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	520,00	520,00
13	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,258	90,00	23,22
14	K	998732193	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,030	30,00	0,90

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 793,37

311	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	2,000	30,00	60,00
351	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	7,000	58,00	406,00
323	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	10,000	130,00	1 300,00
324	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17,660	1,00	17,66
325	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	17,660	0,50	8,83
326	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,660	0,05	0,88

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 783,20

264	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,30	6,60
263	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,00	20,00
221	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	10,000	7,00	70,00
222	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	10,000	30,00	300,00
329	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového G 2	ks	6,000	10,00	60,00
330	M	551260001200.S	Posúvač 2" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	55,00	330,00
199	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	8,00	16,00
267	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,00	14,00
203	M	ZK04657	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	2,000	230,00	460,00
356	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	7,00	14,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
357	M	551210037600.S	3-cestný prepínací ventil s elektrickým pohonom, pripojenie R1	ks	2,000	230,00	460,00
62	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,660	49,00	32,34
63	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,660	0,40	0,26

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 288,00

177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	18,00	288,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

D OST Ostatné 1 132,00

72	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	130,00	260,00
216	K	HZS000214.4	Dopravné náklady	€/km	120,000	0,50	60,00
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	380,000	1,00	380,00
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	6,00	432,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

004 - SO 01.4 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 343,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 343,10	23,00%	9 738,91
Cena s DPH		v EUR	52 082,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

004 - SO 01.4 Zdravotechnika

Miesto:

par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Dátum:

23.09.2026

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 343,10
HSV - Práce a dodávky HSV	390,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	390,81
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	310,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	672,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 590,29
713 - Izolácie tepelné	2 395,63
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 443,80
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 024,15
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	19 726,71
M - Práce a dodávky M	276,00
23-M - Montáže potrubia	276,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 104,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom

Časť: 004 - SO 01.4 Zdravotechnika

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 343,10

D HSV Práce a dodávky HSV

390,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

390,81

397	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	810,000	0,20	162,00
396	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	180,000	0,50	90,00
401	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	160,000	0,15	24,00
398	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	380,000	0,30	114,00
399	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,035	14,00	0,49
400	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,035	9,00	0,32

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

310,00

320	K	732422040.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	12,00	12,00
429	M	426110002500	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 A 180, s odlučovačom vzduchu, GRUNDFOS	ks	1,000	298,00	298,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

672,00

421	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	48,000	14,00	672,00
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

39 590,29

D 713 Izolácie tepelné

2 395,63

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	435,500	2,30	1 001,65
219	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	269,640	0,90	242,68
160	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	146,460	1,10	161,11
344	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,200	1,60	19,52
261	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,200	1,80	12,96
389	K	713530700.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	40,000	23,00	920,00
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,570	1,20	28,28
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	23,570	0,40	9,43

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 443,80

140	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojn., vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	2,000	11,50	23,00
141	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojn., vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	30,000	12,00	360,00
143	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojn., vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	2,000	68,00	136,00
377	K	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	4,000	5,00	20,00
378	M	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	4,000	6,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	721174015	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	32,000	4,00	128,00
168	M	286130038100	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	32,000	9,00	288,00
170	K	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	6,000	14,00	84,00
385	M	286530138900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	7,00	21,00
171	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	3,000	21,00	63,00
173	K	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	13,000	17,00	221,00
174	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	4,000	31,00	124,00
382	M	286530139900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm	ks	2,000	10,00	20,00
384	M	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	2,000	10,00	20,00
379	M	286530149500.S	Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	6,000	39,00	234,00
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	100,000	1,00	100,00
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	25,000	2,50	62,50
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,80	47,60
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	4,20	33,60
428	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	14,70	29,40
345	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	2,10	2,10
346	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	52,00	52,00
347	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,30	4,60
348	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	55,00	110,00
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	1,00	68,00
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	140,000	1,00	140,00
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	140,000	0,20	28,00

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 024,15			
403	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	12,200	28,00	341,60
402	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	1,200	35,00	42,00
222	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	269,640	13,00	3 505,32
223	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	146,460	18,00	2 636,28
225	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	6,000	35,00	210,00
419	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	36,000	6,00	216,00
420	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	36,000	21,00	756,00
281	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,00	14,00
282	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	16,00	32,00
283	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,00	9,00
284	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	25,00	25,00
368	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	42,000	3,00	126,00
369	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	42,000	16,00	672,00
335	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	3,00	12,00
336	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	6,00	24,00
408	K	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	7,50	7,50
409	M	551110018400.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	400,00	400,00
417	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	18,000	6,00	108,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
418	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	18,000	42,00	756,00
404	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	7,00	7,00
405	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	60,00	60,00
287	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	9,00	9,00
288	M	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	55,00	55,00
413	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	18,000	6,00	108,00
414	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	18,000	16,00	288,00
406	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	9,00	9,00
407	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	35,00	35,00
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	600,000	1,00	600,00
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	5,00	40,00
237	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	ks	8,000	8,00	64,00
116	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	26,000	10,00	260,00
187	M	286220049300	Nástenka dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	26,000	10,00	260,00
29	M	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2	ks	60,000	6,00	360,00
291	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,00	40,00
292	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	310,00	620,00
363	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	18,000	20,00	360,00
364	M	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm, IVAR.009	ks	9,000	40,00	360,00
365	M	388240001200	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm, IVAR.009	ks	9,000	40,00	360,00
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	422,100	1,50	633,15
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	505,050	0,90	454,55
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	148,750	0,60	89,25
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	148,750	0,40	59,50

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	19 726,71			
430	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	5,000	180,00	900,00
431	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	5,000	560,00	2 800,00
427	K	735311580.S1	Zhotovenie chodbového rozdeľovača	ks	4,000	50,00	200,00
293	K	725119401	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s šikmým odpadom	ks	8,000	15,00	120,00
322	M	642350001200.S	Misa záchodová keramická stojatá bez splachovacieho okruhu	ks	8,000	96,00	768,00
350	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	30,00	270,00
351	M	642130000700.S	Umývadlo keramické nábytkové	ks	9,000	50,00	450,00
353	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	46,00	184,00
412	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasická pravouhlá	ks	4,000	290,00	1 160,00
64	K	7250001.S	Montáž kuchynských sporákov	súb.	8,000	15,00	120,00
328	M	5523100011.S	Kuchynský sporák	ks	8,000	440,00	3 520,00
121	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	17,000	11,00	187,00
329	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	ks	9,000	98,00	882,00
352	M	551450000500	Batéria drezová stojanková páková s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm	ks	8,000	98,00	784,00
372	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	4,000	8,00	32,00
373	M	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	4,000	60,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	4,00	20,00
330	M	551450003150	Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody, DN 20	ks	5,000	122,00	610,00
73	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	9,000	3,00	27,00
74	M	5513006810	Sprchová sada	ks	8,000	55,00	440,00
204	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	9,000	6,00	54,00
332	M	551620006000	Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokováním spätného toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	ks	9,000	85,00	765,00
118	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	7,00	56,00
371	M	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	8,000	14,00	112,00
410	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	17,000	9,00	153,00
411	M	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	17,000	256,00	4 352,00
374	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	4,000	8,00	32,00
375	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepadová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sifónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	4,000	74,00	296,00
122	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000	6,00	30,00
123	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000	10,00	50,00
423	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,390	0,20	34,68
422	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	173,390	0,20	34,68
424	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	173,390	0,20	34,68
425	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	173,390	0,05	8,67

D M Práce a dodávky M 276,00

D 23-M Montáže potrubia 276,00

362	M	552810005800.S	Záves stropný nadstaviťelný	ks	100,000	2,00	200,00
202	K	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP D40	ks	2,000	9,00	18,00
426	M	198730020800.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastliníkové potrubia, D 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	29,00	58,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 104,00

99	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	12,00	960,00
218	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	18,00	144,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

004 - SO 01.4 Zdravotechnika

Úroveň 3:

004.1 - SO 01.4 Rozvody vody, kanal...

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 484,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 484,24	23,00%	801,38

Cena s DPH

v EUR

4 285,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

004 - SO 01.4 Zdravotechnika

Úroveň 3:

004.1 - SO 01.4 Rozvody vody, kanal...

Miesto:

par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum:

23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 484,24
HSV - Práce a dodávky HSV	860,01
1 - Zemné práce	823,21
8 - Rúrové vedenie	36,80
4 - Vodorovné konštrukcie	110,40
2 - Zakladanie	104,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	88,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 477,33
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 477,33
M - Práce a dodávky M	340,00
23-M - Montáže potrubia	340,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	504,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom

Časť: 004 - SO 01.4 Zdravotechnika

Úroveň 3: 004.1 - SO 01.4 Rozvody vody, kanal...

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 484,24

D HSV Práce a dodávky HSV

860,01

D 1 Zemné práce

823,21

126	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,800	46,00	588,80
127	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,800	1,50	19,20
66	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	5,840	4,00	23,36
67	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,840	6,00	35,04
68	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,840	0,70	4,09
69	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,960	3,00	20,88
70	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,200	16,00	51,20
155	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	5,760	14,00	80,64

D 8 Rúrové vedenie

36,80

138	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	8,000	0,60	4,80
139	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	8,000	4,00	32,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

110,40

72	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	46,00	110,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 2 Zakladanie

104,00

125	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /250x250/ mm dĺžky 700 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	7,000	12,00	84,00
147	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm (Skolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystreďiť cez dištančné objímky)	ks	2,000	10,00	20,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

88,50

141	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,00	9,00
142	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	48,00	48,00
152	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000	2,00	18,00
153	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000	1,50	13,50

D PSV Práce a dodávky PSV

1 477,33

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 477,33

110	K	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 ležaté	m	10,000	20,00	200,00
46	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 ležaté	m	22,000	20,00	440,00
113	K	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	m	1,000	41,00	41,00
114	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	11,000	8,50	93,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	286530066700	Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	11,000	6,00	66,00
51	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	17,000	10,00	170,00
116	M	286530066800	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	ks	17,000	8,50	144,50
148	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,00	8,00
150	M	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	1,000	10,00	10,00
54	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	5,000	10,00	50,00
120	M	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	5,000	13,00	65,00
117	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	3,000	8,00	24,00
118	M	286530122500.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm	ks	3,000	3,00	9,00
107	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	10,00	40,00
92	M	286530123200	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	ks	4,000	8,00	32,00
93	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	13,00	13,00
94	M	286530123400	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm	ks	1,000	10,00	10,00
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	33,000	1,00	33,00
134	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	1,000	1,50	1,50
137	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,500	1,00	14,50
135	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	14,500	0,80	11,60
136	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,500	0,05	0,73

D M Práce a dodávky M 340,00

D 23-M Montáže potrubia 340,00

145	K	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	4,00	4,00
146	M	286220027400.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	70,00	70,00
35	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	33,000	2,00	66,00
156	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	100,00	200,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 504,00

154	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	18,00	360,00
102	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	18,00	144,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom

Časť:

005 - SO 01.5 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 441,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 441,40	23,00%	4 701,52
Cena s DPH			25 142,92
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.	Dátum:	23.09.2026
Objekt:	01 - SO 01 Bytový dom	Projektant:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Časť:	005 - SO 01.5 Vzduchotechnika	Spracovateľ:	
Miesto:	par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov		
Objednávateľ:	Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov		
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	20 441,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 587,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 587,69
PSV - Práce a dodávky PSV	16 898,71
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	16 898,71
M - Práce a dodávky M	1 425,00
21-M - Elektromontáže	200,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 225,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	530,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 01 - SO 01 Bytový dom
Časť: 005 - SO 01.5 Vzduchotechnika

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 441,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 587,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 587,69

86	K	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	780,000	2,00	1 560,00
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,499	14,00	6,99
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,499	9,00	4,49
106	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,499	16,00	7,98
107	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,499	0,50	0,25
108	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,499	16,00	7,98

D PSV Práce a dodávky PSV 16 898,71

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 16 898,71

87	K	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	8,000	9,00	72,00
88	M	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN	ks	8,000	70,00	560,00
5	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	26,000	10,00	260,00
11	M	3599551r	inVERTer typ iV14-Zero Corner	ks	26,000	580,00	15 080,00
92	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	4,50	4,50
94	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100	m	1,000	2,60	2,60
67	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,000	5,00	100,00
68	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	20,000	4,00	80,00
95	K	769021112	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	10,000	5,00	50,00
96	M	429840000200	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi, ELEKTRODESIGN	m	10,000	2,70	27,00
80	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	5,00	20,00
99	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	1,40	2,80
85	M	3174707R	výpusť kondenzátu 125, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	10,00	20,00
73	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	8,00	56,00
89	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	7,000	7,00	49,00
69	K	769021529	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	2,000	5,00	10,00
70	M	429720022100	Hlavica samoťahová s prírubou SH, priemer 125 mm	ks	2,000	20,00	40,00
100	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	7,00	7,00
105	M	PR580100010	Žalúzia protidažďová hliníková priemer 100 mm	ks	1,000	15,00	15,00
111	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	173,650	1,50	260,48
109	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	173,650	1,00	173,65
110	K	998769294.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	%	173,650	0,05	8,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D M Práce a dodávky M							1 425,00
D 21-M Elektromontáže							200,00
24	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		100,000	2,00	200,00
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 225,00
8	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	7,000	25,00	175,00
9	M	186964r	Regulátor sMove s4	ks	7,000	150,00	1 050,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							530,00
112	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,00	288,00
58	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	200,00	200,00
59	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	30,00	30,00
60	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	3,00	12,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

02 - SO 02 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 492,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 492,00	23,00%	803,16

Cena s DPH

v EUR

4 295,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Nájomný bytový dom 8 b.j.
02 - SO 02 - Vodovodná prípojka
par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov
Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov
CUKSTAV s.r.o

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

23.09.2026
Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 492,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 585,20
1 - Zemné práce	947,47
4 - Vodorovné konštrukcie	129,89
8 - Rúrové vedenie	1 254,40
99 - Presun hmôt HSV	253,44
PSV - Práce a dodávky PSV	554,80
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	554,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	352,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:

02 - SO 02 - Vodovodná prípojka

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 492,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 585,20

D 1 Zemné práce

947,47

1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,480	24,00	587,52
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	24,480	1,00	24,48
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	24,480	2,00	48,96
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,480	5,00	122,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,480	0,70	17,14
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	15,648	1,50	23,47
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,720	8,00	29,76
8	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	6,696	14,00	93,74

D 4 Vodorovné konštrukcie

129,89

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,952	44,00	129,89
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

1 254,40

10	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	17,000	0,50	8,50
11	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	17,000	4,50	76,50
12	M	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	8,00	8,00
13	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	50,00	50,00
14	M	551180001700.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 5/4" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	1,000	60,00	60,00
15	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	17,000	6,00	102,00
16	K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	10,00	10,00
17	M	422210017900	Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	85,00	85,00
18	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	18,00	18,00
19	K	893810132.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	48,00	48,00
20	M	594300000100	Vodomerná šachta plastová DN1200	ks	1,000	690,00	690,00
21	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	25,00	25,00
22	M	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	1,000	19,00	19,00
23	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,000	1,00	17,00
24	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	17,000	1,20	20,40
25	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	1,00	17,00

D 99 Presun hmôt HSV

253,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,339	19,00	253,44

D PSV Práce a dodávky PSV 554,80

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 554,80

27	K	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	1,000	25,00	25,00
28	M	286680000100	<i>Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC</i>	ks	2,000	78,00	156,00
29	K	722173060.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	6,60	13,20
30	M	286220040400.S	<i>Spojka pre plasthliníkové potrubie D 50 mm</i>	ks	2,000	33,00	66,00
31	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	9,00	18,00
32	M	551110005900.S	<i>Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz</i>	ks	2,000	49,00	98,00
33	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,60	3,60
34	M	551110011200.S	<i>Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz</i>	ks	1,000	7,00	7,00
35	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	8,00	8,00
36	M	551110016800.S	<i>Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast</i>	ks	1,000	90,00	90,00
37	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	25,00	25,00
38	M	97777	<i>Vodomer domový DN32,st.vod</i>	ks	1,000	45,00	45,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 352,00

39	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	22,00	352,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

02 - SO 02 - Vodovodná prípojka

Časť:

1 - Rozšírenie verejného vodovodu

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 478,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 478,69	23,00%	2 410,10
Cena s DPH			12 888,79
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

02 - SO 02 - Vodovodná prípojka

Časť:

1 - Rozšírenie verejného vodovodu

Miesto:

par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Dátum:

23.09.2026

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 478,69
HSV - Práce a dodávky HSV	9 624,69
1 - Zemné práce	2 675,55
4 - Vodorovné konštrukcie	336,60
8 - Rúrové vedenie	5 509,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	100,00
99 - Presun hmôt HSV	1 003,54
M - M	150,00
23-M - Montáže potrubia	150,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	704,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 02 - SO 02 - Vodovodná prípojka
Časť: 1 - Rozšírenie verejného vodovodu

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 478,69

D HSV Práce a dodávky HSV 9 624,69

D 1 Zemné práce 2 675,55

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	46,00	138,00
2	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	71,400	19,00	1 356,60
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	71,400	1,00	71,40
4	K	141721113.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	5,000	66,00	330,00
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	71,400	1,50	107,10
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,850	3,00	53,55
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,850	0,50	8,93
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	17,850	2,00	35,70
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,550	0,70	37,49
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,775	6,00	160,65
11	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	53,550	1,50	80,33
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,200	8,00	81,60
13	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	15,300	14,00	214,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 336,60

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,650	44,00	336,60
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 5 509,00

15	K	871251122	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	85,000	0,80	68,00
16	M	286130033900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN alebo ekvivalent	m	85,000	9,00	765,00
17	M	286530227600	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	12,00	24,00
18	K	877261122.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	14,00	14,00
19	M	5230.	Navŕtavací pás HAKU prírubový D 110 - 80, voda a kanál	ks	1,000	127,00	127,00
20	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	35,00	35,00
21	M	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
22	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	34,00	34,00
23	M	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	340,00	340,00
24	M	3420	Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50 - 500, voda a kanál, HAWLE	ks	1,000	95,00	95,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	348100000000	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, č. 348100000000	ks	1,000	6,00	6,00
26	M	9500E180	Žemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80, voda a kanál	ks	2,000	35,00	70,00
27	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	25,00	150,00
28	M	552520059800.S	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	120,00	120,00
29	M	850008080016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008080016	ks	1,000	100,00	100,00
30	M	5049.5	Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 80 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid,	ks	1,000	60,00	60,00
31	M	319440005500	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 80, PN16, D 98 mm, s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	31,00	62,00
32	M	552520065500.S	Tvarovka liatinová mmA-kus, hrdlo d 90 mm, príruha DN 80, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	216,00	216,00
33	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,00	70,00
34	M	552410000100	Poklop posúvačový	ks	2,000	29,00	58,00
35	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	85,000	4,00	340,00
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	85,000	1,00	85,00
37	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	85,000	1,00	85,00
38	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	85,000	1,00	85,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 100,00

39	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000	100,00	100,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 1 003,54

40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,606	20,00	352,12
41	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	17,606	25,00	440,15
42	K	998276119	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	17,606	12,00	211,27

D M M 150,00

D 23-M Montáže potrubia 150,00

43	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	150,00	150,00
----	---	-------------	--	------	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 704,00

44	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	32,000	22,00	704,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

VP Práce navyč 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

03 - SO 03 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 034,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 034,72	23,00%	1 617,99

Cena s DPH

v EUR

8 652,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

03 - SO 03 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Dátum:

23.09.2026

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 034,72
HSV - Práce a dodávky HSV	6 020,72
1 - Zemné práce	3 030,84
4 - Vodorovné konštrukcie	343,20
8 - Rúrové vedenie	2 616,96
99 - Presun hmôt HSV	29,72
M - Práce a dodávky M	150,00
23-M - Montáže potrubia	150,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	864,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:

Nájomný bytový dom 8 b.j.
03 - SO 03 - Kanalizačná prípojka

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov
Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov
CUKSTAV s.r.o

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

23.09.2026
Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 034,72

D HSV Práce a dodávky HSV

6 020,72

D 1 Zemné práce

3 030,84

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	10,00	0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	0,000	1,00	0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,800	19,00	889,20
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,800	1,00	46,80
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	46,800	1,50	70,20
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,934	3,00	14,80
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,934	0,50	2,47
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,753		0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,164	1,50	63,25
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,040	8,00	112,32
11	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	21,060	30,00	631,80
12	K	181101101.S	Terénne úpravy	sub	1,000	1 200,00	1 200,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

343,20

13	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	7,800	44,00	343,20
14	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,000	120,00	0,00
15	K	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,000	4,00	0,00
16	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,000	1 160,00	0,00

D 8 Rúrové vedenie

2 616,96

17	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	35,000	1,50	52,50
18	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	7,000	109,00	763,00
19	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	735,000	2,00	1 468,96
20	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	3,000	6,00	18,00
21	M	286540069500.S	Koleno PP, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	6,00	6,00
22	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	7,00	14,00
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	35,000	1,50	52,50
24	K	894431113.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hĺ. 1400 do 1700 mm	ks	1,000	80,00	80,00
25	M	286620000100.S	Poklop plastový, tr.zatáženia A15, pre PP revízne šachty DN 315	ks	1,000	18,00	18,00
26	M	286610000900	Priebežné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	32,00	32,00
27	M	286610001100	Zberné dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	1,000	32,00	32,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	286610026600	<i>Predĺženie vlnovcové DN 315 PP, dĺžka 2 m, SN 2, pre PP revízne šachty, PIPELIFE</i>	ks	1,000	45,00	45,00
29	K	894811046.S	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd, malej do 50 EO	ks	0,000	1 290,00	0,00
30	M	426720000800	<i>ČOV stredná oválna plastová AT 40 ovál pre 40 EO komplet, lxš 4222x2200 mm, výška 2250 mm, AQUATEC VFL</i>	ks	0,000	18 000,00	0,00
31	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	35,000	1,00	35,00

D 99 Presun hmôt HSV 29,72

32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,486	20,00	29,72
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M 150,00

D 23-M Montáže potrubia 150,00

33	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	150,00	150,00
----	---	------------	---	------	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 864,00

34	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,00	288,00
35	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	18,00	252,00
36	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	18,00	180,00
37	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

ČOV

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 489,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 489,86	23,00%	4 942,67

Cena s DPH

v EUR

26 432,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: ČOV

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Dátum: 23.09.2026
Projektant: 0
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 489,86
HSV - Práce a dodávky HSV	21 489,86
1 - Zemné práce	669,86
4 - Vodorovné konštrukcie	1 530,00
8 - Rúrové vedenie	19 290,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: ČOV

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov Projektant: 0
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 489,86

D HSV Práce a dodávky HSV 21 489,86

D 1 Zemné práce 669,86

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	41,866	10,00	418,66
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,866	1,00	41,87
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	41,866	1,50	62,80
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,866	3,00	125,60
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41,866	0,50	20,93

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 530,00

14	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	10,000	120,00	1 200,00
15	K	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	10,000	4,00	40,00
16	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,250	1 160,00	290,00

D 8 Rúrové vedenie 19 290,00

29	K	894811046.S	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd, malej do 50 EO	ks	1,000	1 290,00	1 290,00
30	M	426720000800	ČOV stredná oválna plastová AT 40 ovál pre 40 EO komplet, lxš 4222x2200 mm, výška 2250 mm, AQUATEC VFL	ks	1,000	18 000,00	18 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

KS:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 941,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 941,80	23,00%	5 276,61

Cena s DPH

v EUR

28 218,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.	Dátum:	23.09.2026
Objekt:	07 - SO 07 Dažďová kanalizácia	Projektant:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Miesto:	par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov		
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	22 941,80
HSV - Práce a dodávky HSV	22 134,80
1 - Zemné práce	6 009,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 277,60
8 - Rúrové vedenie	14 539,30
99 - Presun hmôt HSV	308,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	117,00
M - Práce a dodávky M	150,00
23-M - Montáže potrubia	150,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	540,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 07 - SO 07 Dažďová kanalizácia

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 941,80

D HSV Práce a dodávky HSV 22 134,80

D 1 Zemné práce 6 009,90

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,000	46,00	92,00
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	10,00	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,00	0,00
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	110,000	19,00	2 090,00
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	110,000	1,00	110,00
6	K	141721119.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 350 do 400mm	m	5,000	150,00	750,00
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	110,000	1,50	165,00
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,600	3,00	154,80
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	51,600	0,50	25,80
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	76,400	6,00	458,40
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,000	1,50	91,50
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,300	8,00	242,40
13	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	61,000	30,00	1 830,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

14	K	386921021.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	0,000	240,00	0,00
15	M	KL151	Odlučovač ropných látok KL 15/1, KLARTEC	ks	0,000	4 000,00	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 277,60

16	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,000	44,00	0,00
17	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	8,900	120,00	1 068,00
18	K	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	8,900	4,00	35,60
19	K	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,150	1 160,00	174,00

D 8 Rúrové vedenie 14 539,30

20	K	811391111.S	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 400	m	0,000	36,00	0,00
21	M	592270035900	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S G NW 400, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	0,000	168,00	0,00
22	M	592270037600	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	0,000	27,00	0,00
23	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	30,000	0,90	27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m	ks	6,000	105,00	630,00
25	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	32,000	1,40	44,80
26	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	6,000	158,00	948,00
27	K	871364008.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 250	m	18,000	2,00	36,00
28	M	286140001900.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dĺ. 6 m	ks	3,000	310,00	930,00
29	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	2,00	0,00
30	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	0,000	500,00	0,00
31	K	871394012.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 400	m	36,000	4,00	144,00
32	M	286140002500.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 10, dĺ. 6 m	ks	6,000	810,00	4 860,00
33	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	9,000	6,00	54,00
34	M	286540069700.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	7,00	63,00
35	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	6,00	6,00
36	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	15,00	15,00
37	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	10,000	7,00	70,00
38	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	16,90	169,00
39	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	2,000	7,00	14,00
40	M	286540118300.S	Odbočka 45° PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	23,00	23,00
41	M	286540118400.S	Odbočka 45° PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	38,00	38,00
42	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 300	ks	1,000	9,00	9,00
43	M	286540072400.S	Koleno PP SN 12, DN 315x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	170,00	170,00
44	K	891375111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 300	ks	1,000	44,00	44,00
45	M	422810001800.S	Klapkový uzáver - žabia klapka DN 300 na vodu, z liatiny	ks	1,000	760,00	760,00
46	K	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	3,50	3,50
47	M	286650001300	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, do 2000 m2	ks	1,000	330,00	330,00
48	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	24,00	72,00
49	M	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	49,00	147,00
50	K	894401111.S.1	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	9,000	24,00	216,00
51	M	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90, KLARTEC	ks	3,000	10,00	30,00
52	M	1000625600120	Kónus 1000-625/600/120, KLARTEC	ks	3,000	64,00	192,00
53	M	1000250120	Skruž 1000/250/120, KLARTEC	ks	3,000	37,00	111,00
54	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	33,00	99,00
55	M	600B400	Poklop Begu DN 600, rám Begu, B400 kN, s odvetraním, KLARTEC	ks	3,000	119,00	357,00
56	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	42,00	126,00
57	M	1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové, KLARTEC	ks	1,000	245,00	245,00
58	M	1000600163	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 400 3 krížové, KLARTEC	ks	1,000	330,00	330,00
59	M	1000600153	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 3 krížové, KLARTEC	ks	1,000	278,00	278,00
60	K	895611111.S	Vytvorenie výustného objektu (betonárske práce, debnenie, úprava svahu, kamenivo)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
61	K	899870003.S	Osadenie Parschallovho žlabu zo sklolaminátu, w=9", max. Q= 284 L/s	ks	0,000	15,00	0,00
62	M	286660000300.S	Parschallov merný žlab w=9", sklolaminát, max. prietok 284 l/s	ks	0,000	1 340,00	0,00
63	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	1 340,000	1,00	1 340,00
64	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	30,000	1,00	30,00
65	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	32,000	2,00	64,00
66	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	18,000	3,00	54,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	3,00	0,00
68	K	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	36,000	4,00	144,00
69	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	116,000	1,00	116,00
D 99 Presun hmôt HSV							308,00
70	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,400	20,00	308,00
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							117,00
71	K	721242125.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	ks	3,000	39,00	117,00
D M Práce a dodávky M							150,00
D 23-M Montáže potrubia							150,00
72	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	150,00	150,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							540,00
73	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	18,00	540,00
74	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	0,000	18,00	0,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:
Dažďová kanalizácia ostatné

JKSO:
Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov

Objednávateľ:
Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH29 964,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 964,74	23,00%	6 891,89
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

Cena s DPHv EUR36 856,63

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nájomný bytový dom 8 b.j.		
Objekt:	Dažďová kanalizácia ostatné		
Miesto:	par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov	Dátum:	23.09.2026
Objednávateľ:	Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	29 964,74
HSV - Práce a dodávky HSV	29 622,74
1 - Zemné práce	2 273,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 240,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 166,88
8 - Rúrové vedenie	21 757,20
99 - Presun hmôt HSV	184,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	342,00

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: Dažďová kanalizácia ostatné

Miesto: par.č.: 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 532/11. Snakov Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov, Snakov 44, 086 06 Malcov Projektant:
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 29 964,74

D HSV Práce a dodávky HSV 29 622,74

D 1 Zemné práce 2 273,70

2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,300	10,00	173,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	17,300	1,00	17,30
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,000	19,00	988,00
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,000	1,00	52,00
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	69,300	1,50	103,95
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	3,00	90,00
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,000	0,50	15,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,000	6,00	276,00
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,700	1,50	55,05
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,300	8,00	146,40
13	M	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	11,900	30,00	357,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 240,00

14	K	386921021.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádrazového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	240,00	240,00
15	M	KL151	Odlučovač ropných látok KL 15/1, KLARTEC	ks	1,000	4 000,00	4 000,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 166,88

16	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	26,520	44,00	1 166,88
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 21 757,20

20	K	811391111.S	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 400	m	92,000	36,00	3 312,00
21	M	592270035900	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S G NW 400, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	92,000	168,00	15 456,00
22	M	592270037600	Koncová stena NW 400 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV), HYDRO BG	ks	1,000	27,00	27,00
25	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	28,000	1,40	39,20
26	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	6,000	158,00	948,00
29	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	6,000	2,00	12,00
30	M	286140002200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m	ks	1,000	500,00	500,00
61	K	899870003.S	Osadenie Parschallovho žľabu zo sklolaminátu, w=9", max. Q= 284 L/s	ks	1,000	15,00	15,00
62	M	286660000300.S	Parschallov merný žľab w=9", sklolaminát, max. prietok 284 l/s	ks	1,000	1 340,00	1 340,00
65	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	28,000	2,00	56,00
67	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	6,000	3,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	34,000	1,00	34,00
D 99 Presun hmôt HSV							184,96
70	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,248	20,00	184,96
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							342,00
74	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	19,000	18,00	342,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:
04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť:
004.1 - SO 04.1 Oporný múr

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Snakov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:
ZOJOS

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 438,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 438,62	23,00%	2 400,88
Cena s DPH		v EUR	12 839,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť: **004.1 - SO 04.1 Oporný múr**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Snakov
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Dátum: 23.09.2026
Projektant:
Spracovateľ: ZOJOS

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		10 438,62
HSV - Práce a dodávky HSV		7 201,64
1 - Zemné práce		317,79
2 - Zakladanie		1 692,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		4 032,90
99 - Presun hmôt HSV		1 158,95
PSV - Práce a dodávky PSV		3 236,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		454,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 782,50
VP - Práce navyše		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:
04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť:
004.2 - SO 04.2 - Prístupová cesta

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Snakov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:
ZOJOS

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			36 913,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	36 913,20	23,00%	8 490,04
Cena s DPH		v EUR	45 403,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť: **004.2 - SO 04.2 - Prístupová cesta**

Miesto: Dátum: 23.09.2026
Objednávateľ: Obec Snakov Projektant:
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o Spracovateľ: ZOJOS

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		36 913,20
HSV - Práce a dodávky HSV		36 913,20
1 - Zemné práce		12 676,18
2 - Zakladanie		1 179,16
4 - Vodorovné konštrukcie		30,72
5 - Komunikácie		17 710,00
8 - Rúrové vedenie		1 134,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3 007,11
99 - Presun hmôt HSV		1 176,03
VP - Práce navyše		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy

Časť:

004.2 - SO 04.2 - Prístupová cesta

Miesto:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ: ZOJOS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 913,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 913,20

D 1

Zemné práce

12 676,18

2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	12,00	120,00
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	24,00	240,00
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,000	7,00	28,00
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	14,000	10,00	140,00
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	56,300	1,00	56,30
7	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	641,000	2,00	1 282,00
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	192,300	1,00	192,30
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,000	19,00	133,00
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,100	1,00	2,10
11	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,056	19,00	134,06
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,110	1,00	2,11
13	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	667,780	3,00	2 003,34
14	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 335,563	0,50	667,78
15	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,500	5,00	227,50
16	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	182,250	2,50	455,63
17	M	583410005000	Okruhlíky 32/45	t	3,953	118,00	466,45
18	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	300,900	18,00	5 416,20
19	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	28,500	2,50	71,25
20	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	622,282	0,70	435,60
21	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,274	1,50	6,41
22	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	150,000	0,80	120,00
23	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,000	6,60	59,40
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	503,500	0,50	251,75
25	K	182301131.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	150,000	1,10	165,00

D 2

Zakladanie

1 179,16

26	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,400	48,00	67,20
27	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	35,000	10,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	443,000	0,70	310,10
29	M	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	451,860	1,00	451,86

D		4	Vodorovné konštrukcie				30,72
30	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,256	120,00	30,72

D		5	Komunikácie				17 710,00
---	--	---	-------------	--	--	--	-----------

32	K	564861114.S	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	302,500	9,00	2 722,50
34	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	275,000	15,00	4 125,00
37	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	275,000	0,90	247,50
38	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	275,000	0,60	165,00
39	K	577134281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	275,000	16,00	4 400,00
40	K	577154381.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	275,000	22,00	6 050,00

D		8	Rúrové vedenie				1 134,00
---	--	---	----------------	--	--	--	----------

47	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	108,00	216,00
48	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	16,00	32,00
49	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	2,000	16,00	32,00
50	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	2,000	20,00	40,00
51	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	2,000	15,00	30,00
52	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	2,000	49,00	98,00
53	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	2,000	285,00	570,00
54	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	2,000	58,00	116,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 007,11
---	--	---	-------------------------------------	--	--	--	----------

55	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	250,00	250,00
68	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,500	12,00	1 386,00
69	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	59,085	9,00	531,77
70	M	592170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm	ks	21,420	3,50	74,97
71	M	592170002500	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	1,300	16,00	20,80
72	M	592170000400	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	7,100	17,00	120,70
73	M	592170000500	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	7,100	17,00	120,70
75	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	30,300	6,00	181,80
78	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	9,00	180,00
79	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	10,000	10,00	100,00
80	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,214	2,00	22,43
81	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,856	0,40	17,94

D		99	Presun hmôt HSV				1 176,03
---	--	----	-----------------	--	--	--	----------

83	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	588,017	2,00	1 176,03
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:
04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť:
004.3 - SO 04.3 - Parkovisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Snakov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:
ZOJOS

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 131,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 131,63	23,00%	1 640,27
Cena s DPH		v EUR	8 771,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť: **004.3 - SO 04.3 - Parkovisko**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Snakov
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Dátum: 23.09.2026
Projektant:
Spracovateľ: ZOJOS

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 131,63
HSV - Práce a dodávky HSV	7 131,63
1 - Zemné práce	182,56
5 - Komunikácie	6 161,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	588,00
99 - Presun hmôt HSV	199,15
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy

Časť:

004.3 - SO 04.3 - Parkovisko

Miesto:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ: ZOJOS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 131,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 131,63

D 1

Zemné práce

182,56

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,000	4,00	40,00
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	17,600	1,00	17,60
7	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	17,600	2,00	35,20
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,800	1,00	8,80
83	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,800	3,00	26,40
84	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,800	0,50	4,40
15	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,800	5,00	44,00
85	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,800	0,70	6,16

D 5

Komunikácie

6 161,92

33	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	96,800	10,00	968,00
36	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,000	14,00	1 232,00
43	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	88,000	22,40	1 971,20
44	M	592460011700	<i>Dlažba betónová, hr.80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>89,760</i>	<i>22,00</i>	<i>1 974,72</i>
46	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	4,000	4,00	16,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

588,00

56	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	36,00	144,00
57	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	18,00	72,00
58	M	404410033905	<i>Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>39,00</i>	<i>78,00</i>
59	M	404410037570	<i>Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>
60	M	404410112335	<i>Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>
62	M	404440000100.S	<i>Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>3,00</i>	<i>30,00</i>
63	M	404490008600.S	<i>Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>1,00</i>	<i>4,00</i>
67	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	182,000	1,00	182,00

D 99

Presun hmôt HSV

199,15

86	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,573	2,00	199,15
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP		Práce naviac					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt:
04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť:
004.4 - SO 04.4 - Chodník

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Snakov

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:
ZOJOS

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 402,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 402,92	23,00%	1 012,67
Cena s DPH		v EUR	5 415,59

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nájomný bytový dom 8 b.j.
Objekt: 04 - SO 04 Spevnené plochy
Časť: **004.4 - SO 04.4 - Chodník**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Snakov
Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o

Dátum: 23.09.2026
Projektant:
Spracovateľ: ZOJOS

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 402,92
HSV - Práce a dodávky HSV	4 402,92
1 - Zemné práce	239,76
5 - Komunikácie	3 052,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 047,31
99 - Presun hmôt HSV	63,33
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Nájomný bytový dom 8 b.j.

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy

Čast':

004.4 - SO 04.4 - Chodník

Miesto:

Dátum: 23.09.2026

Objednávateľ:

Obec Snakov

Projektant:

Zhotovitel':

CUKSTAV s.r.o

Spracovateľ:

ZOJOS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 402,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 402.92

D 1

Zemné práce

239,76

6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	10,800	1,00	10,800
7	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	10,800	2,00	21,600
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,400	1,00	5,400
83	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,800	3,00	32,400
84	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	216,000	0,50	108,000
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,800	5,00	54,000
85	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,800	0,70	7,560

D 5

Komunikácie

3 052,52

31	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	59,400	6,00	356,40
35	K	567123110.S	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	54,000	10,00	540,00
41	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	54,000	20,40	1 101,60
42	M	592460010600	<i>Dlažba betónová, hr.60 mm</i>	<i>m2</i>	<i>55,080</i>	<i>19,00</i>	<i>1 046,52</i>
45	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	4,00	8,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 047,31

76	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	84,000	9,00	756,00
77	M	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	85,680	3,40	291,31

D 99

Presun hmôt HSV

63,33

86	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	31,663	2,00	63,33
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VP

Práce naviac

0.00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

