REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 479 759,26**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**1 479 759,26**	**340 344,63**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 820 103,89**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 479 759,26**	**1 820 103,89**
1	**Zateplenie plochy obvodového plášťa - Oblasť A**	250 083,26	307 602,41
2	**Zateplenie plochy strešného plášťa - Oblasť A**	174 702,33	214 883,87
3	**Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie - Oblasť A**	108 326,58	133 241,69
4	**Zateplenie konštrukcie podláh - Oblasť A**	278 302,86	342 312,52
5	**Ostatné práce - Oblasť B**	222 438,06	273 598,81
6	**Búracie práce - Oblasť B**	2 071,44	2 547,87
7	**Zdravotechnika - Oblasť A**	2 848,37	3 503,50
8	**Zdravotechnika - Oblasť B**	72 325,71	88 960,62
9	**Vykurovanie - Oblasť A**	142 054,08	174 726,52
10	**Plynoinštalácia - Oblasť B**	9 094,91	11 186,74
11	**Elektroinštalácia - Oblasť B**	23 946,27	29 453,91
12	**Elektroinštalácia, osvetlenie, bleskozvod, MaR - Oblasť A**	62 235,94	76 550,21
13	**Vzduchotechnika - Oblasť A**	48 361,82	59 485,04
14	**Fotovoltaické zariadenie - Oblasť A**	37 289,32	45 865,86
15	**Exteriérové žalúzie - Oblasť A**	45 678,31	56 184,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

1 - Zateplenie plochy obvodového plášťa - Oblasť A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **250 083,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	250 083,26	23,00%	57 519,15

Cena s DPH **v EUR** **307 602,41**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

1 - Zateplenie plochy obvodového plášťa - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**250 083,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	242 862,56
1 - Zemné práce	19 615,04
2 - Zakladanie	5 959,42
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	24 523,23
4 - Vodorovné konštrukcie	436,29
5 - Komunikácie	3 019,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	172 216,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 209,65
99 - Presun hmôt HSV	3 883,11
PSV - Práce a dodávky PSV	7 220,70
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 301,35
764 - Konštrukcie klampiarske	2 318,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	600,66

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

1 - Zateplenie plochy obvodového plášťa - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**250 083,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				242 862,56
	D	1	Zemné práce				19 615,04
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	57,710	5,26	303,55
2	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	57,710	7,91	456,49
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	125,536	135,37	16 993,81
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,170	6,36	656,16
5	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	137,088	1,45	198,78
6	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*4,236*	*9,39*	*39,78*
7	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	137,088	6,73	922,60
8	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	137,088	0,32	43,87
	D	2	Zakladanie				5 959,42
9	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	22,366	90,59	2 026,14
10	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	238,563	2,30	548,69
11	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*243,334*	*1,67*	*406,37*
12	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	159,102	18,48	2 940,20
13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	111,827	0,34	38,02
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				24 523,23
14	K	311208457	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 600 mm	m	148,320	165,34	24 523,23
	D	4	Vodorovné konštrukcie				436,29
15	K	451504114	Zhotovenie podkladovej vrstva z kameniva hr.nad 200 do 250 mm - vrátane materiálu	m2	57,710	7,56	436,29
	D	5	Komunikácie				3 019,68
16	K	564251111	Násyp z riečneho kameniva hr. 150 mm - okapový chodník	m2	45,696	8,76	400,30
17	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	13,709	80,02	1 096,99
18	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	57,710	26,38	1 522,39
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				172 216,14
19	K	612421211	Oprava vonkajších omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hrubá	m2	935,445	9,30	8 699,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	622463026.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien - náter pre neutralizáciu zasolenia SCHOMBURG Esco Fluat	m2	311,310	8,78	2 733,30
21	K	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	311,310	40,10	12 483,53
22	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky, uholníky, APO lišty(meria sa v m dľ.)	m	519,490	6,78	3 522,14
23	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	794,170	40,21	31 933,58
24	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, strednozrnná	m2	110,938	58,98	6 543,12
25	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	29,188	134,34	3 921,12
26	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	0,288	98,57	28,39
27	K	625250084	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	748,858	98,53	73 784,98
28	K	625250088	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - biely EPS	m2	45,312	75,75	3 432,38
29	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	310,453	80,75	25 069,08
30	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,861	75,36	64,88
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 209,65
31	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	91,392	12,57	1 148,80
32	*M*	*5921954660*	*Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*92,306*	*2,95*	*272,30*
33	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 015,725	2,58	2 620,57
34	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 015,725	1,94	1 970,51
35	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 015,725	1,81	1 838,46
36	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	935,445	0,43	402,24
37	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t - sokel	m2	311,314	4,86	1 512,99
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,450	22,09	451,74
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	306,750	0,65	199,39
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,450	19,26	393,87
41	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	61,350	2,17	133,13
42	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,450	7,45	152,35
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,450	103,34	2 113,30
	D	99	Presun hmôt HSV				3 883,11
44	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	200,367	19,38	3 883,11
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 220,70
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 301,35
45	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	163,980	6,28	1 029,79
46	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm*	*m2*	*188,577*	*2,05*	*386,58*
47	K	711712016	Očistenie povrchu fasády vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov	m2	935,445	3,06	2 862,46
48	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,390	57,75	22,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 318,69
49	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	59,368	37,46	2 223,93
50	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	59,368	1,29	76,58
51	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,147	123,68	18,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				600,66
52	K	767330201	Montáž markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm	ks	3,000	161,47	484,41
53	K	767330841	Demontáž markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm -0,02170t	ks	3,000	38,75	116,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

2 - Zateplenie plochy strešného plášťa - Oblasť A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **174 702,33**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	174 702,33	23,00%	40 181,54

Cena s DPH **v EUR** **214 883,87**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

2 - Zateplenie plochy strešného plášťa - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**174 702,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	645,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	645,87
PSV - Práce a dodávky PSV	174 056,46
713 - Izolácie tepelné	23 109,32
762 - Konštrukcie tesárske	25 580,45
764 - Konštrukcie klampiarske	47 868,29
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	3 314,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	40 682,29
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 411,44

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

2 - Zateplenie plochy strešného plášťa - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**174 702,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				645,87
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				645,87
1	K	949942102.S	Montážna plošina pre montáž sadrokartónového podhľadu	kpl	1,000	645,87	645,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				174 056,46
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 324,19
2	K	712290010.r	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - nad SDK	m2	577,860	1,56	901,46
3	*M*	*283230007300.S*	*Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE*	*m2*	*664,539*	*0,63*	*418,66*
4	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,126	32,29	4,07
	D	713	Izolácie tepelné				23 109,32
5	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	407,979	3,23	1 317,77
6	*M*	*6288001050*	*Poistné hydroizolačné fólie - (s dvoma lepiacimi pásmi) vodotesné podstrešie*	*m2*	*469,176*	*4,03*	*1 890,78*
7	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	407,979	6,46	2 635,54
8	*M*	*6313670200*	*Sklená vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*832,277*	*10,15*	*8 447,61*
9	K	713000011.r	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t, vrátane odvozu a uloženia na skládku	m2	228,578	2,05	468,58
10	K	713121121.1	Montáž tepelnej izolácie striech minerálnou vlnou, kladená voľne	m2	228,578	4,11	939,46
11	*M*	*6313670200.1*	*MW hr.150mm*	*m2*	*228,578*	*31,71*	*7 248,21*
12	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,956	54,59	161,37
	D	762	Konštrukcie tesárske				25 580,45
13	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	425,400	8,24	3 505,30
14	*M*	*6051590200*	*Rezivo krovu*	*m3*	*15,606*	*490,86*	*7 660,36*
15	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	86,960	11,01	957,43
16	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	220,160	7,75	1 706,24
17	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 630,599	1,81	2 951,38
18	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	560,960	2,07	1 161,19
19	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	765,550	1,81	1 385,65
20	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,606	83,96	1 310,28
21	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	144,023	31,00	4 464,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,571	45,21	477,91
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				27 765,52
23	K	763134015.r	Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska protipožiarna 2x RF 12,5 mm EI 45min.	m2	225,990	64,33	14 537,94
24	K	763135010.r	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, akustický	m2	225,990	55,80	12 610,24
25	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,310	116,26	617,34
	D	764	Konštrukcie klampiarske				47 868,29
26	K	764171301	Strešná krytina falcovaná pre sklon strechy do 30°	m2	600,063	65,88	39 532,15
27	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	765,550	5,17	3 957,89
28	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	204,000	1,03	210,12
29	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	100,082	37,46	3 749,07
30	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	101,644	1,29	131,12
31	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,369	45,21	287,94
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 314,96
32	K	765901022	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie	m2	456,040	7,26	3 310,85
33	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,091	45,21	4,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				40 682,29
34	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	2,000	361,69	723,38
35	*M*	*6113301030*	*Strešný výlez plochých striech, pre izolované, vykurované priestory*	*ks*	*2,000*	*1 073,43*	*2 146,86*
36	K	767397103	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	333,460	21,96	7 322,78
37	*M*	*5535866070*	*Sendvičový panel s PIR jadrom strešný laminát hr.panela 170mm*	*m2*	*340,129*	*76,07*	*25 873,61*
38	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	90,300	11,02	995,11
39	*M*	*5530100001*	*Oceľové nosníky - predĺženie*	*kg*	*90,300*	*10,59*	*956,28*
40	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	kg	120,217	2,80	336,61
41	*M*	*5530100002*	*Oceľové profily prístreška*	*kg*	*120,217*	*10,59*	*1 273,10*
42	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,747	156,30	1 054,56
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				4 411,44
43	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 218,630	3,62	4 411,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

3 - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie - Oblasť A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **108 326,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	108 326,58	23,00%	24 915,11

Cena s DPH **v EUR** **133 241,69**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

3 - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**108 326,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	35 001,73
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 104,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 534,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 953,66
99 - Presun hmôt HSV	408,30
PSV - Práce a dodávky PSV	73 324,85
764 - Konštrukcie klampiarske	2 426,29
766 - Konštrukcie stolárske	62 851,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 227,44
784 - Dokončovacie práce - maľby	819,98

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

3 - Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**108 326,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				35 001,73
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 104,95
1	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	5,978	711,81	4 255,20
2	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	2,205	671,10	1 479,78
3	K	317165221	Nosný preklad šírky 450 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	8,000	248,00	1 984,00
4	K	317165224	Nosný preklad šírky 450 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	385,97	385,97
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 534,82
5	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	151,010	43,88	6 626,32
6	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	151,010	4,66	703,71
7	K	612467151	Vnútorná omietka stien CEMIX, jadrová ručná, miešanie strojne hrubá, nanášanie ručne, hr.25 mm, ozn, 082h	m2	105,707	40,66	4 298,05
8	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky, uholníky, APO lišty(meria sa v m dľ.)	m	475,320	6,74	3 203,66
9	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	151,010	17,90	2 703,08
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 953,66
10	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,833	48,32	765,05
11	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	276,500	4,83	1 335,50
12	K	968061116	Demontáž dverí drevených,vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	198,120	4,83	956,92
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,013	22,09	773,44
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	525,195	0,65	341,38
15	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,013	19,26	674,35
16	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,039	2,17	227,93
17	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	35,013	7,45	260,85
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,013	103,34	3 618,24
	D	99	Presun hmôt HSV				408,30
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,068	19,38	408,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 324,85
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 426,29
20	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	57,550	40,04	2 304,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	62,100	1,81	112,40
22	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,165	58,13	9,59
	D	766	Konštrukcie stolárske				62 851,14
23	K	766621081	Montáž dverí a okna plastového na PUR penu	m	308,020	38,98	12 006,62
24	*M*	*6114123830*	*Plastové okno, rozmer 2950x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 01*	*ks*	*4,000*	*1 359,70*	*5 438,80*
25	*M*	*6114123840*	*Plastové okno, rozmer 2100x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 02*	*ks*	*2,000*	*718,53*	*1 437,06*
26	*M*	*6114123850*	*Plastové okno, rozmer 900x600 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 03*	*ks*	*18,000*	*234,02*	*4 212,36*
27	*M*	*6114123860*	*Plastové okno, rozmer 900x1600 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 04*	*ks*	*1,000*	*462,80*	*462,80*
28	*M*	*6114123870*	*Plastové okno, rozmer 1500x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 05*	*ks*	*2,000*	*858,32*	*1 716,64*
29	*M*	*6114123880*	*Plastové okno, rozmer 2950x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 06*	*ks*	*3,000*	*1 151,89*	*3 455,67*
30	*M*	*6114123890*	*Plastové okno, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 07*	*ks*	*5,000*	*766,08*	*3 830,40*
31	*M*	*6114123900*	*Plastové okno, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 08*	*ks*	*14,000*	*692,80*	*9 699,20*
32	*M*	*6114123910*	*Plastové okno, rozmer 1200x750 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 09*	*ks*	*1,000*	*324,43*	*324,43*
33	*M*	*6114123920*	*Plastové okno, rozmer 900x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil označ. 10*	*ks*	*1,000*	*299,23*	*299,23*
34	*M*	*6114123940*	*Plastové dvere, rozmer 2550x1560 mm (vxš) - 6 komorový profil označ. D01*	*ks*	*1,000*	*2 256,19*	*2 256,19*
35	*M*	*6114123930*	*Plastové dvere, rozmer 2550x2000 mm (vxš) - 6 komorový profil označ. D02*	*ks*	*1,000*	*2 552,22*	*2 552,22*
36	*M*	*6114123950*	*Plastové dvere, rozmer 2070x1100 mm (vxš) - 6 komorový profil označ. D03*	*ks*	*3,000*	*1 758,19*	*5 274,57*
37	*M*	*6114123960*	*Plastové dvere, rozmer 2190x1450 mm (vxš) - 6 komorový profil označ. D04*	*ks*	*1,000*	*3 331,08*	*3 331,08*
38	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	57,550	9,64	554,78
39	*M*	*6119000800*	*Vnútorné parapetné dosky plastové š. do 350 mm biela,buk, dub....*	*m*	*57,550*	*17,19*	*989,28*
40	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	52,000	2,36	122,72
41	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	3,600	3,55	12,78
42	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	385,321	12,65	4 874,31
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 227,44
43	K	767635011.S	Montáž a dodávka ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná 1500/1500	ks	5,000	270,79	1 353,95
44	K	767635012.S	Montáž a dodávka ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná 900/600	ks	4,000	64,99	259,96
45	K	767635013.S	Montáž a dodávka ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná 1200/700	ks	1,000	177,91	177,91
46	K	767833615.S	Montáž a dodávka okenných mreží 1500/1500	ks	5,000	666,86	3 334,30
47	K	767833616.S	Montáž a dodávka okenných mreží 900/600	ks	4,000	403,02	1 612,08
48	K	767833617.S	Montáž a dodávka okenných mreží 1200/700	ks	1,000	459,08	459,08
49	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,000	1,16	30,16
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				819,98
50	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	151,010	1,49	225,00
51	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	151,010	3,94	594,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

4 - Zateplenie konštrukcie podláh - Oblasť A

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**278 302,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	278 302,86	23,00%	64 009,66

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**342 312,52**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

4 - Zateplenie konštrukcie podláh - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**278 302,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	222 006,63
1 - Zemné práce	26 655,64
2 - Zakladanie	23 271,30
5 - Komunikácie	8 302,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 019,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	129 407,45
99 - Presun hmôt HSV	7 350,19
PSV - Práce a dodávky PSV	56 296,23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 941,68
713 - Izolácie tepelné	13 727,15
771 - Podlahy z dlaždíc	30 504,95
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 122,45

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

4 - Zateplenie konštrukcie podláh - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**278 302,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				222 006,63
	D	1	Zemné práce				26 655,64
1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	126,354	172,94	21 851,66
2	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	126,354	7,97	1 007,04
3	K	162201219	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	252,710	7,26	1 834,67
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,354	5,01	633,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 148,018	0,53	1 138,45
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	126,354	1,51	190,79
	D	2	Zakladanie				23 271,30
7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	421,180	0,31	130,57
8	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	69,495	164,50	11 431,93
9	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	842,360	13,90	11 708,80
	D	5	Komunikácie				8 302,30
10	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	84,236	98,56	8 302,30
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 019,75
11	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny a poterov min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 40-80 mm	m3	28,513	81,42	2 321,53
12	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	570,266	43,31	24 698,22
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				129 407,45
13	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	114,040	383,38	43 720,66
14	K	962032231.S	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	24,180	48,32	1 168,38
15	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	57,026	140,37	8 004,74
16	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	18,000	1,27	22,86
17	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,353	41,13	919,38
18	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,740	30,85	177,08
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	447,710	22,09	9 889,91
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 715,650	0,65	4 365,17
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	447,710	19,26	8 622,89
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 343,130	2,17	2 914,59
23	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	447,710	7,45	3 335,44
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	447,710	103,34	46 266,35
	D	99	Presun hmôt HSV				7 350,19
25	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	379,267	19,38	7 350,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 296,23
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 941,68
26	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	421,180	1,02	429,60
27	*M*	*1116315000*	*Penetrák asfaltový v sudoch*	*t*	*0,190*	*3 242,13*	*616,00*
28	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	421,180	7,65	3 222,03
29	*M*	*6283310000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40*	*m2*	*484,357*	*7,30*	*3 535,81*
30	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,597	53,23	138,24
	D	713	Izolácie tepelné				13 727,15
31	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	149,086	1,81	269,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	421,180	3,62	1 524,67
33	*M*	*2837640500*	*Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 100 mm*	*m2*	*1 011,275*	*11,75*	*11 882,48*
34	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,870	57,64	50,15
	D	771	Podlahy z dlaždíc				30 504,95
35	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	16,380	10,33	169,21
36	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*56,790*	*2,58*	*146,52*
37	K	771411008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	m	127,791	10,33	1 320,08
38	*M*	*597640005800.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm*	*ks*	*222,356*	*10,20*	*2 268,03*
39	K	771541015.r	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm - protišmykové R12	m2	31,370	41,34	1 296,84
40	*M*	*597740001911.r*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - protišmykové R12*	*m2*	*32,625*	*14,47*	*472,08*
41	K	771541016.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	39,220	41,34	1 621,35
42	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*40,460*	*14,47*	*585,46*
43	K	771541017.r	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm - protišmykové R12	m2	17,460	41,34	721,80
44	*M*	*597740001911.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované proišmykové R12*	*m2*	*18,158*	*14,47*	*262,75*
45	K	771541025.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	289,270	41,34	11 958,42
46	*M*	*597740002100.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové neglazované*	*m2*	*306,625*	*28,55*	*8 754,14*
47	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,300	39,84	928,27
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				4 122,45
48	K	775592111	Montáž separačnej fólie podláh - fólia PE	m2	570,266	3,26	1 859,07
49	*M*	*2830010400*	*Fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*598,779*	*3,78*	*2 263,38*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

5 - Ostatné práce - Oblasť B

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**222 438,06**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	222 438,06	23,00%	51 160,75
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**273 598,81**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

5 - Ostatné práce - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**222 438,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	119 291,29
1 - Zemné práce	635,73
2 - Zakladanie	2 545,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	26 496,01
4 - Vodorovné konštrukcie	2 448,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	74 150,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 588,58
99 - Presun hmôt HSV	1 426,77
PSV - Práce a dodávky PSV	103 146,77
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 648,57
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 324,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 254,86
766 - Konštrukcie stolárske	21 177,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 870,31
771 - Podlahy z dlaždíc	8 838,36
775 - Podlahy vlysové a parketové	8 205,76
781 - Obklady	13 417,50
784 - Maľby	10 679,08
787 - Zasklievanie	14 055,09

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

5 - Ostatné práce - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**222 438,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				119 291,29
	D	1	Zemné práce				635,73
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,600	59,33	154,26
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,600	16,75	43,55
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,235	135,37	437,92
	D	2	Zakladanie				2 545,00
4	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,578	0,34	0,54
5	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,578	103,29	162,99
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,500	108,20	54,10
7	K	271533002.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm - pod vonkajšie schodisko	m3	7,500	113,61	852,08
8	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,900	274,64	247,18
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,200	174,33	383,53
10	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,128	181,90	205,18
11	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,118	1 716,98	202,60
12	K	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,169	2 584,60	436,80
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				26 496,01
13	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	1,613	699,06	1 127,58
14	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000	39,31	511,03
15	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	8,000	44,42	355,36
16	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	50,97	50,97
17	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,098	199,81	19,58
18	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	17,224	42,30	728,58
19	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	17,224	13,96	240,45
20	K	317361221.S	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,150	2 419,41	362,91
21	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,178	2 639,38	3 109,19
22	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m2	2,179	235,35	512,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	3,855	86,09	331,88
24	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	268,016	67,48	18 085,72
25	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	12,289	86,25	1 059,93
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 448,69
26	K	413232221.S	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	14,000	20,72	290,08
27	K	423321121.S	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 25/30	m3	0,864	263,19	227,40
28	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,180	32,47	5,84
29	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,180	9,08	1,63
30	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	0,180	30,27	5,45
31	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	0,180	8,16	1,47
32	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,237	201,87	47,84
33	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,578	27,28	43,05
34	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,578	7,16	11,30
35	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,036	2 555,24	91,99
36	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,760	245,04	676,31
37	K	430361121.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10216	t	0,360	2 641,18	950,82
38	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,500	30,85	77,13
39	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,500	7,35	18,38
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				74 150,51
40	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 533,712	4,66	7 147,10
41	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	1 533,712	26,39	40 474,66
42	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 317,348	17,88	23 554,18
43	K	612465220	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie,hr. 2-3 mm	m2	7,427	19,34	143,64
44	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,427	17,90	132,94
45	K	632458533	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 10 mm	m2	108,790	24,80	2 697,99
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 588,58
46	K	931992112.S	Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 30 mm - schodisko vonkajšie	m2	3,500	12,70	44,45
47	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	827,300	3,88	3 209,92
48	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	17,870	4,52	80,77
50	K	959941021	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	16,000	24,19	387,04
51	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,631	383,38	241,91
52	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,126	48,32	199,37
53	K	962032231.r	Odstránenie piecky na tuhé palivo, odstránenie komína	sub	1,000	1 234,20	1 234,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	35,904	5,49	197,11
	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 533,712	1,69	2 591,97
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,201	22,09	446,24
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	303,020	0,65	196,96
56	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,201	19,26	389,07
57	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,600	2,17	131,50
58	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	20,201	7,45	150,50
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,201	103,34	2 087,57
	D	99	Presun hmôt HSV				1 426,77
60	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	102,058	13,98	1 426,77
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				103 146,77
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 648,57
61	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	16,000	165,34	2 645,44
62	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	55,95	3,13
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				14 254,86
68	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	351,870	39,88	14 032,58
69	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	4,172	53,28	222,28
	D	766	Konštrukcie stolárske				21 177,24
70	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	155,01	155,01
71	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*191,18*	*191,18*
72	*M*	*611610006300.S*	*Montážny materiál pre dvere, okná*	*eur*	*94,000*	*1,29*	*121,26*
73	K	766651131.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky s jedným bočným zasúvacím púzdrom pre dve krídla, priechod 1,25-2,45 m	ks	1,000	142,09	142,09
74	*M*	*553310015000.S*	*Stavebné puzdro pre posuvné dvere s jedným bočným zasúvacím púzdrom pre dve krídla, čistý priechod 1450 mm*	*ks*	*1,000*	*1 178,07*	*1 178,07*
75	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	28,000	41,34	1 157,52
76	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*28,000*	*31,00*	*868,00*
77	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*28,000*	*191,18*	*5 353,04*
78	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	58,13	174,39
79	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*6,000*	*31,00*	*186,00*
80	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*6,000*	*191,18*	*1 147,08*
81	K	766664121.S	Montáž dverového krídla kyvného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	96,88	193,76
82	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*2,000*	*31,00*	*62,00*
83	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*2,000*	*635,54*	*1 271,08*
84	K	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	83,96	83,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*2,000*	*191,18*	*382,36*
86	*M*	*611610006300.S*	*Montážny materiál pre dvere, okná*	*eur*	*115,000*	*1,29*	*148,35*
87	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	58,13	232,52
88	*M*	*611810000100.S*	*Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokrídlové*	*ks*	*4,000*	*299,68*	*1 198,72*
89	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	24,000	58,13	1 395,12
90	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*21,000*	*170,51*	*3 580,71*
91	*M*	*611810002400.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*211,85*	*635,55*
92	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	83,96	251,88
93	*M*	*611810006700.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*320,35*	*961,05*
94	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,533	69,50	106,54
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 870,31
95	K	767211112.S	Montáž a dodávka vonkajšieho oceľového schodiska pozinkovaného (schodnice rošt, podesta rošt)	kpl	1,000	5 916,16	5 916,16
96	K	767230030.S	Montáž a dodávka zábradlia nerezového	m	9,310	419,82	3 908,52
97	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,332	1,16	45,63
	D	771	Podlahy z dlaždíc				8 838,36
98	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	31,250	112,25	3 507,81
99	*M*	*597740001915.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované - schodisková*	*m2*	*32,220*	*17,05*	*549,35*
100	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	28,390	10,33	293,27
101	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*98,428*	*2,58*	*253,94*
102	K	771411008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x95 mm	m	54,670	10,33	564,74
103	*M*	*597640005800.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm*	*ks*	*95,126*	*10,20*	*970,29*
106	K	771541016.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	9,860	41,34	407,61
107	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*10,250*	*14,47*	*148,32*
110	K	771541025.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	21,980	41,34	908,65
111	*M*	*597740002100.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové neglazované*	*m2*	*23,300*	*28,55*	*665,22*
112	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,779	83,96	569,16
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				8 205,76
113	K	775200010.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	1,440	38,43	55,34
114	*M*	*611980005400.S*	*Drevená stupnica dub, lxšxhr 1000x300x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia*	*ks*	*10,050*	*39,79*	*399,89*
115	*M*	*611980005900.S*	*Drevená podstupnica dubová, lxšxhr 1000x200x20 mm, s povrchovou úpravou bez morenia*	*ks*	*3,000*	*14,34*	*43,02*
116	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	73,600	5,17	380,51
117	*M*	*611990003200.S*	*Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm*	*m*	*74,336*	*4,39*	*326,34*
118	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	30,850	5,17	159,49
119	*M*	*611990000800.S*	*Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm*	*m*	*31,159*	*7,75*	*241,48*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	776541300.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl spoj click, s podložkou lištami, príslušenstvom	m2	108,790	10,33	1 123,80
121	*M*	*284110004530.R*	*Podlaha PVC vinylová s podkladnou vrstvou so soklíkmi, lišty, príslušenstvo (typ upresní investor, prípadne projektant)*	*m2*	*110,966*	*41,98*	*4 658,35*
122	K	776990105.S	Odprašnenie znivelizovaného podkladu pred montážou dlážkových krytín	m2	108,790	2,20	239,34
123	K	776992200.S	Strojné prebrúsenie pred montážou povlakových krytín	m2	108,790	4,65	505,87
124	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,065	67,92	72,33
	D	781	Obklady				13 417,50
125	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	59,330	41,34	2 452,70
126	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*61,703*	*14,47*	*892,84*
127	K	781441070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	157,034	41,34	6 491,79
128	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*163,315*	*14,47*	*2 363,17*
129	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,495	83,96	1 217,00
	D	784	Maľby				10 679,08
130	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	812,948	1,92	1 560,86
131	K	784410112.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	50,117	2,08	104,24
132	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	812,948	0,19	154,46
133	K	784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	454,288	1,50	681,43
134	K	784410512.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	50,117	0,28	14,03
135	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	111,755	1,72	192,22
136	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	845,170	1,87	1 580,47
137	K	784451271.r	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - umývateľné výšky 1,5m	m2	217,902	2,83	616,66
138	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	454,288	2,02	917,66
139	K	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 099,481	2,83	3 111,53
140	K	784451272.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	527,713	3,00	1 583,14
141	K	784454272.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	50,117	3,24	162,38
	D	787	Zasklievanie				14 055,09
142	K	787100020.S	Montáž presklenej steny s dvomi bočným svetlíkmi, rozmer otvoru 4570/2020 mm	ks	1,000	1 560,94	1 560,94
143	*M*	*611830002800.S*	*Presklená stena, šírka 4570 mm, výška 2020 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi a dvomi dverovkami, zárubňa rámová, povrch dýha, sklo číre*	*ks*	*1,000*	*12 493,57*	*12 493,57*
144	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	48,36	0,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

6 - Búracie práce - Oblasť B

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 071,44**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 071,44	23,00%	476,43
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 547,87**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

6 - Búracie práce - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 071,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	923,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	923,49
PSV - Práce a dodávky PSV	1 147,95
776 - Podlahy povlakové	1 147,95

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

6 - Búracie práce - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 071,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				923,49
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				923,49
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	1,27	15,24
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,880	41,13	612,01
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,580	19,09	30,16
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,580	22,09	34,90
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,700	0,65	15,41
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,580	19,26	30,43
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,740	2,17	10,29
8	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,580	7,45	11,77
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,580	103,34	163,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 147,95
	D	776	Podlahy povlakové				1 147,95
10	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	109,100	2,25	245,48
11	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	158,050	5,71	902,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

7 - Zdravotechnika - Oblasť A

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 848,37**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 848,37	23,00%	655,13
Cena s DPH	**v EUR**		**3 503,50**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

7 - Zdravotechnika - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 848,37**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 848,37
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 848,37

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

7 - Zdravotechnika - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 848,37**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 848,37
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 848,37
1	*M*	*722290218a*	*Bojler Ariston Velis Evo 80 litrov*	*ks*	*1,000*	*530,93*	*530,93*
2	K	Pol142	Montáž zásobníkového ohrievača	ks	1,000	73,77	73,77
3	*M*	*Pol143*	*Expanzná nádoba 5l*	*ks*	*1,000*	*48,69*	*48,69*
4	K	Pol144	Expanzná nádoba 5l	ks	1,000	6,78	6,78
5	K	Pol145	Zasekanie rozvodov v stenách a priečkach	kpl	1,000	1 250,40	1 250,40
6	K	Pol146	Doprava šachiet a nádrže	ks	1,000	937,80	937,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

8 - Zdravotechnika - Oblasť B

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**72 325,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	72 325,71	23,00%	16 634,91

Cena s DPH	**v EUR**	**88 960,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

8 - Zdravotechnika - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**72 325,71**
D1 - ZTI	3 311,69
D1 - ZTI	20 992,88
D1 - ZTI	32 017,94
HSV - Práce a dodávky HSV	14 085,57
1 - Zemné práce	12 172,62
4 - Vodorovné konštrukcie	1 912,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 917,63
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 917,63

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

8 - Zdravotechnika - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**72 325,71**
	D	D1	ZTI				3 311,69
1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer nad 35	m	99,000	5,35	529,65
2	K	Pol2	Montáž trubíc z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer do 35	m	484,000	4,82	2 332,88
3	*M*	*Pol3*	*izolácia - trubica 22x6mm*	*m*	*135,000*	*0,44*	*59,40*
4	*M*	*Pol4*	*izolácia - trubica 22x13mm*	*m*	*139,000*	*0,89*	*123,71*
5	*M*	*Pol5*	*izolácia - trubica 25x6mm*	*m*	*22,000*	*0,47*	*10,34*
6	*M*	*Pol6*	*izolácia - trubica 25x13mm*	*m*	*51,000*	*0,94*	*47,94*
7	*M*	*Pol7*	*izolácia - trubica 32x6mm*	*m*	*126,000*	*0,59*	*74,34*
8	*M*	*Pol8*	*izolácia - trubica 32x13mm*	*m*	*11,000*	*1,12*	*12,32*
9	*M*	*Pol9*	*izolácia - trubica 40x6mm*	*m*	*45,000*	*0,83*	*37,35*
10	*M*	*Pol10*	*izolácia - trubica 40x13mm*	*m*	*14,000*	*1,33*	*18,62*
11	*M*	*Pol11*	*izolácia - trubica 50x6mm*	*m*	*14,000*	*1,18*	*16,52*
12	*M*	*Pol12*	*izolácia - trubica 50x13mm*	*m*	*26,000*	*1,87*	*48,62*
	D	D1	ZTI				20 992,88
13	*M*	*Pol13*	*Plastová revízna šachta dažďovej kanalizácie D 400*	*súb.*	*4,000*	*198,08*	*792,32*
14	K	Pol121	Montáž revíznej šachty	kpl	4,000	24,66	98,64
15	*M*	*Pol14*	*Plastová filtračno usadzovacia šachta dažďovej kanalizácie D 600*	*súb.*	*1,000*	*1 751,00*	*1 751,00*
16	K	Pol122	Montáž filtračnej šachty	kpl	1,000	43,54	43,54
17	*M*	*Pol15*	*Zberná nádrž dažďovej vody 8,5 m3*	*súb.*	*1,000*	*3 235,18*	*3 235,18*
18	K	Pol123	Montáž vsakov vrátane textíkie	kpl	1,000	66,38	66,38
19	*M*	*Pol16*	*Vsak pre prepad*	*súb.*	*1,000*	*998,48*	*998,48*
20	K	Pol124	Montáž vsakov vrátane textíkie	kpl	1,000	221,95	221,95
21	K	Pol17	Potrubie z PVC - U zvislé hrdlové D 110	m	56,000	17,18	962,08
22	K	Pol18	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75	m	8,700	25,93	225,59
23	K	Pol19	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110	m	55,500	27,31	1 515,71
24	K	Pol20	Potrubie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 125	m	69,000	37,80	2 608,20
25	K	Pol21	Potrubie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 160	m	146,000	41,06	5 994,76
26	K	Pol22	Potrubie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 200	m	18,300	47,02	860,47
27	K	Pol23	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50	m	28,000	14,04	393,12
28	K	Pol24	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75	m	1,500	25,71	38,57
29	K	Pol25	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110	m	9,500	17,18	163,21
30	K	Pol26	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	19,000	4,26	80,94
31	K	Pol27	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	23,000	6,32	145,36
32	K	Pol28	WC manžeta	ks	10,000	2,54	25,40
33	K	Pol29	Uzávierka výlevky	ks	6,000	14,44	86,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol30	Zápachová uzávierka umývadlová DN 40/50	ks	12,000	7,30	87,60
35	K	Pol31	Zápachová uzávierka drezová DN 50/50	ks	3,000	10,06	30,18
36	K	Pol32	Zápachová uzávierka sprchová DN 50/50	ks	2,000	21,88	43,76
37	K	Pol33	Podomietková zápachová uzavierka pre umývačku riadu HL406	ks	1,000	176,24	176,24
38	K	Pol34	Privzdušňovacia hlavica HL 905	ks	1,000	91,16	91,16
39	K	Pol35	Privzdušňovacia hlavica HL 810	ks	8,000	32,05	256,40
	D	D1	ZTI				32 017,94
40	K	Pol36	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	70,000	12,30	861,00
41	K	Pol37	Nástenka 20x1/2+ montáž	ks	70,000	10,54	737,80
42	*M*	*Pol38*	*Rohový ventil PN 25 1/2",s páčkou*	*ks*	*70,000*	*5,67*	*396,90*
43	K	Pol125	Montáž rohového ventilu	ks	70,000	7,83	548,10
44	K	Pol39	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm+ montáž	ks	15,000	3,28	49,20
45	K	Pol40	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	569,000	2,16	1 229,04
46	K	Pol41	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	569,000	1,56	887,64
47	K	Pol42	Potrubie z ocele DN32 + montáž	m	46,000	29,32	1 348,72
48	K	Pol43	Potrubie z ocele DN50 + montáž	m	12,000	43,09	517,08
49	K	Pol44	Potrubie plasthliníkové PEX-AL-PEX 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	274,000	17,46	4 784,04
50	K	Pol45	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	73,000	23,45	1 711,85
51	K	Pol46	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	91,000	31,12	2 831,92
52	K	Pol47	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	59,000	62,29	3 675,11
53	K	Pol48	Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	14,000	89,70	1 255,80
54	K	Pol49	Potrubie plasthliníkové HDPE 32x3,0 mm	m	137,000	8,13	1 113,81
55	K	Pol50	Potrubie plasthliníkové HDPE 50x4,6 mm	m	9,500	8,84	83,98
56	*M*	*Pol51*	*WC kombi misa*	*ks*	*10,000*	*139,21*	*1 392,10*
57	K	Pol126	Montáž záchodov kombinovaných voľne stojacich	ks	10,000	37,56	375,60
58	*M*	*Pol127*	*Sedátko plastové k WC*	*ks*	*10,000*	*31,20*	*312,00*
59	K	Pol128	Montáž doplnkov kúpelní - záchodová doska	ks	10,000	3,44	34,40
60	*M*	*Pol52*	*Madlo k wc pre ZŤP*	*ks*	*1,000*	*154,72*	*154,72*
61	K	Pol129	Montáž madla	kpl	1,000	9,00	9,00
62	*M*	*Pol53*	*Výlevka s mrežou*	*súb.*	*6,000*	*180,61*	*1 083,66*
63	K	Pol130	Montáž výlevky keramickej	ks	6,000	27,02	162,12
64	*M*	*Pol54*	*Umývadlo bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva 680x580*	*súb*	*5,000*	*64,92*	*324,60*
65	*M*	*Pol55*	*Umývadlo bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva 600x450*	*súb*	*4,000*	*59,05*	*236,20*
66	*M*	*Pol56*	*Umývadlo bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva 400x250*	*súb*	*1,000*	*52,28*	*52,28*
67	*M*	*Pol57*	*Umývatko rohové bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva*	*súb*	*2,000*	*85,91*	*171,82*
68	K	Pol131	Montáž umývadiel keramických bez výtokovej armatúry na skrutky do muriva	ks	12,000	43,12	517,44
69	*M*	*Pol58*	*Podlahová vpust DN70*	*súb.*	*7,000*	*70,03*	*490,21*
70	K	Pol132	Montáž podlahového vpustu	ks	7,000	12,01	84,07
71	*M*	*Pol59*	*Drez s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr*	*súb.*	*3,000*	*75,01*	*225,03*
72	K	Pol133	Montáž kuchynského drezu	ks	2,000	20,69	41,38
73	*M*	*Pol60*	*Batéria stojanková s mechanickým ovládaním G 1/2*	*ks*	*15,000*	*42,36*	*635,40*
74	K	Pol134	Montáž batérie drezovej stojankovej	ks	15,000	15,48	232,20
75	*M*	*Pol61*	*Batéria nástenná s mechanickým ovládaním G 1/2*	*ks*	*7,000*	*83,16*	*582,12*
76	K	Pol135	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	ks	7,000	10,24	71,68
77	*M*	*Pol62*	*Batéria sprchová + súprava*	*ks*	*2,000*	*54,03*	*108,06*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	Pol136	Montáž sprchová súprava (hadica, tyč, hlavica)	ks	2,000	89,69	179,38
79	K	Pol137	Montáž sprchovej batérie	ks	2,000	7,39	14,78
80	*M*	*Pol63*	*Sprchová vanička 900x900*	*ks*	*2,000*	*175,51*	*351,02*
81	K	Pol138	Montáž sprchovej vaničky	ks	2,000	64,28	128,56
82	*M*	*Pol64*	*Pisoár*	*ks*	*2,000*	*117,38*	*234,76*
83	K	Pol139	Montáž pisoára	ks	2,000	26,44	52,88
84	*M*	*Pol65*	*Batéria pisoárová + montáž batérie s mechanickým ovládaním G 1/2*	*ks*	*2,000*	*52,52*	*105,04*
85	*M*	*Pol66*	*Sprchová zástena 90x90*	*ks*	*2,000*	*278,29*	*556,58*
86	K	Pol140	Montáž zásteny sprchovej	ks	2,000	54,05	108,10
87	*M*	*Pol67*	*Nástenný hadicový hydrant dĺžky 30m*	*ks*	*2,000*	*454,68*	*909,36*
88	K	Pol141	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	ks	2,000	24,70	49,40

D HSV Práce a dodávky HSV 14 085,57

D 1 Zemné práce 12 172,62

89	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	76,500	17,70	1 354,05
90	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	76,500	1,43	109,40
91	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	99,000	48,65	4 816,35
92	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	99,000	13,77	1 363,23
93	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,160	73,75	159,30
94	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,160	10,08	21,77
95	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,000	6,86	137,20
96	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	1,25	25,00
97	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	81,600	40,73	3 323,57
98	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,000	50,75	862,75

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 912,95

99	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	9,810	67,36	660,80
100	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,400	61,38	1 252,15

D PSV Práce a dodávky PSV 1 917,63

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 917,63

101	K	721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	9,000	213,07	1 917,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

9 - Vykurovanie - Oblasť A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **142 054,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	142 054,08	23,00%	32 672,44

Cena s DPH **v EUR** **174 726,52**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

9 - Vykurovanie - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		**142 054,08**
D1 - PSV - Práce a dodávky PSV		142 054,08
D2 -	713 - Izolácie tepelné	5 945,98
D3 -	731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 851,04
D4 -	732 - Ústredné kúrenie, strojovne	53 711,20
D5 -	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	41 105,97
D6 -	734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	5 448,37
D7 -	735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	22 991,52

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

9 - Vykurovanie - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**142 054,08**
	D	D1	PSV - Práce a dodávky PSV				142 054,08
	D	D2	713 - Izolácie tepelné				5 945,98
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1 010,000	4,65	4 696,50
2	*M*	*2837741534*	*TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX*	*m*	*720,000*	*0,52*	*374,40*
3	*M*	*2837741547*	*TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 9-DG (162) ARC-0013 Armacell AZ FLEX*	*m*	*45,000*	*0,58*	*26,10*
4	*M*	*2837741560*	*TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX*	*m*	*30,000*	*0,65*	*19,50*
5	*M*	*2837741573*	*TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX*	*m*	*170,000*	*0,84*	*142,80*
6	*M*	*283774153741*	*izolácia - trubica HT 22/13*	*m*	*45,000*	*6,90*	*310,50*
7	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	62,000	5,21	323,02
8	*M*	*2837741585*	*TUBOLIT izolácia - trubica 42/ 9-DG-A (72) ARC-0080 Armacell AZ FLEX*	*m*	*12,000*	*0,93*	*11,16*
9	*M*	*2837741577*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/ 9-DG (82) ARC-0025 Armacell AZ FLEX*	*m*	*50,000*	*0,84*	*42,00*
	D	D3	731 - Ústredné kúrenie, kotolne				12 851,04
10	K	731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb.	1,000	755,72	755,72
11	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	744,04	744,04
12	*M*	*010002*	*Kotol Vaillant eco TEC plus VU 35CS/1-5*	*ks*	*1,000*	*6 005,72*	*6 005,72*
13	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	súb	1,000	557,77	557,77
14	*M*	*010065*	*Odvod spalín 80/125/1m*	*ks*	*6,000*	*73,42*	*440,52*
15	*M*	*010067*	*Zostava komin.80/125/1000*	*ks*	*2,000*	*214,84*	*429,68*
16	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	129,55	388,65
17	*M*	*48492201171*	*HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, wilo ynos para 25/1-6*	*ks*	*3,000*	*953,83*	*2 861,49*
18	K	7312910801	Montáž rozdeľovača zberača	ks	1,000	164,40	164,40
19	*M*	*4849220118*	*HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový*	*ks*	*1,000*	*503,05*	*503,05*
	D	D4	732 - Ústredné kúrenie, strojovne				53 711,20
20	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb	2,000	126,94	253,88
21	*M*	*02001*	*Ohrievač vody Vaillant uniSTOR VIH RW 300*	*ks*	*1,000*	*3 496,52*	*3 496,52*
22	*M*	*0200101*	*Akumulačný zásobník Vaillant allSTOR plus 500*	*ks*	*1,000*	*4 134,93*	*4 134,93*
23	K	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	súb.	2,000	87,05	174,10
24	K	732331544	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb.	1,000	87,05	87,05
25	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	2,000	21,62	43,24
26	*M*	*732007*	*Alpha 2 25-60 180*	*ks*	*1,000*	*539,95*	*539,95*
27	*M*	*732008101*	*Cirkul.čerp. TUV Alpha 2 25-60 130 N*	*ks*	*1,000*	*1 011,70*	*1 011,70*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	73245911301	Montáž tepelného čerpadla	súb.	3,000	1 785,70	5 357,10
29	*M*	*73201001*	*Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V*	*ks*	*3,000*	*12 870,91*	*38 612,73*
30	*M*	*7320100103*	*Riadiaci modul VWZ AI*	*ks*	*3,000*	*0,00*	*0,00*
	D	D5	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				41 105,97
31	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	10,000	21,16	211,60
32	K	733151204	Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 22x1 mm	m	45,000	35,90	1 615,50
33	K	733151308	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42x1, 5 mm	m	12,000	108,83	1 305,96
34	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 820,000	14,00	25 480,00
35	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	45,000	28,99	1 304,55
36	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	30,000	41,21	1 236,30
37	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	170,000	29,93	5 088,10
38	K	7331615051	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	50,000	65,89	3 294,50
39	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	45,000	0,99	44,55
40	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	12,000	1,23	14,76
41	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 065,000	0,71	1 466,15
42	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	50,000	0,88	44,00
	D	D6	734 - Ústredné kúrenie, armatúry.				5 448,37
43	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,54	6,16
44	*M*	*48442284617101*	*Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou*	*ks*	*3,000*	*6,43*	*19,29*
45	*M*	*48442284617102*	*AO ventil DN 1/2"*	*ks*	*1,000*	*11,59*	*11,59*
46	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	258,000	1,76	454,08
47	*M*	*4848901570*	*Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2*	*ks*	*180,000*	*4,09*	*736,20*
48	*M*	*48489015701*	*Vykurovanie - príslušenstvo redukcia 3/4"-1/2"*	*ks*	*78,000*	*1,46*	*113,88*
49	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	14,000	1,99	27,86
50	*M*	*4848901578*	*Ukopnčenie rozdeľovača-odvzd.,vypust.*	*ks*	*14,000*	*42,63*	*596,82*
51	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	4,50	22,50
52	*M*	*4848906420*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1/2"*	*ks*	*2,000*	*6,42*	*12,84*
53	*M*	*48489064601*	*Spätný ventil 1/2"*	*ks*	*1,000*	*4,53*	*4,53*
54	*M*	*484422846108712*	*Poistný ventil 1/2 10bar*	*ks*	*1,000*	*11,04*	*11,04*
55	*M*	*4848900830*	*Poistný ventil, mosadz, 1/2"x3 bar*	*ks*	*1,000*	*13,27*	*13,27*
56	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	41,000	6,07	248,87
57	*M*	*48489030302*	*Vykurovanie - armatúra radiatorova na VK Herz3000 3/4"*	*ks*	*39,000*	*20,31*	*792,09*
58	*M*	*484890643078*	*Bezpečnostna armatúra k expanzomatu Reflex DN20*	*ks*	*2,000*	*51,33*	*102,66*
59	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	19,000	6,67	126,73
60	*M*	*48489064401*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1" so šrubenim*	*ks*	*14,000*	*17,58*	*246,12*
61	*M*	*4848906440*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"*	*ks*	*4,000*	*10,75*	*43,00*
62	*M*	*4848906430101*	*Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"*	*ks*	*1,000*	*9,97*	*9,97*
63	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	7,96	39,80
64	*M*	*4848906450*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/4"*	*ks*	*3,000*	*22,40*	*67,20*
65	*M*	*48489064703*	*Spätná klapka 5/4"*	*ks*	*2,000*	*15,95*	*31,90*
66	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	8,000	9,34	74,72
67	*M*	*4848906460*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"*	*ks*	*4,000*	*32,64*	*130,56*
68	*M*	*4848906470032*	*Spätný ventil 6/4"*	*ks*	*2,000*	*23,46*	*46,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	*M*	*4848906470031*	*Filter 6/4" magnetický*	*ks*	*2,000*	*243,18*	*486,36*
70	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	39,000	2,71	105,69
71	*M*	*4849211006*	*Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060*	*ks*	*39,000*	*21,95*	*856,05*
72	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	23,590	0,41	9,67
	D	D7	735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				22 991,52
73	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením nad 1200 mm	sub	39,000	20,98	818,22
74	*M*	*4845395100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke*	*ks*	*6,000*	*195,69*	*1 174,14*
75	*M*	*4845395250*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600*	*ks*	*5,000*	*216,59*	*1 082,95*
76	*M*	*4845395450*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800*	*ks*	*2,000*	*250,34*	*500,68*
77	*M*	*4845395650*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000*	*ks*	*9,000*	*284,20*	*2 557,80*
78	*M*	*4845395850*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200*	*ks*	*3,000*	*317,95*	*953,85*
79	*M*	*4845396050*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400*	*ks*	*5,000*	*351,77*	*1 758,85*
80	*M*	*4845398600*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 400x1200*	*ks*	*2,000*	*311,89*	*623,78*
81	*M*	*4845400650*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA*	*ks*	*1,000*	*359,10*	*359,10*
82	*M*	*4845400750*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA*	*ks*	*2,000*	*399,72*	*799,44*
83	*M*	*4845401350*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0500*	*ks*	*2,000*	*294,54*	*589,08*
84	*M*	*4845401400*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0600*	*ks*	*1,000*	*325,00*	*325,00*
85	*M*	*4845401500*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800*	*ks*	*1,000*	*385,92*	*385,92*
86	*M*	*484540025001*	*Konzola korad*	*ks*	*39,000*	*3,82*	*148,98*
87	K	735159524	Pripojka k rad.	sub	39,000	6,61	257,79
88	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia - pokladka syst.dosky	m2	168,000	19,84	3 333,12
89	*M*	*040004*	*Dilatačný pás*	*m*	*60,000*	*0,96*	*57,60*
90	*M*	*040005*	*Syst.doska t50 h32*	*ks*	*150,000*	*17,31*	*2 596,50*
91	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	7,000	16,52	115,64
92	*M*	*0400012217*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie bez prietokomerov, DN25 5 okruhov*	*ks*	*1,000*	*240,11*	*240,11*
93	*M*	*04000122171*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie bez prietokomerov, DN25 6 okruhov*	*ks*	*1,000*	*270,70*	*270,70*
94	*M*	*04000122172*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie bez prietokomerov, DN25 8 okruhov*	*ks*	*2,000*	*331,87*	*663,74*
95	*M*	*04000122173*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie bez prietokomerov, DN25 10 okruhov*	*ks*	*1,000*	*393,55*	*393,55*
96	*M*	*04000122174*	*Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 7 okruhov*	*ks*	*2,000*	*301,29*	*602,58*
97	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	7,000	20,20	141,40
98	*M*	*4848903630*	*Skrinka rozdelovača do steny, 400x450x110 mm*	*ks*	*1,000*	*99,70*	*99,70*
99	*M*	*4848903640*	*Skrinka rozdelovača do steny, 600x450x110 mm*	*ks*	*4,000*	*108,87*	*435,48*
100	*M*	*4848903650*	*Skrinka rozdelovača do steny, 800x450x110 mm*	*ks*	*2,000*	*116,15*	*232,30*
101	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	106,820	2,65	283,07
102	K	Pol147	Úrdaná skúška tlakovej nádoby	ks	3,000	198,41	595,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	Pol148	Revízia plynového zariadenia kotol	ks	2,000	165,34	330,68
104	K	Pol149	Revízia komína	ks	2,000	132,27	264,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

10 - Plynoinštalácia - Oblasť B

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 094,91**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 094,91	23,00%	2 091,83
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 186,74**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

10 - Plynoinštalácia - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 094,91**
D1 - HSV - Práce a dodávky HSV	4 388,28
D2 - 1 - Zemné práce	3 526,10
D3 - 4 - Vodorovné konštrukcie	453,37
D4 - 8 - Rúrové vedenie	100,65
D5 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	308,16
D6 - PSV - Práce a dodávky PSV	1 103,00
D7 - 723 - Zdravotechnika - plynovod	1 103,00
D8 - M - Práce a dodávky M	3 603,63
D9 - 23-M - Montáže potrubia	3 553,17
D10 - 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	50,46

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

10 - Plynoinštalácia - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 094,91**
	D	D1	HSV - Práce a dodávky HSV				4 388,28
	D	D2	1 - Zemné práce				3 526,10
1	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	28,800	8,96	258,05
2	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	64,960	12,68	823,69
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,960	1,60	103,94
4	K	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	18,560	13,96	259,10
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	18,560	1,51	28,03
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	46,400	19,80	918,72
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,560	24,74	459,17
8	*M*	*5833743700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-16 N*	*m3*	*18,560*	*36,39*	*675,40*
	D	D3	4 - Vodorovné konštrukcie				453,37
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,960	65,14	453,37
	D	D4	8 - Rúrové vedenie				100,65
10	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	61,000	1,65	100,65
	D	D5	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				308,16
11	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000	6,42	308,16
	D	D6	PSV - Práce a dodávky PSV				1 103,00
	D	D7	723 - Zdravotechnika - plynovod				1 103,00
12	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	4,000	18,05	72,20
13	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,000	19,62	58,86
14	K	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	2,000	25,27	50,54
15	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,000	17,01	17,01
16	K	723160206	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	125,61	125,61
17	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	4,000	79,29	317,16
18	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	4,000	6,46	25,84
19	*M*	*4848906640*	*Guľový ventil- motýľ "plyn", chróm, 3/4"*	*ks*	*4,000*	*15,27*	*61,08*
20	K	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	ks	2,000	10,33	20,66
21	*M*	*4848906590*	*Guľový ventil - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/2"*	*ks*	*2,000*	*63,67*	*127,34*
22	K	723999904	Revízia,..	sub	1,000	226,70	226,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D8	M - Práce a dodávky M				3 603,63
	D	D9	23-M - Montáže potrubia				3 553,17
23	K	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 80	m	24,000	49,55	1 189,20
24	K	230201101	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m D 90 mm	m	24,000	13,03	312,72
25	*M*	*2860020090*	*HDPE rúra PE100 90x5,2/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE*	*m*	*24,000*	*9,95*	*238,80*
26	K	230202104	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 50 mm	m	61,000	8,87	541,07
27	*M*	*2860020050*	*HDPE rúra PE100 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE*	*m*	*61,000*	*5,06*	*308,66*
28	K	230203184	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	5,000	8,45	42,25
29	*M*	*2861618400*	*koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*5,000*	*22,23*	*111,15*
30	K	230203564	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	2,000	24,50	49,00
31	*M*	*2861668815*	*prechodka pe/oceľ ustr pe 100 sdr 11 dn 50/40 obj.č. 612782 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*2,000*	*97,49*	*194,98*
32	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	70,000	3,54	247,80
33	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	70,000	0,65	45,50
34	K	7231302092	Napojenie na jest.plynovod	sub	1,000	272,04	272,04
	D	D10	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach				50,46
35	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	58,000	0,70	40,60
36	*M*	*2830002000*	*Fólia Pe v m*	*m*	*58,000*	*0,17*	*9,86*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

11 - Elektroinštalácia - Oblasť B

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava		IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **23 946,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	23 946,27	23,00%	5 507,64

Cena s DPH **v EUR** **29 453,91**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

11 - Elektroinštalácia - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 946,27**
M - Práce a dodávky M	23 946,27
21-M - Elektromontáže	10 045,86
21-M-1.1 - Rozvádzače (špec. viď. PD)	13 900,41

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

11 - Elektroinštalácia - Oblasť B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 946,27**
	D	M	Práce a dodávky M				23 946,27
	D	21-M	Elektromontáže				10 045,86
1	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie,	ks	85,000	9,30	790,50
2	*M*	*3450359300*	*Zásuvka 230V/16A IP20 dvoj.,polzap*	*ks*	*85,000*	*5,21*	*442,85*
3	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	9,30	139,50
4	*M*	*3450329900*	*Zásuvka 230V/16A IP44 pod omietku*	*ks*	*15,000*	*5,21*	*78,15*
5	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 230,000	1,51	1 857,30
6	*M*	*3410350865*	*N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*1 230,000*	*2,42*	*2 976,60*
7	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	70,000	2,02	141,40
8	*M*	*3410350950*	*N2XH-J 4x10*	*m*	*70,000*	*11,43*	*800,10*
9	K	210800648	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 16	m	35,000	1,51	52,85
10	*M*	*3410415200*	*Vodič medený CYA 16 žltozelený*	*m*	*35,000*	*2,85*	*99,75*
11	K	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	40,000	11,42	456,80
12	*M*	*3410108000*	*Kábel silový medený N2XH-J 5x6*	*m*	*40,000*	*6,38*	*255,20*
13	K	210810091	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV4x25	m	48,000	2,52	120,96
14	*M*	*3410106000*	*Kábel silový medenýN2XH-J 4X25*	*m*	*48,000*	*31,91*	*1 531,68*
15	K	R1.1	Ukončenie 230V (PXXB)	ks	8,000	16,79	134,32
16	K	R1.12	Ukončenie 400V (PXXB)	ks	10,000	16,79	167,90
	D	21-M-1.1	Rozvádzače (špec. viď. PD)				13 900,41
17	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	41,98	41,98
18	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	4,000	41,98	167,92
19	*M*	*MHUP*	*Dodavka+MNT HUS*	*ks*	*3,000*	*201,51*	*604,53*
20	*M*	*MR-PR*	*ROZVÁDZAČ R-kuch*	*ks*	*1,000*	*2 602,85*	*2 602,85*
21	*M*	*MHR*	*ROZVÁDZAČ RH*	*ks*	*1,000*	*1 918,05*	*1 918,05*
22	*M*	*MPR*	*ROZVÁDZAČ RP1*	*ks*	*1,000*	*1 671,70*	*1 671,70*
23	*M*	*MPR2*	*ROZVÁDZAČ RP2*	*ks*	*1,000*	*1 461,80*	*1 461,80*
24	*M*	*MPR3*	*ROZVÁDZAČ RE uprava*	*ks*	*1,000*	*1 111,67*	*1 111,67*
25	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	528,97	1 322,43
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	999,16	2 997,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

12 - Osvetlenie, bleskozvod, MaR - Oblasť A

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**62 235,94**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	62 235,94	23,00%	14 314,27
Cena s DPH	**v EUR**		**76 550,21**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

12 - Osvetlenie, bleskozvod, MaR - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**62 235,94**
M - Práce a dodávky M	62 235,94
21-M - Elektromontáže	25 852,20
21-M - Elektromontáže	8 795,11
22-M - Bleskozvod	4 363,51
21-M.2 - Meranie a regulácia	23 225,12

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

12 - Osvetlenie, bleskozvod, MaR - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**62 235,94**
	D	M	Práce a dodávky M				62 235,94
	D	21-M	Elektromontáže - rozvody				25 852,20
1	K	973011161	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	200,000	9,12	1 824,00
2	K	974051112	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou - 0,003	m	350,000	3,14	1 099,00
3	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	450,000	2,03	913,50
4	*M*	*3450704000*	*I-Rúrka bezhalogénová 16*	*m*	*450,000*	*0,52*	*234,00*
5	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	150,000	2,03	304,50
6	*M*	*3450722700*	*Rúrka PVC 2336*	*m*	*150,000*	*0,52*	*78,00*
7	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	145,000	16,75	2 428,75
8	*M*	*3450915500*	*Krabica univerzálna typ: KU*	*ks*	*145,000*	*0,59*	*85,55*
9	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 250) štvorcová	ks	15,000	2,02	30,30
10	*M*	*3450913500.1*	*Krabica KR-125*	*ks*	*15,000*	*0,59*	*8,85*
11	K	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	2,000	2,02	4,04
12	*M*	*3450913000*	*Krabica KO-250*	*ks*	*2,000*	*0,59*	*1,18*
13	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	78,000	1,51	117,78
14	*M*	*3450917500*	*Krabica odbočná KO, vr. sv. WAGO*	*ks*	*78,000*	*2,51*	*195,78*
15	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	25,000	1,51	37,75
16	*M*	*3450927000*	*Krabica 6455-11 acid*	*ks*	*25,000*	*6,38*	*159,50*
17	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,950	41,98	39,88
18	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	350,000	7,10	2 485,00
19	K	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	160,000	8,73	1 396,80
20	K	210040722	Otvor pre poistnú skriňu rozvádzač s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	4,000	142,74	570,96
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	185,000	2,11	390,35
22	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	2,78	139,00
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	2,95	147,50
24	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	20,000	3,28	65,60
25	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	8,80	17,60
26	*M*	*3450202190*	*Pl. spínač jednopólový IP44, 1*	*ks*	*2,000*	*5,64*	*11,28*
27	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	5,15	36,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*3450201280*	*Spinač č. 1 230V/10A IP20*	*ks*	*7,000*	*6,87*	*48,09*
29	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	8,000	5,15	41,20
30	*M*	*3450217600*	*Spínač č.5 230V/10A IP20*	*ks*	*8,000*	*8,34*	*66,72*
31	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	5,15	10,30
32	*M*	*3450230500*	*Spínač 5B*	*ks*	*2,000*	*8,56*	*17,12*
33	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	26,000	5,15	133,90
34	*M*	*3450201540*	*Spínač č.6 230V/10A IP20*	*ks*	*14,000*	*6,87*	*96,18*
35	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	5,15	10,30
36	*M*	*3450231700*	*Spínač č. 7*	*ks*	*2,000*	*10,84*	*21,68*
37	K	210110501	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-Pl	ks	9,000	5,15	46,35
38	*M*	*3580260000*	*Spínač S 25 V 01 P1*	*ks*	*9,000*	*15,62*	*140,58*
39	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	1,51	151,00
40	*M*	*3410350858*	*N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*100,000*	*2,00*	*200,00*
41	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 250,000	1,51	1 887,50
42	*M*	*3410350864*	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*1 250,000*	*2,00*	*2 500,00*
43	K	210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	300,000	1,51	453,00
44	*M*	*3410350867*	*N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*300,000*	*2,95*	*885,00*
45	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	96,000	2,52	241,92
46	*M*	*3410350891*	*N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*96,000*	*8,82*	*846,72*
47	K	210800643	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	100,000	1,51	151,00
48	*M*	*3410350554*	*H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*100,000*	*2,85*	*285,00*
49	K	210800644	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	70,000	1,51	105,70
50	*M*	*3410350555*	*H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*70,000*	*2,85*	*199,50*
51	K	210800646	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	65,000	1,51	98,15
52	*M*	*3410350557*	*H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*65,000*	*3,28*	*213,20*
53	K	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	850,000	1,10	935,00
54	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*850,000*	*0,34*	*289,00*
55	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	184,72	461,80
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	159,53	478,59
57	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava jestv. NN rozvodov	hod	15,000	25,19	377,85
58	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontážne práce - prekládky jestv. rozvodov (napojenie)	hod	40,000	25,19	1 007,60
59	K	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinacia s inymi profesiami	hod	25,000	25,19	629,75
	D	21-M	Elektromontáže - svietidla				8 795,11
60	K	210200025/1	MNT. svietidiel - výber podľa užívateľa	ks	181,000	16,79	3 038,99
61	*M*	*3480010010/1*	*LED stropné svietidlo so senzorom LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP20*	*ks*	*25,000*	*31,91*	*797,75*
62	*M*	*3480010010/2*	*ORTO SQ-NT LED/24-25W/230V 4000K- stropné svietidlo - LED 25W, 2000lm 4000K , 230V, IP20*	*ks*	*42,000*	*28,38*	*1 191,96*
63	*M*	*3480010010/3*	*LED nastenné svietidlo so senzorom LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP44*	*ks*	*4,000*	*31,91*	*127,64*
64	*M*	*3480010010/3.1*	*LED nastenné svietidlo LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP20*	*ks*	*15,000*	*31,91*	*478,65*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	*M*	*3480010010/7*	*- stropné svietidlo - LED 45W, 3250lm 4000K 80Ra, 230V*	*ks*	*36,000*	*57,09*	*2 055,24*
66	*M*	*3480010010/4*	*LED žiarivkové svietidlo MARENA LINX 120 LED 3200lm/36W/230V IP65*	*ks*	*7,000*	*52,06*	*364,42*
67	*M*	*3480010010/14*	*Núdzové osvetlenie LED prisadené s piktogramom, 2W*	*ks*	*21,000*	*35,26*	*740,46*
	D	22-M	Bleskozvod				4 363,51
68	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	165,000	3,41	562,65
69	*M*	*3540406500*	*HR-Svorka SR 02*	*ks*	*33,000*	*16,75*	*552,75*
70	*M*	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*155,430*	*5,02*	*780,26*
71	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	2,31	184,80
72	*M*	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm*	*kg*	*49,280*	*2,82*	*138,97*
73	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*6,400*	*2,11*	*13,50*
74	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	32,000	2,02	64,64
75	*M*	*3544247905*	*Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*32,000*	*3,24*	*103,68*
76	*M*	*3544247910*	*Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*32,000*	*2,27*	*72,64*
77	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	230,000	1,51	347,30
78	*M*	*1561522500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm*	*kg*	*90,620*	*3,19*	*289,08*
79	*M*	*3540404500*	*HR-Podpera PV 21*	*ks*	*30,000*	*2,17*	*65,10*
80	*M*	*3540404000*	*HR-Podpera PV 15*	*ks*	*120,000*	*3,36*	*403,20*
81	*M*	*3540404600*	*HR-Podpera PV 22*	*ks*	*80,000*	*2,17*	*173,60*
82	*M*	*3540408100*	*HR-Svorka SU univerzálna*	*ks*	*5,750*	*3,36*	*19,32*
83	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*18,400*	*2,11*	*38,82*
84	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	120,000	0,84	100,80
85	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*120,000*	*2,82*	*338,40*
86	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	0,84	10,08
87	*M*	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*12,000*	*2,78*	*33,36*
88	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	12,000	0,84	10,08
89	*M*	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*ks*	*12,000*	*0,84*	*10,08*
90	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	8,40	50,40
	D	21-M.2	Meranie a regulácia				23 225,12
91	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	100,000	0,94	94,00
92	*M*	*345710009300*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32*	*m*	*100,000*	*3,36*	*336,00*
93	*M*	*345710018000.S*	*Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm*	*ks*	*10,000*	*1,68*	*16,80*
94	K	210010113.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	8,40	126,00
95	*M*	*345750057200.S*	*Kanál elektroinštalačný z PVC, 100x40 mm*	*m*	*15,000*	*10,08*	*151,20*
96	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	3,19	95,70
97	*M*	*345410002600.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom*	*ks*	*30,000*	*0,84*	*25,20*
98	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	12,000	3,36	40,32
99	*M*	*345410013000.S*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66*	*ks*	*12,000*	*3,02*	*36,24*
100	*M*	*345410013100.S*	*Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-12, IP 66*	*ks*	*12,000*	*3,28*	*39,36*
101	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,223	41,98	9,36
102	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	80,000	7,10	568,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	20,000	8,89	177,80
104	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	125,000	2,11	263,75
105	*M*	*354310017200.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L*	*ks*	*125,000*	*1,12*	*140,00*
106	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	2,85	42,75
107	*M*	*354310017900.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L*	*ks*	*15,000*	*1,10*	*16,50*
108	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	15,000	2,11	31,65
109	*M*	*345720003900.S*	*Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná*	*ks*	*15,000*	*0,17*	*2,55*
110	*M*	*354310018500.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L*	*ks*	*15,000*	*0,97*	*14,55*
111	K	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,40	8,40
112	*M*	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný IP 44*	*ks*	*1,000*	*8,40*	*8,40*
113	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	3,000	5,15	15,45
114	*M*	*358120004520.S*	*Spínač vačkový 25A, vypínač typ S25J v krabici*	*ks*	*3,000*	*15,62*	*46,86*
115	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	8,73	69,84
116	*M*	*345510001210.S*	*Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44*	*ks*	*8,000*	*13,82*	*110,56*
117	K	210111501.S	Vidlica vrátane zapojenia 10 A 2P	ks	6,000	4,20	25,20
118	*M*	*358110003000.S*	*Vidlica dvojpólová 2P + PE, postranný vývod*	*ks*	*6,000*	*5,37*	*32,22*
119	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	6,000	8,73	52,38
120	*M*	*358220001400.S*	*Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*6,000*	*53,74*	*322,44*
121	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	8,73	8,73
122	*M*	*358220041900.S*	*Istič 3P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly*	*ks*	*1,000*	*53,74*	*53,74*
123	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	2,000	8,73	17,46
124	*M*	*358230015400.S*	*Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 2P, 10 A charakteristika B, 10 Ka*	*ks*	*2,000*	*80,60*	*161,20*
125	K	210802202.S	Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 2x0,75	m	100,000	1,51	151,00
126	K	210802203.S	Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 2x1,0	m	80,000	1,51	120,80
127	K	210802207.S	Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 3x0,75	m	80,000	1,51	120,80
128	K	210802208.S	Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 3x1,0	m	150,000	1,51	226,50
129	K	210802213.S	Kábel medený uložený voľne CMFM 300/500 V 4x1,0	m	80,000	1,51	120,80
130	K	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	60,000	1,51	90,60
131	*M*	*341610012400.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2*	*m*	*60,000*	*2,85*	*171,00*
132	K	210881004.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	85,000	1,51	128,35
133	*M*	*341610012600.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2*	*m*	*85,000*	*2,85*	*242,25*
134	*M*	*341610016500.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2*	*m*	*60,000*	*2,85*	*171,00*
135	K	210881042.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	60,000	1,51	90,60
136	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	450,000	1,51	679,50
137	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2*	*m*	*450,000*	*2,00*	*900,00*
138	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	1,51	226,50
139	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*150,000*	*2,11*	*316,50*
140	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	120,000	1,51	181,20
141	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2*	*m*	*120,000*	*3,53*	*423,60*
142	*M*	*341230001300.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2*	*m*	*220,000*	*0,76*	*167,20*
143	*M*	*341310004700.S*	*Kábel medený flexibilný CMFM 2x0,75 mm2*	*m*	*100,000*	*0,97*	*97,00*
144	*M*	*341310004800.S*	*Kábel medený flexibilný CMFM 2x1,0 mm2*	*m*	*80,000*	*1,14*	*91,20*
145	*M*	*341310005200.S*	*Kábel medený flexibilný CMFM 3x0,75 mm2*	*m*	*80,000*	*1,61*	*128,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	*M*	*341310005300.S*	*Kábel medený flexibilný CMFM 3x1,0 mm2*	*m*	*150,000*	*1,61*	*241,50*
147	*M*	*341310005800.S*	*Kábel medený flexibilný CMFM 4x1,0 mm2*	*m*	*80,000*	*2,30*	*184,00*
148	K	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	250,000	1,10	275,00
149	K	73124108203	Montáž merania a regulácie	ks	1,000	1 343,41	1 343,41
150	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*250,000*	*0,17*	*42,50*
151	*M*	*0020235465*	*VR 32 B*	*ks*	*2,000*	*191,10*	*382,20*
152	*M*	*0010031646*	*VWZ AI, VWL x/6 MB4*	*ks*	*3,000*	*812,32*	*2 436,96*
153	*M*	*0020260962*	*Komunikačný modul VR 921 na stenu*	*ks*	*1,000*	*610,45*	*610,45*
154	*M*	*0020184847*	*Modul VR 71 (3 okruhy)*	*ks*	*1,000*	*480,72*	*480,72*
155	*M*	*0020139895*	*VR 32/3 kaskádový modul pre eBus kotly*	*ks*	*1,000*	*143,33*	*143,33*
156	*M*	*0020117049*	*Riadiaca jednotka VWZ AI*	*ks*	*3,000*	*450,44*	*1 351,32*
157	*M*	*306787*	*VR 10 teplotný snímač*	*ks*	*6,000*	*35,50*	*213,00*
158	*M*	*0020260941*	*Ďiaľkové ovládanie VR 92f*	*ks*	*2,000*	*405,19*	*810,38*
159	*M*	*0020266791*	*VRC vonkajší snímač*	*ks*	*1,000*	*46,41*	*46,41*
160	*M*	*306257*	*Snímač TV pre zásobníky*	*ks*	*2,000*	*49,46*	*98,92*
161	*M*	*0020260935*	*Regulácia sensoCOMFORT VRC 720f*	*ks*	*1,000*	*737,08*	*737,08*
162	*M*	*MHUP*	*Dodavka+MNT HUS*	*ks*	*1,000*	*262,13*	*262,13*
163	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	75,57	75,57
164	*M*	*MPR4*	*ROZVÁDZAČ RMaR*	*ks*	*1,000*	*814,44*	*814,44*
165	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava jestv. NN rozvodov	hod	2,000	25,19	50,38
166	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie, spustenie MaR(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,19	503,80
167	K	PM	Podružný materiál	%	10,000	53,74	537,40
168	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	94,04	564,24
169	K	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinacia s inymi profesiami	hod	3,000	25,19	75,57
170	K	rr	Montáž konponetov MaR , zapojenie jednotiek a snimačov	h	70,000	41,98	2 938,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

13 - Vzduchotechnika - Oblasť A

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava		IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **48 361,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	48 361,82	23,00%	11 123,22

Cena s DPH **v EUR** **59 485,04**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

13 - Vzduchotechnika - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**48 361,82**
D1 - Práce a dodávky HSV	4 410,40
D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 410,40
D3 - Dokončovacie práce - nátery	99,30
D4 - PSV	24 053,97
D5 - Izolácie tepelné	543,76
D6 - Konštrukcie tesárske	59,61
D7 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 216,16
D8 - Montáž vzduchotechnických zariadení	22 234,44
D9 - M	16 535,81
D10 - Montáže vzduchotechnických potrubí	13 042,27
D11 - Montáže vzduchotechnických komponentov	3 493,54
D12 - OST	3 262,34

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

13 - Vzduchotechnika - Oblasť A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 361,82**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				4 410,40
	D	D2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 410,40
1	K	Pol68	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	500,000	2,04	1 020,00
2	K	Pol69	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	ks	500,000	5,00	2 500,00
3	K	Pol70	Vyrezanie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m2, nad 120 mm -0,025 t	ks	30,000	29,68	890,40
	D	D3	Dokončovacie práce - nátery				99,30
4	K	Pol71	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	10,000	9,93	99,30
	D	D4	PSV				24 053,97
	D	D5	Izolácie tepelné				543,76
5	K	Pol72	Montáž izolácie VZT potrubí	m	14,000	10,33	144,62
6	*M*	*Pol73*	*Tepelná izolácia 025 355 mmx10m - návlek izolačný*	*m*	*8,000*	*20,05*	*160,40*
7	*M*	*Pol74*	*Izolačný pás, izolácia hr. 25 mm 5 DHB203*	*m2*	*6,000*	*39,79*	*238,74*
	D	D6	Konštrukcie tesárske				59,61
8	K	Pol75	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	3,000	19,87	59,61
	D	D7	Konštrukcie doplnkové kovové				1 216,16
9	*M*	*Pol76*	*Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia*	*ks*	*4,000*	*85,25*	*341,00*
10	K	Pol77	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	52,000	6,46	335,92
11	*M*	*Pol78*	*Závesný systém na uloženie potrubia*	*kg*	*52,000*	*10,37*	*539,24*
	D	D8	Montáž vzduchotechnických zariadení				22 234,44
12	K	Pol79	Jednotka rekuperačná veľkosť do 5000 m3/h, montáž na podlahu	ks	1,000	981,72	981,72
13	*M*	*Pol80*	*Kompaktná VZT jednotka s protiprúdovým rekuperátorom v arapetnom prevedení v zložení: Prívod/odvod: V = 1 800 m3/h; Pst=250Pa -filter F7/F5 so snímačom zanesenia -protiprúdový rekuperátor účinnosť 89,7% -ventolátory s EC motorom 1f; 230V; 2x470W; 2x3,1A*	*kus*	*1,000*	*13 120,61*	*13 120,61*
14	*M*	*Pol81*	*Uzatváracia klapka so servom TF24 300 600*	*kus*	*2,000*	*322,93*	*645,86*
15	*M*	*Pol82*	*VZT zariadenie pre rek. jednotku – panel ovládací + prísl.*	*kus*	*1,000*	*193,76*	*193,76*
16	*M*	*Pol83*	*Protihluková podložka k VZT jednotke*	*ks*	*1,000*	*80,73*	*80,73*
17	*M*	*Pol84*	*VZT zariadenie pre rek. jednotku uzol zmiešavací 15/25 60 + servopohon*	*kus*	*2,000*	*581,28*	*1 162,56*
18	*M*	*Pol85*	*VZT zariadenie pre rek. jednotku Water-lock sada na odvod kondenzátu*	*kus*	*1,000*	*96,88*	*96,88*
19	*M*	*Pol119*	*Nástenný programovateľný ovládač SA-control*	*kus*	*1,000*	*161,47*	*161,47*
20	*M*	*Pol120*	*Tlmiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 70x48,5*	*kus*	*4,000*	*45,21*	*180,84*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol86	Jednotka rekuperačná veľkosť do 1000 m3/h, montáž na stenu	ks	1,000	452,11	452,11
22	*M*	*Pol87*	*VZT zariadenie rekuperačná jednotka COMAIR HRUC 380*	*kus*	*1,000*	*3 915,26*	*3 915,26*
23	*M*	*Pol88*	*VZT zariadenie pre rek. jednotku – COMAIR panel ovládací + prísl.*	*kus*	*1,000*	*596,78*	*596,78*
24	K	Pol89	Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT	ks	2,000	25,83	51,66
25	K	Pol90	Vstavba tlmičov hluku-vložiek do potrubia skup. III. alebo do betón.kanálov. pre 1m2 tlmiacej plochy	m2	2,000	206,68	413,36
26	*M*	*Pol91*	*Tlmiče hluku s nábehmi*	*ks*	*2,000*	*90,42*	*180,84*
	D	D9	M				16 535,81
	D	D10	Montáže vzduchotechnických potrubí				13 042,27
27	*M*	*Pol92*	*Výfuková a nasávacia tvarovka fasádna protidažďová*	*ks*	*2,000*	*37,14*	*74,28*
28	*M*	*Pol93*	*Výfuková a nasávacia tvarovka strešná protidažďová*	*ks*	*2,000*	*160,43*	*320,86*
29	K	Pol94	Montáž rozvodov vzduchotechniky	komplet	1,000	3 100,17	3 100,17
30	*M*	*Pol95*	*Tvarovka SPIRO 160- 200 mm*	*ks*	*5,000*	*15,73*	*78,65*
31	*M*	*Pol96*	*Tvarovka SPIRO 315 mm*	*ks*	*21,000*	*28,42*	*596,82*
32	*M*	*Pol97*	*Potrubie COMAIR Isocomplus 200mm izolované*	*ks*	*5,000*	*103,55*	*517,75*
33	*M*	*Pol98*	*Koleno COMAIR Isocomplus 90st 200mm*	*ks*	*6,000*	*50,96*	*305,76*
34	*M*	*Pol99*	*Spojka COMAIR Isocomplus 200mm*	*ks*	*16,000*	*17,39*	*278,24*
35	*M*	*Pol100*	*Potrubie COMAIR FS 90 (50m)*	*ks*	*5,000*	*245,11*	*1 225,55*
36	*M*	*Pol101*	*Telo anemostatu COMAIR VCH 250 290*	*ks*	*23,000*	*81,70*	*1 879,10*
37	*M*	*Pol102*	*Anemostat COMAIR EASYset+ nastaviteľný*	*ks*	*23,000*	*53,48*	*1 230,04*
38	*M*	*Pol103*	*Kolektor 180mm/90mm klik systém*	*ks*	*3,000*	*262,93*	*788,79*
39	K	Pol104	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	59,000	25,83	1 523,97
40	*M*	*Pol105*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 160*	*m*	*3,000*	*10,05*	*30,15*
41	*M*	*Pol106*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 200*	*m*	*10,000*	*12,89*	*128,90*
42	*M*	*Pol107*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 315*	*m*	*46,000*	*20,94*	*963,24*
	D	D11	Montáže vzduchotechnických komponentov				3 493,54
43	K	Pol108	Automatický plynotesný uzáver sifon s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzt potrubia do kanalizácie d+m	ks	2,000	92,36	184,72
44	K	Pol109	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	kg	58,000	6,98	404,84
45	*M*	*Pol110*	*Držiak potrubia*	*kus*	*60,000*	*8,53*	*511,80*
46	*M*	*Pol111*	*Kovové objímky s gumou SBOG do 400*	*ks*	*14,000*	*11,85*	*165,90*
47	*M*	*Pol112*	*Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m*	*kus*	*120,000*	*1,42*	*170,40*
48	K	Pol113	Montáž VZT zariadení do potrubia	kus	4,000	322,93	1 291,72
49	*M*	*Pol114*	*Kontrolná tvarovka - revízne dvierka do kruhového potrubia do 250 mm*	*ks*	*6,000*	*31,00*	*186,00*
50	*M*	*Pol115*	*VZT zariadenie veľkosť do 200 x 100 stenová mriežka*	*kus*	*12,000*	*48,18*	*578,16*
	D	D12	OST				3 262,34
51	K	Pol116	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	710,46	710,46
52	K	Pol117	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	322,93	322,93
53	K	Pol118	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	25,000	25,83	645,75
54	K	Pol119	Mimostavenisková doprava	%	5,000	316,64	1 583,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

14 - Fotovoltaické zariadenie - Oblasť A

JKSO: KS:
Miesto: BUKOVCE Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**37 289,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	37 289,32	23,00%	8 576,54

Cena s DPH	**v EUR**	**45 865,86**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

14 - Fotovoltaické zariadenie - Oblasť A

Miesto:	BUKOVCE	Dátum:	
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**37 289,32**
M - Práce a dodávky M	37 289,32
21-M - Elektromontáže	37 289,32

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

14 - Fotovoltaické zariadenie - Oblasť A

Miesto: BUKOVCE Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 289,32**
	D	M	Práce a dodávky M				37 289,32
	D	21-M	Elektromontáže				37 289,32
1	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	3,23	161,50
2	*M*	*354310017900.S*	*Káblové konektory MC4 lisovacie*	*ks*	*50,000*	*2,64*	*132,00*
3	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	5,000	3,23	16,15
4	*M*	*345210002900.S*	*Poistka valcová 10x38 16A aM*	*ks*	*5,000*	*1,29*	*6,45*
5	*M*	*345290013400.S*	*Odpínač valcových poistiek OPVP 10-2, 32A, veľkosť 10x38*	*ks*	*5,000*	*8,14*	*40,70*
6	*M*	*345290014700.S*	*Poistková vložka valcová PVA10 10A gG, veľkosť 10x38*	*ks*	*10,000*	*1,29*	*12,90*
7	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	19,38	19,38
8	*M*	*358220000300.S*	*Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*1,000*	*67,17*	*67,17*
9	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	19,38	77,52
10	*M*	*358220042800.S*	*Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly*	*ks*	*4,000*	*60,38*	*241,52*
11	K	210120423.S	Zvodiče prepätia DC 1000V pól, 2+1pól	ks	5,000	19,38	96,90
12	*M*	*358240001500.S*	*Zvodič prepätia 2P, 1000 V, 40kA, 2 moduly*	*ks*	*5,000*	*147,36*	*736,80*
13	K	210130108.S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	19,38	19,38
14	*M*	*358210001900.S*	*Stýkač inštalačný 4P, 63 A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 moduly*	*ks*	*1,000*	*231,12*	*231,12*
15	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	kpl	86,000	3,88	333,68
16	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	kpl	86,000	9,04	777,44
17	*M*	*346510004110*	*Fotovoltická konštrukcia pre plechové šikmé strechy*	*kpl*	*86,000*	*64,59*	*5 554,74*
18	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu maloformátového	ks	86,000	11,63	1 000,18
19	*M*	*346510000110.S*	*Fotovoltický modul pre strešné inštalácie -cells halfcut, monokryštalický, 385 Wp*	*ks*	*86,000*	*114,32*	*9 831,52*
20	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	10,000	19,38	193,80
21	*M*	*346510005160.S*	*Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov*	*ks*	*10,000*	*333,27*	*3 332,70*
22	K	210501131.S1	Montáž zariadení pre požiarne odpínanie fotovoltických panelov	ks	1,000	51,67	51,67
23	*M*	*346510005170.S*	*Požiarny odpínač fotovoltických panelov*	*ks*	*10,000*	*161,47*	*1 614,70*
24	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	ks	1,000	64,59	64,59
25	*M*	*346510002140*	*Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T), GEEA*	*ks*	*1,000*	*2 402,63*	*2 402,63*
26	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	súb.	1,000	83,96	83,96
27	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	193,76	193,76
28	*M*	*346510000730.S*	*Fotovoltický striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový do 3x50 A, do 30kW/33kWp, 3F*	*ks*	*1,000*	*5 102,37*	*5 102,37*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	*M*	*346510000410*	*Sieťová ochrana pre malý / lokálny fotovoltický zdroj U-f guard, GEEA*	*ks*	*1,000*	*581,28*	*581,28*
30	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	342,31	342,31
31	K	210881004.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	150,000	1,16	174,00
32	*M*	*341610012600.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2*	*m*	*150,000*	*1,61*	*241,50*
33	K	210881042.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x16	m	30,000	1,16	34,80
34	*M*	*341610016500.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2*	*m*	*30,000*	*11,50*	*345,00*
35	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	800,000	0,65	520,00
36	*M*	*341610012400.S*	*Vodič medený fotovoltaický SOL 6 mm2*	*m*	*800,000*	*1,16*	*928,00*
37	K	210881139.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XCH 0,6/1,0 kV 3x1,5/1,5	m	50,000	1,16	58,00
38	*M*	*341610017900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XCH 3x1,5re/1,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,61*	*80,50*
39	K	PM	Podružný materiál	%	290,389	0,65	188,75
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	352,446	0,65	229,09
41	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava jestv. NN rozvodov	hod	6,000	19,38	116,28
42	K	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinacia s inymi profesiami	hod	3,000	6,46	19,38
43	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie, spustenie elektrarne, odozadanie s VSD (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	25,83	1 033,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

15 - Exteriérové žalúzie

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**45 678,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	45 678,31	23,00%	10 506,01
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**56 184,32**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

15 - Exteriérové žalúzie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 678,31**
M - Práce a dodávky M	45 678,31
21-M - Elektromontáže	45 678,31

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Objekt:

15 - Exteriérové žalúzie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 678,31**
	D	M	Práce a dodávky M				45 678,31
	D	21-M	Elektromontáže				45 678,31
1	K	210110097.S	D+M Vonkajšie žalúzie Z90 plechy typ "U" boxy zaomietacie, vodiace lišty priznané, motor, diaľkové ovládanie	ks	37,000	1 170,19	43 297,03
2	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	432,96	1 082,40
3	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	432,96	1 298,88