

Súhrnný rozpočet - rekapitulácia

Objednávateľ: Obec Hlinné, Obecný úrad, Hlinné 74, 094 35 Sol', IČO: 00332411
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 8.10.2026

Spracoval:

Stavba: Prístrešok - úschovňa pre bicykle

Č.	Objekt	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Uzamykatelný prístrešok na bicykle v obci Hlinné	31 314,77 €	7 202,40 €	38 517,17 €
2	Výmena autobusového prístreška v obci Hlinné	6 142,48 €	1 412,77 €	7 555,25 €

Cena spolu bez DPH	37 457,25 €
DPH	8 615,17 €
Cena spolu s DPH	46 072,42 €

[Signature]

podpis a pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Uzamykateľný prístrešok na bicykle v obci Hlinné

Objekt:

1 - Prístrešok a prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto: Hlinné

Objednávateľ:

Obec Hlinné

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 08.10.2026

IČO:

00332411

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 314,77

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

31 314,77

23,00%

7 202,40

Cena s DPH

v EUR

38 517,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	48,007	11,59	556,40

D PSV Práce a dodávky PSV 26 884,74

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 26 884,74

21	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle a kolobežky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	35,48	106,44
22	M	553560009300.S	Stojan na bicykel pre uzamknutie, 5 stĺtí, pozinkovaný, na ukotvenie	ks	2,000	131,25	262,50
23	M	553560009300.S-K	Stojan pre kolobežky na uzamknutie, 8 stĺtí, pozinkovaný, na ukotvenie	ks	1,000	194,25	194,25
24	K	936941121.S-G1	Grafika, nápis	kpl	1,000	820,00	820,00
25	K	936941131.S-E1	Montáž elektroniky	ks	1,000	815,00	815,00
26	M	553560004500.S-E1	Dodanie hardveru a softveru, 2xkamera, osvetlenie, konfigurácia a zosúladenie bezpečnostných prvkov, elektromagnetický zámok vstupných dverí, 30 ks bezkontaktná elektronická kľúčienka.	kpl	1,000	3 008,75	3 008,75
27	K	936941432.S-R1	Montáž prístrešku pre bicykle vrátane dopravy a kotviaceho materiálu	ks	1,000	1 480,00	1 480,00
28	M	553560016101.S-S1	Prístrešok pre bicykle 3,30x6,05 m, výška 2,81 m, oceľová konštrukcia: nosné stĺpiky, lemovací profil s výplňou ľahkov a plech, hr. 1,50 mm. Strešný trapézový plech. Žiarové zinkovanie + lakovanie v odtieni antracit RAL 7016.	ks	1,000	19 958,00	19 958,00
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	266,449	0,90	239,80

ROZPOČET

Stavba:

Uzamykateľný prístrešok na bicykle v obci Hlinné

Objekt:

1 - Prístrešok a prístupová komunikácia

Miesto:

Hlinné

Dátum:

08.10.2026

Objednávateľ:

Obec Hlinné

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 314,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 430,03

D 1

Zemné práce

694,54

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,645	9,83	212,77
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,494	1,46	9,48
3	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	20,085	5,32	106,85
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,085	11,12	223,35
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	20,085	1,27	25,51
6	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,560	36,93	57,61
7	K	181151102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením strojne	m2	52,650	1,12	58,97

D 5

Komunikácie

2 704,30

8	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	29,250	23,92	699,66
9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,400	10,15	237,51
10	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	22,050	40,25	887,51
11	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,400	17,47	443,74
12	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	25,908	13,22	342,50
13	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	20,300	4,60	93,38

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

264,57

14	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,920	17,36	68,05
15	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,920	6,09	23,87
16	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22,050	7,83	172,65

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210,22

17	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,000	9,83	137,62
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	14,140	3,03	42,84
19	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,210	141,71	29,76

D 99

Presun hmôt HSV

556,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena autobusového prístreška v obci Hlinné

Objekt:

1 - Autobusový prístrešok LARA 4A 18

JKSO:

Miesto: Hlinné

Objednávateľ:

Obec Hlinné

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 08.10.2026

IČO:

00332411

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 142,48

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 142,48

23,00%

1 412,77

Cena s DPH

v EUR

7 555,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výmena autobusového prístreška v obci Hlinné

Objekt:

1 - Autobusový prístrešok LARA 4A 18

Miesto:

Hlinné

Dátum:

08.10.2026

Objednávateľ:

Obec Hlinné

Projektant:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 142,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

956,70

D 1

Zemné práce

174,45

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,628	57,31	93,30
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,488	13,12	6,40
3	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	1,040	5,32	5,53
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,040	14,00	14,56
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,040	1,27	1,32
6	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,400	20,11	8,04
7	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	0,756	26,38	19,94
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,588	36,93	21,71
9	K	181151102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením strojne	m2	3,255	1,12	3,65

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

158,74

10	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,525	237,06	124,46
11	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,024	1 428,37	34,28

D 5

Komunikácie

81,07

12	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,255	10,15	33,04
13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	21,41	21,41
14	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	1,020	17,08	17,42
15	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	4,60	9,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

500,00

16	K	952902110.S	Čistenie pôvodnej dlažby a po stavebných prácach	súb	1,000	150,00	150,00
17	K	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t vrátane odvozu	ks	1,000	350,00	350,00

D 99

Presun hmôt HSV

42,44

18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,662	11,59	42,44
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 857,94

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 857,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	936941326.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 4 polia s bočnými stenami	ks	1,000	572,61	572,61
20	M	553560018200.S-P1	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 5515 x 1820 mm, zastrešenie dutinkovým polykarbonátom bronz 10 mm, bočné steny sklo 1365 mm, sklenené výplne 6 mm v počte 6 ks, príslušenstvo: drevená lavička s operadlom 1 ks, tabuľka pre cp. 3 ks	ks	1,000	4 130,00	4 130,00
21	M	553560002300.S-L1	Lavička drevená s operadlom v 1 module	ks	1,000	112,00	112,00
22	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	48,146	0,90	43,33

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

327,84

23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu 8 a viac hodín	hod	16,000	20,49	327,84
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------