

Odberteľ: Obec Pichne
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
 Objekt : SO 01 Vlastný objekt
 Časť : 01. Výmena strechy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH
							Jednotková	%	
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	011	315231116	Murivo pôjdové,štitové,poprsné z porobetonových tvarnic hr.100mm	1,278	m3	167,51	214,08		23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				214,08			214,08		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
2	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	11,374	m3	137,15	1 559,94		23
3	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	52,296	m2	11,78	616,05		23
4	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	52,296	m2	4,40	230,10		23
5	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,938	t	2 041,26	1 914,70		23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 320,79			4 320,79		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
6	011	612421637	Vnútnorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková (nové vence)	65,370	m2	18,57	1 213,92		23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 213,92			1 213,92		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t - štít	1,316	m3	33,82	44,51	1,800	23
8	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	3,151	m3	42,35	133,44	1,594	23
9	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	28,513	t	19,93	568,26		23
10	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	28,513	t	12,10	345,01		23
11		979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	28,513	t	3,40	96,94		23
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,513	t	16,52	471,03		23
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	570,260	t	0,43	245,21		23
14		979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	28,513	T	0,95	27,09		23
15	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	28,513	t	17,45	497,55		23
16	013	979131409	Poplatok za ulož.zneš.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	28,513	t	41,85	1 193,27		23
17	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	35,508	t	11,44	406,21		23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 028,52			4 028,52		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 777,310			9 777,31		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
712 - Povlakové krytiny									
18	712	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvove asfaltové pásy -0,00600t	243,250	m2	0,51	124,06	0,006	23
19		272432132	Fólia - Poistná hydroizolačná univerzál	903,141	m2	2,49	2 248,82		23
20		712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej poistnej izolácie	785,340	M2	0,81	636,13		23
21	712	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	30,813	%	2,68	82,58		23
712 - Povlakové krytiny spolu:				3 091,59			3 091,59		
762 - Konštrukcie tesárske									
22	762	7622300092	Demontáž konštrukcie dreveného krovu vč až po veniec	589,490	m2	47,21	27 829,82	0,022	23
23	762	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	125,000	kus	4,65	581,25		23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách		DPH
								Jednotková	%	
24		3090370240	Skrutka svorníková M16 X 550 X 80 X 80, POZ s maticou	120,000	kus	2,75	330,00			23
25		3113501200	Svorník dl. 300mm priemeru 16mm	120,000	kus	1,44	172,80			23
26		762332385	Výroba nosnej konštrukcie podbivanja štáblónov	110,000	kus	6,09	669,90			23
27	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	785,340	m2	6,86	5 387,43			23
28	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	785,340	m2	1,68	1 319,37			23
29	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	243,250	m2	1,50	364,88	0,007		23
30	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	243,250	m2	1,26	306,50	0,005		23
31	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	34,725	m3	101,31	3 517,99			23
32	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t - okap	44,730	m2	5,98	267,49	0,030		23
33	762	762841110	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz -okap	45,370	m2	5,33	241,82			23
34		6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo _ debnenie	28,901	m3	502,54	14 523,91			23
35		605155932	Rezivo SM/JD hobľované - podbivanje s povrchovou úpravou nátery	1,304	m3	459,40	599,06			23
36		605171035	Late drevené 50x50mm a 50x40mm	4,516	m3	492,59	2 224,54			23
37		000005100	Väzniková konštrukcia, zbijane väzníky typu "DACH" - cena za pôdorysný priemet konštrukcie (strecha S2,S3.)	533,320	m2	65,29	34 820,46			23
38	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	954,300	%	4,49	4 284,81			23
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				97 442,03			97 442,03			
764 - Konštrukcie klampiarske										
39		764010522	Oplechovanie úžľabia medzi strechami z PPL plechu rš 340 + rš.340 mm	16,528	m	29,45	486,75			23
40		764010523	Oplechovanie ukončenia profil strechy pri odkvape z PPL plechu rš.375 mm	105,720	m	22,56	2 385,04			23
41		764010524	Oplechovanie napojenia striešky na fasadu z PPL plechu rš.300 mm	2,820	m	20,69	58,35			23
42	764	764171103	Strešná krytina FOP clasic zo škridlových tabúl LPA 40 s nízkym sklonom falcovaná	785,340	m2	29,63	23 269,62			23
43	764	764172048	Krytina Ruukki strešný svetlík- výlez 450 x 730 mm povrch pural sklon do 30° D+M	1,000	kus	245,02	245,02			23
44		764312848	Demontáž krytiny hladkej strešnej plochej a do 45 st., -0,00751t	589,490	m2	3,65	2 151,64			23
45	764	7643482211	Klamp.snehova zabrana dvojvrúrkova	101,612	m	19,06	1 936,72			23
46	764	764721112	Oplechovanie ríms Lindab rš 150 mm	105,720	m	9,26	978,97			23
47	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	322,801	%	1,85	597,18			23
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				32 109,29			32 109,29			
765 - Krytiny tvrdé										
48	712	765361805	Odstránenie povlakovej krytiny striech do 30° z asfaltových šindľov, -0,01200t	243,250	m2	2,21	537,58	0,010		23
765 - Krytiny tvrdé spolu:				537,58			537,58			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
49		6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 540x830 mm	1,000	kus	463,50	463,50			23
50		766670972	Montáž strešného výlezu VELUX s lemovaním 450x730 mm	1,000	kus	89,62	89,62			23
51		000004328	Nekľazavý schodík k strešnému výlezu (poz.9)	1,000	kus	130,57	130,57			23
52	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,004	%	1,17	8,19			23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				691,88			691,88			
783 - Nátery										
53	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	1 736,250	m2	6,04	10 486,95			23
783 - Nátery spolu:				10 486,95			10 486,95			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				144 359,320			144 359,32			
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
54		382090130	Siréna - repas pri spätnej montáži	1,000	kus	136,64	136,64			23
55		757190166	Montáž poplachovej sirény	1,000	kus	32,73	32,73			23
56	002	210767861	Demontáž a spätná montáž oceľového stojana a sirény	1,000	kus	296,61	296,61			23
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				465,98			465,98			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				465,98			465,98			
Za rozpočet celkom				154 602,61			154 602,61			