

Odberteľ: Obec Pichne
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
 Objekt : SO 01 Vlastný objekt
 Časť : 02. Zateplenie obvodových stien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách Jednotková	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,15400 t	55,426	m2	6,22	344,75	0,230	23
2	272	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	81,125	m3	52,89	4 290,70		23
3	272	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	81,125	m3	4,44	360,20		23
4	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	81,125	m3	1,79	145,21		23
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	81,125	m3	0,82	66,52		23
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	81,125	m3	4,00	324,50		23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 531,88			5 531,88		
2 - ZÁKLADY									
7	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	121,660	m	14,60	1 776,24		23
8	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	420,756	m2	6,96	2 928,46		23
9	002	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	572,311	m2	7,62	4 361,01		23
10		286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	121,660	m	6,64	807,82		23
2 - ZÁKLADY spolu:				9 873,53			9 873,53		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	55,426	m2	4,50	249,42		23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				249,42			249,42		
5 - KOMUNIKÁCIE									
12		561421120	Zhutnenie podkladu pod dlažbu (žabou)	55,426	m2	1,57	87,02		23
13	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	55,426	m2	5,01	277,68		23
14	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	55,426	m2	22,11	1 225,47		23
15		596912189	Príplatok za špárovanie zámkovej dlažby	55,426	m2	2,77	153,53		23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 743,70			1 743,70		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
16		612402156	Penetrácia stien pod omietku	536,957	m2	1,29	692,67		23
17		622466657	Vonkajšia omietka stien nano-silikonová zatieraná, zmo1,5 mm	535,216	m2	23,37	12 508,00		23
18		62525001710	Kontaktný zatepľovací systém s polystyrénovými fasádnymi sivými izolačnými platňami EPS 70 NEO hrúbky 140 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy - sokel	80,543	m2	58,46	4 708,54		23
19		62525004810	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy (vč.príslušenstva) F1	536,957	m2	101,90	54 715,92		23
20		62525008510	Systém zateplenia ostien okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	75,400	m2	41,60	3 136,64		23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				75 761,77			75 761,77		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
21	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	108,100	m	6,76	730,76		23
22	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	496,911	m2	3,18	1 580,18		23
23	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	496,911	m2	1,48	735,43		23
24	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	496,911	m2	1,91	949,10		23
25	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	496,911	m2	0,80	397,53		23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Súť v tonách		DPH
								Jednotková	%	
26		150	Okapový chodník v skladbe-štrkopiesok premyvaný 150mm zhutnený s jednostranným parkovým obrubníkom - dodávka+montáž	60,948	m2	64,22	3 914,08			23
27	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou - ďalšie použitie do chodníka	55,426	m2	3,50	193,99			23
28	013	9630228781	Búranie existujúceho okapového chodníka	60,948	m2	19,33	1 178,12	0,112		23
29	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	420,756	m2	2,41	1 014,02	0,037		23
30	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	35,537	t	19,93	708,25			23
31	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	35,537	t	12,10	430,00			23
32		979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	35,537	t	3,40	120,83			23
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	35,537	t	16,52	587,07			23
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	710,740	t	0,43	305,62			23
35		979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	35,537	T	0,95	33,76			23
36	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	35,537	t	17,45	620,12			23
37	013	979131409	Poplatok za ulož.zneš.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	35,537	t	41,85	1 487,22			23
38	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	74,403	t	11,44	851,17			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				15 837,25			15 837,25			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				108 997,550			108 997,55			
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
39	711	711132230	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá drenážna nopová fólia D+M	80,543	m2	4,83	389,02			23
40	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	3,987	%	2,93	11,68			23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				400,70			400,70			
713 - Izolácie tepelné										
41		713191139	Izolácie tepelné základového pásu - Styrodurum hr.140 mm - sokľová doska (sokel)	123,912	m2	48,54	6 014,69			23
42	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	61,609	%	1,46	89,95			23
713 - Izolácie tepelné spolu:				6 104,64			6 104,64			
764 - Konštrukcie klampiarske										
43	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvp.oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	96,816	m	1,60	154,91	0,003		23
44	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t (poz.3)	98,000	kus	1,31	128,38			23
45	764	764359213	Kotlík kónický z PPL plechu pre rúry s priemerom 150/120 mm	8,000	kus	47,21	377,68			23
46	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	8,000	kus	2,12	16,96	0,001		23
47	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, vč.objímok -0,00356t	32,000	m	1,84	58,88	0,003		23
48		764751114	Odpadné rúry z PPL plechu kruhové rovné D 120 mm vr.objímok	36,000	m	30,09	1 083,24			23
49	764	764761122	Žľaby z PPL plechu podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm	105,720	m	25,90	2 738,15			23
50	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	46,691	%	1,66	77,51			23
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				4 635,71			4 635,71			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				11 141,050			11 141,05			
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
51		210111099	Demontáž bleskozvodu z fasady a strechy	181,000	m	7,91	1 431,71			23
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 431,71			1 431,71			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 431,71			1 431,71			
Za rozpočet celkom				121 570,31			121 570,31			