

Odberateľ: Obec Pichne
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
Objekt : SO 01 Vlastný objekt
Časť : 03. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách		DPH %
								Jednotková		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 - odstranenie štrkového lôžka + prehĺbenie o 160mm	117,366	m3	128,19	15 045,15			23
2	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	117,366	m3	1,79	210,09			23
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	117,366	m3	9,47	1 111,46			23
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	117,366	m3	0,82	96,24			23
5	272	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	117,366	t	15,67	1 839,13			23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				18 302,07			18 302,07			
2 - ZÁKLADY										
6	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	378,600	m2	0,32	121,15			23
7	011	271573001	Násyp pod izoláciu podlahy z piesku	7,572	m3	67,39	510,28			23
8		285947118	Trň betonárskej ocele pri priemeru ocele 12 mm ,dĺžky 200+300 mm (základy) (D+M)	50,000	kus	22,50	1 125,00			23
9		285947119	Trň betonárskej ocele pri priemeru ocele 14 mm ,dĺžky 250+350 mm (základy) (D+M)	85,000	kus	21,31	1 811,35			23
2 - ZÁKLADY spolu:				3 567,78			3 567,78			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
10	011	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	37,860	m3	156,84	5 937,96			23
11	011	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	37,860	m3	23,62	894,25			23
12	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	2,417	t	1 381,55	3 339,21			23
13	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku uvibrovaný - lôžko	37,860	m3	67,79	2 566,53			23
14		632451060	Výrovnací poter betonovy hr. do 60 mm	378,600	m2	19,33	7 318,34			23
15	011	632477001	Samonivelizačný poter ,kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou min hr.5 mm	378,600	m2	6,78	2 566,91			23
16	011	632481213	Separčná vrstva z PE folie , do podlahy	378,600	m2	2,78	1 052,51			23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				23 675,71			23 675,71			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	607,520	m2	7,17	4 355,92			23
18	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	39,326	m3	235,99	9 280,54	2,200		23
19	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	491,580	m2	5,12	2 516,89	0,020		23
20	013	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov rákosovaných do 100 %	240,060	m2	8,55	2 052,51	0,050		23
21	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	177,318	t	19,93	3 533,95			23
22	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	177,318	t	12,10	2 145,55			23
23		979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	177,318	t	3,40	602,88			23
24	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	177,318	t	16,52	2 929,29			23
25	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	3 546,360	t	0,43	1 524,93			23
26		979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	177,318	T	0,95	168,45			23
27	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	177,318	t	17,45	3 094,20			23
28	013	979131409	Poplatok za ulož.zneš.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	177,318	t	41,85	7 420,76			23
29	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	199,702	t	11,44	2 284,59			23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				41 910,46			41 910,46			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH
								Jednotková	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				87 456,020			87 456,02		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
30	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	378,600	m2	0,51	193,09		23
31		1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,114	t	2 336,02	266,31		23
32		6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (stará časť - P1,P2,P3,P4)	435,390	m2	3,76	1 637,07		23
33	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	378,600	m2	3,83	1 450,04		23
34	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	36,300	%	2,93	106,36		23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				3 652,87			3 652,87		
713 - Izolácie tepelné									
35		713000017	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hrúbky nad 10 cm vr. fólii	379,640	m2	3,82	1 450,22		23
36		713111101	Montáž a dodávka parozábrany JUTAFOL strop	378,600	m2	5,58	2 112,59		23
37		6290000110	Celulózoové vlákna CLIMATIZER PLUS alebo ekvivalent - fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg	7 269,120	kg	0,83	6 033,37		23
38		713116031	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 50 cm	151,440	m3	42,36	6 415,00		23
39		713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	378,600	m2	1,72	651,19		23
40		28376421951	Polystyrén EPS 150 NEO hr.130 mm (do podlahy)	416,460	m2	16,50	6 871,59		23
41	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	378,600	m2	1,45	548,97		23
42	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	246,683	%	1,46	360,16		23
713 - Izolácie tepelné spolu:				24 443,09			24 443,09		
762 - Konštrukcie tesárske									
43	762	762213811	Demontáž a montáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. s podstupnicami š. do 1, 50 m -0.300 t, pre ďalšie použitie	41,960	m	92,02	3 861,16	0,300	23
44	762	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými	379,550	m2	4,63	1 757,32		23
45	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky	379,550	m2	0,76	288,46		23
46	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	406,928	m2	2,02	821,99	0,014	23
47	762	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, - 0.02500t	304,105	m	4,14	1 258,99	0,025	23
48		59590510054	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18 mm (2500x1250mm)	436,483	m2	9,58	4 181,51		23
49	762	762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	240,060	m2	3,88	931,43	0,045	23
50	762	762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	467,924	m2	3,88	1 815,55	0,045	23
51	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	152,746	%	4,49	685,83		23
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				15 602,24			15 602,24		
763 - Konštrukcie - drevostavby									
52	763	763132220	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	378,600	m2	36,07	13 656,10		23
53	763	763132810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcia z profilov CD SDK podhlád KNAUF D112	378,600	m2	26,29	9 953,39		23
54	763	7631395521	Demontáž sadrokartónových podhládov s drevenou nosnou konštrukciou	379,640	m2	4,21	1 598,28	0,029	23
55	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	258,212	%	0,78	201,41		23
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				25 409,18			25 409,18		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
56	767	7673118291	Demontáž výlezu do podkrovia vrátane ocel. rámu /pozn.25/	1,000	kus	54,84	54,84	0,210	23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				54,84			54,84		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
57	771	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných veľ. 300x100 mm (poz.3/m,8/m)	242,092	m	5,60	1 355,72		23
58		000004424	Lepiaci tmel	1 669,350	kg	1,98	3 305,31		23
59		000004425	Šparovací tmel	16,694	kg	2,62	43,74		23
60		5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom protišmykové	407,202	m2	29,77	12 122,40		23
61	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu	333,870	m2	24,42	8 153,11		23
62	771	771589795	Priplatok k cene za škárovanie	333,870	m2	0,25	83,47		23
63	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	256,830	%	4,78	1 227,65		23
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				26 291,40			26 291,40		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH
								Jednotková	
775 - Podlahy vlysové a parketové									
64		775536238	Drevené podlahy- montáž+dodávka podlahy ,lišť,podložky a lepidlá.(Podium-informatívna cena sa upresní pri výbere podlahy investora)	44,730	m2	70,13	3 136,91		23
65	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	32,134	%	1,17	37,60		23
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				3 174,51			3 174,51		
783 - Nátery									
66		783833028	Náter sadrokartonových konštrukcii vrátane penetrácie	378,600	m2	6,57	2 487,40		23
783 - Nátery spolu:				2 487,40			2 487,40		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				101 115,53			101 115,53		
Za rozpočet celkom				188 571,55			188 571,55		