

Odberateľ: Obec Pichne
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2026

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne
 Objekt : SO 01 Vlastný objekt
 Časť : 05. Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách Jednotková	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	0,713	m3	337,82	240,87		23
2		317121107	Montáž prekladov PROTHERM pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm	2,000	kus	9,10	18,20		23
3		317162001	Preklad POROTHERM 14,5x7,1x1250	2,000	kus	23,01	46,02		23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				305,09			305,09		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
4	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových (stará časť)	1 077,316	m2	7,14	7 692,04		23
5	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm (stará časť - zjednotenie povrchu)	1 588,858	m2	10,54	16 746,56		23
6		632451195	Penetrácia podkladu stien	1 077,316	m2	1,85	1 993,03		23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				26 431,63			26 431,63		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	607,520	m2	4,51	2 739,92		23
8	013	964011221	Búranie železobetónových prefabrikovaných prekladov dĺžky do 3 m	0,111	m3	215,74	23,95	2,400	23
9	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 450 mm pre osadenie nových prekladov -1,87500t (poz.6)	0,751	m3	73,28	55,03	1,800	23
10	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	42,464	m2	4,81	204,25	0,046	23
11	013	9780714221	Búracie práce - Búranie keramického sprchovacieho kúta vrátane Zti	1,000	kus	131,40	131,40	0,122	23
12	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	4,751	t	19,93	94,69		23
13	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	4,751	t	12,10	57,49		23
14		979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	4,751	t	3,40	16,15		23
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,751	t	16,52	78,49		23
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	95,020	t	0,43	40,86		23
17		979081135	Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku)	4,751	T	0,95	4,51		23
18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4,751	t	17,45	82,90		23
19	013	979131409	Poplatok za ulož.zneš.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	4,751	t	41,85	198,83		23
20	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	25,899	t	11,44	296,28		23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 024,75			4 024,75		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				30 761,470			30 761,47		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
725 - Zariadenie predmety									
21	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t (poz.7)	4,000	súbor	9,82	39,28	0,034	23
22		725112332	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /kombi/ č. 290P/292	4,000	sub	169,50	678,00		23
23		7252241380	Poznámka: Opätovná montáž zdemontovaného zariadenia	0,001	súbor		0,00		23
24	721	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, - 0,08800t	1,000	súbor	14,69	14,69	0,088	23
25	721	725240812	Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr	1,000	súbor	8,10	8,10	0,024	23
26	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	1,000	súbor	76,20	76,20		23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách		DPH
								Jednotková	%	
27	721	725249101	Montáž sprchových kabín a mís z ocelového smaltovaného plechu sprchových kabín	1,000	súbor	34,23	34,23			23
28	721	725291112	Montáž dosky na WC	4,000	súbor	12,59	50,36			23
29		725840202	Batérie sprchové nástenné TE 1326 G 1/2	1,000	sub	98,71	98,71			23
30	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	1,000	kus	8,61	8,61	0,002		23
31		725860803	Demontáž zápachovej uzávierky (sifónu) pre vane a sprchy	1,000	kus	4,70	4,70			23
32	721	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	1,000	kus	17,32	17,32			23
33	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	10,553	%	0,98	10,34			23
725 - Zariadenie predmety spolu:				1 040,54			1 040,54			
766 - Konštrukcie stolárske										
34	766	766421821	Demontáž obloženia stien, palub.doskami, -0,01000t	80,130	m2	12,67	1 015,25	0,010		23
35	766	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t (poz.2)	3,000	kus	5,03	15,09	0,002		23
36		6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové so zasklením MDF 90x197 cm(poz. 11)	1,000	kus	210,37	210,37			23
37		6117103147	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 10-44 cm, š.60, 70, 80, 90cm/	1,000	kus	370,07	370,07			23
38		611874420	Prah bukový dĺžky 112 cm, šírky 10 cm	1,000	kus	14,96	14,96			23
39	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	16,655	%	0,78	12,99			23
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 638,73			1 638,73			
783 - Nátery										
40	783	783215400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné 1x s emailovaním a tmelením	80,510	m2	9,34	751,96			23
783 - Nátery spolu:				751,96			751,96			
784 - Maľby										
41	784	784452372	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m	1 588,858	m2	2,42	3 845,04			23
42		784452451	Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex bez pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8	115,940	m2	2,42	280,57			23
43		784464225	Penetrácia stien a stropov do výšky miestností 3,80 m	1 588,858	m2	1,25	1 986,07			23
784 - Maľby spolu:				6 111,68			6 111,68			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				9 542,91			9 542,91			
Za rozpočet celkom				40 304,38			40 304,38			