

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Pichné

Spracoval:

Dátum: 2.10.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 Rozvádzač R-01

6 094,26

1	1.01	Nástenná rozvádzačová skrinka oceloplechová, šxvxh = 1000x1200x300 s výzbrojou pre ovládanie čerpadiel, ventilov, napájanie zásuviek, výhrevných káblov. Zapojenie podľa výrobnéj dokumentácie.	ks	1,000	5 816,05	5 816,05
2	1.13	CyberPower UT Series UPS 2200VA/1320W	ks	1,000	278,21	278,21

Riadiaci systém regulácie vykurovacích vetiev

2

3 027,30

3	2.01	Ekvitermický regulátor - Súprava	ks	1,000	2 952,97	2 952,97
4	2.11	Svorkovnicová krabica 3x2,5	ks	12,000	3,79	45,48
5	2.12	Switch	ks	1,000	28,85	28,85

5 Poruchová signalizácia

1 176,00

6	5.01	Sada poruchovej signalizácie	ks	1,000	1 318,00	1 176,00
---	------	------------------------------	----	-------	----------	----------

6 Núdzové vypnutie

46,97

7	6.01	Slrínka "NÚDZOVÝ STOP"	ks	1,000	47,49	46,97
---	------	------------------------	----	-------	-------	-------

7 El. ohrev potrubia kondenzátu

1 428,77

8	7.01	El. ohrievaci kábel 15W/m pri 10~5°C	m	40,000	27,33	1 093,20
9	7.02	Nízkoprofilové ukončovacie tesnenie	m	6,000	18,11	108,66
10	7.03	Al páska 50m x 50 mm	ks	1,000	15,28	15,28
11	7.04	Výstražné štítky české, ETL-CZ	ks	9,000	1,93	17,37
12	7.05	Termostat 330	ks	1,000	194,26	194,26

8 Montážny materiál

743,12

13	8.03	FTP	m	4,000	0,93	3,72
14	8.04	H05VVH2-F 2x0,5	m	100,000	0,80	80,00
15	8.05	JQTQ 2x0,8	m	150,000	0,87	130,50
16	8.07	CYKY-J 3x1,5	m	250,000	0,93	232,50
17	8.09	JQTQ 4x0,8	m	80,000	1,00	80,00
18	8.12	CYKY-J 5x1,5	m	80,000	1,51	120,80
19	8.13	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	2,39	95,60

9 Uzemnenie

1 268,58

20	9.01	Hlavná uzemňovacia svorka OBO	ks	1,000	28,27	28,27
21	9.02	CY 6 Vodič Cu zeleno/žltý	m	50,000	1,51	75,50
22	9.02.	CY 16 Vodič Cu zeleno/žltý	m	30,000	3,79	113,70
23	9.03	AlMgSi ř8 Bleskozvodový drôt	m	10,000	8,01	80,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	9.04	ST Svorka na potrubie	ks	20,000	2,92	58,40
25	9.05	Označovací štítok kovový	ks	1,000	1,71	1,71
26	9.06	SS Spojovacia svorka	ks	6,000	1,32	7,92
27	9.07	Nešpecifikovaný drobný inštalačný materiál	ks	1,000	902,98	902,98

10

Služby

12 610,00

28	10.01	Montážne práce	hod	350,000	20,00	7 000,00
29	10.02	Revízia	hod	12,000	30,00	360,00
30	10.03	Aplikačný software	hod	60,000	35,00	2 100,00
31	10.04	Oživenie, skúšky	hod	50,000	22,00	1 100,00
32	10.05	Dopravné a vedľajšie náklady	kpl	1,000	830,00	830,00
33	10.06	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	1 220,00	1 220,00

Celkom

26 395,00