

ROZPOČET

Stavba:

ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

11 - Elektroinštalácia (B)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								25 512,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 883,75
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 908,43
47	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	35,000	2,55	35,68	1 338,05
48	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	4,500	126,75		570,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 975,32
26	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	12,000		110,73	1 328,76
20	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	31,000		5,56	172,36
21	K	974029132.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	140,000		10,53	1 474,20
D	M		Práce a dodávky M					17 817,02
D	21-M		Elektromontáže					16 975,46
17	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	31,000		2,28	70,68
27	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	1,867	13,27		24,78
19	M	01	Svorka WAGO	ks	84,000	0,14		11,76
18	M	345410002400.S	Krabica inšalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	31,000	0,52		16,12
7	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000		8,15	154,85
8	M	02	Zásuvka 1X a 2X 230V/16A	ks	19,000	9,31		176,89
22	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác + zapojenie	ks	4,000		589,73	2 358,92
25	M	03	Rozvádzač RE	ks	1,000	1 225,61		1 225,61
24	M	04	Rozvádzač RH	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
6	K	RE	Úprava rozvádzača RE	ks	1,000	410,59		410,59
23	M	05	Rozvadzač RP-1	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
35	M	06	Rozvadzač RP-2	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
4	M	07	Rozvádzač R-TČ	ks	1,000	1 841,68		1 841,68
5	K	08	Napojenie rozvádzača R-TČ	ks	1,000	127,59		127,59
11	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000		1,43	214,50
12	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	1,61		241,50
36	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000		3,09	185,40
37	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	60,000	9,98		598,80
7	K	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	30,000		3,09	92,70
8		341610022900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x10 mm2 pre R- TČ	m	30,000	9,98		299,40
9	K	210812105.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x16	m	40,000		3,09	123,60
10	M	KPE000002609	Vodič pevný CXKH-R-J 1x16 B2ca bezhalogénový [N2XH, PRAFIaSafe X]	m	40,000	9,98		399,20
11	K	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 - Rozvádzač TČ	ks	30,000		3,09	92,70
12		345710008100	Rúrka ohybná vlnitá, bezhalogénová, D40	m	40,000	9,98		399,20
13	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia, bezhalogénová, D40, uložená pod omietkou	m	40,000		3,09	123,60
14	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS D4 na povrch s krytom	ks	1,000	9,98		9,98
15	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS D4, 14 pripojení	ks	1,000	9,98		9,98
44	K	PM	Podružný materiál	%	97,413	3,42		333,15
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,637		5,00	118,19
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					841,56
38	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000		10,30	51,50
39	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	5,000	42,57		212,85
40	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	5,000		20,70	103,50
41	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	150,000		1,61	241,50
42	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH cat A	m	150,000	1,32		198,00
43	K	PM	Podružný materiál	%	4,206	3,42		14,38
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,965		5,00	19,83
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					2 811,40
28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000		22,42	2 242,00
4	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		28,47	569,40