

ROZPOČET

Stavba:

ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

13 - Napojnie VZT rekuperácie (A)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								30 739,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV					6 577,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 036,20
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	40,000	2,55	35,68	1 529,20
2	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	4,000	126,75		507,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 541,60
3	K	971056016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	950,000	1,47	0,93	2 280,00
4	K	974029132.S	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, - 0,00800t	m	220,000		10,28	2 261,60
D	M		Práce a dodávky M					22 869,39
D	21-M		Elektromontáže					22 869,39
5	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000		1,85	555,00
6	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	300,000	1,00		300,00
7	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	20,000	0,47		9,40
8	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	19,000	0,52		9,88
9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	171,000		1,65	282,15
10	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, + zapojenie	ks	19,000		61,22	1 163,18
11	M	13	Rekuperačná jednotka PRANA 150 STANDARD	ks	19,000	804,87		15 292,53
12	M	14	Príslušenstvo motorického spotrebiča, rekuperácie	ks	19,000	176,50		3 353,50
13	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000		1,24	558,00
14	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	1,01		454,50
15	K	PM	Podružný materiál	%	229,070	3,42		783,42
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,096		4,88	107,83
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					1 292,04
17	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		32,16	643,20
18	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	12,000		54,07	648,84