

REKAPITULÁCIA STAVBY

2026-VO-152

Stavba: Oprava MK v obci Cigeľka



JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:
obec Cigeľka

IČO: 00321923
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: 46897992
IČ DPH: SK2023631049

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Michal Vojček

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	162 564,87
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	162 564,87	37 389,92

Cena s DPH	v	EUR	199 954,79
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



2026-VO-152

Stavba: Oprava MK v obci Cigeľka

Miesto:

Dátum:

12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		162 564,87	199 954,79
SO01	Oprava MK - Od OÚ po križ dĺ. 410 bm	28 793,05	35 415,45
SO02	Rozšírenie MK pri škole	4 505,82	5 542,16
SO03	Odbočka - slepá ulica dĺ 87 bm	3 720,25	4 575,91
SO04	Miestna komunikácia - I. etapa	31 763,91	39 069,61
SO05	Miestna komunikácia II. etapa	59 310,20	72 951,55
SO06	Miestna komunikácia od pamätníka po OÚ dl. 350 bm	34 471,64	42 400,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigelfka

Objekt:

SO01 - Oprava MK - Od OÚ po križ dí. 410 bm

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigelfka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 793,05

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

28 793,05

23,00%

6 622,40

Cena s DPH

v EUR

35 415,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigelfka

Objekt:

SO01 - Oprava MK - Od OÚ po križ dl. 410 bm

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigelfka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: **Ing. Michal Vojček**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 793,05

HSV - Práce a dodávky HSV

28 793,05

1 - Zemné práce

129,20

5 - Komunikácie

28 349,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,56

99 - Presun hmôt HSV

2,84

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigelfka

Objekt:

SO01 - Oprava MK - Od OÚ po križ dl. 410 bm

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigelfka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 793,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 793,05

D 1

Zemné práce

129,20

1	K	113117141.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	15,200	8,50	129,20
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 5

Komunikácie

28 349,45

2	K	569811111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 50 mm	m2	410,000	3,50	1 435,00
3	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	389,500	7,90	3 077,05
4	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 558,000	0,50	779,00
5	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 558,000	14,80	23 058,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,56

6	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	3,60	18,00
7	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zmetacou kefou	m2	1 558,000	0,15	233,70
8	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1,672	5,50	9,20
9	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	36,784	0,40	14,71
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,672	2,50	4,18
11	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,672	18,50	30,93
12	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	1,672	0,50	0,84

D 99

Presun hmôt HSV

2,84

13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	283,683	0,01	2,84
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO02 - Rozšírenie MK pri škole

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 505,82

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 505,82

23,00%

1 036,34

Cena s DPH

v EUR

5 542,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO02 - Rozšírenie MK pri škole

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: **Ing. Michal Vojček**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 505,82

HSV - Práce a dodávky HSV

4 505,82

1 - Zemné práce

923,57

5 - Komunikácie

3 581,40

99 - Presun hmôt HSV

0,85

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO02 - Rozšírenie MK pri škole

Miesto:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Vojček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 505,82

D HSV Práce a dodávky HSV

4 505,82

D 1 Zemné práce

923,57

1	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	35,250	14,00	493,50
2	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	35,250	1,50	52,88
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,250	5,50	193,88
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,250	3,50	123,38
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	35,250	0,70	24,68
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,500	0,50	35,25

D 5 Komunikácie

3 581,40

7	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	70,500	13,50	951,75
8	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	70,500	8,50	599,25
9	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	70,500	0,50	35,25
10	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,500	14,80	1 043,40
11	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,500	13,50	951,75

D 99 Presun hmôt HSV

0,85

12	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	85,028	0,01	0,85
----	---	-------------	--	---	--------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO03 - Odbočka - slepá ulica dĺ 87 bm

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 720,25

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

3 720,25

23,00%

855,66

Cena s DPH

v EUR

4 575,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO03 - Odbočka - slepá ulica dĺ 87 bm

Miesto:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 720,25

HSV - Práce a dodávky HSV

3 720,25

5 - Komunikácie

3 632,25

8 - Rúrové vedenie

55,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,63

99 - Presun hmôt HSV

0,37

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO03 - Odbočka - slepá ulica dĺ 87 bm

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: **Ing. Michal Vojček**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 720,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 720,25

D 5

Komunikácie

3 632,25

1	K	569811111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	87,000	3,50	304,50
2	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	217,500	0,50	108,75
3	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	217,500	14,80	3 219,00

D 8

Rúrové vedenie

55,00

4	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	55,00	55,00
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32,63

5	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	217,500	0,15	32,63
---	---	-------------	---	----	---------	------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

0,37

6	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,133	0,01	0,37
---	---	-------------	--	---	--------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO04 - Miestna komunikácia - I. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

31 763,91

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

31 763,91

23,00%

7 305,70

Cena s DPH

v EUR

39 069,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO04 - Miestna komunikácia - I. etapa

Miesto:

Dátum:

12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 763,91

HSV - Práce a dodávky HSV

31 763,91

1 - Zemné práce

4 036,50

5 - Komunikácie

27 651,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72,00

99 - Presun hmôt HSV

4,41

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigelfka

Objekt:

SO04 - Miestna komunikácia - I. etapa

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigelfka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: **Ing. Michal Vojček**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 763,91

D HSV Práce a dodávky HSV

31 763,91

D 1 Zemné práce

4 036,50

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	195,000	8,50	1 657,50
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	195,000	1,50	292,50
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	195,000	5,50	1 072,50
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	195,000	3,50	682,50
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,000	0,70	136,50
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	390,000	0,50	195,00

D 5 Komunikácie

27 651,00

7	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm	m2	390,000	13,50	5 265,00
8	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. od 50 do 150 mm - vyrovnanie	m2	405,000	5,50	2 227,50
9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	390,000	8,50	3 315,00
10	K	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	390,000	0,50	195,00
11	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	390,000	14,80	5 772,00
12	K	577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	390,000	12,00	4 680,00
13	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	405,000	15,30	6 196,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72,00

14	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	3,60	72,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV

4,41

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	441,137	0,01	4,41
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO05 - Miestna komunikácia II. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 310,20

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

59 310,20

23,00%

13 641,35

Cena s DPH

v EUR

72 951,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO05 - Miestna komunikácia II. etapa

Miesto:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Vojček

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 310,20

HSV - Práce a dodávky HSV

59 310,20

1 - Zemné práce

8 268,63

2 - Zakladanie

2 654,23

5 - Komunikácie

47 735,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

650,00

99 - Presun hmôt HSV

1,39

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigefka

Objekt:

SO05 - Miestna komunikácia II. etapa

Miesto:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigefka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 310,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 310,20

D 1

Zemné práce

8 268,63

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	371,250	8,50	3 155,63
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	371,250	1,50	556,88
3	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	30,450	24,50	746,03
4	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	30,450	10,00	304,50
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	401,700	5,50	2 209,35
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	401,700	1,50	602,55
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	401,700	0,70	281,19
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	825,000	0,50	412,50

D 2

Zakladanie

2 654,23

9	K	212532211.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	27,405	45,00	1 233,23
10	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	203,000	7,00	1 421,00

D 5

Komunikácie

47 735,95

11	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	825,000	12,00	9 900,00
12	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 071,840	8,50	9 110,64
13	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 071,840	14,80	15 863,23
14	K	577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 071,840	12,00	12 862,08

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

650,00

15	K	894411251.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna kameninou alebo tehliami	ks	1,000	650,00	650,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

1,39

16	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	138,975	0,01	1,39
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO06 - Miestna komunikácia od pamätníka po OÚ dĺ. 350 bm

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Michal Vojček

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.10.2026

IČO:

00321923

IČ DPH:

IČO:

46897992

IČ DPH:

SK2023631049

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 471,64

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

34 471,64

23,00%

7 928,48

Cena s DPH

v EUR

42 400,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Oprava MK v obci Cigeľka

Objekt:

SO06 - Miestna komunikácia od pamätníka po OÚ dĺ. 350 bm

Miesto:

Dátum: **12.10.2026**

Objednávateľ:

obec Cigeľka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: **Ing. Michal Vojček**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 471,64

HSV - Práce a dodávky HSV

34 471,64

1 - Zemné práce

425,00

5 - Komunikácie

33 546,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

497,20

99 - Presun hmôt HSV

3,19

ROZPOČET



Oprava MK v obci Cigelfka

Objekt:

SO06 - Miestna komunikácia od pamätníka po OÚ dĺ. 350 bm

Miesto:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

obec Cigelfka

Projektant:

Zhotoviteľ:

CESTY KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Vojček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 471,64

D HSV Práce a dodávky HSV

34 471,64

D 1 Zemné práce

425,00

1	K	113117141.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	50,000	8,50	425,00
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie

33 546,25

2	K	569811111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	350,000	3,50	1 225,00
3	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	292,500	8,50	2 486,25
4	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 950,000	0,50	975,00
5	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 950,000	14,80	28 860,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

497,20

6	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000	3,60	54,00
7	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 950,000	0,15	292,50
8	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5,500	5,50	30,25
9	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	5,500	0,40	2,20
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,500	2,50	13,75
11	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,500	18,50	101,75
12	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,500	0,50	2,75

D 99 Presun hmôt HSV

3,19

13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	318,824	0,01	3,19
----	---	-------------	--	---	---------	------	------