ZMLUVA O DIELO 2026/99

„Výstavba parkoviska v obci HAVAJ – Parkovisko, žumpa + odvodnenie“

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov obce:	**Obec Havaj**
Sídlo:	Obecný úrad Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj
V zastúpení:	Stanislav Viňarský – starosta obce
IČO:	00330469
Tel.:	+421 907 917 630
E-mail:	**starosta@obechavaj.sk**

(ďalej len ako **„objednávateľ“**)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**DMF GROUP, s.r.o.**
Sídlo:	Oľšavka 62, Oľšavka 090 22
Štatutárny orgán:	Ing. Dominik Forint
Tel.:	
IČO:	51692996
DIČ:	2120753646
DIČ DPH:	SK2120753646
E-mail:	
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s.
IBAN:	

(ďalej len ako **„zhotoviteľ“**)

Keďže objednávateľ má záujem o realizáciu predmetu zákazky s názvom **„Výstavba parkoviska v obci HAVAJ – Parkovisko, žumpa + odvodnenie“,** ktorej predmetom je zhotovenie diela spočívajúceho vo výstavbe parkoviska vrátane súvisiacich stavebných a terénnych úprav, realizácie žumpy, vybudovania odvodnenia a vykonania všetkých prác potrebných na riadne dokončenie a uvedenie diela do užívania, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná a odovzdá objednávateľovi dielo s názvom **„Výstavba parkoviska v obci HAVAJ –**

Parkovisko, žumpa + odvodnenie“, a to v rozsahu podľa výkazu výmer, požiadaviek objednávateľa, platných právnych predpisov, technických noriem a podmienok poskytovateľa dotácie.

Dielo bude pozostávať najmä z realizácie stavebných prác súvisiacich s výstavbou parkoviska, prípravy a úpravy riešeného územia, realizácie žumpy vrátane súvisiacich stavebných prác, vybudovania odvodnenia a odvodňovacích prvkov a vykonania všetkých prác potrebných na riadne dokončenie a odovzdanie diela do užívania.

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s výkazom výmer, požiadavkami objednávateľa, platnými právnymi predpismi, technickými normami STN a EN, bezpečnostnými požiadavkami a podmienkami poskytovateľa dotácie.

2.3 Zhotoviteľ zodpovedá za odborné, kvalitné a riadne vykonanie všetkých stavebných a súvisiacich prác, za použitie vhodných materiálov a výrobkov zodpovedajúcich požadovaným technickým a bezpečnostným parametrom a za dodržanie všetkých požiadaviek súvisiacich s riadnym a bezpečným užívaním parkoviska, žumpy a odvodňovacích prvkov.

2.4 Súčasťou predmetu diela je aj dodanie všetkých dokladov potrebných k riadnemu prevzatiu a užívaniu diela, najmä certifikátov, vyhlásení o zhode, dokladov o kvalite použitých materiálov a výrobkov, dokladov a skúšok súvisiacich s realizáciou žumpy a odvodnenia, ako aj ďalších dokladov požadovaných platnými právnymi predpismi alebo poskytovateľom dotácie.

3. Cena diela

3.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako výsledku vykonaného prieskumu trhu vo výške:

Cena v EUR bez DPH: **26 262,29€**

DPH 23%: **6 040,33€**

Cena v EUR s DPH: **32 302,62€**

Sme platcami DPH/~~nie sme platcami DPH~~ (nehodiace sa preškrtnite)

3.2. Cena diela podľa ods. 3.1. je konečná a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne zhotovenie diela. Cenu možno zmeniť iba za podmienky písomného súhlasu objednávateľa a v prípadoch, kedy takáto zmena bude nevyhnutná pre riadne vykonanie diela a bude v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.

4. Platobné podmienky a termín dodania

4.1. Cena diela je dohodnutá ako zmluvná cena, v súlade s rozpočtom a ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí **prílohu č. 1 tejto zmluvy.**

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe vystavenej faktúry po riadnom prevzatí diela bez vad a nedorobkov, potvrdenom odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma stranami.

4.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

4.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v stave umožňujúcom jeho riadne a včasné vykonanie a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré má k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné na riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto realizácie diela v rozsahu potrebnom na vykonanie stavebných prác a zabezpečiť podmienky potrebné na riadnu realizáciu diela.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas, odborne a v súlade s touto Zmluvou, výkazom výmer, požiadavkami objednávateľa, príslušnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami vzťahujúcimi sa na realizáciu predmetu zákazky.

5.5. Zhotoviteľ je povinný používať pri realizácii diela materiály, výrobky a technologické postupy zodpovedajúce požadovanej kvalite a príslušným technickým a bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že použité materiály a výrobky budú vhodné na účel, na ktorý sú určené, a budú spĺňať požiadavky platných právnych predpisov a technických noriem.

5.6. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela dodržiavať všetky právne predpisy a bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v okolí miesta realizácie diela.

5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela, pokiaľ boli spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečuje realizáciu diela.

5.8. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie niektorých činností súvisiacich srealizáciou diela tretie osoby. Za riadne a včasné vykonanie diela a za činnosť týchto osôb zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo vykonával sám.

5.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadne, kvalitné alebo včasné vykonanie diela,

najmä na zistené nedostatky alebo nevhodnosť podkladov, materiálov alebo pokynov poskytnutých objednávateľom.

5.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie diela poriadok a čistotu a po ukončení stavebných prác odstrániť stavebný odpad a ďalšie materiály vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela a uviesť miesto realizácie do riadneho stavu.

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu tejto Zmluvy zo strany objednávateľa, poskytovateľa dotácie a ďalších oprávnených kontrolných orgánov a poskytnúť im potrebnú súčinnosť a požadované doklady a informácie v rozsahu vyplývajúcom z platných právnych predpisov a podmienok poskytnutia dotácie.

5.12. Zhotoviteľ je povinný uchovávať dokumentáciu a doklady súvisiace s realizáciou predmetu tejto Zmluvy v rozsahu a po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a podmienkami poskytovateľa dotácie.

5.13. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s riadnym prevzatím a užívaním diela, najmä doklady o použitých materiáloch a výrobkoch, vyhlásenia o zhode, certifikáty, revízne správy, skúšky a ďalšie doklady, ak ich vyžadujú platné právne predpisy, technické normy alebo povaha vykonaných prác.

5.14. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo alebo jej časti sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške **0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania**.

5.15. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným dokončením a odovzdaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške **0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania**.

5.16. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností počas doby, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti alebo počas ktorej realizáciu diela znemožňujú okolnosti, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.

5.17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh realizácie diela a požadovať od zhotoviteľa informácie o stave vykonávaných prác. Kontrola zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie diela.

5.18. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo na riadne a včasné dokončenie diela.

5.19. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení tejto Zmluvy postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytovať si vzájomnú súčinnosť potrebnú na riadne splnenie predmetu Zmluvy.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise dostane Zhotoviteľ a tri rovnopisy Objednávateľ.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou prednostne vzájomnou dohodou a mimosúdnou cestou. Ak nebude možné spor vyriešiť dohodou, na jeho riešenie je príslušný vecne a miestne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

6.3. Táto Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak zákon neustanovuje inak.

6.4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len formou písomných, vzájomne odsúhlasených a podpísaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:	**Za zhotoviteľa:**
V obci Havaj, dňa 13.10.2026	V Oľšavke, dňa 13.10.2026
.....	.....
Stanislav Viňarský Starosta obce Havaj	Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba parkoviska v obci HAVAJ	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Havaj
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec HAVAJ		
Projektant			
Zhotoviteľ	DMF GROUP, s.r.o.	51692996	SK2120753646
Spracoval	Dominik Forint		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
			CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	13 738,98	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	9 943,88	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	868,58	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	410,85	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	978,50					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	321,50					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 262,29	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 262,29
24	DPH 23,00 % z 26 262,29	6 040,33
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32 302,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

DMF GROUP, s.r.o.
Oľšavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646

Dátum a podpis | Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Výstavba parkoviska v obci HAVAJ**

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Havaj

Spracoval: Dominik Forint
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
000-13	Výstavba parkoviska v obci HAVAJ - DMF	26 262,29	6 040,33	32 302,62	0,00	26 262,29	0,00	0,00	0,00
01	Parkovisko	16 450,15	3 783,53	20 233,68	0,00	16 450,15	0,00	0,00	0,00
02	žumpa + odvodnenie	9 812,14	2 256,79	12 068,93	0,00	9 812,14	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**26262,29**	**6040,33**	**32 302,62**	**0,00**	**26 262,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DMF GROUP, s.r.o.
Oľšavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba parkoviska v obci HAVAJ
Objekt: Parkovisko

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Havaj

Spracoval: Dominik Forint
Dátum: 6. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**14 874,51**
1		**Zemné práce**				**440,82**
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,000	0,71	53,25
2	132251105.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm strojne v hornine tr. 3, objem do 30 m3 (pre elektrické káble)	m3	10,500	30,30	318,15
3	184903121.S	Výsadba obalenej sadenice, v sklone nad 1:5 do 1:1,5 v zemine tr.1,2,3	ks	3,000	0,68	2,04
4	*055410000100.S*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*3,090*	*0,15*	*0,46*
		3 * 1,03		3,090		
5	*026510000100.S*	*Krik listnatý Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm dekoratívny listom, zemný bal*	*ks*	*3,090*	*11,56*	*35,72*
		3 * 1,03		3,090		
6	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	240,000	0,13	31,20
2		**Zakladanie**				**3 724,85**
7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm (hr.-25 cm)	m3	60,000	42,86	2 571,60
8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm (hr.-15 cm)	m3	35,000	32,95	1 153,25
5		**Komunikácie**				**4 946,20**
9	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	20,000	8,62	172,40
10	*5921953050*	*Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá*	*m2*	*20,000*	*13,74*	*274,80*
11	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	220,000	9,79	2 153,80
12	*592460013500*	*Dlažba betónová PREMAC VEGA zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá*	*m2*	*220,000*	*10,66*	*2 345,20*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 139,66**
13	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	12,55	589,85
14	*592170000700*	*Obrubník PREMAC prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm*	*ks*	*2,000*	*16,93*	*33,86*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		1,98019801980198 * 1,01		2,000		
15	*592170000800*	*Obrubník PREMAC prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm*	*ks*	*2,000*	*17,06*	*34,12*
		Spotreba 1 ks/bm.				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba parkoviska v obci HAVAJ
Objekt: Parkovisko

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Havaj

Spracoval: Dominik Forint
Dátum: 6. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	*592170002400*	*Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*43,000*	*5,72*	*245,96*
		Spotreba 1 ks/bm.				
17	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000	11,41	171,15
18	*592170001000*	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*15,150*	*6,28*	*95,14*
		Spotreba 1 ks/bm.				
		15 * 1,01		15,150		
19	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	55,000	3,41	187,55
20	*5921954660*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*15,000*	*1,87*	*28,05*
21	*592170001800*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá*	*ks*	*40,000*	*2,50*	*100,00*
		Spotreba 1 ks/bm.				
22	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	2,000	11,94	23,88
23	*553560003600.S*	*Kôš odpadkový*	*ks*	*2,000*	*109,57*	*219,14*
24	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	2,000	20,35	40,70
25	*553560002400.S*	*Lavička parková s operadlom*	*ks*	*2,000*	*185,13*	*370,26*
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 622,98**
26	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	261,210	13,87	3 622,98
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**375,64**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**375,64**
27	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	300,000	0,35	105,00
28	*6936651300*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*300,000*	*0,89*	*267,00*
29	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	30,35	3,64
	M	**Práce a dodávky M**				**1 200,00**
	21-M	**Elektromontáže**				**1 200,00**
30	210011444.S	Chránička delená elektroinštalačná, uložená voľne	m	60,000	3,33	199,80
31	*581530002100.S*	*Piesok kremičitý*	*t*	*5,500*	*17,40*	*95,70*
32	210201820.S	Montáž 4 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	2,000	21,25	42,50
33	*348370007000.S*	*LED svietidlo parkové*	*ks*	*2,000*	*245,90*	*491,80*
34	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000	0,50	30,00
35	*341110000850.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*60,000*	*0,68*	*40,80*
36	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	60,000	0,82	49,20
37	*341110001700.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2*	*m*	*60,000*	*4,17*	*250,20*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba parkoviska v obci HAVAJ
Objekt: Parkovisko

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Havaj

Spracoval: Dominik Forint
Dátum: 6. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

Celkom **16 450,15**

DMF GROUP, s.r.o.
Oršavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba parkoviska v obci HAVAJ
Objekt: žumpa + odvodnenie

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o. Spracoval: Dominik Forint
Miesto: Havaj Dátum: 6. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 812,14**
	1	**Zemné práce**				**1 870,45**
15	131251105.S	Výkop nezapaženej jamy strojne v hornine tr. 3, objem do 30 m3 (žumpa, betónové skruže,podstavec na stromcek)	m3	30,000	24,22	726,60
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,000	29,33	1 026,55
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,500	4,60	117,30
	2	**Zakladanie**				**147,89**
17	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 (podstavec pod erb 1x1x0,2)	m3	0,200	124,98	25,00
16	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 (nosný podstavec)	m3	1,000	122,89	122,89
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**593,66**
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,500	62,49	593,66
	8	**Rúrové vedenie**				**6 689,35**
10	871281014	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 125x11,4 mm	m	37,000	1,13	41,81
11	*286120001000*	*Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dĺ. 5 m, SN4, PIPELIFE*	*ks*	*37,000*	*21,73*	*804,01*
12	871331018	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 160x14,6 mm	m	90,000	1,40	126,00
13	*286120001500*	*Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dĺ. 5 m, SN4, PIPELIFE*	*ks*	*90,000*	*33,77*	*3 039,30*
1	894101112.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	164,03	164,03
2	*594340000200.S*	*Žumpa, objem nádrže 12 m3, železobetónová*	*ks*	*1,000*	*1 815,15*	*1 815,15*
3	894422056.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1200	ks	4,000	49,11	196,44
4	*592240013740.S*	*Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1200, výška 250 mm, hr. steny 135 mm*	*ks*	*4,000*	*96,09*	*384,36*
5	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	34,21	34,21
6	*592240014130.S*	*Doska zákrytová plná betónová TZD-P pre kanalizačnú šachtu DN 1200, vonkajší priemer D 1470 mm, výška 100 mm, hr. steny 135 mm, trieda zaťaženia A15*	*ks*	*1,000*	*84,04*	*84,04*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**510,79**
18	936941131.S	Osadenie erbu obce kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	58,21	58,21

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Výstavba parkoviska v obci HAVAJ
Objekt: žumpa + odvodnenie

Objednávateľ: Obec HAVAJ
Zhotoviteľ: DMF GROUP, s.r.o.
Miesto: Havaj

Spracoval: Dominik Forint
Dátum: 6. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	*553560012400.S*	*Tabuľa, Erb obce, exterierový, 750x1000 mm*	*ks*	*1,000*	*452,58*	*452,58*

Celkom **9 812,14**

DMF GROUP, s.r.o.
Oľšavka 62, 090 22 Bukovce
IČO 51692996 DIČ 2120753646
IČ DPH SK2120753646