

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne

Objekt Objekt: UVK

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2.10.2026

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	0	0	14835,32		7	0
2	PSV	0,00	0,00	128 874,96			
3	MONT	0,00	0,00	650,54	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			144 360,82	10	Spolu	0,00
C		VRN			D		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	144 360,82
					22	DPH 23% z 144 360,82	33 202,99
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	177 563,81
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / Objekt: UVK

Spracoval:
Ks:
Dátum: 2.10.2026

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne
Objekt Objekt: UVK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	132101101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3, ručne	m3	6,000	74,17		445,02		0	
2	1/A 1	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,000	97,37		778,96			
3	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	82,22		328,88			
4	11/A 1	631571007	Zásyp z piesku	M3	3,000	83,17		249,51	1,837	5,511	
5	S/S60	581533100	Piesok kopaný zásypový	m3	3,000		136,72	410,16	1,000	3	
6	1/A 1	2338974611111	Zásyp rýhy zeminou	m3	4,000	90,32		361,28			
7	946/M46	460120001	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 1 - 2	m3	4,000	42,02		168,08		0	
8	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	6,000	27,04		162,24		0	
9	1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	6,000	28,09		168,54		0	
		1	ZEMNÉ PRÁCE					3 072,67		8,510	0
		2	ZÁKLADY								
10	11/A 1	274361201	Výstuž základových pásov z ocele triedy 10 216	t	0,010	2 845,59		28,46	1,020	0,01	
11	11/A 1	271533011	Násyp pod TČ so zhutnením z drveného kameniva frakcie 8-16 mm	m3	2,000	63,73		127,46	2,070	4,14	
12	11/A 1	275321731	Betónovanie základových páteiek betónom železovým bez výstuže - pod TČ, silpíky oplotenia - zhotovenie	m3	12,000	82,89		994,68		0	
13	11/A 1	311271174	Murovanie stien nosných z tvárnic	m2	4,000	73,36		293,44	0,169	0,676	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy Oclú Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	11/A 1	275321312	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - pod TČ a sĺpiky oplatenia	m3	12,000	280,16		3 361,92	2,212	26,543	
15	11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	4,000	25,19		100,76	0,001	0,003	
16	11/A 1	274359537	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú proti prerastaniu trávy 7 x 12m	m2	12,000	2,53		30,36			
17	P/P 1	592036070999	Geotextília polypropylénová netkaná 300g/m2	m2	12,000		3,24	38,88		0	
18	P/P 1	592036070203	Tvárnica DT25, 250x500x250 mm, farba sivá	KUS	16,000		3,47	55,52		0	
		2	ZÁKLADY					5 031,48		31,370	0
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
19	14/C 1	310236253	Zamurovanie a vyspravenie otvoru/prestupu v murive	kus	4,000	54,13		216,52	0,023	0,094	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					216,52		0,090	0
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
20	14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	450,000	6,34		2 853,00	0,004	1,796	
21	S/S70	592247007	PUR pena - vyplnenie prierezov po vŕtaní dier pre rozvody ústredného vykurovania	KUS	20,000		8,35	167,00		0	
22	14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich železobetónových stropov prostým betónom - po vŕtaní otvorov v železobetónových stropoch	m3	2,000	134,86		269,72	2,095	4,191	
23	14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	35,000	6,04		211,40	0,004	0,146	
24	11/A 1	622465112	Omietka stien základov pod tepelné čerpadlo-Marmolit mramorové zrná, strednozrná, vrátane základnej penetrácie	m2	3,500	34,40		120,40	0,007	0,023	
25	11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších základových pásov sklotextílnou mriežkou	m2	3,500	6,93		24,26	0,002	0,007	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					3 645,78		6,160	0
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
26	13/B 1	972056035	Vŕtanie otvoru do železobetónového stropu diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 60 mm	ks	2,000	14,15		28,30	0,000	0	0,000
27	13/B 1	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 300 mm, - 0,14600t	kus	4,000	34,93		139,72		0	0,584
28	13/B 1	972056038	Vŕtanie do obvodového muriva diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 60 mm	ks	54,000	13,32		719,28	0,000	0,001	0,008
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					887,30		0,000	0,59



Rožpočet Zníženie energetckej náročnosti budovy OcŰ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
29	HZS/HZS	HZS000111	Vykurovacía skúška podľa STN 12828	hod	72,000	21,96		1 581,12		0	
30	HZS/HZS	HZS000112	Zaškolenie obsluhy strojovne	hod	2,000	24,40		48,80		0	
		HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY					1 629,92		0,000	0
			Práce HSV					14 483,67		46,140	0,59
			Práce PSV								
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
31	713/A 4	713482121	Montáž trubic z PE, hr 5-20 mm, vnút.priemer do 38	m	64,000	6,51		416,64	0,000	0,001	
32	713/A 4	713482132	Montáž trubic z PE, hr 30 mm, vnút.priemer 42-70	m	20,000	8,64		172,80	0,000	0,001	
33	713/A 3	713311221	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými,plôch tvarovaných, jednvrstvová	m2	2,500	10,01		25,03	0,000	0	
34	S/S90	6314179500	Pás lamelový s AL fóliou 65kg/m3 hrúbky 60 mm	m2	2,500		28,43	71,08	0,004	0,01	
35	713/A 4	713461111	Montáž izolácie tepel.potrúbia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednvrstvová	m	12,000	8,78		105,36	0,000	0,001	
36	713/A 5	998713201	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2 115,100	0,0150		31,7300		0	
37	S/S20	283170020401	Izolácia Tubolit DG 20/5 1 PE obyčajná 0-102°C	M	18,000		1,51	27,18		0	
38	P/P 1	283170021505	Izolácia Tubolit DG 55/30 2 PE obyčajná 0-102°C	M	20,000		6,41	128,20		0	
39	S/S20	283170020804	Izolácia Tubolit DG 22/5 1 PE obyčajná 0-102°C	M	40,000		5,56	222,40		0	
40	S/S20	283170020603	Izolácia Tubolit DG 22/20 1 PE obyčajná 0-102°C	M	6,000		1,60	9,60		0	
41	713/A 4	713492111	Izolácia tepelná - povrchová úprava suchým procesom hliníkovou fóliou	m2	2,500	24,89		62,23	0,001	0,003	
42	S/S90	6319126507	Izolácia s minerálnej vlny s hliníkovou fóliou 50/ 54 hrúbka/priemer	m	12,000		20,74	248,88	0,001	0,015	
43	P/P 1	283170012805	Izolácia Armaflex HT 19/35 -50+175°C 2 m kaučuk	M	20,000		17,86	357,20		0	
44	P/P 1	283200041322	Pevná hliníková samolepiaca fólia, hr. 0,20 mm	M2	10,000		26,85	268,50		0	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					2 146,83		0,030	0
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
45	721/A 1	721173203	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	20,000	7,37		147,40	0,000	0,006	
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					147,40		0,010	0
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
46	721/A 2	722131112	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkovanej d18x1,2mm	m	102,000	19,57		1 996,14		0	
47	721/A 2	722131111	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkovanej d15x1,2mm	m	154,000	18,37		2 828,98		0	
48	721/A 2	722131113	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkovanej d22x1,5mm	m	78,000	23,59		1 840,02	0,001	0,048	
49	721/A 2	722131114	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkovanej d28x1,5mm	m	52,000	27,73		1 441,96	0,001	0,044	
50	S/S10	141152130102	Rúrka uhlíková oceľ d=18x1,2 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	102,000		7,45	759,90		0	
51	S/S10	141152130103	Rúrka uhlíková oceľ d=22x1,5 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	78,000		10,32	804,96		0	
52	S/S10	141152130104	Rúrka uhlíková oceľ d=28x1,5 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	52,000		12,78	664,56		0	
53	S/S10	141152130105	Rúrka uhlíková oceľ d=15x1,2 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	154,000		6,76	1 041,04		0	
54	721/A 2	998722201	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	24 222,440	0,0070		169,5600		0	
55	S/S20	3195300001	Press fittings uhlíková oceľ pozinkovaná, kolená 90 st.	KUS	1,000		4 065,83	4 065,83	0,000	0	
56	S/S20	3195300002	Press fittings uhlíková oceľ pozinkovaná, T-kusy 90 st. (jednoznačný, redukovaný)	KUS	1,000		3 864,74	3 864,74	0,000	0	
57	S/S20	3195300003	Press fittings uhlíková oceľ pozinkovaná, vsuvky	KUS	1,000		3 958,45	3 958,45	0,000	0	
58	S/S20	3195300005	Press fittings uhlíková oceľ pozinkovaná, oblúky 45 st.	kus	1,000		2 952,00	2 952,00	0,000	0	
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					26 388,14		0,090	0
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
59	731/B 1	731200BLF	Demontáž kotolne a rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies a armatúr	hod	72,000	29,77		2 143,44		0	
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE					2 143,44		0,000	0



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocľ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
60	731/A 2	732219315	Montáž akumuláčnej nádoby stojatej objemu do 800 l	ks	1,000	375,83		375,83	0,011	0,011	
61	S/S40	8738212182	Monoblokové elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda, výkon pri A7/W35 min. 50kW, el. pripojenie 3x 400V, 50Hz, chladiivo R407C	ks	1,000		50 273,79	50 273,79	0,010	0,01	
62	731/A 2	732481113	UDP elektrické monoblokové tepelné čerpadlo	ks	1,000	2 196,43		2 196,43	0,035	0,035	
63	S/S40	8738212227	Inteligentný priestorový termostat (dodávka tepelné čerpadlo)	ks	1,000		287,98	287,98	0,010	0,01	
64	S/S40	8738212213	Kombinovaná hydraulická skupina s tepelnou izoláciou (dodávka tepelné čerpadlo)	ks	1,000		1 942,62	1 942,62	0,010	0,01	
65	S/S40	8738206184	Kábel CAN BUS 2x2x0,75 - 30m	ks	1,000		86,88	86,88	0,010	0,01	
66	S/S40	4843910050	Akumulačný zásobník, 3bar/95°C, objem min. 450 l, s tepelnou izoláciou	ks	1,000		2 904,17	2 904,17	0,075	0,075	
67	731/A 2	732459101	Montáž elektrického monoblokového tepelného čerpadla vzduch/voda	ks	1,000	1 542,38		1 542,38	0,014	0,014	
68	731/A 2	732331625	Tlaková expanzná nádoba 140/6 s membránou, objem 140 l, max. tlak 6 bar, max. teplota plášťa 120°C	ks	1,000	405,12		405,12	0,045	0,045	
69	731/A 2	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	32,46		32,46	0,000	0	
70	731/A 2	732901127	Montáž expanzomatu objemu 140 litrov	kus	1,000	78,10		78,10		0	
71	731/A 2	732429112	Montáž čerpadlovej skupiny (do potrubia) DN 25	ks	3,000	112,26		336,78	0,001	0,002	
72	731/A 2	732331614	Gulový kohút so zaistením MK1	ks	1,000	63,45		63,45	0,006	0,006	
73	731/A 2	732111403	Montáž združeného rozdeľovača a zberača, dĺžka L=700mm	kus	1,000	194,51		194,51	0,001	0,001	
74	721/A 4	724399101	Montáž úpravne vody	ks	1,000	63,45		63,45	0,006	0,006	
75	S/S40	4848880020	Združený rozdeľovač a zberač, 3-okruhový, prietok Q=15m3/h, dĺžka L=700mm	ks	1,000		3 050,59	3 050,59	0,030	0,03	
76	S/S40	4848880080	Rozdeľovače a zberače, stojany z ocele	ks	2,000		82,98	165,96	0,004	0,008	
77	731/A 2	998732201	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	68 921,410	0,0110		758,1400		0	
78	S/S40	4268150015	Obehové čerpadlo 25-60, DN25, PN10, Hmax=6,0m, Qn=3m3/h, Pmax=34W, 1x230V, záložné čerpadlo	ks	1,000		707,74	707,74	0,003	0,003	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OclÚ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
79	S/S40	4268150029	Čerpadlová skupina DN25 s obehovým čerpadlom 25-180/6-43/SC-12 (Obsahuje uzatváracie ventily s teplomerom, distančný kus so spätným ventilom, guľový kohút na prírodnej strane a obehové čerpadlo s elektronicky regulovanými ošáčkami)	ks	3,000		681,38	2 044,14	0,016	0,048	
80	P/PC	215567893	Kompaktný ultrazvukový merač tepla, DN50, PN25, Qp15m3/h, 150°C, prírubové prevedenie, batéria, teplomery L-3,0m, teplomerové puzdra, rádiomoduľ, štandardne v GJ	ks	1,000		1 951,40	1 951,40			
81	S/S40	4360001120	Úprava vody, L16, max. pracovný tlak 0,8 MPa, prietok 900l/h	ks	1,000		217,63	217,63	0,012	0,012	
		732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ŠTROJOVNE					69 679,55		0,340	0
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
82	S/S20	286141000	Potrubié z polypropylénu PPR, DN 20x2,8 PN 20	M	6,000		1,19	7,14		0	
83	S/S20	286543010	Tvarovka - Kolená z polypropylénu PPR DN 20x20 /90 PN 20	KUS	4,000		0,34	1,36		0	
84	731/A 3	733montáž	Montáž potrubia z plastických rúr PE, d63 mm	m	6,000	35,11		210,66			
85	731/A 3	304400000140	Plastové predizolované potrubie double, aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 st.C, PN10, 2xd63/DA182, rozmer (2x) 58,5/50,5/4,0	m	6,000	146,93		881,58			
86	731/A 3	215002063200	Lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 st. C, PN16, d63/2"	ks	4,000	189,53		758,12			
87	731/A 3	3031350	Zmršťovacia ukončovacia manžeta double d63/d63/d75/d75, DA182-DA202	ks	2,000	129,93		259,86			
88	731/A 3	733111105	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	6,000	18,02		108,12	0,003	0,017	
89	731/A 3	733111104	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000	20,92		125,52	0,003	0,017	
90	731/A 3	733111106	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	6,000	24,42		146,52	0,003	0,017	
91	731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok vzduchom 0,6 MPa, mat. uhlíková oceľ	m	386,000	0,82		316,52		0	
92	731/A 4	733190000	Ostatné tlakové skúšky potrubia d63, DN50 (plastové predizolované potrubie)	m	6,000	0,93		5,58		0	
93	731/A 3	733111108	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	24,000	27,76		666,24	0,006	0,151	
94	731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do DN 50	m	42,000	1,02		42,84		0	
95	731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3 530,060	0,0160		56,4800		0	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					3 586,54		0,200	0
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
96	S/S50	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 so spätným ventilom	ks	8,000		13,25	106,00	0,001	0,005	
97	731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	31,000	3,22		99,82	0,000	0,001	
98	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	62,000	4,87		301,94	0,000	0,001	
99	731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 *	kus	9,000	5,31		47,79	0,000	0	
100	731/A 4	734209116	Montáž závitovej prírubovej s 2 prírubami G 6/4	ks	1,000	17,78		17,78			
101	S/S40	4849211001	Príslušenstvo vykurovania termostatická hlavica s polohou "0", 6 - 30 °C M28 x 1,5	ks	31,000		20,06	621,86		0	
102	S/S40	4228461087	RL-5, priamy ventil spätočkový G 1/2	ks	31,000		15,45	478,95		0	
103	731/A 4	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	8,000	3,91		31,28	0,000	0	
104	731/A 4	998734201	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6 258,640	0,0030		18,7800		0	
105	731/A 4	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	kus	8,000	12,20		97,60	0,000	0,004	
106	731/A 4	734411141	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	ks	2,000	70,49		140,98	0,001	0,001	
107	731/A 4	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	4,000	72,64		290,56	0,002	0,008	
108	721/C 2	722260922	Montáž vodomera závitového, G 3/4	kus	1,000	8,05		8,05	0,000	0	
109	P/PC	SEN0ET01590	Vodomer Qn=1,5m3/h, do 90°C, G 3/4	kus	1,000		71,41	71,41		0	
110	731/A 4	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,000	5,97		23,88	0,000	0,001	
111	731/A 4	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	kus	4,000	6,07		24,28	0,000	0,001	
112	731/A 4	734173416	Prírubový spoj PN 0,6/1, 200st. C DN 50, montáž	ks	18,000	34,24		616,32	0,007	0,128	
113	S/S20	3194630700	Prírubová prípravovacia s krkom PN 0,6 Mpa, DN 50 mm	kus	18,000		54,26	976,68	0,002	0,028	
114	S/S50	5518100217	Guľový uzáver voda, FF páčka 3/4	kus	7,000		20,35	142,45	0,001	0,005	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy Océ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
115	P/P 1	436200090104	Filter 10 - 3/4F pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, vložka PP	KUS	1,000		60,87	60,87		0	
116	S/S50	5518310228	Spätná klapka G 3/4, závitová	kus	2,000		34,09	68,18	0,002	0,004	
117	S/S50	5518610229	Spätná klapka G 2, prírubová	kus	1,000		201,62	201,62	0,003	0,003	
118	S/S50	5518400346	Filter prírubový G 2	kus	1,000		127,73	127,73	0,004	0,004	
119	S/S50	5518100522	Automatický dopúšťací ventil, G 1/2 s manometrom	ks	1,000		65,59	65,59	0,005	0,005	
120	P/P 1	422200120305	Medziprírubová uzatváracia klapka, disk poniklovaná liatina, EPDM DN 50/PN6	KUS	6,000		83,94	503,64		0	
121	731/A 4	734109114	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 50	kus	6,000	48,83		292,98	0,004	0,026	
122	S/S40	4228461003	Ventil-TS-90, priamy termostatický ventil G 1/2"	ks	31,000		16,21	502,51		0	
123	S/S40	4223001150	Ventil poistný PV vstup závitový DN20, otvárací tlak 3 bar	ks	1,000		34,50	34,50	0,005	0,005	
124	731/A 4	STRMX-1411764-R	Ventil regulačný, DN32, kvs=15,97 m3/h	ks	1,000		81,55	81,55			
125	731/A 4	STRMX-1411763-R	Ventil regulačný, DN25, kvs=10,40 m3/h	kus	2,000		75,83	151,66		0	
126	S/S50	5517600013	EUROTIS vlnková rúrka DN20 + Matica M20 (nerezová flexibilná hadica)	kus	2,000		35,09	70,18	0,012	0,023	
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					6 277,42		0,250	0
		735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
127	731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	9 220,800	0,0160		147,5300		0	
128	P/P 1	541093514002	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x800, bočné pripojenie	ks	5,000		171,23	856,15		0	
129	P/P 1	541093514003	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1000, bočné pripojenie	ks	5,000		198,11	990,55		0	
130	S/S40	484188022912	Vyhrievacie doskové teleso 33K 600x1200, bočné pripojenie	KUS	5,000		335,40	1 677,00		0	
131	S/S40	484188022914	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1400, bočné pripojenie	KUS	4,000		257,68	1 030,72		0	
132	S/S40	484188022917	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1200, bočné pripojenie	KUS	12,000		229,86	2 758,32		0	
133	731/B 5	735890801	Vnítrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,432	51,73		22,35		0	



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
134	731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	kus	31,000	10,69		331,39		0	
135	731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1200mm	kus	5,000	32,06		160,30		0	
136	731/A 5	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	26,000	25,66		667,16		0	
137	731/C 5	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	hod	16,000	18,11		289,76		0	
138	731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	kus	31,000	8,10		251,10		0	
139	P/PE	VSZ484DRŽ	Držiak sada pre vykurovacie telesá (odvzdušňovacia zátka, záslepka a držiaky)	KUS	31,000		6,00	186,00		0	
		735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					9 368,33		0,000	0
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
140	764/A 1	764321220	Oplechovanie základových pásov pod tepelné čerpadlo LPL r. š. 40mm	m2	1,250	190,36		237,95	0,003	0,004	
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					237,95		0,000	0
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
141	767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	7,80		156,00	0,000	0,002	
142	S/S50	553028040103	Stĺpik plotový, kovový poplastovaný, farba zelená, výška do 2,0m	KUS	6,000		37,63	225,78		0	
143	S/S50	553028040404	Vzpera plotová, kovová poplastovaná, farba zelená, dĺžka do 2,0m	KUS	12,000		34,16	409,92		0	
144	S/S50	553028061405	Pletivo štvorhranné poplastované zelené, výška do 2,0m farba zelená	m	16,000		9,71	155,36		0	
145	S/S10	1333151000	Závesný a upevňovací systém, mat. PZN - nosníky, konzoly, objímky, spojovací materiál	t	0,250		5 383,00	1 345,75	1,000	0,25	
146	P/P 1	553028190501	Bránka jednokrídlová, výška bránky min. 2000 mm, šírka 1 m	KUS	1,000		395,00	395,00		0	
147	767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	16,000	14,20		227,20		0	
148	767/A 3	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osádzovaných na stĺpiky oceľové s veľkosťou plochy jednotlivu od 2 m2 do 4 m2	kus	1,000	87,18		87,18		0	
149	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 002,190	0,0100		30,0200		0	
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					3 032,21		0,250	0



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / Objekt: UVK

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		783	NÁTERY								
154	783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. so základným: náterom	m	42,000	3,95		165,90	0,000	0,003	
155	783/A 1	783843110	Náter betónových povrchov hydroizolačným náterom	m2	3,000	13,42		40,26	0,001	0,002	
		783	NÁTERY					206,16		0,010	0
		784	MALBY								
156	784/C 1	784422914	Malba pôvodne maľovaného povrchu vápenné základná dvojnasobná ručne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	25,000	5,97		149,25	0,000	0,01	
157	784/C 1	784422911	Malby vápenné dvojnas. bez pačokovania jednotar. s obrúsením a oprášením v miestnos. výšky do 3,80 m	m2	400,000	6,11		2 444,00	0,000	0,132	
		784	MALBY					2 593,25		0,140	0
			Práce PSV					125 807,22		1,320	0
		923	Montážne práce								
			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
158	923/M23	230120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 50	m	24,000	3,99		95,76		0	
159	923/M23	230120044	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 40	m	6,000	3,79		22,74		0	
160	923/M23	230120013	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachnutím DN 25	m	6,000	2,81		16,86		0	
161	923/M23	230120014	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachnutím DN 20	m	6,000	1,92		11,52		0	
		923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					146,88		0,000	0
		950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
163	950/C 1	950301002	Úradné skúšky - TZ tlakové zariadenie, expanzná nádoba	ks	1,000	488,00		488,00		0	
		950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ					488,00		0,000	0
			Montážne práce					634,88		0,000	0
			Celkom v EUR			40 972,80	99 952,97	140 925,77		47,460	0,59

