

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy OčÚ Pichne

Objekt MaR+ELi

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2.10.2026

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV	14 764,00	14 092,86	28 856,86			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			28 856,86	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažné podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažné výrobné podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	28 856,86
					22	DPH 23% z	28 856,86 6 637,08
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	35 493,94
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne / MaR+ELI

Odberateľ: Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: Dátum: 2.10.2026
 Zákazka Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne
 Objekt MaR+ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV								
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
1	731/A 1	731221326	MaR ELI strojovne	ks	1,000	12 610,00	13 785,00	26 395,00	0,000	0	
		731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			12 610,00	13 785,00	26 395,00		0,000	0
			Práce PSV			12 610,00	13 785,00	26 395,00		0,000	0
			Celkom v EUR			12 610,00	13 785,00	26 395,00		0,000	0



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pichne

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Pichné

Spracoval:

Dátum: 2.10.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1 Rozvádzač R-01 6 094,26

1	1.01	Nástenná rozvádzačová skrinka oceľoplechová, šxvxh = 1000x1200x300 s výzbrojou pre ovládanie čerpadiel, ventilov, napájanie zásuviek, výhrevných káblov. Zapojenie podľa výrobnéj dokumentácie.	ks	1,000	5 816,05	5 816,05
2	1.13	CyberPower UT Series UPS 2200VA/1320W	ks	1,000	278,21	278,21

Riadiaci systém regulácie vykurovacích vetiev

2 3 027,30

3	2.01	Ekvitermický regulátor - Súprava	ks	1,000	2 952,97	2 952,97
4	2.11	Svorkovnicová krabica 3x2,5	ks	12,000	3,79	45,48
5	2.12	Switch	ks	1,000	28,85	28,85

5 Poruchová signalizácia 1 176,00

6	5.01	Sada poruchovej signalizácie	ks	1,000	1 318,00	1 176,00
---	------	------------------------------	----	-------	----------	----------

6 Núdzové vypnutie 46,97

7	6.01	Slrinka "NÚDZOVÝ STOP"	ks	1,000	47,49	46,97
---	------	------------------------	----	-------	-------	-------

7 El. ohrev potrubia kondenzátu 1 428,77

8	7.01	El. ohrievací kábel 15W/m pri 10~5C	m	40,000	27,33	1 093,20
9	7.02	Nízkoprofilové, ukončovacie tesnenie	m	6,000	18,11	108,66
10	7.03	Al páska 50m x 50 mm	ks	1,000	15,28	15,28
11	7.04	Výstražné štítky české, ETL-CZ	ks	9,000	1,93	17,37
12	7.05	Termostat 330	ks	1,000	194,26	194,26

8 Montážny materiál 743,12

13	8.03	FTP	m	4,000	0,93	3,72
14	8.04	H05VVH2-F 2x0,5	m	100,000	0,80	80,00
15	8.05	JQ7Q 2x0,8	m	150,000	0,87	130,50
16	8.07	CYKY-J 3x1,5	m	250,000	0,93	232,50
17	8.09	JQ7Q 4x0,8	m	80,000	1,00	80,00
18	8.12	CYKY-J 5x1,5	m	80,000	1,51	120,80
19	8.13	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	2,39	95,60

9 Uzemnenie 1 268,58

20	9.01	Hlavná uzemňovacia svorka OBO	ks	1,000	28,27	28,27
21	9.02	CY 6 Vodič Cu zeleno/žltý	m	50,000	1,51	75,50
22	9.02.	CY 16 Vodič Cu zeleno/žltý	m	30,000	3,79	113,70
23	9.03	AlMgSi ř8 Bleskozvodový drôt	m	10,000	8,01	80,10



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
24	9.04	ST Svorka na potrubie	ks	20,000	2,92	58,40
25	9.05	Označovací štítok kovový	ks	1,000	1,71	1,71
26	9.06	SS Spojovacia svorka	ks	6,000	1,32	7,92
27	9.07	Nešpecifikovaný drobný inštalačný materiál	ks	1,000	902,98	902,98

10

Služby

12 610,00

28	10.01	Montážne práce	hod	350,000	20,00	7 000,00
29	10.02	Revízia	hod	12,000	30,00	360,00
30	10.03	Aplikačný software	hod	60,000	35,00	2 100,00
31	10.04	Oživenie, skúšky	hod	50,000	22,00	1 100,00
32	10.05	Dopravné a vedľajšie náklady	kpl	1,000	830,00	830,00
33	10.06	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	1 220,00	1 220,00

Celkom

26 395,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202308ELI
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

JKSO:
Miesto: Pichne

KS:
Dátum: 2.10.2026

Objednávateľ:
Obec Pichne

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 865,13

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	83 747,57	19 261,94

Cena s DPH v EUR 105 127,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202308ELI

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Miesto: Pichne

Dátum: 02.10.2026

Objednávateľ: Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		85 865,13	105 127,07
11	Elektroinštalácia (B)	25 512,17	30 614,60
12	Výmena osvetlenia (A)	16 243,16	19 738,98
13	Napojenie VZT rekuperácie (A)	30 739,23	36 216,38
14	Bleskozvod a uzemnenie (A)	13 370,57	16 044,68

/

/

/

/



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

11 - Elektroinštalácia (B)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								25 512,17
D HSV Práce a dodávky HSV								4 883,75
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								1 908,43
47	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírkou rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	35,000	2,55	35,68	1 338,05
48	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	4,500	126,75		570,38
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 975,32
26	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	12,000		110,73	1 328,76
20	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	31,000		5,56	172,36
21	K	974029132.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	140,000		10,53	1 474,20
D M Práce a dodávky M								17 817,02
D 21-M Elektromontáže								16 975,46
17	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	31,000		2,28	70,68
27	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	1,867	13,27		24,78
19	M	01	Svorka WAGO	ks	84,000	0,14		11,76
18	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	31,000	0,52		16,12
7	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000		8,15	154,85
8	M	02	Zásuvka 1X a 2X 230V/16A	ks	19,000	9,31		176,89
22	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác + zapojenie	ks	4,000		589,73	2 358,92
25	M	03	Rozvádzač RE	ks	1,000	1 225,61		1 225,61
24	M	04	Rozvádzač RH	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
6	K	RE	Úprava rozvádzača RE	ks	1,000	410,59		410,59
23	M	05	Rozvádzač RP-1	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
35	M	06	Rozvádzač RP-2	ks	1,000	2 438,03		2 438,03
4	M	07	Rozvádzač R-TČ	ks	1,000	1 841,68		1 841,68
5	K	08	Napojenie rozvádzača R-TČ	ks	1,000	127,59		127,59
11	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000		1,43	214,50
12	M	341110000800.S	Kábel medený QYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	1,61		241,50
36	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000		3,09	185,40
37	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	60,000	9,98		598,80
7	K	210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	30,000		3,09	92,70
8		341610022900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x10 mm2 pre R- TČ	m	30,000	9,98		299,40
9	K	210812105.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x16	m	40,000		3,09	123,60
10	M	KPE000002609	Vodič pevný CXXH-R-J 1x16 B2ca bezhalogénový [N2XH, PRAFIaSafe X]	m	40,000	9,98		399,20
11	K	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 - Rozvádzač TČ	ks	30,000		3,09	92,70
12		345710008100	Rúrka ohybná vlnitá, bezhalogénová, D40	m	40,000	9,98		399,20
13	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia, bezhalogénová, D40, uložená pod omietkou	m	40,000		3,09	123,60
14	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS D4 na povrch s krytom	ks	1,000	9,98		9,98
15	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS D4, 14 pripojení	ks	1,000	9,98		9,98
44	K	PM	Podružný materiál	%	97,413	3,42		333,15
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,837		5,00	118,19
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								841,56
38	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	5,000		10,30	51,50
39	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	5,000	42,57		212,85
40	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	5,000		20,70	103,50
41	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	150,000		1,61	241,50
42	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH cat A	m	150,000	1,32		198,00
43	K	PM	Podružný materiál	%	4,208	3,42		14,38
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,965		5,00	19,83
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								2 811,40
28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000		22,42	2 242,00
4	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		28,47	569,40



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

12 - Výmena osvetlenia (A)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								16 243,16
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
	D	M	Práce a dodávky M					15 548,20
	D	21-M	Elektromontáže					15 548,20
1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	104,000		26,79	2 786,16
2	M	01	Stropné LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	14,000	98,01		1 372,14
3	M	02	Lineárne LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	82,000	117,73		9 653,66
4	M	03	Nástenné LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	8,000	91,66		733,28
5	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	7,000		7,17	50,19
6	M	02	Vypínač rad 1-7 podľa potreby	ks	7,000	8,31		58,17
7	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	104,000		8,60	894,40
8	K	PM	Podružný materiál	%	203,204	3,42		694,96
9	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,983		4,88	141,44
10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		21,89	1 094,50
11	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		27,79	555,80



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

13 - Napojenie VZT rekuperácie (A)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								30 739,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV					6 577,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 036,20
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	40,000	2,55	35,68	1 529,20
2	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	4,000	126,75		507,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 541,60
3	K	971056016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	950,000	1,47	0,93	2 280,00
4	K	974029132.S	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, - 0,00800t	m	220,000		10,26	2 261,60
D	M		Práce a dodávky M					22 869,39
D	21-M		Elektromontáže					22 869,39
5	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000		1,85	555,00
6	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	300,000	1,00		300,00
7	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	20,000	0,47		9,40
8	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	19,000	0,52		9,88
9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	171,000		1,65	282,15
10	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, + zapojenie	ks	19,000		61,22	1 163,18
11	M	13	Rekupačná jednotka PRANA 150 STANDARD	ks	19,000	804,87		15 292,53
12	M	14	Príslušenstvo motorického spotrebiča, rekuperácie	ks	19,000	176,50		3 353,50
13	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000		1,24	558,00
14	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	1,01		454,50
15	K	PM	Podružný materiál	%	229,070	3,42		783,42
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,096		4,88	107,83
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					1 292,04
17	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		32,16	643,20
18	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	12,000		54,07	648,84



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

14 - Bleskozvod a uzemnenie (A)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								13 370,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV					5 200,53
D	1		Zemné práce					268,00
50	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	80,000		3,35	268,00
D	2		Zakladanie					998,69
1	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,000	126,26	16,41	998,69
D	5		Komunikácie					2 936,90
52	K	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	80,000	3,33	2,28	448,80
51	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	80,000	2,03	13,59	1 249,60
53	M	58153000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	2,000	619,25		1 238,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					996,94
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	7,000		142,42	996,94
D	M		Práce a dodávky M					7 737,40
D	21-M		Elektromontáže					5 068,78
3	K	210220010.S	Náter zemniliaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	54,000		1,74	93,96
4	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	1,080	13,66		14,75
5	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,270	5,35		1,44
6	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	140,000		3,05	427,00
7	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	133,000	3,25		432,25
8	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	28,000		2,20	61,60
9	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	17,500	2,99		52,33
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		30,47	30,47
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,76		6,76
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	39,56		39,56
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000		1,35	9,45
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	7,000	1,05		7,35
15	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	150,000		3,02	453,00
16	M	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	150,000	2,66		399,00
17	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	49,000		5,04	246,96
18	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	49,000	0,27		13,23
19	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	49,000	1,59		77,91
20	K	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 20a	ks	5,000		10,80	54,00
45	M	354410023400.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20, d 18 mm	ks	4,000	31,52		126,08
22	M	354410022500.S	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a	ks	1,000	95,19		95,19
23	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	10,000		12,40	124,00
24	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	10,000	8,29		82,90
25	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000		4,30	30,10
26	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	2,38		16,66
27	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočová spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	30,000		4,30	129,00
28	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočová spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	30,000	1,33		39,90
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000		3,02	48,32
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	1,87		29,92
31	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	14,000		6,73	94,22
32	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	14,000	0,29		4,06
33	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	14,000	3,73		52,22
34	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	210,000		3,36	705,60
35	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	29,400	9,58		281,65
36	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	46,000		3,02	138,92
37	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	46,000	2,38		109,48
38	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000		4,30	34,40
39	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	8,000	5,54		44,32
40	K	210220880.S	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	7,000		18,33	128,31

41	M	354410063500.S	Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	ks	7,000	17,20		120,40
46	K	PM	Podružný materiál	%	20,984	3,42		71,77
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,758		4,88	140,34
								2 668,62
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					
42	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	120,000		17,35	2 082,00
43	K	460580154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	120,000		3,83	459,60
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,028		4,88	127,02
								432,64
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby					
44	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	8,000		54,08	432,64

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202308FVZ
 Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V
 OBCI PICHNE

JKSO:
 Miesto: Pichne

KS:
 Dátum: 2.10.2026

Objednávateľ:
 Obec Pichne

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			38 694,20
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	38 694,20	8 899,67
Cena s DPH v EUR			47 593,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202308FVZ

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM
V OBCI PICHNE

Miesto: Pichne

Dátum: 2.10.2026

Objednávateľ: Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		38 694,20	47 593,87
15	Fotovoltické zariadenie (A)	38 694,20	46 433,04



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V
OBCI PICHNE

Objekt:

15 - Fotovoltické zariadenie (A)

Miesto:

Pichne

Dátum: 02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								38 694,20
D M Práce a dodávky M								34 387,79
D 21-M Elektromontáže								34 179,42
59	K	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	120,000		14,11	1 693,20
60	M	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	120,000	8,13		975,60
61	M	345750011200.S	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	120,000	4,56		547,20
62	M	345750012500.S	Koleno 90° pre káblový žľab šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	4,000	11,40		45,60
63	M	345750016900.S	Koleno vonkajšie pre káblový žľab šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	4,000	6,97		27,88
64	M	345750025800.S	Kryt kolena 90° pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	4,000	3,84		15,36
65	M	345750027800.S	Kryt vonkajšieho kolena pre káblový žľab šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	4,000	3,62		14,48
66	M	345750031400.S	T-kus pre káblový žľab 3x62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	8,000	13,14		105,12
67	M	345750034200.S	Kryt T-kusu pre káblový žľab šírky 3x62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	8,000	4,63		37,04
68	M	345750042800.S	Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	120,000	3,15		378,00
69	M	345750047600.S	Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	120,000	0,50		60,00
70	M	345750050900.S	Zakončenie káblového žľabu šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	18,000	1,78		32,04
71	M	345750054200.S	Upínka krytu pre káblový žľab	ks	120,000	0,52		62,40
72	M	345750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M6	súb.	2,000	21,77		43,54
6	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	48,000		1,65	79,20
7	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	4,000		2,45	9,80
8	M	08	Konektor MC-4 M a F	ks	4,000	2,51		10,04
9	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000		3,20	25,60
10	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	8,000	0,14		1,12
11	M	354310019300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	ks	8,000	0,99		7,92
18	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000		20,15	20,15
19	M	05	Rozvádzač RAC	ks	1,000	513,96		513,96
20	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová + zapojenie	ks	1,000		155,81	155,81
21	M	05.1	Rozvádzač RHE (HR)	ks	1,000	1 299,41		1 299,41
22	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		30,47	30,47
23	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,76		6,76
24	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	39,56		39,56
25	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	kpl	24,000		100,53	2 412,72
26	M	01	Nosná konštrukcia pre šikmú falcovanú strechu 2ks panelov	ks	12,000	336,05		4 032,60
27	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	24,000		97,52	2 340,48
28	M	346510000120.S	Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie 505 Wp	ks	24,000	345,12		8 282,88
29	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	24,000		16,90	405,60
30	M	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov	ks	24,000	106,81		2 563,44
31	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	3,000		16,90	50,70
32	M	04	TIGO CCA		1,000	262,48		262,48
33	M	02	TIGO Access Point	ks	2,000	68,09		136,18
79	K	210501211.S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj - smart meter	ks	1,000		45,52	45,52
80	M	16	Smartlogger	ks	1,000	461,25		461,25



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000		117,82	117,82
35	M	03	Rozvádzač RDC	ks	1,000	436,87		436,87
36	K	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000		161,75	161,75
37	M	346510000720.S	Fotovoltaický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F	ks	1,000	3 451,47		3 451,47
38	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm ²	m	100,000		1,02	102,00
39	M	06	Kábel Solar 6mm ²	m	100,000	1,09		109,00
40	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	60,000		1,58	94,80
41	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ² ZŽ	m	60,000	3,58		214,80
73	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	60,000		2,26	135,60
74	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm ² RE	m	60,000	6,11		366,60
52	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	74,393		5,86	435,94
53	K	PD	Presun dodávok	%	74,393		0,98	72,91
55	K	PM	Podružný materiál	%	251,396	3,40		854,75
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,738		4,88	394,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								208,37
48	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	6,000		5,92	35,52
49	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny (lanko/drôt)	ks	6,000	1,12		6,72
50	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	60,000		1,57	94,20
51	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm ²	m	60,000	1,05		63,00
54	K	PM	Podružný materiál	%	0,717	3,40		2,44
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,330		4,88	6,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								2 790,88
77	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000		30,09	1 925,76
58	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		54,07	865,12

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								1 515,53
78	K	000700021.S	Dopravné náklady - plošina	eur	1,000		1 515,53	1 515,53

