DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCN7

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:
názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:
názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00 002 801
konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Stakčín**
sídlo: SNP 574/6, 067 61 Stakčín
IČO: 00 323 578
DIČ: 2020794677
konajúci: **Ing. Dušan Kolcun**, starosta
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.08.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCN7** (ďalej len „Zmluva"), v znení:

- Formálnej zmeny schválenej dňa 05.11.2024,
- Formálnej zmeny schválenej dňa 20.11.2024,
- Významnejšej zmeny schválenej dňa 17.09.2025,
- Formálnej zmeny schválenej dňa 26.09.2025,
- Menej významnej zmeny schválenej dňa 02.10.2025,
- Formálnej zmeny schválenej dňa 08.10.2025,
- Menej významnej zmeny schválenej dňa 22.10.2025.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne

nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Ing. Dušan Kolcun**, starosta
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie podmienok vzdelávania na ZŠ v obci Stakčín
Kód projektu:	401201FCN7
Kód ŽoNFP:	NFP401201FCN7
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

	Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
	Forma podpory:	01 - Grant
	Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
	Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
	Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
	Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
	Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	
	Oblasť intervencie:	052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)
	Forma podpory:	01 - Grant
	Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
	Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
	Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
	Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
	Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK2356000000004201385021	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 7. 2024	31. 12. 2027
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK2356000000004201385021	Prima banka Slovensko, a.s.	22. 7. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Snina	Stakčín

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	10.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC STAKČÍN	Identifikátor (IČO):	00323578

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FCN700007 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	11.2024	12.2025
	401FCN700011 - Inštalácia debarierizačných opatrení	11.2024	12.2025
	401FCN700010 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	11.2024	12.2025
	401FCN700009 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	11.2024	12.2025
	401FCN700008 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	11.2024	12.2025
	401FCN700006 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	11.2024	12.2025
	401FCN700005 - Výmena otvorových konštrukcií	11.2024	12.2025
	401FCN700001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	10.2023	12.2025
	401FCN700003 - Zateplenie obvodového plášťa	11.2024	12.2025
	401FCN700014 - Zateplenie strešného plášťa	11.2024	12.2025
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FCN700002 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	11.2024	12.2025

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	*nezaevidované*	*nezaevidované*

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO19	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1 551,8000
PSKPRCO22a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0000
PSKPRCO22b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0743

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	404,1976	84,3248
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	71,3378	7,5417
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	0,0000
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	62,5500

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC STAKČÍN		Identifikátor (IČO):	00323578	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC STAKČÍN	Identifikátor (IČO):	00323578
		Výška oprávnených	1 299 669,86 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	1 225 724,48 €
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov	
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	1 225 724,48 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FCN700001 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	27 400,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	27 400,00 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Vypracovanie PD + stavebný dozor*	*Projekt*	*1*	*27 400,00 €*	*27 400,00 €*

Hlavné aktivity projektu:	2. 401FCN700003 - Zateplenie obvodového plášťa	176 765,64 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	176 765,64 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*176 765,64 €*	*176 765,64 €*

Hlavné aktivity projektu:	3. 401FCN700005 - Výmena otvorových konštrukcií	39 688,40 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	39 688,40 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*39 688,40 €*	*39 688,40 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 401FCN700006 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	130 229,78 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby	130 229,78 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*130 229,78 €*	*130 229,78 €*

Hlavné aktivity projektu:	5. 401FCN700007 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	59 568,90 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	59 568,90 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*5.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*59 568,90 €*	*59 568,90 €*

Hlavné aktivity projektu:	6. 401FCN700008 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	56 331,84 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby	56 331,84 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*6.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*56 331,84 €*	*56 331,84 €*

Hlavné aktivity projektu:	7. 401FCN700009 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia				49 564,58 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby				49 564,58 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*7.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*49 564,58 €*	*49 564,58 €*
Hlavné aktivity projektu:	8. 401FCN700010 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia				449 971,85 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby				449 971,85 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*8.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*449 971,85 €*	*449 971,85 €*
Hlavné aktivity projektu:	9. 401FCN700011 - Inštalácia debarierizačných opatrení				48 189,99 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	9.1 - 021 - Stavby				48 189,99 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*9.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*48 189,99 €*	*48 189,99 €*
Hlavné aktivity projektu:	10. 401FCN700014 - Zateplenie strešného plášťa				188 013,50 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	10.1 - 021 - Stavby				188 013,50 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*10.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*188 013,50 €*	*188 013,50 €*
					Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)				73 945,38 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou				
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov				73 945,38 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FCN700002 - Podpora zariadení využívajúcich OZE				73 945,38 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí				73 945,38 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Zariadenie OZE*	*Projekt*	*1*	*73 945,38 €*	*73 945,38 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401FCN7P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401FCN7P0002 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 299 669,86 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 299 669,86 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Financované Európskou úniou | PROGRAM SLOVENSKO | SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rozpočet

Názov prijímateľa:	Obec Stakčín
Názov projektu:	Zlepšenie podmienok vzdelávania na ZŠ v obci Stakčín
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie
Realizované opatrenia	Budovy a OZE
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1
Inštalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,000000
Inštalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,074300

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit | nie

Projektová dokumentácia | áno

Celkové investičné výdavky 1 288 599,94

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Spracovanie PD a autorský dozor	021 Stavby	projekt	1,000	19 500,00	19 500,000	17 550,000	17 550,000	17 550,000
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	9 850,00	9 850,000	9 850,000	9 850,000	9 850,000
Spolu výdavky					**29 350,000**	**27 400,000**	**27 400,000**	

Zateplenie obvodového plášťa | áno

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m² 1242,955

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	22,523	44,55	1 003,40	1 234,18	1 234,18	1 234,18
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	22,523	9,45	212,84	261,79	261,79	261,79
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	991,012	0,68	673,89	828,88	828,88	828,88
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	22,523	1,35	30,41	37,40	37,40	37,40
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	33,785	40,50	1 368,29	1 683,00	1 683,00	1 683,00
Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	021 Stavby	m2	3,728	82,40	307,19	377,84	377,84	377,84
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	575,146	1,62	931,74	1 146,04	1 146,04	1 146,04
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	575,146	13,00	7 476,90	9 196,59	9 196,59	9 196,59
Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	1 029,817	19,00	19 566,52	24 066,82	24 066,82	24 066,82
Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 Stavby	m2	104,175	29,00	3 021,08	3 715,93	3 715,93	3 715,93
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	1,203	42,31	50,90	62,61	62,61	62,61
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	163,020	44,44	7 244,61	8 910,87	8 910,87	8 910,87
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	5,055	54,74	276,71	340,35	340,35	340,35
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	021 Stavby	m2	43,860	34,76	1 524,57	1 875,22	1 875,22	1 875,22
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	81,048	44,44	3 601,77	4 430,18	4 430,18	4 430,18
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	41,493	39,89	1 655,16	2 035,85	2 035,85	2 035,85

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	1,080	47,82	51,65	63,53	63,53	63,53
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	798,081	52,83	42 162,62	51 860,02	51 860,02	51 860,02
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	26,640	58,35	1 554,44	1 911,96	1 911,96	1 911,96
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	81,475	38,75	3 157,16	3 883,31	3 883,31	3 883,31
Očistenie a vyrovnanie podkladu vrátane reprofilácie výstuže	021 Stavby	m2	29,066	40,50	1 177,17	1 447,92	1 447,92	1 447,92
Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	021 Stavby	m	94,850	40,00	3 794,00	4 666,62	4 666,62	4 666,62
Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	43,775	31,05	1 359,21	1 671,83	1 671,83	1 671,83
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	3,728	2,70	10,07	12,39	12,39	12,39
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 059,390	2,16	2 288,28	2 814,58	2 814,58	2 814,58
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 059,390	1,62	1 716,21	2 110,94	2 110,94	2 110,94
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	8 475,120	0,65	5 508,83	6 775,86	6 775,86	6 775,86
Príslušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	021 Stavby	m	1 781,461	3,38	6 021,34	7 406,25	7 406,25	7 406,25
Búranie okapového chodníka z betónu prostého, -2,20000t	021 Stavby	m3	9,653	148,50	1 433,47	1 763,17	1 763,17	1 763,17
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 65 %, -0,03700t	021 Stavby	m2	821,637	2,03	1 667,92	2 051,54	2 051,54	2 051,54
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	51,670	13,50	697,55	857,99	857,99	857,99
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	51,670	13,50	697,55	857,99	857,99	857,99
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 273,480	0,68	1 545,97	1 901,54	1 901,54	1 901,54
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	51,670	13,50	697,55	857,99	857,99	857,99
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	258,350	0,68	175,68	216,09	216,09	216,09
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	12,909	40,50	522,81	643,06	643,06	643,06
Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	021 Stavby	t	38,728	40,50	1 568,48	1 929,23	1 929,23	1 929,23
Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	021 Stavby	t	2,854	98,00	279,69	344,02	344,02	344,02
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	82,720	25,00	2 068,00	2 543,64	2 543,64	2 543,64
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	172,200	28,00	4 821,60	5 930,57	5 930,57	5 930,57
Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	021 Stavby	m2	107,625	1,35	145,29	178,71	178,71	178,71
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	123,769	1,35	167,09	205,52	205,52	205,52

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	86,100	3,38	291,02	357,95	357,95	357,95
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	99,015	2,70	267,34	328,83	328,83	328,83
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	150,66	150,66	185,31	185,31	185,31
Demontáž prvkov na fasáde	021 Stavby	kpl	1,000	875,00	875,00	1 076,25	1 076,25	1 076,25
Dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	021 Stavby	m	4,800	221,13	1 061,42	1 305,55	1 305,55	1 305,55
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	20,00	20,00	24,60	24,60	24,60
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové	021 Stavby	m2	102,998	14,90	1 534,67	1 887,64	1 887,64	1 887,64
Protipožiarny náter oceľových konštrukcií vrátane prípravy podkladu (odolnosť 30 min)	021 Stavby	m2	102,998	33,75	3 476,18	4 275,70	4 275,70	4 275,70
Spätná montáž prvkov n a fasáde	021 Stavby	hod	60,000	30,00	1 800,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					**143 711,90**	**176 765,64**	**176 765,64**	

Zateplenie strešného plášťa	**áno**							
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m^2		**799,507**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	21,090	13,50	284,72	350,21	350,21	350,21
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	21,090	13,50	284,72	350,21	350,21	350,21
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	927,960	0,68	631,01	776,14	776,14	776,14
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,090	13,50	284,72	350,21	350,21	350,21
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	105,450	0,68	71,71	88,20	88,20	88,20
Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	11,052	472,50	5 222,07	6 423,15	6 423,15	6 423,15
Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	021 Stavby	t	2,854	98,00	279,69	344,02	344,02	344,02
Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	021 Stavby	t	0,956	40,50	38,72	47,63	47,63	47,63
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	29,061	15,00	435,92	536,18	536,18	536,18
Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane oplechovania a opracovania detailov	021 Stavby	m2	33,420	18,00	601,56	739,92	739,92	739,92
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	25,270	1,46	36,89	45,37	45,37	45,37
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	29,061	1,62	47,08	57,91	57,91	57,91
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	31,39	31,39	38,61	38,61	38,61
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne vrátane parozábrany	021 Stavby	m2	1 402,800	2,71	3 801,59	4 675,96	4 675,96	4 675,96
Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	1 430,856	7,51	10 745,73	13 217,25	13 217,25	13 217,25

Parozábrana š. 1,5 m	021 Stavby	m2	806,610	1,69	1 363,17	1 676,70	1 676,70	1 676,70
Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou minerálnou vlnou hrúbky do 29 - 34 cm	021 Stavby	m3	20,535	27,00	554,45	681,97	681,97	681,97
Fúkaná minerálna izolácia, lambda 0,033 - 0,045 W/mK, pre väzníkové a duté trámové stropy	021 Stavby	m3	23,615	67,18	1 586,46	1 951,35	1 951,35	1 951,35
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	29,657	4,00	118,63	145,91	145,91	145,91
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	021 Stavby	m3	3,025	132,10	399,60	491,51	491,51	491,51
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	56,31	56,31	69,26	69,26	69,26
Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -0,01200 t	021 Stavby	m	80,000	7,51	600,80	738,98	738,98	738,98
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	131,250	17,40	2 283,75	2 809,01	2 809,01	2 809,01
Hranoly z mäkkého reziva impregnované	021 Stavby	m3	6,497	432,00	2 806,70	3 452,24	3 452,24	3 452,24
Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224 - 288 cm2	021 Stavby	m	80,000	36,45	2 916,00	3 586,68	3 586,68	3 586,68
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	3 451,258	2,35	8 110,46	9 975,87	9 975,87	9 975,87
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	021 Stavby	m3	9,491	432,00	4 100,11	5 043,14	5 043,14	5 043,14
Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	862,815	3,40	2 933,57	3 608,29	3 608,29	3 608,29
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	021 Stavby	m3	2,330	432,00	1 006,56	1 238,07	1 238,07	1 238,07
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	850,179	2,16	1 836,39	2 258,76	2 258,76	2 258,76
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	021 Stavby	m2	64,190	2,65	170,10	209,22	209,22	209,22
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	18,318	56,09	1 027,46	1 263,78	1 263,78	1 263,78
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	021 Stavby	m2	156,576	28,35	4 438,93	5 459,88	5 459,88	5 459,88
Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	626,304	8,10	5 073,06	6 239,86	6 239,86	6 239,86
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	021 Stavby	m3	1,691	432,00	730,51	898,53	898,53	898,53
Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m2	156,576	5,22	817,33	1 005,32	1 005,32	1 005,32
Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	021 Stavby	m2	52,494	15,75	826,78	1 016,94	1 016,94	1 016,94
Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 Stavby	m2	56,694	17,08	968,33	1 191,05	1 191,05	1 191,05
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	021 Stavby	m3	1,312	7,53	9,88	12,15	12,15	12,15
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	021 Stavby	m2	77,028	2,74	211,06	259,60	259,60	259,60
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	1 736,06	1 736,06	2 135,35	2 135,35	2 135,35

Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	021 Stavby	m2	41,799	3,67	153,40	188,68	188,68	188,68
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° vrátane oplechovania a príslušenstva	021 Stavby	m2	900,134	47,25	42 531,33	52 313,54	52 313,54	52 313,54
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	112,110	46,26	5 186,21	6 379,04	6 379,04	6 379,04
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	96,700	1,62	156,65	192,68	192,68	192,68
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	146,200	20,25	2 960,55	3 641,48	3 641,48	3 641,48
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	139,800	42,12	5 888,38	7 242,71	7 242,71	7 242,71
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	97,600	1,62	158,11	194,48	194,48	194,48
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	021 Stavby	ks	39,000	2,11	82,29	101,22	101,22	101,22
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	1 085,22	1 085,22	1 334,82	1 334,82	1 334,82
Demontáž azbestocementovej krytiny do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	021 Stavby	m2	850,179	9,34	7 940,67	9 767,02	9 767,02	9 767,02
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 210 g/m2	021 Stavby	m2	900,134	9,25	8 326,24	10 241,28	10 241,28	10 241,28
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	992,29	992,29	1 220,52	1 220,52	1 220,52
Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 66x118 cm	021 Stavby	ks	8,000	132,30	1 058,40	1 301,83	1 301,83	1 301,83
Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x1180 mm s kľučkou	021 Stavby	ks	8,000	398,25	3 186,00	3 918,78	3 918,78	3 918,78
Lemovanie hliníkové, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	021 Stavby	ks	8,000	101,25	810,00	996,30	996,30	996,30
Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	021 Stavby	ks	8,000	50,33	402,64	495,25	495,25	495,25
Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	021 Stavby	ks	8,000	61,32	490,56	603,39	603,39	603,39
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	47,58	47,58	58,52	58,52	58,52
Vypratanie podstrešného priestoru a existujúcej strojovne	021 Stavby	hod	96,000	20,00	1 920,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					**152 856,50**	**188 013,50**	**188 013,50**	

Výmena otvorových konštrukcií	**áno**							
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m^2		**76,365**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	65,917	11,45	754,75	928,34	928,34	928,34
Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	31,324	6,75	211,44	260,07	260,07	260,07
Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	188,400	6,75	1 271,70	1 564,19	1 564,19	1 564,19
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,662	13,50	76,44	94,02	94,02	94,02
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,662	13,50	76,44	94,02	94,02	94,02

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	249,128	0,68	169,41	208,37	208,37	208,37
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,662	13,50	76,44	94,02	94,02	94,02
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	28,310	0,68	19,25	23,68	23,68	23,68
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	1,363	40,50	55,20	67,90	67,90	67,90
Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	021 Stavby	t	4,089	40,50	165,60	203,69	203,69	203,69
Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	021 Stavby	t	2,854	98,00	279,69	344,02	344,02	344,02
Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	021 Stavby	t	0,210	40,50	8,51	10,47	10,47	10,47
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 500 mm	021 Stavby	m	8,580	20,25	173,75	213,71	213,71	213,71
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	155,700	2,03	316,07	388,77	388,77	388,77
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	48,90	48,90	60,15	60,15	60,15
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	45,450	74,25	3 374,66	4 150,83	4 150,83	4 150,83
Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva a vnútorných plastových parapetov	021 Stavby	m2	45,450	168,75	7 669,69	9 433,72	9 433,72	9 433,72
Dodávka a montáž vstupných plastových dverí vrátane príslušenstva	021 Stavby	m2	16,605	344,25	5 716,27	7 031,01	7 031,01	7 031,01
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	167,60	167,60	206,15	206,15	206,15
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m2	14,310	141,75	2 028,44	2 494,98	2 494,98	2 494,98
Dodávka hliníkových protipožiarnych okien vrátane vnútorného prarapetu a príslušenstva	021 Stavby	m2	14,310	663,28	9 491,54	11 674,59	11 674,59	11 674,59
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	115,20	115,20	141,70	141,70	141,70
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					**32 266,99**	**39 688,40**	**39 688,40**	

Vykurovací systém	**áno**							
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		**69,5**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 50, hr.st.2,9 mm, izol. zosilnená D 140 mm	021 Stavby	m	40,000	34,92	1 396,80	1 718,06	1 718,06	1 718,06
Rúra oceľová predizolovaná zosílená DN 50 pre ústredné kúrenie, dl. 6 m, priemer s izoláciou 140 mm, plášť HDPE	021 Stavby	m	40,000	28,15	1 126,00	1 384,98	1 384,98	1 384,98
Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 65, izol. štandardná D 140 mm	021 Stavby	ks	16,000	70,56	1 128,96	1 388,62	1 388,62	1 388,62
Doizolovanie spoja - koleno 90° DA125/145/175/200	021 Stavby	ks	4,000	130,95	523,80	644,27	644,27	644,27
zmršťovacia ukončovacia manžeta single DA175-DA200 / 1xd63-1xd75	021 Stavby	ks	4,000	83,70	334,80	411,80	411,80	411,80
lisované koleno 90° pre PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6, d75	021 Stavby	ks	2,000	819,45	1 638,90	2 015,85	2 015,85	2 015,85
vstup do domu, tlaková voda 250/DA175	021 Stavby	ks	2,000	602,10	1 204,20	1 481,17	1 481,17	1 481,17

fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na kov) d75	021 Stavby	ks	2,000	166,62	333,24	409,89	409,89	409,89
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	50,000	5,81	290,50	357,32	357,32	357,32
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	30,000	1,35	40,50	49,82	49,82	49,82
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	50,000	2,03	101,50	124,85	124,85	124,85
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	021 Stavby	cm	80,000	0,38	30,40	37,39	37,39	37,39
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	021 Stavby	cm	175,000	0,84	147,00	180,81	180,81	180,81
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 Stavby	cm	40,000	2,32	92,80	114,14	114,14	114,14
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,714	13,50	23,14	28,46	28,46	28,46
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,714	6,75	11,57	14,23	14,23	14,23
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	20,000	5,22	104,40	128,41	128,41	128,41
Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	20,000	4,95	99,00	121,77	121,77	121,77
Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky	021 Stavby	ks	20,000	6,00	120,00	147,60	147,60	147,60
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	5,02	5,02	6,17	6,17	6,17
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	2,51	2,51	3,09	3,09	3,09
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	1,63	1,63	2,00	2,00	2,00
Kohútik manometrový, skúšobný	021 Stavby	ks	2,000	19,31	38,62	47,50	47,50	47,50
Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	2,000	27,55	55,10	67,77	67,77	67,77
Prípojka tlakomerová G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	11,23	22,46	27,63	27,63	27,63
Manometre do rozvodu D 60	021 Stavby	ks	2,000	5,82	11,64	14,32	14,32	14,32
Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4", 3 bar	021 Stavby	ks	2,000	13,50	27,00	33,21	33,21	33,21
Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	8,67	8,67	8,67
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	2,45	2,45	3,01	3,01	3,01
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	KPL	1,000	1,20	1,20	1,48	1,48	1,48
komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1,000	311,85	311,85	383,58	383,58	383,58
koncový odpor (2ks)	021 Stavby	bal	1,000	10,67	10,67	13,12	13,12	13,12
Snímač ponorný na meranie teploty hydraulickej výhybky v spojení s rozširovacou sadou pre kotly	021 Stavby	ks	1,000	81,01	81,01	99,64	99,64	99,64

Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	sub	2,000	18,90	37,80	46,49	46,49	46,49
Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	021 Stavby	sub	2,000	18,90	37,80	46,49	46,49	46,49
Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8	021 Stavby	ks	4,000	82,08	328,32	403,83	403,83	403,83
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	3,000	102,67	308,01	378,85	378,85	378,85
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	021 Stavby	sada	2,000	799,90	1 599,80	1 967,75	1 967,75	1 967,75
Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady	021 Stavby	ks	2,000	279,65	559,30	687,94	687,94	687,94
Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h, DN 65	021 Stavby	ks	1,000	101,25	101,25	124,54	124,54	124,54
Anuloid 120/80, vrátane tepelnej izolácie, prietok do 8 m3/h, G 2", prevádzkový tlak do 4 bar	021 Stavby	ks	1,000	760,93	760,93	935,94	935,94	935,94
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	124,09	124,09	152,63	152,63	152,63
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	42,36	42,36	52,10	52,10	52,10
Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	10,05	10,05	12,36	12,36	12,36
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	021 Stavby	m	3,000	27,00	81,00	99,63	99,63	99,63
Montáž rozdeľovača a zberača združeného	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	021 Stavby	ks	1,000	658,57	658,57	810,04	810,04	810,04
Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 20, DN 25, DN 32	021 Stavby	ks	1,000	55,39	55,39	68,13	68,13	68,13
Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 30 dosiek	021 Stavby	ks	1,000	320,96	320,96	394,78	394,78	394,78
Výmenník tepla doskový, nerezový so závitovým pripojením G2", výkon 75 kW	021 Stavby	ks	1,000	2 706,75	2 706,75	3 329,30	3 329,30	3 329,30
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	021 Stavby	ks	1,000	185,11	185,11	227,69	227,69	227,69
Akumulačný zásobník pre tepelné čerpadlá objem 1500 l	021 Stavby	ks	1,000	3 228,56	3 228,56	3 971,13	3 971,13	3 971,13
Tepelná izolácia kompozitná z tvrdej peny a rúna pre akumulačné zásobníky 1000-1500 l, hrúbka tepelnej izolácie 110 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 343,01	1 343,01	1 651,90	1 651,90	1 651,90
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	021 Stavby	ks	1,000	33,75	33,75	41,51	41,51	41,51
Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	021 Stavby	ks	1,000	364,50	364,50	448,34	448,34	448,34
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	021 Stavby	ks	1,000	33,75	33,75	41,51	41,51	41,51
Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	021 Stavby	ks	1,000	310,50	310,50	381,92	381,92	381,92
Doplňovacie zariadenie s čerpadlom, do 10 bar/30st.C, výkon max. 180 l/hod	021 Stavby	súb.	1,000	4 883,76	4 883,76	6 007,02	6 007,02	6 007,02
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným srvisom	021 Stavby	súb.	1,000	472,50	472,50	581,18	581,18	581,18

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	16,61	16,61	16,61
antivibračné bloky AW PRO AT 50-90.2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	741,96	741,96	912,61	912,61	912,61
externý displej AW PRO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	657,32	657,32	808,50	808,50	808,50
Manager PRO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 787,40	1 787,40	2 198,50	2 198,50	2 198,50
Rozdelovač malý: z Poistného ventilu DN15 (3 bar), manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie.	021 Stavby	ks	2,000	203,85	407,70	501,47	501,47	501,47
teplonosné médium Tyfocor GE 200L alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	787,32	787,32	968,40	968,40	968,40
Montáž normovaného čerpadla DN 40	021 Stavby	ks	2,000	15,25	30,50	37,52	37,52	37,52
Čerpadlo obehové MAGNA3 40-120 F 250, PN 6/10	021 Stavby	ks	2,000	2 920,32	5 840,64	7 183,99	7 183,99	7 183,99
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,253	111,40	28,18	34,66	34,66	34,66
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	1 215,20	1 215,20	1 494,70	1 494,70	1 494,70
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	KPL	1,000	265,32	265,32	326,34	326,34	326,34
Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	175,62	175,62	216,01	216,01	216,01
Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	021 Stavby	sub	1,000	550,00	550,00	676,50	676,50	676,50
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	021 Stavby	m	20,000	3,44	68,80	84,62	84,62	84,62
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	021 Stavby	m	196,000	2,67	523,32	643,68	643,68	643,68
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	021 Stavby	m	20,000	37,14	742,80	913,64	913,64	913,64
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	200,000	18,32	3 664,00	4 506,72	4 506,72	4 506,72
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	135,000	19,32	2 608,20	3 208,09	3 208,09	3 208,09
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	100,000	21,47	2 147,00	2 640,81	2 640,81	2 640,81
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	147,000	26,28	3 863,16	4 751,69	4 751,69	4 751,69
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	175,000	34,40	6 020,00	7 404,60	7 404,60	7 404,60
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	021 Stavby	m	15,000	40,04	600,60	738,74	738,74	738,74
Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	021 Stavby	ks	16,000	40,00	640,00	787,20	787,20	787,20
Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	16,000	3,87	61,92	76,16	76,16	76,16
Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	021 Stavby	KPL	1,000	1 304,51	1 304,51	1 604,55	1 604,55	1 604,55
Montáž odkalovača prírubový spoj DN 50	021 Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	49,82	49,82	49,82

Odvzdušňovač s odkalovačom DN 50 s prírubovým pripojením	021 Stavby	ks	1,000	1 463,40	1 463,40	1 799,98	1 799,98	1 799,98
Tlaková skúška oceľového potrubia	021 Stavby	m	772,000	1,19	918,68	1 129,98	1 129,98	1 129,98
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,604	81,41	49,17	60,48	60,48	60,48
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	021 Stavby	t	0,604	127,36	76,93	94,62	94,62	94,62
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	450,21	450,21	553,76	553,76	553,76
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	187,93	187,93	231,15	231,15	231,15
Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	45,32	45,32	55,74	55,74	55,74
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	021 Stavby	ks	6,000	13,46	80,76	99,33	99,33	99,33
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	021 Stavby	ks	2,000	18,28	36,56	44,97	44,97	44,97
Montáž filtra prírubového DN 50	021 Stavby	ks	2,000	19,37	38,74	47,65	47,65	47,65
Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	021 Stavby	ks	2,000	141,51	283,02	348,11	348,11	348,11
Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 50	021 Stavby	ks	16,000	11,54	184,64	227,11	227,11	227,11
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 50, dĺ. 43 mm, liatina, EPDM, FKM	021 Stavby	ks	16,000	80,99	1 295,84	1 593,88	1 593,88	1 593,88
Príruba krková privarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm, EN 1092-1	021 Stavby	ks	12,000	19,18	230,16	283,10	283,10	283,10
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	80,000	5,59	447,20	550,06	550,06	550,06
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	110,000	4,41	485,10	596,67	596,67	596,67
Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	55,000	17,00	935,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05
Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	55,000	10,00	550,00	676,50	676,50	676,50
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	5,43	5,43	6,68	6,68	6,68
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	021 Stavby	ks	1,000	48,60	48,60	59,78	59,78	59,78
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,94	5,94	7,31	7,31	7,31
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	6,000	3,47	20,82	25,61	25,61	25,61
Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	13,50	81,00	99,63	99,63	99,63
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	021 Stavby	ks	2,000	6,29	12,58	15,47	15,47	15,47
Ventil STRÖMAX-GM DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	96,32	192,64	236,95	236,95	236,95

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	55,000	2,42	133,10	163,71	163,71	163,71
Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	55,000	19,31	1 062,05	1 306,32	1 306,32	1 306,32
Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	4,54	4,54	5,58	5,58	5,58
Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	13,95	13,95	17,16	17,16	17,16
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	11,06	88,48	108,83	108,83	108,83
Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	021 Stavby	sub	1,000	472,50	472,50	581,18	581,18	581,18
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	021 Stavby	t	0,198	107,04	21,19	26,06	26,06	26,06
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	98,23	98,23	120,82	120,82	120,82
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	KPL	1,000	45,36	45,36	55,79	55,79	55,79
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	KPL	1,000	15,36	15,36	18,89	18,89	18,89
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	55,000	6,83	375,65	462,05	462,05	462,05
Demontáž vykurovacieho telesa	021 Stavby	ks	50,000	9,45	472,50	581,18	581,18	581,18
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	55,000	3,69	202,95	249,63	249,63	249,63
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	20,25	81,00	99,63	99,63	99,63
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	122,26	244,52	300,76	300,76	300,76
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	142,44	284,88	350,40	350,40	350,40
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,000	20,65	103,25	127,00	127,00	127,00
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	158,91	158,91	195,46	195,46	195,46
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	178,79	357,58	439,82	439,82	439,82
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x900x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	191,89	383,78	472,05	472,05	472,05
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	20,85	83,40	102,58	102,58	102,58
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	208,37	208,37	256,30	256,30	256,30
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	241,34	724,02	890,54	890,54	890,54
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	28,000	20,95	586,60	721,52	721,52	721,52
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	274,29	1 097,16	1 349,51	1 349,51	1 349,51
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	20,000	290,78	5 815,60	7 153,19	7 153,19	7 153,19

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	307,25	614,50	755,84	755,84	755,84
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	340,23	680,46	836,97	836,97	836,97
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	21,00	84,00	103,32	103,32	103,32
Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1200x155 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	4,000	371,06	1 484,24	1 825,62	1 825,62	1 825,62
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	10,000	21,15	211,50	260,15	260,15	260,15
Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1400x155 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	8,000	424,70	3 397,60	4 179,05	4 179,05	4 179,05
Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x1600x155 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	474,19	948,38	1 166,51	1 166,51	1 166,51
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	55,000	16,48	906,40	1 114,87	1 114,87	1 114,87
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,45	21,45	26,38	26,38	26,38
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	200,000	1,42	284,00	349,32	349,32	349,32
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	021 Stavby	t	0,618	91,27	56,40	69,37	69,37	69,37
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	850,36	850,36	1 045,94	1 045,94	1 045,94
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	632,63	632,63	778,13	778,13	778,13
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	250,98	250,98	308,71	308,71	308,71
Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	45,13	45,13	55,51	55,51	55,51
Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	021 Stavby	sub	1,000	270,00	270,00	332,10	332,10	332,10
Úpravňa vody pre kotolne s výk. 80-500 kW, vrátane filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a regeneračnej soli 3x25kg	021 Stavby	sub	1,000	1 687,50	1 687,50	2 075,63	2 075,63	2 075,63
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	021 Stavby	sub	1,000	270,00	270,00	332,10	332,10	332,10
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	10,63	10,63	13,07	13,07	13,07
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000m	021 Stavby	KPL	1,000	3,21	3,21	3,95	3,95	3,95
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	2,04	2,04	2,51	2,51	2,51
Montáž priestorového termostatu	021 Stavby	ks	2,000	33,75	67,50	83,03	83,03	83,03
Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	021 Stavby	ks	2,000	145,00	290,00	356,70	356,70	356,70
Zapojenie regulátora kotla	021 Stavby	ks	2,000	133,00	266,00	327,18	327,18	327,18
Regulácia pre ekvitermickú prevádzku	021 Stavby	ks	1,000	1 952,50	1 952,50	2 401,58	2 401,58	2 401,58
Kábel medený flexibilný 3x1,0 mm2 na prepojenie existujúcej kotolne	021 Stavby	m	180,000	2,31	415,80	511,43	511,43	511,43

UDP tepelného čerpadla, dvojstupňové	021 Stavby	sub	1,000	1 320,00	1 320,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60
Obhliadka pred UDP	021 Stavby	sub	1,000	105,00	105,00	129,15	129,15	129,15
Uvedenie do prevádzky(UDP)regulácie	021 Stavby	sub	1,000	270,00	270,00	332,10	332,10	332,10
Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	021 Stavby	sub	1,000	337,50	337,50	415,13	415,13	415,13
Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni	021 Stavby	sub	1,000	472,50	472,50	581,18	581,18	581,18
Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	021 Stavby	m	30,000	13,50	405,00	498,15	498,15	498,15
Montáž závitových dielov G 3/4"	021 Stavby	ks	110,000	2,03	223,30	274,66	274,66	274,66
Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	021 Stavby	ks	110,000	6,08	668,80	822,62	822,62	822,62
Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	021 Stavby	ks	110,000	3,31	364,10	447,84	447,84	447,84
Montáž závitových dielov G 1 1/4"	021 Stavby	ks	4,000	6,75	27,00	33,21	33,21	33,21
Montáž závesov	021 Stavby	ks	80,000	3,38	270,40	332,59	332,59	332,59
Záves stropný nadstaviteľný	021 Stavby	ks	80,000	6,08	486,40	598,27	598,27	598,27
Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	021 Stavby	hod	16,000	30,00	480,00	590,40	590,40	590,40
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	320,220	2,03	650,05	799,56	799,56	799,56
Spolu výdavky vykurovacieho systému					**105 877,87**	**130 229,78**	**130 229,78**	

Systémy chladenia a vetrania	áno							
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		0,5						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	021 Stavby	cm	500,000	3,71	1 855,00	2 281,65	2 281,65	2 281,65
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	021 Stavby	cm	60,000	6,67	400,20	492,25	492,25	492,25
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0,00170t	021 Stavby	cm	175,000	8,10	1 417,50	1 743,53	1 743,53	1 743,53
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,286	13,50	17,36	21,35	21,35	21,35
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1,286	0,68	0,87	1,07	1,07	1,07
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	021 Stavby	ks	2,000	20,00	40,00	49,20	49,20	49,20
Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	021 Stavby	ks	2,000	160,66	321,32	395,22	395,22	395,22
Montáž ventilátora do kruhového potrubia tichého	021 Stavby	ks	9,000	30,00	270,00	332,10	332,10	332,10
Ventilátor do kruhového potrubia, kovový, montáž na stenu, D potrubia 100 mm, max. prietok od 120 do 239 m3/h	021 Stavby	ks	5,000	190,54	952,70	1 171,82	1 171,82	1 171,82
Ventilátor do kruhového potrubia, kovový, montáž na stenu, D potrubia 150/160 mm, max. prietok od 400 do 549 m3/h	021 Stavby	ks	4,000	195,22	780,88	960,48	960,48	960,48
Montáž zvukovo izolovaného radiálneho potrubného ventilátora kuchynského veľkosť: 560	021 Stavby	ks	1,000	536,50	536,50	659,90	659,90	659,90
Ventilátor do kruhového potrubia, pre kuchyne, kovový, zvukovo izolovaný, max. prietok od 5500 do 7999 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	3 165,37	3 165,37	3 893,41	3 893,41	3 893,41
Montáž prechodu pre zvukovo izolovaný potrubný ventilátor kuchyňský	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	17,22	17,22	17,22
Prechod k ventilátoru pre kuchyne pre pripojenie kruhového potrubia D 560 mm	021 Stavby	ks	2,000	84,74	169,48	208,46	208,46	208,46
Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	40,000	7,65	306,00	376,38	376,38	376,38
Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	40,000	10,37	414,80	510,20	510,20	510,20
Montáž spiro potrubia DN 160-180	021 Stavby	m	10,000	7,65	76,50	94,10	94,10	94,10
Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	10,000	16,36	163,60	201,23	201,23	201,23
Montáž spiro potrubia DN 200-225	021 Stavby	m	15,000	7,65	114,75	141,14	141,14	141,14
Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	15,000	20,95	314,25	386,53	386,53	386,53
Montáž spiro potrubia DN 250-280	021 Stavby	m	15,000	7,65	114,75	141,14	141,14	141,14
Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	15,000	26,41	396,15	487,26	487,26	487,26
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	10,000	16,65	166,50	204,80	204,80	204,80
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm	021 Stavby	m2	10,000	54,51	545,10	670,47	670,47	670,47
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm	021 Stavby	m2	20,000	16,65	333,00	409,59	409,59	409,59

Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 4000 mm	021 Stavby	m2	20,000	60,02	1 200,40	1 476,49	1 476,49	1 476,49
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	20,000	3,37	67,40	82,90	82,90	82,90
Koleno 90˚ DN 100 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	20,000	12,48	249,60	307,01	307,01	307,01
Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	4,000	3,37	13,48	16,58	16,58	16,58
Koleno 90˚ DN 160 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	24,03	48,06	59,11	59,11	59,11
Koleno 90˚ DN 200 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	24,95	49,90	61,38	61,38	61,38
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	021 Stavby	ks	2,000	2,60	5,20	6,40	6,40	6,40
Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	17,88	35,76	43,98	43,98	43,98
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	5,000	8,44	42,20	51,91	51,91	51,91
T-kus DN 150 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	5,000	29,32	146,60	180,32	180,32	180,32
Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	3,000	8,44	25,32	31,14	31,14	31,14
T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	30,89	61,78	75,99	75,99	75,99
T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	35,96	35,96	44,23	44,23	44,23
Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	021 Stavby	ks	3,000	55,69	167,07	205,50	205,50	205,50
Ventilačná turbína	021 Stavby	ks	2,000	325,30	650,60	800,24	800,24	800,24
Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 250	021 Stavby	ks	1,000	131,50	131,50	161,75	161,75	161,75
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,78	18,90	23,25	23,25	23,25
Klapka spätná, motýlová d 100 mm, dĺžka 80 mm, oceľová pre kruhové potrubie	021 Stavby	ks	5,000	8,24	41,20	50,68	50,68	50,68
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,78	15,12	18,60	18,60	18,60
Klapka spätná, motýlová d 160 mm, dĺžka 120 mm, oceľová pre kruhové potrubie	021 Stavby	ks	4,000	11,88	47,52	58,45	58,45	58,45
Montáž protipožiarnej klapky kruhovej priemeru 250-315 mm	021 Stavby	ks	3,000	28,00	84,00	103,32	103,32	103,32
Klapka požiarna, kruhová, priemer 250 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	021 Stavby	ks	3,000	65,52	196,56	241,77	241,77	241,77
Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,000	22,00	44,00	54,12	54,12	54,12
Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 315x315 mm	021 Stavby	ks	2,000	93,00	186,00	228,78	228,78	228,78
Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	36,90	36,90	36,90
Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,70	15,40	18,94	18,94	18,94

Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	021 Stavby	ks	13,000	3,78	49,14	60,44	60,44	60,44
Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný z nerezovej ocele vrátane rámika, montážny otvor d 98 mm	021 Stavby	ks	13,000	7,83	101,79	125,20	125,20	125,20
Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 600-1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	61,83	61,83	76,05	76,05	76,05
INOX digestoř - nerez	021 Stavby	ks	1,000	140,70	140,70	173,06	173,06	173,06
Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 3800-4000 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 012,50	1 012,50	1 245,38	1 245,38	1 245,38
Digestor závesný Block nerezový AISI304 4000x1800mm max. 9100m3/hod	021 Stavby	ks	1,000	11 704,50	11 704,50	14 396,54	14 396,54	14 396,54
Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 500 mm	021 Stavby	ks	13,000	337,50	4 387,50	5 396,63	5 396,63	5 396,63
Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm, -0,0101 t	021 Stavby	m	30,000	47,25	1 417,50	1 743,53	1 743,53	1 743,53
Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 235 m3/h	021 Stavby	ks	10,000	833,49	8 334,90	10 251,93	10 251,93	10 251,93
Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 115 m3/h	021 Stavby	ks	3,000	642,74	1 928,22	2 371,71	2 371,71	2 371,71
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	KPL	1,000	2 795,31	2 795,31	3 438,23	3 438,23	3 438,23
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					**48 430,00**	**59 568,90**	**59 568,90**	

Systémy prípravy teplej vody	**áno**							
Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW		**6**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	021 Stavby	m2	12,360	14,85	183,55	225,77	225,77	225,77
Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2,200	16,20	35,64	43,84	43,84	43,84
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	2,200	32,40	71,28	87,67	87,67	87,67
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	021 Stavby	m2	2,200	9,45	20,79	25,57	25,57	25,57
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,220	148,50	32,67	40,18	40,18	40,18
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	021 Stavby	cm	15,000	1,12	16,80	20,66	20,66	20,66
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	021 Stavby	cm	30,000	1,84	55,20	67,90	67,90	67,90
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00011t	021 Stavby	cm	15,000	2,61	39,15	48,15	48,15	48,15
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	165,000	4,62	762,30	937,63	937,63	937,63
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,072	13,50	54,97	67,61	67,61	67,61
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	4,072	13,50	54,97	67,61	67,61	67,61
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	021 Stavby	m	7,000	16,48	115,36	141,89	141,89	141,89
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	m	5,000	6,99	34,95	42,99	42,99	42,99

Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m	021 Stavby	m	5,000	9,27	46,35	57,01	57,01	57,01
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,77	33,54	41,25	41,25	41,25
Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,02	8,02	9,86	9,86	9,86
Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 70/75 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,90	6,90	8,49	8,49	8,49
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	KPL	1,000	85,00	85,00	104,55	104,55	104,55
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,79	14,37	17,68	17,68	17,68
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	5,000	1,57	7,85	9,66	9,66	9,66
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	10,65	10,65	13,10	13,10	13,10
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	021 Stavby	KPL	1,000	5,21	5,21	6,41	6,41	6,41
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	49,82	49,82	49,82
Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	021 Stavby	ks	3,000	94,04	282,12	347,01	347,01	347,01
Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	021 Stavby	ks	3,000	23,50	70,50	86,72	86,72	86,72
Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	3,000	34,55	103,65	127,49	127,49	127,49
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	021 Stavby	ks	3,000	33,75	101,25	124,54	124,54	124,54
Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 25 l, D 280 mm, v 520 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	3,000	98,00	294,00	361,62	361,62	361,62
MK 3/4", guľový kohút so zaistením	021 Stavby	ks	3,000	37,52	112,56	138,45	138,45	138,45
Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednovetvovej G 1, 8-28 l/min	021 Stavby	ks	3,000	77,50	232,50	285,98	285,98	285,98
Čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková s digitálnou reguláciou pre štandardné solárne systémy	021 Stavby	ks	3,000	862,65	2 587,95	3 183,18	3 183,18	3 183,18
Sada upevnovacia na šikmú strechu	021 Stavby	súb	3,000	202,50	607,50	747,23	747,23	747,23
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	95,45	95,45	117,40	117,40	117,40
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	47,32	47,32	58,20	58,20	58,20
Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	30,60	30,60	37,64	37,64	37,64
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	46,000	5,22	240,12	295,35	295,35	295,35
Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	20,000	4,00	80,00	98,40	98,40	98,40
Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	26,000	5,95	154,70	190,28	190,28	190,28
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	204,000	4,71	960,84	1 181,83	1 181,83	1 181,83

Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	47,000	1,86	87,42	107,53	107,53	107,53
Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	51,500	1,54	79,31	97,55	97,55	97,55
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	105,500	1,39	146,65	180,38	180,38	180,38
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	5,000	5,75	28,75	35,36	35,36	35,36
Izolačná PE trubica dxhr. 64x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	021 Stavby	m	5,000	10,61	53,05	65,25	65,25	65,25
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	25,07	25,07	30,84	30,84	30,84
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	KPL	1,000	5,00	5,00	6,15	6,15	6,15
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	100,000	4,09	409,00	503,07	503,07	503,07
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	105,500	25,74	2 715,57	3 340,15	3 340,15	3 340,15
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	51,500	33,49	1 724,74	2 121,43	2 121,43	2 121,43
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	47,000	41,40	1 945,80	2 393,33	2 393,33	2 393,33
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	20,000	62,57	1 251,40	1 539,22	1 539,22	1 539,22
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	26,000	89,59	2 329,34	2 865,09	2 865,09	2 865,09
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm vrátane tvaroviek	021 Stavby	m	5,000	109,86	549,30	675,64	675,64	675,64
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	7,83	46,98	57,79	57,79	57,79
Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	36,44	218,64	268,93	268,93	268,93
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	53,000	3,60	190,80	234,68	234,68	234,68
Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	53,000	16,60	879,80	1 082,15	1 082,15	1 082,15
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	6,02	24,08	29,62	29,62	29,62
Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	24,89	99,56	122,46	122,46	122,46
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	3,60	10,80	13,28	13,28	13,28
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	3,000	7,25	21,75	26,75	26,75	26,75
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	26,000	11,25	292,50	359,78	359,78	359,78
Dvojitá nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm	021 Stavby	ks	26,000	28,73	746,98	918,79	918,79	918,79
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	3,60	10,80	13,28	13,28	13,28
Ventil poistný, 1/2"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	3,000	17,43	52,29	64,32	64,32	64,32

Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	8,01	24,03	29,56	29,56	29,56
Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	021 Stavby	ks	3,000	274,30	822,90	1 012,17	1 012,17	1 012,17
Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	3,000	7,82	23,46	28,86	28,86	28,86
Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	3,000	68,15	204,45	251,47	251,47	251,47
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	224,000	2,50	560,00	688,80	688,80	688,80
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	224,000	2,05	459,20	564,82	564,82	564,82
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	021 Stavby	KPL	1,000	147,65	147,65	181,61	181,61	181,61
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	140,32	140,32	172,59	172,59	172,59
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	KPL	1,000	80,74	80,74	99,31	99,31	99,31
Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	021 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	28,29	28,29	28,29
Prečerpávacie zariadenie na kondenz 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	158,00	158,00	194,34	194,34	194,34
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	9,000	16,20	145,80	179,33	179,33	179,33
Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	11,000	40,50	445,50	448,34	448,34	448,34
Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	021 Stavby	ks	9,000	155,25	1 397,25	1 718,62	1 718,62	1 718,62
Kombiklozet. WC . zvýšený. vario odpad. bezbarierový	021 Stavby	ks	2,000	234,90	469,80	0,00	0,00	0,00
Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	021 Stavby	súb.	2,000	20,25	40,50	49,82	49,82	49,82
Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	021 Stavby	ks	2,000	33,75	67,50	83,03	83,03	83,03
Pisoár keramický	021 Stavby	ks	2,000	108,00	216,00	265,68	265,68	265,68
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	15,000	13,50	202,50	249,08	249,08	249,08
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	17,000	47,25	803,25	988,00	988,00	988,00
Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	15,000	60,75	911,25	1 120,84	1 120,84	1 120,84
Umývadlo keramické asymetrické	021 Stavby	ks	2,000	101,25	202,50	249,08	249,08	249,08
Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Kút sprchový štvorcový. štvordielny. rozmer 900x900x1950 mm. 6 mm bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	1,000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačitko	021 Stavby	súb.	9,000	4,50	40,50	49,82	49,82	49,82
Záchodové sedadlo plastové s poklopom	021 Stavby	ks	9,000	34,71	312,39	384,24	384,24	384,24
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	4,000	5,89	23,56	28,98	28,98	28,98

Madlo 600mm, chrom	021 Stavby	ks	4,000	60,75	243,00	298,89	298,89	298,89
Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	021 Stavby	súb.	2,000	13,50	27,00	33,21	33,21	33,21
Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	021 Stavby	súb.	3,000	13,50	40,50	49,82	49,82	49,82
Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	4,000	60,75	243,00	298,89	298,89	298,89
Kuchynský dvojdrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	021 Stavby	ks	4,000	1 425,60	5 702,40	7 013,95	7 013,95	7 013,95
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	4,000	40,50	162,00	199,26	199,26	199,26
Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	021 Stavby	ks	4,000	258,66	1 034,64	1 272,61	1 272,61	1 272,61
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l, -0,01750t	021 Stavby	súb.	1,000	6,75	6,75	8,30	8,30	8,30
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	súb.	2,000	20,25	40,50	49,82	49,82	49,82
Demontáž plynového zásobníkového ohrievača vody do 500 l, -0,31200t	021 Stavby	ks	1,000	47,25	47,25	58,12	58,12	58,12
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,423	93,42	132,94	163,52	163,52	163,52
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	22,000	6,75	148,50	182,66	182,66	182,66
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	17,000	13,50	229,50	282,29	282,29	282,29
Batéria nástenná jednopáková, chróm	021 Stavby	ks	15,000	78,30	1 174,50	1 444,64	1 444,64	1 444,64
Batéria umývadlová nástenná páková, pre imobilných	021 Stavby	ks	2,000	89,10	178,20	219,19	219,19	219,19
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	66,42	66,42	66,42
Batéria nástenná páková pre výlevku	021 Stavby	ks	4,000	78,44	313,76	385,92	385,92	385,92
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	16,61	16,61	16,61
Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	1,000	118,99	118,99	146,36	146,36	146,36
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	22,000	2,70	59,40	73,06	73,06	73,06
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	15,000	10,48	157,20	193,36	193,36	193,36
Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokovaním spätného toku, vodorovný odtok, plast	021 Stavby	ks	15,000	99,12	1 486,80	1 828,76	1 828,76	1 828,76
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	021 Stavby	ks	2,000	13,42	26,84	33,01	33,01	33,01
Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast	021 Stavby	ks	2,000	87,93	175,86	216,31	216,31	216,31
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	4,000	13,50	54,00	66,42	66,42	66,42
Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	021 Stavby	ks	4,000	37,80	151,20	185,98	185,98	185,98
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. sprchovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00

Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	021 Stavby	ks	1,000	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	021 Stavby	ks	3,000	10,49	31,47	38,71	38,71	38,71
Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	021 Stavby	ks	3,000	17,55	52,65	64,76	64,76	64,76
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	98,63	98,63	121,31	121,31	121,31
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	72,36	72,36	89,00	89,00	89,00
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	28,63	28,63	35,21	35,21	35,21
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm, solár	021 Stavby	m	45,000	5,40	243,00	298,89	298,89	298,89
Médium teplonosné do -28 °C, objem 25 l	021 Stavby	ks	3,000	60,75	182,25	224,17	224,17	224,17
Vedenie solárne DN 16, dĺ. 15 m - 2 nerezové izolované rúry, kábel pre solárny snímač, 4 nákrutky so zvieracím krúžkom D 22 mm	021 Stavby	sada	3,000	698,84	2 096,52	2 578,72	2 578,72	2 578,72
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	KPL	1,000	45,21	45,21	55,61	55,61	55,61
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	15,32	15,32	18,84	18,84	18,84
Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	13,21	13,21	16,25	16,25	16,25
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	7,48	74,80	92,00	92,00	92,00
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	021 Stavby	ks	15,000	15,20	228,00	280,44	280,44	280,44
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	KPL	1,000	5,76	5,76	7,08	7,08	7,08
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	4,23	4,23	5,20	5,20	5,20
Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	021 Stavby	KPL	1,000	1,06	1,06	1,30	1,30	1,30
Montáž spiro potrubia DN 150-180	021 Stavby	m	2,000	7,86	15,72	19,34	19,34	19,34
Potrubie kruhové spiro DN 150, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	m	2,000	8,07	16,14	19,85	19,85	19,85
Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	2,000	9,15	18,30	22,51	22,51	22,51
Koleno 45˚ DN 150 pre kruhové spiro potrubie	021 Stavby	ks	2,000	8,18	16,36	20,12	20,12	20,12
Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	021 Stavby	ks	2,000	35,00	70,00	86,10	86,10	86,10
Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x100 mm s úzkym montážnym rámikom	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	KPL	1,000	5,07	5,07	6,24	6,24	6,24
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	KPL	1,000	3,21	3,21	3,95	3,95	3,95
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	021 Stavby	KPL	1,000	1,40	1,40	1,72	1,72	1,72
Kotvenie potrubia do stropu	021 Stavby	ks	100,000	10,13	1 013,00	1 245,99	1 245,99	1 245,99

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	10,000	27,00	270,00	332,10	332,10	332,10
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					**47 010,54**	**56 331,84**	**56 331,84**	

Osvetlenie	**áno**							
Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW		**3,52**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
KRABICA 1901	021 Stavby	KS	170,000	0,10	17,00	20,91	20,91	20,91
ZLAB PVC 40x40	021 Stavby	M	30,000	2,70	81,00	99,63	99,63	99,63
KABEL CYKY-J 5x4	021 Stavby	M	270,000	3,50	945,00	1 162,35	1 162,35	1 162,35
JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 20	021 Stavby	KS	25,000	2,82	70,50	86,72	86,72	86,72
STRIEDAVY PREPINAC, RADENIE č. 6, IP 20	021 Stavby	KS	20,000	3,00	60,00	73,80	73,80	73,80
SERIOVY PREPINAC, RADENIE č. 5, IP 20	021 Stavby	KS	9,000	4,24	38,16	46,94	46,94	46,94
DOMOVA DVOJZASUVKA, IP 20	021 Stavby	KS	85,000	4,77	405,45	498,70	498,70	498,70
JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č.1, IP 44	021 Stavby	KS	4,000	11,34	45,36	55,79	55,79	55,79
STRIEDAVY PREPINAC, RADENIE č.6, IP 44	021 Stavby	KS	4,000	12,02	48,08	59,14	59,14	59,14
SERIOVY PREPINAC, RADENIE č.5, IP 44	021 Stavby	KS	4,000	15,37	61,48	75,62	75,62	75,62
KABEL CYKY-J 5x6	021 Stavby	M	220,000	5,20	1 144,00	1 407,12	1 407,12	1 407,12
KABEL CYKY-J 2x1,5	021 Stavby	M	240,000	2,00	480,00	590,40	590,40	590,40
ZLAB PVC 20x20	021 Stavby	M	60,000	1,50	90,00	110,70	110,70	110,70
SVIETIDLO STROPNE LED, 1x10W, IP 54	021 Stavby	KS	18,000	31,00	558,00	686,34	686,34	686,34
SVIETIDLO NÚDZOVE, 1x 10W, IP 44	021 Stavby	KS	6,000	31,00	186,00	228,78	228,78	228,78
SVIETIDLO STROPNE LED, 1x10W, IP 20	021 Stavby	KS	22,000	30,00	660,00	811,80	811,80	811,80
LED TRUBICA, 18W	021 Stavby	KS	80,000	2,51	200,80	246,98	246,98	246,98
ZIAROVKA LED, 10W	021 Stavby	KS	50,000	1,63	81,50	100,25	100,25	100,25
LED TRUBICA, 9W	021 Stavby	KS	100,000	2,21	221,00	271,83	271,83	271,83
VODIC AlMgSi 8	021 Stavby	KG	30,000	8,73	261,90	322,14	322,14	322,14
SVORKA SZ	021 Stavby	KS	6,000	2,09	12,54	15,42	15,42	15,42
SVORKA SK	021 Stavby	KS	6,000	1,44	8,64	10,63	10,63	10,63
SVORKA SO	021 Stavby	KS	6,000	1,77	10,62	13,06	13,06	13,06

KRABICA 1902	021 Stavby	KS	25,000	0,36	9,00	11,07	11,07	11,07
SVORKA SP1	021 Stavby	KS	4,000	1,01	4,04	4,97	4,97	4,97
SVORKA SS	021 Stavby	KS	4,000	0,76	3,04	3,74	3,74	3,74
PODPERA PV 01	021 Stavby	KS	36,000	0,97	34,92	42,95	42,95	42,95
KRABICA 1903	021 Stavby	KS	40,000	1,46	58,40	71,83	71,83	71,83
SVORKA WAGO	021 Stavby	KS	220,000	0,18	39,60	48,71	48,71	48,71
ZLAB PVC 40x20	021 Stavby	M	36,000	1,66	59,76	73,50	73,50	73,50
KABEL CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	M	550,000	0,84	462,00	0,00	0,00	0,00
KABEL CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	M	450,000	1,34	603,00	741,69	741,69	741,69
KABEL CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	M	250,000	2,16	540,00	664,20	664,20	664,20
Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	021 Stavby	KUS	55,000	3,38	185,90	228,66	228,66	228,66
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm. Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej k	021 Stavby	M	550,000	3,38	1 859,00	2 286,57	2 286,57	2 286,57
Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou, -0,00300t	021 Stavby	M	100,000	3,38	338,00	415,74	415,74	415,74
Vyrezanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou, -0,00400t	021 Stavby	M	50,000	3,38	169,00	207,87	207,87	207,87
Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	021 Stavby	M	450,000	3,38	1 521,00	1 870,83	1 870,83	1 870,83
Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	021 Stavby	M	200,000	3,78	756,00	929,88	929,88	929,88
JEDNOZASUVKA IP 44	021 Stavby	KUS	25,000	6,45	161,25	198,34	198,34	198,34
KABEL N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	M	200,000	1,78	356,00	437,88	437,88	437,88
KABEL N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	M	300,000	1,22	366,00	450,18	450,18	450,18
VACKOVY SPINAC S 63 JP	021 Stavby	KS	7,000	72,20	505,40	621,64	621,64	621,64
VACKOVY SPINAC S 25 JP	021 Stavby	KS	7,000	40,04	280,28	344,74	344,74	344,74
PRIPOJNICA POTENCIALOVéHO VYROVNANIA+ MONTAZ	021 Stavby	KS	4,000	5,76	23,04	28,34	28,34	28,34
Odborna prehliadka a skuska	021 Stavby	HOD	40,000	27,00	1 080,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40
ROZVADZAC HR	021 Stavby	KS	1,000	5 960,17	5 960,17	7 331,01	7 331,01	7 331,01
ROZVADZAC RP1	021 Stavby	KS	1,000	853,63	853,63	1 049,96	1 049,96	1 049,96
ROZVADZAC RP2.1	021 Stavby	KS	1,000	891,03	891,03	1 095,97	1 095,97	1 095,97

ROZVADZAC RP2.2	021 Stavby	KS	1,000	854,28	854,28	1 050,76	1 050,76	1 050,76
ROZVADZAC RK	021 Stavby	KS	1,000	882,51	882,51	1 085,49	1 085,49	1 085,49
Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	021 Stavby	M	60,000	5,40	324,00	398,52	398,52	398,52
Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	021 Stavby	M	66,000	5,40	356,40	438,37	438,37	438,37
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	KUS	120,000	1,08	129,60	159,41	159,41	159,41
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	KUS	29,000	4,73	137,17	168,72	168,72	168,72
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	KUS	13,000	4,73	61,49	75,63	75,63	75,63
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	KUS	24,000	4,73	113,52	139,63	139,63	139,63
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	KUS	25,000	4,05	101,25	124,54	124,54	124,54
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	KUS	85,000	4,05	344,25	423,43	423,43	423,43
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	KUS	5,000	135,00	675,00	830,25	830,25	830,25
Demontaz, Svietidlo žiarovkové - typ 511 26 01 - 100 W, priem., stropné	021 Stavby	KUS	15,000	13,50	202,50	249,08	249,08	249,08
Svietidlo žiarovkové - typ 511 33 01 - 100 W, priem., stropné	021 Stavby	KUS	50,000	18,90	945,00	1 162,35	1 162,35	1 162,35
Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	021 Stavby	KUS	85,000	18,90	1 606,50	1 976,00	1 976,00	1 976,00
Demontaz, Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	021 Stavby	KUS	45,000	13,50	607,50	747,23	747,23	747,23
Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	021 Stavby	KUS	85,000	18,90	1 606,50	1 976,00	1 976,00	1 976,00
Demontaz, Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	021 Stavby	KUS	77,000	13,50	1 039,50	1 278,59	1 278,59	1 278,59
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	M	210,000	5,94	1 247,40	1 534,30	1 534,30	1 534,30
Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	KUS	3,000	24,30	72,90	89,67	89,67	89,67
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	KUS	4,000	3,38	13,52	16,63	16,63	16,63
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	KUS	22,000	3,38	74,36	91,46	91,46	91,46
Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	021 Stavby	KUS	6,000	2,97	17,82	21,92	21,92	21,92
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	KUS	6,000	1,35	8,10	9,96	9,96	9,96
Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	021 Stavby	M	150,000	1,08	162,00	199,26	199,26	199,26
Demontaz, Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5	021 Stavby	M	250,000	0,81	202,50	249,08	249,08	249,08
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	M	850,000	1,08	918,00	1 129,14	1 129,14	1 129,14

Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	021 Stavby	M	250,000	1,08	270,00	332,10	332,10	332,10
Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	021 Stavby	M	70,000	1,08	75,60	92,99	92,99	92,99
Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	021 Stavby	M	10,000	1,28	12,80	15,74	15,74	15,74
PODRUZNY MATERIAL + MURARSKE PRACE	021 Stavby	KS	1,000	200,00	200,00	246,00	246,00	246,00
SVIETIDLO LED, 60 cm, 4x9W, IP 20	021 Stavby	SUB	45,000	40,00	1 800,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
SVIETIDLO LED, 120 cm,, 2x18W, IP 20	021 Stavby	KS	20,000	60,00	1 200,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
SVIETIDLO LED, 120 cm, 2x 18W, IP 54	021 Stavby	KS	20,000	45,00	900,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00
Pridružené výkony - (zemné práce. odvoz a likvidácia vybúraných hmôt)	021 Stavby	KPL	1,000	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00
VODIC CYA 25zz	021 Stavby	M	10,000	1,78	17,80	21,89	21,89	21,89
VODIC CYA 10zz	021 Stavby	M	70,000	0,70	49,00	60,27	60,27	60,27
VODIC CYA 4zz	021 Stavby	M	250,000	0,68	170,00	209,10	209,10	209,10
PODRUZNY MATERIAL	021 Stavby	KS	1,000	202,50	202,50	249,08	249,08	249,08
OCHRANNY UHOLNIK OU	021 Stavby	KS	9,000	8,38	75,42	92,77	92,77	92,77
DRZIAK OU DOU	021 Stavby	KS	12,000	2,15	25,80	31,73	31,73	31,73
PODPERA PV 23	021 Stavby	KS	50,000	0,89	44,50	54,74	54,74	54,74
PODPERA PV 15	021 Stavby	KS	40,000	2,59	103,60	127,43	127,43	127,43
FeZn pr. 10 mm	021 Stavby	KG	10,000	2,57	25,70	31,61	31,61	31,61
FeZn 30x4 mm	021 Stavby	KG	15,000	2,62	39,30	48,34	48,34	48,34
ZACHYTAVACIA TYC JP15	021 Stavby	KS	3,000	12,11	36,33	44,69	44,69	44,69
Presun hmôt pre elektromontáže v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	KPL	1,000	407,57	407,57	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky osvetlovacej sústavy					**41 170,33**	**49 564,58**	**49 564,58**	

Systémy merania a riadenia	**nie**

Iné opatrenia úspory primárnej energie	**nie**

Energetický manažment	**nie**

Monitoring prevádzkových údajov	**nie**

Kvalita vnútorného prostredia	**áno**
Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m^2	**1342,73**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	36,45	72,90	89,67	89,67	89,67

Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,10	35,10	43,17	43,17	43,17
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	021 Stavby	m2	1,880	64,31	120,90	148,71	148,71	148,71
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	021 Stavby	m2	8,100	46,29	374,95	461,19	461,19	461,19
Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	021 Stavby	m2	23,220	83,75	1 944,68	2 391,96	2 391,96	2 391,96
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	021 Stavby	m2	3,154	42,89	135,28	166,39	166,39	166,39
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	1 319,890	0,68	897,53	1 103,96	1 103,96	1 103,96
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	1 319,890	0,68	897,53	1 103,96	1 103,96	1 103,96
Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 319,890	13,00	17 158,57	21 105,04	21 105,04	21 105,04
Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1 319,890	10,00	13 198,90	16 234,65	16 234,65	16 234,65
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	1 319,890	1,50	1 979,84	2 435,20	2 435,20	2 435,20
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	021 Stavby	m2	2 383,685	0,68	1 620,91	1 993,72	1 993,72	1 993,72
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	1 392,685	0,68	947,03	1 164,85	1 164,85	1 164,85
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	2 383,685	13,00	30 987,91	38 115,13	38 115,13	38 115,13
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1 392,685	10,00	13 926,85	17 130,03	17 130,03	17 130,03
Rohovníky, omietníky a dilatačné lišty pre vnútrné omietky	021 Stavby	m	3 154,688	0,27	851,77	1 047,68	1 047,68	1 047,68
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	2 383,685	1,50	3 575,53	4 397,90	4 397,90	4 397,90
Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. od 30 do 40 mm	021 Stavby	m2	871,127	16,20	14 112,26	17 358,08	17 358,08	17 358,08
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 319,890	8,47	11 179,47	13 750,75	13 750,75	13 750,75
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 319,890	5,81	7 668,56	9 432,33	9 432,33	9 432,33
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	1 319,890	4,73	6 243,08	7 678,99	7 678,99	7 678,99
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	74,605	6,75	503,58	619,40	619,40	619,40
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	587,090	8,10	4 755,43	5 849,18	5 849,18	5 849,18
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	9,690	9,45	91,57	112,63	112,63	112,63
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	64,600	6,75	436,05	536,34	536,34	536,34
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	9,440	6,75	63,72	78,38	78,38	78,38
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	28,000	0,78	21,84	26,86	26,86	26,86

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	6,000	1,43	8,58	10,55	10,55	10,55
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	40,800	15,70	640,56	787,89	787,89	787,89
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	15,352	19,29	296,14	364,25	364,25	364,25
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	5,454	12,00	65,45	80,50	80,50	80,50
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	4,388	86,97	381,62	469,39	469,39	469,39
Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	021 Stavby	m	2,200	53,30	117,26	144,23	144,23	144,23
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	1 314,950	4,00	5 259,80	6 469,55	6 469,55	6 469,55
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	2 383,685	2,50	5 959,21	7 329,83	7 329,83	7 329,83
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -0.06800t	021 Stavby	m2	991,197	5,40	5 352,46	0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	313,136	13,50	4 227,34	4 080,43	4 080,43	4 080,43
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13 777,984	0,68	9 369,03	9 043,44	9 043,44	9 043,44
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	313,136	13,50	4 227,34	4 080,43	4 080,43	4 080,43
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 565,680	0,68	1 064,66	1 027,66	1 027,66	1 027,66
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	77,857	40,50	3 153,21	3 039,01	3 039,01	3 039,01
Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	021 Stavby	t	233,570	40,50	9 459,59	9 117,09	9 117,09	9 117,09
Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	021 Stavby	t	2,331	98,00	228,44	280,98	280,98	280,98
Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	021 Stavby	t	4,183	40,50	169,41	208,37	208,37	208,37
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	192,598	25,00	4 814,95	5 922,39	5 922,39	5 922,39
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	021 Stavby	m2	75,160	51,30	3 855,71	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	KPL	1,000	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00
Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	021 Stavby	m2	60,000	8,10	486,00	597,78	597,78	597,78
Dodávka a montáž drevenej presklennej steny s dverami vrátane kotvenia a príslušenstva	021 Stavby	m2	5,535	438,75	2 428,48	2 987,03	2 987,03	2 987,03
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	45,000	67,50	3 037,50	2 158,65	2 158,65	2 158,65
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	45,000	21,60	972,00	690,77	690,77	690,77
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	45,000	172,80	7 776,00	5 526,14	5 526,14	5 526,14
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	9,000	67,50	607,50	249,08	249,08	249,08
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	18,000	21,60	388,80	159,41	159,41	159,41

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	18,000	172,80	3 110,40	1 275,26	1 275,26	1 275,26
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	21,60	21,60	26,57	26,57	26,57
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné protipožiarne EI30/D3-C	021 Stavby	ks	2,000	1 074,60	2 149,20	2 643,52	2 643,52	2 643,52
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	28,000	3,19	89,32	109,86	109,86	109,86
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	021 Stavby	ks	6,000	4,32	25,92	31,88	31,88	31,88
Montáž dverového krídla kyvného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	1,000	21,60	21,60	26,57	26,57	26,57
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	021 Stavby	ks	2,000	172,80	345,60	425,09	425,09	425,09
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	021 Stavby	ks	56,100	1,35	75,74	93,16	93,16	93,16
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	45,000	67,50	3 037,50	2 158,65	2 158,65	2 158,65
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	45,000	185,37	8 341,65	5 928,13	5 928,13	5 928,13
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	9,000	67,50	607,50	249,08	249,08	249,08
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	8,000	278,10	2 224,80	684,13	684,13	684,13
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvojkrídlové kĺvné dvere	021 Stavby	ks	1,000	278,10	278,10	342,06	342,06	342,06
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	283,50	283,50	348,71	348,71	348,71
Demontáž oceľového zábradlia	021 Stavby	kpl	1,000	634,50	634,50	780,44	780,44	780,44
Montáž protipožiarnej kovovej zárubne pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	1,000	67,50	67,50	83,03	83,03	83,03
Zárubňa kovová protipožiarná pre dvojkrídlove dvere vrátane náteru	021 Stavby	ks	1,000	195,75	195,75	240,77	240,77	240,77
Montážny materiál pre dvere, okná	021 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	43,05	43,05	43,05
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	15,61	15,61	19,20	19,20	19,20
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	021 Stavby	m2	1 319,890	32,40	42 764,44	52 600,26	52 600,26	52 600,26
Dlaždice keramické protišmykové	021 Stavby	m2	1 531,072	27,00	41 338,94	50 846,90	50 846,90	50 846,90
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	1 280,34	1 280,34	1 574,82	1 574,82	1 574,82
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou vrátane soklíkov, -0,00100t	021 Stavby	m2	727,860	4,50	3 275,37	4 028,71	4 028,71	4 028,71
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	991,197	33,75	33 452,90	41 147,07	41 147,07	41 147,07

Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	1 040,757	24,30	25 290,40	31 107,19	31 107,19	31 107,19
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	1 092,34	1 092,34	1 343,58	1 343,58	1 343,58
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	4 105,063	0,68	2 791,44	3 433,47	3 433,47	3 433,47
Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané	021 Stavby	m2	4 105,063	2,70	11 083,67	13 632,91	13 632,91	13 632,91
Demontáž VZT potrubia	021 Stavby	hod	36,000	27,00	972,00	1 195,56	1 195,56	1 195,56
Demontáž zariadovacích predmetov do sute	021 Stavby	hod	120,000	27,00	3 240,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					**396 628,91**	**449 971,87**	**449 971,87**	

Debarierizačné opatrenia	**áno**							
automatický pohom pre vstupné dvere 1 ks, posuvne dvere do WC 1 ks		**1**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	5,864	2,03	11,90	14,64	14,64	14,64
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,121	20,25	83,45	102,64	102,64	102,64
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,374	5,50	7,56	9,30	9,30	9,30
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,966	20,25	262,56	322,95	322,95	322,95
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	4,322	7,70	33,28	40,93	40,93	40,93
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	17,087	9,45	161,47	198,61	198,61	198,61
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	153,783	0,68	104,57	128,62	128,62	128,62
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	25,631	40,50	1 038,06	1 276,81	1 276,81	1 276,81
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	6,278	65,00	408,07	501,93	501,93	501,93
Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	021 Stavby	m3	2,805	253,25	710,37	873,76	873,76	873,76
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,557	168,00	1 941,58	2 388,14	2 388,14	2 388,14
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,210	1 552,50	326,03	401,02	401,02	401,02
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 1,0 mm	021 Stavby	m2	1,780	45,00	80,10	98,52	98,52	98,52
Zabetónov. otvoru s plochou nad 0,25 m2 do 1 m2	021 Stavby	m3	0,356	405,00	144,18	177,34	177,34	177,34
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. vrátane metličkovej úpravy	021 Stavby	m3	4,005	249,75	1 000,25	1 230,31	1 230,31	1 230,31
Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrek čerstvého betónu roztokom akrylátovej živice po úprave hladením	021 Stavby	m2	26,700	1,70	45,39	55,83	55,83	55,83
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	021 Stavby	m3	4,005	1,40	5,61	6,90	6,90	6,90
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	4,005	24,00	96,12	118,23	118,23	118,23

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	7,920	29,70	235,22	289,32	289,32	289,32
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	7,920	6,08	48,15	59,22	59,22	59,22
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	26,700	10,50	280,35	344,83	344,83	344,83
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 pozn. a, -2,40000t	021 Stavby	m3	5,203	162,00	842,89	1 036,75	1 036,75	1 036,75
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,602	13,50	170,13	209,26	209,26	209,26
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	554,488	0,68	377,05	463,77	463,77	463,77
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,602	13,50	170,13	209,26	209,26	209,26
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	63,010	0,68	42,85	52,71	52,71	52,71
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	3,122	40,50	126,44	155,52	155,52	155,52
Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	021 Stavby	t	9,365	40,50	379,28	466,51	466,51	466,51
Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	021 Stavby	t	2,331	98,00	228,44	280,98	280,98	280,98
Poplatok za recykláciu - kovy (vrátane zliatin)	021 Stavby	t	4,183	40,50	169,41	208,37	208,37	208,37
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	55,511	25,00	1 387,78	1 706,97	1 706,97	1 706,97
Značenie pre slabozrakých	021 Stavby	kpl	1,000	980,50	980,50	1 206,02	1 206,02	1 206,02
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	KPL	1,000	27,35	27,35	33,64	33,64	33,64
Demontáž oceľového zábradlia	021 Stavby	kpl	1,000	2 255,85	2 255,85	2 774,70	2 774,70	2 774,70
Dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane povrchovej úpravy, zinkovania a kotvenia	021 Stavby	m	23,260	221,13	5 143,48	6 326,48	6 326,48	6 326,48
Dodávka a montáž plošiny pre imobilných vrátane všetkých stavebných úprav viď PD	021 Stavby	ks	1,000	19 853,00	19 853,00	24 419,19	24 419,19	24 419,19
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					**39 178,85**	**48 189,99**	**48 189,99**	

Nabíjacie stanice elektromobility	nie

Nový Európsky Bauhaus	nie

Zelené opatrenia	nie

Ochrana biodiverzity	nie

Ostatné okrem softvéru	nie

Softvér	nie

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení	1 036 481,89	1 225 724,484
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie		1 225 724,484
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze		1 225 724,484

18 280,072

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

Zariadenia OZE - výroba elektriny	nie

Zariadenia OZE - výroba tepla	áno

Inštalovaný výkon v MW	0,0743

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	022 S. hnut. veci	ks	3,000	270,00	810,00	996,30	798,92	798,92
Tepelné čerpadlo pre ohrev vody s možnosťou dopojenia solárneho okruhu, 200 l	022 S. hnut. veci	ks	3,000	4 085,64	12 256,92	15 076,01	12 089,32	12 089,32
Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda)	022 S. hnut. veci	ks	1,000	4 320,00	4 320,00	5 313,60	4 260,93	4 260,93
Tepelné čerpadlo Vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie a a chladenie, výkon 68 kW (A7/W45), vrátane: elektronického expanzného ventilu, regulátora max./min. napätia, funkcie dvoch prevádzkových bodov	022 S. hnut. veci	ks	1,000	45 893,68	45 893,68	56 449,23	45 266,13	45 266,13
Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na šikmú strechu pre plechovú krytinu zvislo	022 S. hnut. veci	súb.	3,000	810,00	2 430,00	2 988,90	2 396,77	2 396,77
Solárny kolektor plochý rámový s absorbčnou plochou 2,29 m2, objem 1,7 l pre vertikálnu montáž do strešnej krytiny, drevený rám	022 S. hnut. veci	súb.	6,000	1 543,32	9 259,92	11 389,70	9 133,30	9 133,30
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla					**74 970,52**	**92213,7396**	**73945,38**	

Uskladnenie energie z OZE	nie

Monitor./optimal./riadenie spotreby energie	nie						
Ostatné	nie						
Softvér	nie						
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky					74 970,52	73 945,38	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní						73 945,38	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						73 945,38	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2							1 299 669,86