DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/MUZ/2024

zo dňa 17.04.2024

uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:**

Názov:	**Obec Stakčín**
Sídlo:	SNP 574/6, 06761 Stakčín
Zastúpený:	Ing. Dušan Kolcun, starosta
IČO:	00323578
DIČ:	2020794677

(ďalej len „objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ:**

Názov:	**BETPRES, s.r.o.**
Sídlo:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán :	Ing. Roland Ďurko, konateľ Ing. Tomáš Barkóci, konateľ
IČO :	31684343
IČ DPH :	SK2020527861
Zapísaný/registrovaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1502/P

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 17.04.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 01/MUZ/2024 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo") v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „Múzeum rusínskej kultúry".
2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo k zákonnej úprave výšky dane z pridanej hodnoty. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo na strane zhotoviteľa k zmene kľúčových odborníkov, teda k nahradeniu z pôvodných spôsobilých osôb - kľúčových odborníkov v rozsahu tohto dodatku, a k zmene nových subdodávateľov zhotoviteľa v rozsahu tohto Dodatku, a za podmienok a v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku taktiež z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce naviac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bode 5. článku II. Čas plnenia, v

bode 5. článku III. Cena diela a v bode 13.2 článku XIII. Uzatváranie dodatkov v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmená b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, prípadne o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a prípadná zmena dodávateľa nie je možná ako z dôvodu ekonomických a technických, pričom ide o požiadavku vzájomnej interoperability s existujúcimi inštaláciami alebo zameniteľnosti s existujúcimi inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a z dôvodu, že takáto zmena dodávateľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti (časový aspekt prípadného nového VO, pozastavenie prác na stavbe, nemožnosť pokračovať v začatých prácach, atď.), ako aj duplicitu nákladov (finančný aspekt prípadného nového VO). Zároveň v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5. článku II. Čas plnenia a bodu 5. článku III. Cena diela v spojení s ustanovením bodu 13.2 článku XIII. Uzatváranie dodatkov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku č. 1.

II. Predmet Dodatku č. 1

1. V článku I. Predmet zmluvy sa bod 1. mení a znie nasledovne:

   Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác „Múzeum rusínskej kultúry" a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

2. V článku III. Cena diela sa bod 1. mení a znie nasledovne:

   1. *Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:*

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	***1 321 473,13 EUR***
Cena za zhotovenie diela bez DPH fakturovaná so sadzbou DPH 20%	*499 957,51 EUR*
DPH 20 %	***99 991,51 EUR***
Cena za zhotovenie diela bez DPH fakturovaná so sadzbou DPH 23%	*821 515,62 EUR*
DPH 23%	***188 948,59 EUR***
Cena diela vrátane DPH	***1 610 413,23 EUR***

Rekapitulácia:	
Cena diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	*1 321 473,13 EUR*
Cena menej prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	*- 124 803,63 EUR*
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	*124 803,63 EUR*
Celková cena diela podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	*1 321 473,13 EUR*

3. Prílohy Zmluvy o dielo sa dopĺňajú o novú Prílohu č. 6 Zmenové listy – ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06 a ZL07, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 1, pôvodná Príloha č. 2 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 2 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 1, pôvodná Príloha č. 3 Rozpočet stavby sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 3 Rozpočet stavby, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 1, a pôvodná Príloha č. 5 Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 5 Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 4 tohto Dodatku č. 1

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy Dodatku č. 1:
Príloha 1 – Zmenové listy – ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06 a ZL07(Príloha 6 Zmluvy o dielo)
Príloha 2 – Údaje o všetkých známych subdodávateľoch (Príloha 2 Zmluvy o dielo)
Príloha 3 – Rozpočet stavby (Príloha 3 Zmluvy o dielo)
Príloha 4 – Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov (Príloha 5 Zmluvy o dielo)

Vo Vranove nad Topľou dňa 17.03.2025

Za zhotoviteľa:

Ing. Roland Ďurko, konateľ

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ

V Stakčíne dňa 19 05 2025

Za objednávateľa:

Ing. Dušan Kolcun,

Rekapitulácia NP

Stavba: Múzeum rusínskej kultúry

Kód	Zákazka	Celková cena bez DPH	Pripočty	Odpočty
NP	**Naviac práce**			
ZM1	Zmena krytiny - plechový šindeľ Jánošík	**-65 901,78**	58 901,85	-124 803,63
ZM2	SDK požiarne priečky - doplnenie	**15 994,11**	15 994,11	0,00
ZM3	Zosilnenie stropu nad m.č.107	**15 603,21**	15 603,21	0,00
ZM4	Doplnenie dverí a okien, preklady, vence,...	**19 749,22**	19 749,22	0,00
ZM5	Dažďová kanalizácia	**10 367,20**	10 367,20	0,00
ZM6	Spevnenie základov vežičiek	**4 188,04**	4 188,04	0,00
	Celkom	**0,00**	**124 803,63**	**-124 803,63**

BETPRES, s.r.o.

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 1
NOTICE NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Zmena krytiny - plechový šindel Jánošík***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Zmenový list č. 1 rieši zámenu pôvodne navrhovanej titán-zinkovej krytiny za plechový šindeľ Jánošík. V požiadavke čo najvernejšie sa priblížiť pôvodnému vzhľadu budovy podľa dobových fotografií (podľa ktorých bola pôvodná strešná konštrukcia pokrytá dreveným šindľom), došlo na základe odsúhlasenia príslušným krajským pamiatkovým úradom k zámene pôvodne navrhovanej titán-zinkovej krytiny za plechový šindeľ.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 1
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.1
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Zmena krytiny - plechový šindel Jánošík***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***-65 901,78 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***zmena***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***-65 901,78 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM1 - Zmena krytiny - plechový šindeľ Jánošík - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	-124803,63	1		-124 803,63
1.1.1.2.		Vonkajšie práce	-124803,63	1		-124 803,63
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	-124803,63	1		-124 803,63
1.1.1.4.2.2.	764	Konštrukcie klampiarske	-124803,63	1		-124 803,63
1.1.1.4.2.2.6.		RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG) - krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0. 7 mm. r.š. 570 mm. systém dvojitej stojatej dážky. so sklonom strechy od 30 do 45 st.	109,65	-1138,2	m2	-124 803,63

ZM1 - Zmena krytiny - plechový šindeľ Jánošík - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	58901,85	1		58 901,85
1.1.1.2.		Vonkajšie práce	58901,85	1		58 901,85
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	58901,85	1		58 901,85
1.1.1.4.2.2.	764	Konštrukcie klampiarske	58901,85	1		58 901,85
764313262.S		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo šablón veľ. do 0,5 m2, sklon nad 30° do 45°	51,75	1138,2	m2	58 901,85

ZM1	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	-124 803,63
	Nové riešenie	58 901,85
	Rozdiel	**-65 901,78**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 2
NOTICE NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***SDK požiarne priečky - doplnenie***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Zmenový list č.2 rieši stav zistený na stavbe počas realizácie prác a nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, ktorá bola poskytnutá uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania a skutočnosťou, zistenou počas realizácie prác na stavbe. V danom prípade sa jedná o doplnenie sadrokartónových požiarnych priečok podľa projektovej dokumentácie a o zmenu rozsahu podhľadov podľa projektovej dokumentácie.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY **NÁVRH Č.: 2**

QUOTATION FOR CHANGE ***REQUEST NO.***

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.2
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***SDK požiarne priečky - doplnenie***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***15 994,11 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***15 994,11 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM2 - SDK požiarne priečky - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	0	1		0,00

ZM2 - SDK požiarne priečky - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	15994,11	1		15 994,11
1.1.1.1.		Vnútorné práce	15994,11	1		15 994,11
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	15994,11	1		15 994,11
1.1.1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	3 925,84	1		3 925,84
1.1.1.1.2.3.3.		Montáž zvukovotepelnej izolácie stropov ozn.Str.1	9,84	113,51	m2	1 116,94
1.1.1.1.2.3.4.		Doska z minerálnej vlny hr.180mm	8,24	115,78	m2	954,03
1.1.1.1.2.3.5.		Montáž tepelnej izolácie sadrokart. stropov a stien 2.NP	9,84	120,51	m2	1 185,82
1.1.1.1.2.3.6.		Doska z minerálnej vlny hr.100mm	4,67	122,92	m2	574,04
1.1.1.1.2.3.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	95,01	1	KPL	95,01
1.1.1.1.2.6.	763	Konštrukcie - drevostavby	12068,27	1		12 068,27
1.1.1.1.2.6.3.		Sadrokartónová priečka protipožiarna s tepel. izolácoiu hr.150 mm	48,59	97,44	m2	4 734,61
1.1.1.1.2.6.5.		Podhľad sadrokartón.. protipožiarny-rovné. šikmé a zvislé plochy 2.NP	48,25	151,993	m2	7 333,66

ZM2	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	0,00
	Nové riešenie	15 994,11
	Rozdiel	**15 994,11**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN | **OZNÁMENIE : č. 3**

CHANGE NOTICE | ***NOTICE NO.***

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Zosilnenie stropu nad m.č. 107***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY: | ***DESCRIPTION OF THE CHANGE:***

Zmenový list č.3 rieši stav zistený na stavbe počas realizácie prác, kedy sa už zrealizované projekčné riešenie stropu nad miestnosťou č. 107 prejavilo ako nedostatočné, a je potrebné zosilniť novonavrhnutý a už zrealizovaný strop nad miestnosťou č. 107. Pôvodne navrhnutý a zrealizovaný strop z nosníkov IPE 200 sa po realizácii prejavil ako nestabilný a je potrebné ho vystužiť. Zosilnenie novonavrhnutého stropu nad miestnosťou č.107 sa zrealizuje doplnením oceľových nosníkov U200 s použitím predpínacích tyčí. S týmto zosilnením stropu nad miestnosťou č. 107 súvisí aj potreba zosilnenia pôvodného krovu strechy s doplnením drevených prvkov.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 3
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.3
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Zosilnenie stropu nad m.č. 107***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***15 603,21 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***15 603,21 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM3 - Zosilnenie stropu - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	0	1		0

ZM3 - Zosilnenie stropu - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	15603,21	1		15603,21
1.1.1.1.		Vnútorné práce	15603,21	1		15603,21
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	6836,67	1		6836,67
1.1.1.1.1.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	6708,72	1		6708,72
334371816.S		Osadenie a napínanie predpínacích tyčí	8,36	26,500	m	221,54
535810001600.Sa		*Predpínacia tyč CKTA d25, akosť St670*	*30,25*	*30,000*	m	907,5
535810001800.Sa		*Matica polkruhová pre tyč CKTA d28*	*20,04*	*10,000*	ks	200,4
535810001900.Sa		*Podložka plochá 200x200x10 mm*	*17,69*	*10,000*	ks	176,9
1.1.1.1.1.3.10.		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I. výška do 220 mm ozn.Str.1	1082,4	1,347	t	1457,99
1.1.1.1.1.3.11.		Oceľový nosník IPE 200	2779,8	1,347	t	3744,39
1.1.1.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	108,36	1		108,36
959941132.S		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	9,03	12	ks	108,36
1.1.1.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	19,59	1		19,59
1.1.1.1.1.6.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803.812.zvislá konštr.z tehál.tvárnic.z kovu výšky do 12 m	12,5	1,567	t	19,59
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	8766,54	1		8766,54
1.1.1.4.		Strecha	5816,79	1		5816,79
1.1.1.4.2.1.2.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	12,16	266,1	m	3235,78
1.1.1.4.2.1.4.		Rezivo.hranoly. dosky	476,43	4,48	m3	2134,41
1.1.1.4.2.1.10.		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty. impregnácia	46,37	4,48	m3	207,74
1.1.1.4.2.1.15.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 24 m	71,09	3,36	t	238,86
1.1.1.4.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	2949,75	1		2949,75
1.1.1.4.2.5.1.		Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové a protipožiarné povrchová impregnácia-krov	11,19	138,616	m2	1551,11
1.1.1.4.2.5.2.		Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové a protipožiarné povrchová impregnácia-debnenie	10,09	138,616	m2	1398,64

ZM4	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	0,00
	Nové riešenie	15 603,21
	Rozdiel	**15 603,21**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 4 / ***NOTICE NO.***

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Doplnenie dverí, okien, prekladov, vencov...***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY: / ***DESCRIPTION OF THE CHANGE:***

Zmenové konanie č. 4 spočíva v potrebe doplnenia dodatočných prác , ktoré vyplynuli zo skutočného stavu na stavbe . V danom prípade sa jedná o doplnenie dverí, okien, prekladov a vencov, doplnenie strešného výlezu a strešných okien. Zároveň rieši požiadavky na vybetónovanie klenieb nad oknami a dverami v obvodovom murive z dôvodu vybúrania pôvodných drevených prekladov v základni klenieb. Týmto zmenovým konaním sa taktiež dopĺňa tepelná izolácia do podlahy (polystyrén) z dôvodu zvýšenia účinnosti podlahového kúrenia.

Konkrétne :
Pri pol. 1,2,3,4 – projektová dokumentácia uvažovala so zosilnením stropu použitím oceľových stropných nosníkov, ktoré mali byť uložené na jestvujúce murivo. Avšak pôvodné kamenné múry, na ktoré sa mali ukladať oceľové stropné nosníky, boli značne poškodené. Pôvodné kamenné múry je z tohto dôvodu potrebné najprv vystužiť železobetónovým vencom výšky 30 cm. Po zrealizovaní tohto vystuženia sa na veniec uložia uvažované oceľové nosníky pre zosilnenie stropu.
Pri pol. 5,6,7 - z dôvodu zvýšenia účinnosti podlahového kúrenia je potrebné doplnenie tepelnej izolácie do podlahy (polystyrén hr.5 cm).
Pri pol.12 - prístup do podkrovia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť prístupu do podkrovia doplnením protipožiarneho výlezu.

Pri pol.13,14 - počas realizácie prác na stavbe sa zistilo, že pôvodný projekt nerieši osvetlenie a vetranie priestoru vežičiek m. č.201 a 209. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť strešné okná do vežičiek kvôli zabezpečeniu osvetlenia a vetrania priestoru - m. č. 201 a 209.

Pri pol.8 -až 11 - doplnenia a zmeny interiérových dverí:

a./ pôvodný projekt neuvažoval s prepojením miestnosti č. 207 a 208 na 2.NP, pričom z prevádzkového hľadiska bol týmto značne sťažený a komplikovaný prístup medzi týmito miestnosťami. Pre zjednodušenie prístupu, komunikácie a údržby počas prevádzky objektu je potrebné prepojiť miestnosti č. 207 a 208 na 2.NP protipožiarnymi dverami 900/1970 mm.

b./ pôvodný projekt neuvažoval s prepojením miestnosti č. 102 a 107 na 1.NP, pričom z prevádzkového hľadiska bol týmto značne sťažený a komplikovaný prístup do miestnosti č. 102. Pre zjednodušenie prístupu, komunikácie a údržby počas prevádzky objektu je potrebné prepojiť miestnosti č. 102 a 107 na 1.NP protipožiarnymi dverami 900/1970 mm.

c./ pôvodný projekt uvažoval s uzatvorením priestoru pod schodmi v m. č. 110, pričom v tomto priestore sa nachádzajú technologické rozvody – ovládania rekuperačných jednotiek. Z tohto dôvodu je nevyhnutné priestor pod schodmi v m.č. 110 sprístupniť doplnenými dverami. technol.rozvody (ovládanie rekuper.jednotiek)

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 4
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.4
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Doplnenie dverí, okien, prekladov, vencov...***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***19 749,22 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***19 749,22 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM4 - Doplnenie okien, dverí, prekladov, vencov... - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	0	1		0

ZM4 - Doplnenie okien, dverí, prekladov, vencov... - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	19749,22	1		19749,22
1.1.1.1.		Vnútorné práce	17119,68	1		17119,68
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	13638,39	1		13638,39
1.1.1.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	13638,39	1		13638,39
1.1.1.1.1.3.12.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	174,83	47,536	m3	8310,72
1.1.1.1.1.3.13.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	24,6	109,6	m2	2696,16
1.1.1.1.1.3.14.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	7,38	109,6	m2	808,85
1.1.1.1.1.3.15.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	1371,45	1,329	t	1822,66
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3481,29	1		3481,29
1.1.1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	1596,5	1		1596,5
1.1.1.13.2.1.2.		Montáž tepelnej izolácie rohožami. pásmi.dielcami.doskami podláh. jednovrstvová	1,85	249	m2	460,65
1.1.1.13.2.1.3.		Doska z polystyrénu EPS 100 Stabil hr. 5 cm	4,31	253,98	m2	1094,65
1.1.1.1.2.3.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	41,2	1	KPL	41,2
1.1.1.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	1884,79	1		1884,79
Pol125po		Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-krídl.. otočné. s drev.rámovou zárubňou 1060/2050 (krídlo 900/1970). plné, protipožiarne EW C30 C2	704,79	2	ks	1409,58
1.1.1.1.2.7.14.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-krídl.. otočné. s obložkovou zárubňou 600/1970. hr. múru 120mm ozn.D12	362,85	1	ks	362,85
1.1.1.1.2.7.16.		Montáž ihteriérových dverí	18,45	3	ks	55,35
1.1.1.1.2.7.28.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	57,01	1	KPL	57,01
1.1.1.4.		Strecha	2629,54	1		2629,54
1.1.1.4.2.3.	766	Konštrukcie stolárske	2629,54	1		2629,54
76600001		Dodávka a montáž protipožiarneho výlezu do podkrovia	710,00	1,000	ks	710
766672002		Montáž okna strešného , veľkosť okna 55x98 cm s parozábranou a lemovaním	83,44	2,000	ks	166,88
Pol273a		Strešné okno kyvné. trojsklo drevené s lemovaním 55x98cm	876,33	2,000	ks	1752,66

ZM5	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	0,00
	Nové riešenie	19 749,22
	Rozdiel	**19 749,22**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN / ***CHANGE NOTICE***

OZNÁMENIE : č. 5 / ***NOTICE NO.***

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Dažďová kanalizácia***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY: / ***DESCRIPTION OF THE CHANGE:***

Zmenové konanie č. 5 spočíva v potrebe doplnenia prác na dažďovej kanalizácii. V danom prípade sa jedná o odvedenie dažďovej vody zo strechy objektu potrubím do vsakovacej jamy, ďalej od základov, aby nedošlo k ich poškodeniu, resp.sadaniu.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 5
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.5
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Dažďová kanalizácia***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***10 367,20 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***10 367,20 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM5 - Dažďová knalizácia - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	0	1		0

ZM5 - Dažďová knalizácia - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	10367,2	1		10367,2
1.1.1.11.		ZTI	10367,2	1		10367,2
1.1.1.11.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	5684,57	1		5684,57
1.1.1.11.1.1.	1	Zemné práce	4575,5	1		4575,5
1.1.1.11.1.1.1.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	12,3	123,12	m3	1514,38
1.1.1.11.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	1,23	61,56	m3	75,72
1.1.1.11.1.1.3.		Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	18,45	24	m3	442,8
1.1.1.11.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť horniny	1,23	12	M3	14,76
1.1.1.11.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	3,08	42,97	m3	132,35
1.1.1.11.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	2,46	42,97	m3	105,71
1.1.1.11.1.1.9.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	10,46	24	m3	251,04
583820000800.S		*Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, zahádzkový nad 200 kg*	19,01	43,2	T	821,23
1.1.1.11.1.1.10.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	10,46	104,15	M3	1089,41
1.1.1.11.1.1.11.		Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	1,23	104,15	M3	128,1
1.1.1.11.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	662,54	1		662,54
1.1.1.11.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	43,05	15,39	M3	662,54
1.1.1.11.1.3.	99	Presun hmôt HSV	446,53	1		446,53
1.1.1.11.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	6,15	72,607	T	446,53
1.1.1.11.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	4682,63	1		4682,63
1.1.1.11.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4682,63	1		4682,63
721242121.S		Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy	37,8	13	ks	491,4
1.1.1.11.2.2.2.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	26,54	41	m	1088,14
1.1.1.11.2.2.3.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150	31,01	30	m	930,3
721171113.S		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	50,53	43	m	2172,79

ZM6	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	0,00
	Nové riešenie	10 367,20
	Rozdiel	**10 367,20**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 6
NOTICE NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Spevnenie základov vežičiek***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY: ***DESCRIPTION OF THE CHANGE:***

Zmenový list č.6 rieši stav zistený na stavbe počas realizácie prác po odkrytí základov vežičiek objektu. Po odkrytí existujúcich konštrukcií základov vežičiek boli zistené značné defekty na týchto konštrukciách. Zo statického hľadiska je nutné spevniť jestvujúce základy vežičiek (miestnosti č.101 a č. 108) dobetónovaním vrátane výstuže a debnenia.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 6
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.6
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Spevnenie základov vežičiek***

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela: ***4 188,04 € bez DPH***

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : ***4 188,04 € bez DPH***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

ZM6 - Spevnenie základov vežičiek - pôvodné riešenie (menej práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	0	1		0

ZM6 - Spevnenie základov vežičiek - nové riešenie (naviac práce)

1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	4188,04	1		4188,04
1.1.1.1.		Vnútorné práce	418,29	1		418,29
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	418,29	1		418,29
1.1.1.1.1.4.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	418,29	1		418,29
1.1.1.1.1.4.3.		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	1371,45	0,305	t	418,29
1.1.1.2.		Vonkajšie práce	3769,75	1		3769,75
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	3769,75	1		3769,75
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1744,13	1		1744,13
1.1.1.2.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	24,6	50,4	m3	1239,84
1.1.1.2.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,92	6,72	m3	33,06
1.1.1.2.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,26	20,16	m3	5,24
1.1.1.2.1.1.6.		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	3,69	6,72	m3	24,8
1.1.1.2.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	3,69	6,72	m3	24,8
1.1.1.2.1.1.9.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,23	10,752	t	13,22
1.1.1.2.1.1.10.		Zásyp ryhy pre drenážne potrubie	9,23	43,68	m3	403,17
1.1.1.2.1.2.	2	Zakladanie	1835,7	1		1835,7
1.1.1.2.1.2.2.		Betón základových pásov. prostý tr.C 12/15- prehlbenie a rozšírenie nárožných vežičiek	165,52	6,72	m3	1112,29
1.1.1.2.1.2.3.		Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-dielce	18,45	33,6	m2	619,92
1.1.1.2.1.2.4.		Debnenie stien základových pásov. odstránenie-dielce	3,08	33,6	m2	103,49
1.1.1.2.1.8.	99	Presun hmôt HSV	189,92	1		189,92
1.1.1.2.1.8.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803.812.zvislá konštr.z tehál.tvárnic.z kovu výšky do 12 m	12,3	15,441	t	189,92

ZM7	Cenový dopad	
	Pôvodné riešenie	0,00
	Nové riešenie	4 188,04
	Rozdiel	**4 188,04**

Múzeum rusínskej kultúry

OZNÁMENIE ZMIEN
CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 7
NOTICE NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

Predmet zmeny: ***Úprava výšky DPH***
Subject:

Určené miesto: *Stakčín*
Location:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu:

Odkaz na inú časť zmluvy:

POPIS ZMENY: ***DESCRIPTION OF THE CHANGE:***

Zmenový list č. 7 rieši zákonnú úpravu výšky DPH. Predmetom dodatku je zmena sadzby DPH. Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií; najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, uvedená zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – nepodstatná zmena zmluvy.

Oznámil: Ing. Jana Jakubová
Issued by:

Dátum: 7.3.2025
Date:

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

Múzeum rusínskej kultúry

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 7
REQUEST NO.

Komu: Obec Stakčín
To:

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 7.3.2025

Odoslané: e-mail

V nádväznosti na Oznámenie zmeny č.7
Re Change Notice No.:

Ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy: ***Úprava výšky DPH***

Navrhovaná zmena ceny diela: [redacted]

Pripravil : Ing.Jana Jakubová
OTÚ Betpres
Dátum 7.3.2025

Zmena termínu dokončenia diela: ***bez zmeny***

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Doporučená cena diela : [redacted] 0,00

Schválil: Obec Stakčín
Dátum:

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

Názov zákazky:		**Múzeum rusínskej kultúry**
Zhotoviteľ [1]	Názov / obchodné meno:	BETPRES, s.r.o.
	Adresa sídla / miesto podnikania:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
	IČO:	316 843 43

☐ **NEBUDEME využívať subdodávateľov a celú zákazku zabezpečíme vlastnými kapacitami** [2]

x BUDEME využívať subdodávateľov a na tento účel uvádzame v ďalšom relevantné informácie

a) PODIEL ZÁKAZKY, ktorý máme v úmysle zadať subdodávateľom	**(%)**	**EUR bez DPH**
	17,24	227 911,34

b) NAVRHOVANÍ SUBDODÁVATELIA [3]

Obchodné meno alebo názov	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Ing. Martin Vagaský – VK SYSTEM	Laborecká 80, Humenné	37 355 716	Ing. Martin Vagaský
M&M Mandzák s.r.o.	Duchnovičova 341/57, Stakčín	52 540 421	Ing. Matej Mandzák
EKOKLIMA, s.r.o.	Študentská 3151, Snina	53 676 874	Miroslav Hirjak

c) PREDMETY SUBDODÁVOK [3]

Subdodávateľ	Názov, popis časti zákazky
Ing. Martin Vagaský – VK SYSTEM	elektroinštalácia
M&M Mandzák s.r.o.	Vykurovanie
EKOKLIMA, s.r.o.	vzduchotechnika

VYHLASUJEME, ŽE KAŽDÝ NAVRHOVANÝ SUBDODÁVATEĽ:

- spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
- neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona;
- oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Za každého subdodávateľa k tomu predkladáme ním podpísané Čestné vyhlásenie resp. Jednotný Európsky Dokument.

Dátum: 10.01.2025

Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti

[1] Id ...ysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa i...

[2] Správnu/**pravdivú voľbu označte.**

[3] Počet riadkov **upravte** podľa potreby.

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Mern	Celkova cena	do 31.12.2024		od 1.1.2025		Celkom bez DPH
							Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Celkom s DPH
1.		Celkové hodnotenie									
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1321473,13				bez DPH	499 957,51	bez DPH	821 515,62	1 321 473,13
1.1.1.		Múzeum rusínskej kultúry. súp. č. 293. par. č. 382. k. ú. Stakčín	1321473,13	1		1321473,13	s DPH	599 949,02	s DPH	1 010 464,21	1 610 413,23
1.1.1.1.		Vnútorné práce	515 799,39	1,00		515 799,39		282 461,09		233 338,30	
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	314523,31	1		314523,31					
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1941,31	1		1941,31					
1.1.1.1.1.1.1.		Vybúranie ryhy s vyčistením-eliminácia vlhkosti	4,31	199,067	m	857,98	199,067	857,98	0	0,00	
1.1.1.1.1.1.2.		Zásyp ryhy po uložení nopovej fólie- eliminácia vlhkosti	2,46	199,067	m	489,7	199,067	489,70	0	0,00	
1.1.1.1.1.1.3.		Zásyp sypanínou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	30,75	19,305	m3	593,63	19,305	593,63	0	0,00	
1.1.1.1.1.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	57102,08	1		57102,08					
1.1.1.1.1.2.1.		Murivo nosné tehál plných MC 10-doplnenie a navýšenie obvod.muriva	283,44	159,273	m3	45144,34	128,313	36 368,95	30,960	8 775,39	
1.1.1.1.1.2.2.		Murivo výplňové (m3) z tehál plných hr. 30 P 10	285,05	0,561	m3	159,91	0,561	159,91	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.3.		Murivo komína trojprieduchového	285,05	10,925	m3	3114,17	10,925	3 114,17	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.4.		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	15,38	16	ks	246,08	16,000	246,08	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.5.		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	21,53	7	ks	150,71	7,000	150,71	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.6.		Keramický preklad ozn.K1 dl.1500 mm	55,05	16	ks	880,8	16,000	880,80	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.7.		Keramický preklad ozn.K2 dl.2000 mm	74,98	7	ks	524,86	7,000	524,86	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.8.		Domurovky stien pre úpravu otvorov z tehál	289,69	18,864	m3	5464,71	18,864	5 464,71	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.2.9.		Priečky z tehál P 10-15 hr. 100 mm	42,94	32,988	m2	1416,5	32,988	1 416,50	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	89935,11	1		89935,11					
1.1.1.1.1.3.1.		Stropy keramické zo stropných dosiek Hurdis s cement. poterom hr. 65 mm ozn.Str. 2	52,28	30,506	m2	1594,85	30,506	1 594,85	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.2.		Betón stropov doskových a trámových. železový tr.C 25/30 ozn. D1	174,83	40,32	m3	7049,15	40,320	7 049,15	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.3.		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	15,99	80,64	m2	1289,43	80,640	1 289,43	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.4.		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	7,38	80,64	m2	595,12	80,640	595,12	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.5.		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	9,84	268,8	m2	2644,99	268,800	2 644,99	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.6.		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	3,08	268,8	m2	827,9	268,800	827,90	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.7.		Výstuž stropov doskových 10505 ozn.D1	1371,45	3,593	t	4927,62	3,593	4 927,62	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.8.		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I výška do 120 mm ozn.č.Str.2	1082,4	0,665	t	719,8	0,665	719,80	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.9.		Oceľový nosník I č.120. L1. OK 1-1. OK 1-2	2779,8	0,692	t	1923,62	0,692	1 923,62	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.10.		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I. výška do 220 mm ozn.Str.1	1082,4	7,017	t	7595,2	5,670	6 137,21	1,347	1 457,99	
1.1.1.1.1.3.11.		Oceľový nosník IPE 200	2779,8	7,244	t	20136,87	5,897	16 392,48	1,347	3 744,39	
334371816.S		Osadenie a napínanie predpínacích tyčí	8,36	26,500	m	221,54	0,000	0,00	26,500	221,54	
535810001600.Sa		Predpínacia tyč CKTA d25, akosť St670	30,25	30,000	m	907,5	0,000	0,00	30,000	907,50	
535810001800.Sa		Matica pokrúhlová pre tyč CKTA d28	20,04	10,000	ks	200,4	0,000	0,00	10,000	200,40	
535810001900.Sa		Podložka plochá 200x200x10 mm	17,69	10,000	ks	176,9	0,000	0,00	10,000	176,90	
959941132.S		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	9,03	12	ks	108,36	0,000	0,00	12,000	108,36	
1.1.1.1.1.3.12.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	174,83	118,039	m3	20636,76	70,503	12 326,04	47,536	8 310,72	
1.1.1.1.1.3.13.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	24,6	328,24	m2	8074,7	218,640	5 378,54	109,600	2 696,16	
1.1.1.1.1.3.14.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	7,38	328,24	m2	2422,41	218,640	1 613,56	109,600	808,85	
1.1.1.1.1.3.15.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	1371,45	3,505	t	4806,93	2,176	2 984,28	1,329	1 822,66	
1.1.1.1.1.3.16.		Schodiskové konštrukcie. betón železový tr. C 25/30	179,75	4,5	m3	808,88	4,500	808,88	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.17.		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	1432,95	0,398	t	570,31	0,398	570,31	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.18.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	43,05	19,789	m2	851,92	19,789	851,92	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.19.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	12,3	19,789	m2	243,4	19,789	243,40	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.20.		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	43,05	10,85	m2	467,09	10,850	467,09	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.3.21.		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	12,3	10,85	m2	133,46	10,850	133,46	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.4.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	81784,67	1		81784,67					
1.1.1.1.1.4.1.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením. hr.po zhutnení 150 mm	6,05	403,7	m2	2442,39	403,700	2 442,39	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.4.2.		Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	174,97	40,37	m3	7063,54	40,370	7 063,54	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.4.3.		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	1371,45	1,144	t	1568,94	0,839	1 150,65	0,305	418,29	
1.1.1.1.1.4.4.		Poter pieskovocementový 400 kg/m3. hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 30 do 40 mm	13,53	96,94	m2	1311,6	0,000	0,00	96,940	1 311,60	
1.1.1.1.1.4.5.		Poter pieskovocementový 400 kg/m3. hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 40 do 50 mm	13,53	4,5	m2	60,89	0,000	0,00	4,500	60,89	
1.1.1.1.1.4.6.		Vnútorná omietka vápenná stien hrubá zatretá 1. a 2.NP	15,99	528,4	m2	8449,12	0,000	0,00	528,400	8 449,12	
1.1.1.1.1.4.7.		Vnútorná omietka vápenná stien štuk sanačný stien 1.N.P.	20,91	923,13	m2	19302,65	0,000	0,00	923,130	19 302,65	
1.1.1.1.1.4.8.		Prednástrek pod omietky stien	9,23	923,13	m2	8520,49	0,000	0,00	923,130	8 520,49	
1.1.1.1.1.4.9.		Vnútorná omietka stien sanačný systém do v 2m na 1.N.P.	29,52	527,479	m2	15571,18	0,000	0,00	527,479	15 571,18	
1.1.1.1.1.4.10.		Vnútorná omietka stien jemná štuková - 2.N.P. steny	16,61	528,4	m2	8776,72	0,000	0,00	528,400	8 776,72	
1.1.1.1.1.4.11.		Náter interiérový vnútorných stien 1. a 2. NP	3,69	1556,088	m2	5741,96	0,000	0,00	1556,088	5 741,96	
1.1.1.1.1.4.12.		Náter vnútorných sadrokartónových stropov 1. NP	2,46	422,1	m2	1038,37	0,000	0,00	422,100	1 038,37	
1.1.1.1.1.4.13.		Náter vnútorných stropov sadrokart. - rovné. šikmé a zvislé plochy 2.NP	2,46	440,82	m2	1084,42	0,000	0,00	440,820	1 084,42	
1.1.1.1.1.4.14.		Potoahnutie vnútorných nových murov. priečok sklotextílnou mriežkou	12,92	65,975	m2	852,4	0,000	0,00	65,975	852,40	
1.1.1.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72397,86	1		72397,86					
1.1.1.1.1.5.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	2,46	1100,237	m2	2706,58	1100,237	2 706,58	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.5.2.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2.50 do 3.5 m	6,15	414,4	m2	2548,56	0,000	0,00	414,400	2 548,56	
1.1.1.1.1.5.3.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	3,69	788,77	m2	2910,56	0,000	0,00	788,770	2 910,56	
1.1.1.1.1.5.4.		Vybúranie konštrukcií z betónu prostého v m.č.107	49,2	63,343	m3	3116,48	63,343	3 116,48	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.5.5.		Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm. -2.40000t	52,28	78,746	m3	4116,84	78,746	4 116,84	0,000	0,00	
1.1.1.1.1.5.6.		Búranie vencov zo železobetónu	52,28	23,077	m3	1206,47	23,077	1 206,47	0,000	0,00	

1.1.1.1.1.5.7.		Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom. kamennom. tehl. hm. do 25 kg/m. -1.25800t	369	3,416	t	1260,5	3,416	1 260,50	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.8.		Búranie podláh betónových hr.do 150 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	49,2	33,756	m3	1660,8	33,756	1 660,80	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.9.		Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	6,77	88	m2	595,76	88,000	595,76	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.10.		Odstránenie škvarového násypu na stropoch. hr.nad 100 mm. -1.40000t	30,75	8,529	m3	262,27	8,529	262,27	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.11.		Búranie podkladov z škvarobetónu hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 -1.60000t	30,75	7,873	m3	242,09	7,873	242,09	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.12.		Búranie podkladov z poteru hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 -2.20000t	30,75	7,873	m3	242,09	7,873	242,09	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.13.		Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm ozn.Str.2	12,3	16	ks	196,8	16,000	196,80	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.14.		Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál. tvárnic. kameňa na maltu- zníženie obvod. stien	43,05	293,376	m3	12629,84	293,376	12 629,84	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.15.		Vybúranie muriva nadzákl. z tehál pálených. vápenopiesk.- na nové otvorové konštrukcie	43,05	30,484	m3	1312,34	30,484	1 312,34	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.16.		Búranie priečok z tehál pálených. plných hr. do 200 mm. -0.19600t	12,92	32,197	m2	415,99	32,197	415,99	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.17.		Búranie muriva z betónu alebo zmiešaného nadzákladového - pod schodiskovými stupňami	49,2	16,501	m3	811,85	16,501	811,85	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.18.		Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste. -0.07000t	6,15	65,2	m	400,98	65,200	400,98	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.19.		Búranie komínov. muriva z tehál až nad strechou na akúkoľvek maltu x. -1.63300t	43,05	16,838	m3	724,88	16,838	724,88	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.20.		Odstránenie násypu pod podlahami hr.nad 200 mm. -1.40000t	24,6	112,824	m3	2775,47	112,824	2 775,47	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.21.		Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom alebo kamennom	12,3	51,68	m2	635,66	51,680	635,66	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.22.		Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2. -0.03600t	6,77	35,533	m2	240,56	35,533	240,56	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.23.		Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2. -0.03000t	6,77	4	m2	27,08	4,000	27,08	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.24.		Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0.082 t	10,46	38,995	m2	407,89	38,995	407,89	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.25.		Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0.050 t	4,31	2573,835	m2	11093,23	2573,835	11 093,23	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.26.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,85	1177,716	t	2178,77	1177,716	2 178,77	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.27.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,18	17665,74	t	3179,83	17665,740	3 179,83	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.28.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4,31	1177,716	t	5075,96	1177,716	5 075,96	0,000	0,00
1.1.1.1.1.5.29.		Poplatok za skládku	8	1177,716	t	9421,73	1177,716	9 421,73	0,000	0,00
1.1.1.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	11362,28	1		11362,28				
1.1.1.1.1.6.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803.812.zvislé konštr.z tehál.tvárnic.z kovu výšky do 12 m	12,5	908,982	t	11362,28	451,483	5 643,54	457,499	5 718,74
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	201276,08	1		201276,08				
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	46301,38	1		46301,38				
1.1.1.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným dvojnásobný	2,34	431,2	m2	1009,01	431,200	1 009,01	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.2.		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	3813	0,129	t	491,88	0,129	491,88	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.3.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	8	431,2	m2	3449,6	431,200	3 449,60	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.4.		Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	7,38	495,88	m2	3659,59	495,880	3 659,59	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.5.		Montáž nopovej fólie- eliminácia vlhkosti	5,54	99,534	m2	551,42	99,534	551,42	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.6.		Nopová fólia	2,46	101,525	m2	249,75	101,525	249,75	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.7.		Zhotovenie detailov - hydroizolácia obvodových stien z oboch strán injektovaním	116,11	294,487	m	34192,89	294,487	34 192,89	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.8.		Odvodnenie flexibilnou drenážkou D 110 - eliminácia vlhkosti	10,46	199,067	m	2082,24	199,067	2 082,24	0,000	0,00
1.1.1.1.2.1.9.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	615	1	KPL	615	1,000	615,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.2.	712	Izolácie striech	6856,13	1		6856,13				
1.1.1.1.2.2.1.		Zhotovenie izolácie stropov fóliou pripevnenou zospodu	3,69	1153,35	m2	4255,86	0,000	0,00	1153,35	4 255,86
1.1.1.1.2.2.2.		Fólia - parozábrana	1,85	1206,093	m2	2231,27	0,000	0,00	1206,093	2 231,27
1.1.1.1.2.2.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	369	1	KPL	369	0,000	0,00	1	369,00
1.1.1.1.2.3.	713	Izolácie tepelné	24094,46	1		24094,46				
1.1.1.1.2.3.1.		Montáž zvukovotepelnej izolácie stropov ozn.Str.1	6,15	208,25	m2	1280,74	0,000	0,00	208,250	1 280,74
1.1.1.1.2.3.2.		Doska z minerálnej vlny hr.200mm	29,52	212,415	m2	6270,49	212,415	6 270,49	0,000	0,00
1.1.1.1.2.3.3.		Montáž zvukovotepelnej izolácie stropov ozn.Str.1	9,84	482,63	m2	4749,08	50,730	499,18	431,900	4 249,90
1.1.1.1.2.3.4.		Doska z minerálnej vlny hr.180mm	8,24	492,282	m2	4056,4	376,502	3 102,38	115,780	954,03
1.1.1.1.2.3.5.		Montáž tepelnej izolácie sadrokart. stropov a stien 2.NP	9,84	482,63	m2	4749,08	0,000	0,00	482,630	4 749,08
1.1.1.1.2.3.6.		Doska z minerálnej vlny hr.100mm	4,67	492,282	m2	2298,96	369,362	1 724,92	122,920	574,04
1.1.1.1.2.3.7		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	553,5	1	KPL	553,5	0,000	0,00	1,000	553,50
1.1.1.1.2.3.7.		**Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m**	95,01	1	KPL	95,01	0,000	0,00	1	95,01
1.1.1.1.2.3.7.		**Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m**	41,2	1	KPL	41,2	0,000	0,00	1	41,20
1.1.1.1.2.4.	714	Akustické a protiotrasové opatrenie	1973,76	1		1973,76				
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž akustických obkladov - kinosála steny	4,31	186	m2	801,66	186,000	801,66	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.2.		Demontáž akustických obkladov podkladových roštov - kinosála steny	1,85	186	m	344,1	186,000	344,10	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.3.		Demontáž akustických obkladov - kinosála strop	5,54	103,5	m2	573,39	103,500	573,39	0,000	0,00
1.1.1.1.2.4.4.		Demontáž akustických obkladov podkladových roštov - kinosála strop	2,46	103,5	m	254,61	103,500	254,61	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.	762	Konštrukcie tesárske	17755,47	1		17755,47				
1.1.1.1.2.5.1.		Demontáž obkladov stien drevených - kinosála	4,31	155	m2	668,05	155	668,05	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.2.		Montáž obloženia stien. podkladový roštk tepelnej izolácií- šikmé steny	4,92	282	m	1387,44	282	1 387,44	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.3.		Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť A hr.50-100mm	553,5	1,466	m3	811,43	1,466	811,43	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.4.		Demont.podbíjania obkladov stropov z dosiek hr. do 35 mm s omietkou - m.č.107	4,31	207,2	m2	893,03	207,2	893,03	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.5.		Demont. obkladov stropov z veľkoplošných kaziet - kinosála	4,31	103,7	m2	446,95	103,7	446,95	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.6.		Demont. záklopu dreveného stropov z hrubých dosiek a viazaných konštrukcií hr.200mm	6,77	30,51	m2	206,55	30,51	206,55	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.7.		Fošňový rošt s plným záklopom nad nosníkmi ozn.Str.1	10,46	208,25	m2	2178,3	208,25	2 178,30	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.8.		Fošne omietané SM/JD 50/120mm	553,5	11,454	m3	6339,79	11,454	6 339,79	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.9.		Spojovacie a ochranné prostriedky klince. svorky. fixačné dosky.impregnácia	24,6	0,89	m3	21,89	0,89	21,89	0,000	0,00
1.1.1.1.2.5.10.		Záklop stropov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm ozn.Str.1	26,45	158,3	m2	4187,04	158,3	4 187,04	0,000	0,00

1.1.1.1.2.5.11.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	615	1	KPL	615	1	615,00	0,000	0,00
1.1.1.1.2.6.	763	Konštrukcie - drevostavby	50632,76	1		50632,76				
1.1.1.1.2.6.1.		Sadrokartónová priečka s izoláciou hr. 150 mm	46,25	19,8	m2	915,75	0	0,00	19,8	915,75
1.1.1.1.2.6.2.		Sadrokartonová priečka s izoláciou hr. 150 mm. Impregnovaná doska	48,59	13,68	m2	664,71	0	0,00	13,68	664,71
1.1.1.1.2.6.3.		Sadrokartónová priečka protipožiarna s tepel. izolácoiu hr.150 mm	48,59	116,19	m2	5645,67	0	0,00	116,19	5 645,67
1.1.1.1.2.6.4.		Podhľad sadrokartónový. protipožiarny. rovný na OK 1.NP	35,07	422,11	m2	14803,4	0	0,00	422,11	14 803,40
1.1.1.1.2.6 5.		Podhľad sadrokartón.. protipožiarny-rovné. šikmé a zvislé plochy 2.NP	48,25	592,813	m2	28603,23	0	0,00	592,813	28 603,23
1.1.1.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	48989,64	1		48989,64				
1.1.1.1.2.7.1.		Dodávka- drevené eurookno 1-dielne s gotickým nadsvetlíkom. s drevenými 640x2500 mm (fix) ozn.O4	398,52	12	ks	4782,24	0	0,00	12	4 782,24
1.1.1.1.2.7.2.		Dodávka- drevené eurookno 2-kridl.. s gotickým nadsvetlíkom fixným. s ozdobnými lištami v nadsvetlíku a v krídlach 1200x2500mm (O+O)ozn.O1	985,23	10	ks	9852,3	0	0,00	10	9 852,30
1.1.1.1.2.7.3.		Dodávka- drevené eurookno 2-kridl.. s oblúkovým fixným nadsvetlíkom s drev. lištami v krídle 1200x2500mm (O+O)ozn.O2	1035,66	1	ks	1035,66	0	0,00	1	1 035,66
1.1.1.1.2.7.4.		Dodávka- drevené eurookno 2-kridl.. s oblúkovým fixným nadsvetlíkom a drev. lištami na kridlach 1800x2500mm (O+O)ozn.O3	1388,67	2	ks	2777,34	0	0,00	2	2 777,34
1.1.1.1.2.7.5.		Dodávka- Drevené vchodové dvere 2-kridl.. s fixným oblúkovým nadsvetlíkom 1640x3070 mm ozn.D1	2964,3	1	ks	2964,3	0	0,00	1	2 964,30
1.1.1.1.2.7.6.		Dodávka- Vchodové dvere 1-kridl.. 1100/3070. s oblúkovým nadsvetlíkom a konštrukčnými prvkami ozn.D2	1709,7	3	ks	5129,1	0	0,00	3	5 129,10
1.1.1.1.2.7.7.		Montáž okien	84,87	25	ks	2121,75	0	0,00	25	2 121,75
1.1.1.1.2.7.8.		Montáž vchodových dverí	104,55	4	ks	418,2	0	0,00	4	418,20
1.1.1.1.2.7.9.		Dodávka Dvere interiér.drev. 1-kridl..s drevenou rám. zárubňou 900/1970. 3xsklo.1x výplň hladká ozn.D6 + D9	491,26	5	ks	2456,3	0	0,00	5	2 456,30
1.1.1.1.2.7.10.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-kridl.. otočné. s drev.rámovou zárubňou 1060/2050 (kridlo 900/1970). plné. 4x výplň ozn.D5	424,35	3	ks	1273,05	0	0,00	3	1 273,05
Pol125po		**Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-kridl.. otočné. s drev.rámovou zárubňou 1060/2050 (kridlo 900/1970). plné, protipožiarne EW C30 C2**	704,79	2	ks	1409,58	0	0,00	2	1 409,58
1.1.1.1.2.7.11.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 2-kridl.. otočné. s drev. rámovou zárubňou 1560/2050 - kridla 900/1970 a 500/1970 členené 3x sklo. 1x výplň. hladká ozn.D7	833,94	4	ks	3335,76	0	0,00	4	3 335,76
1.1.1.1.2.7.12.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-kridl.. s drev. rámovou zarubňou 1060/1280 plné. 3x výplň hladká.kridlo 900/1200 ozn.D11	289,05	2	ks	578,1	0	0,00	2	578,10
1.1.1.1.2.7.13.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 2-kridl.. s rám.zárubňou 1800/2050. členené - 3x sklo.1x výplň hladká (1640/1970) ozn.D8	904,05	1	ks	904,05	0	0,00	1	904,05
1.1.1.1.2.7.14.		Dodávka- Dvere interiérové drevené 1-kridl., otočné. s obložkovou zárubňou 600/1970. hr. múru 120mm ozn.D12	362,85	2	ks	725,7	0	0,00	2	725,70
1.1.1.1.2.7.15.		Dodavka Nadsvetlík 1300x600mm (fix) ozn.O5	150,06	1	ks	150,06	0	0,00	1	150,06
1.1.1.1.2.7.16.		Montáž interiérových dverí	18,45	16	ks	295,2	0	0,00	16	295,20
1.1.1.1.2.7.17.		Montáž interiérových dverí	18,45	3	ks	55,35	0	0,00	3	55,35
1.1.1.1.2.7.18.		Dodávka dvere interiér. 1-kridl.so zárubňou a samozatváračom plné 900x1970 mm- protipožiarne EW C15 C2 ozn.D4	670,35	1	ks	670,35	0	0,00	1	670,35
1.1.1.1.2.7.19.		Dodávka dvere interiér. 1-kridl.so zárubňou a samozatváračom presklené 900x1970 mm- protipožiarne EW-C 30C2 ozn.D10	704,79	2	ks	1409,58	0	0,00	2	1 409,58
1.1.1.1.2.7.20.		Dodávka dvere interiér. 2-kridl.so zárubňou a samozatváračom plné 1400x1970 mm- protipožiarne EW C 15C2 ozn.D3	1180,8	1	ks	1180,8	0	0,00	1	1 180,80
1.1.1.1.2.7.21.		Montáž interiérových protipožiarnych dverí	18,45	3	ks	55,35	0	0,00	3	55,35
1.1.1.1.2.7.22.		Montáž interiérových protipožiarnych dverí	18,45	1	ks	18,45	0	0,00	1	18,45
1.1.1.1.2.7.23.		Montáž parapetnej dosky drevenej š.510 mm -640mm	6,15	25	ks	153,75	0	0,00	25	153,75
1.1.1.1.2.7.24.		Vnútorné parapetné dosky -masív smrek š.510mm - 640mm	98,4	27	m	2656,8	0	0,00	27	2 656,80
1.1.1.1.2.7.25.		M+D dreveného schodiska s oceľ.pozink.konštrukciou	738	2	ks	1476	0	0,00	2	1 476,00
1.1.1.1.2.7.26.		Demontáž sedadiel v kine	12,3	21	rad	258,3	21	258,30	0	0,00
1.1.1.1.2.7.27.		Demontáž obloženia javiska doskami	4,31	40,42	m2	174,21	40,42	174,21	0	0,00
1.1.1.1.2.7.28.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	615	1	KPL	615	0	0,00	1	615,00
1.1.1.1.2.7.28.		**Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m**	57,01	1	KPL	57,01	0	0,00	1	57,01
1.1.1.1.2.8.	776	Podlahy povlakové	1414,5	1		1414,5				
1.1.1.1.2.8.1.		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky. -0.00100t	2,46	575	m2	1414,5	575	1 414,50	0	0,00
1.1.1.1.2.9.	781	Dokončovacie práce a obklady	3257,98	1		3257,98				
1.1.1.1.2.9.1.		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných.keramických do tmelu do 2 m	29,52	64,12	m2	1892,82	0	0,00	64,12	1 892,82
1.1.1.1.2.9.2.		Obkladačky keramické	18,45	67,326	m2	1242,16	0	0,00	67,326	1 242,16
1.1.1.1.2.9.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	123	1	KPL	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.2.		**Vonkajšie práce**	126561,2	1		126561,2		35 704,70		90 856,50
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	109584,67	1		109584,67				
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	4473,08	1		4473,08				
1.1.1.2.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2. do 100 m3- základy pilierov	49,2	1,296	m3	63,76	1,296	63,76	0,000	0,00
1.1.1.2.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	24,6	72,165	m3	1775,26	21,758	535,25	50,407	1 240,01
1.1.1.2.1.1.3.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (odvodnenie)	24,6	35,2	m3	865,92	35,200	865,92	0,000	0,00
1.1.1.2.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,92	64,981	m3	319,71	58,261	286,64	6,720	33,06
1.1.1.2.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,26	194,943	m3	50,69	174,783	45,44	20,160	5,24
1.1.1.2.1.1.6.		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	3,69	64,981	m3	239,78	58,261	214,98	6,720	24,80
1.1.1.2.1.1.7.		Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	3,69	58,261	m3	214,98	58,261	214,98	0,000	0,00
1.1.1.2.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	3,69	64,981	m3	239,78	58,261	214,98	6,720	24,80
1.1.1.2.1.1.9.		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,23	103,972	t	127,89	93,220	114,66	10,752	13,22
1.1.1.2.1.1.10.		Zásyp ryhy pre drenážne potrubie	9,23	62,33	m3	575,31	18,650	172,14	43,680	403,17
1.1.1.2.1.2.	2	Zakladanie	9363,07	1		9363,07				
1.1.1.2.1.2.1.		Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom štrkodrvou v priemernom celkovom množstve do 0.3 m3/m. v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	23,37	110	m	2570,7	110,000	2 570,70	0,000	0,00

1.1.1.2.1.2.2.		Betón základových pásov. prostý tr.C 12/15- prehĺbenie a rozšírenie nárožných vežičiek	165,52	28,485	m3	4714,84	21,765	3 602,54	6,720	1 112,29
1.1.1.2.1.2.3.		Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-dielce	18,45	77,13	m2	1423,05	43,530	803,13	33,600	619,92
1.1.1.2.1.2.4.		Debnenie stien základových pásov. odstránenie-dielce	3,08	77,13	m2	237,56	43,530	134,07	33,600	103,49
1.1.1.2.1.2.5.		Betón základových pätiek. prostý tr.C 10/12.5 - piliere	167,81	1,296	m3	217,48	1,296	217,48	0,000	0,00
1.1.1.2.1.2.6.		Debnenie stien základových pätiek. zhotovenie-tradičné	18,45	5,76	m2	106,27	5,760	106,27	0,000	0,00
1.1.1.2.1.2.7.		Debnenie stien základových pätiek. odstránenie-tradičné	3,08	5,76	m2	17,74	5,760	17,74	0,000	0,00
1.1.1.2.1.2.8.		Výstuž základových pätiek z ocele 10216	1371,45	0,055	t	75,43	0,000	0,00	0,055	75,43
1.1.1.2.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	2468,24	1		2468,24				
1.1.1.2.1.3.1.		Murivo atikové - portikus	448,77	5,5	m3	2468,24	5,5	2 468,24	0	0,00
1.1.1.2.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	33934,44	1		33934,44	0		1	
1.1.1.2.1.4.1.		Rímsa korunná z tehál. pri vyložení (presahu) rímsy nad 250 do 600 mm	100,27	143,2	m	14358,66	0	0,00	143,2	14 358,66
1.1.1.2.1.4.2.		Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 5	24,6	71,6	m2	1761,36	0	0,00	71,6	1 761,36
1.1.1.2.1.4.3.		Príplatok za zaoblenie hrán a kútov omietok vonk. stien a pilierov	12,3	71,6	m2	880,68	0	0,00	71,6	880,68
1.1.1.2.1.4.4.		Lizénové rámy- zvislé pruhy muriva na fasáde	61,5	25	m	1537,5	0	0,00	25	1 537,50
1.1.1.2.1.4.5.		Stredová rímsa. so súčtom vylož. a výšky rímsy 200-400 mm	65,14	129,5	m	8435,63	0	0,00	129,5	8 435,63
1.1.1.2.1.4.6.		Betón stropov. železový tr.C 20/25-portikus. piliere	175,35	8,496	m3	1489,77	8,496	1 489,77	0	0,00
1.1.1.2.1.4.7.		Debnenie stropu a venca zhotovenie-dielce -portikus	24,6	43,4	m2	1067,64	43,4	1 067,64	0	0,00
1.1.1.2.1.4.8.		Debnenie stropu odstránenie-dielce	9,84	43,4	m2	427,06	43,4	427,06	0	0,00
1.1.1.2.1.4.9.		Výstuž stropov doskových zo zváraných sietí KARI -portikus	1371,45	0,059	t	80,92	0,059	80,92	0	0,00
1.1.1.2.1.4.10.		Výstuž betónových pilierov a venca -portikus	1432,95	0,11	t	157,62	0,11	157,62	0	0,00
1.1.1.2.1.4.11.		Debnenie pilierov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m. zhotovenie-dielce	24,6	25,6	m2	629,76	25,6	629,76	0	0,00
1.1.1.2.1.4.12.		Debnenie pilierov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m. odstránenie-dielce	9,84	25,6	m2	251,9	25,6	251,90	0	0,00
1.1.1.2.1.4.13.		Schodiskové konštrukcie. betón železový tr. C 20/25	184,67	9,09	m3	1678,65	9,09	1 678,65	0	0,00
1.1.1.2.1.4.14.		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	1432,95	0,51	t	730,8	0,51	730,80	0	0,00
1.1.1.2.1.4.15.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	36,9	7,26	m2	267,89	7,26	267,89	0	0,00
1.1.1.2.1.4.16.		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	24,6	7,26	m2	178,6	7,26	178,60	0	0,00
1.1.1.2.1.5.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	41938,8	1		41938,8				
1.1.1.2.1.5.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	4,31	446,658	m2	1925,1	0	0,00	446,658	1 925,10
1.1.1.2.1.5.2.		Vonkajšia omietka jadrová - portikus. piliere	15,99	59	m2	943,41	0	0,00	59	943,41
1.1.1.2.1.5.3.		Vonkajšia omietka štuková- portikus. piliere	16,61	59	m2	979,99	0	0,00	59	979,99
1.1.1.2.1.5.4.		Vonkajšia omietka stien vápenná hrubá zatretá	15,99	457,287	m2	7312,02	0	0,00	457,287	7 312,02
1.1.1.2.1.5.5.		Vonkajšia omietka vápenná stien štuk sanačný	20,91	649,175	m2	13574,25	0	0,00	649,175	13 574,25
1.1.1.2.1.5.6.		Prednástrek pod omietky stien	9,23	721,767	m2	6661,91	0	0,00	721,767	6 661,91
1.1.1.2.1.5.7.		Vonkajšia omietka stien sanačný systém Terranova-podklad.nástrek+omietka-výšky 2 m	23,99	161,82	m2	3882,06	0	0,00	161,82	3 882,06
1.1.1.2.1.5.8.		Náter fasádny vonkajších stien	9,23	721,567	m2	6660,06	0	0,00	721,567	6 660,06
1.1.1.2.1.6.	8	Rúrové vedenie	2761,9	1		2761,9	0			
1.1.1.2.1.6.1.		Drenážne šachty typové normálne z betónových dielcov. priemer 600 mm. hĺbka do 1 m	307,5	5	ks	1537,5	0	0,00	5	1 537,50
1.1.1.2.1.6.2.		Príplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú normálnu. priemer 600 mm	123	5	ks	615	0	0,00	5	615,00
1.1.1.2.1.6.3.		Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi. zanášaniu zemitými časticami alebo pieskom DN do 130	5,54	110	m	609,4	0	0,00	110	609,40
1.1.1.2.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11224,87	1		11224,87				
1.1.1.2.1.7.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1. 00 do 1.20 m a výšky do 30 m	1,85	960,4	m2	1776,74	960,4	1 776,74	0	0,00
1.1.1.2.1.7.2.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	1,6	1920,8	m2	3073,28	1920,8	3 073,28	0	0,00
1.1.1.2.1.7.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami. šírky nad 1.00 do 1.20 m výšky do 10 m	1,23	960,4	m2	1181,29	0,000	0,00	960,400	1 181,29
1.1.1.2.1.7.4.		Montáž lešenia priestorového bez podláh do výšky 20 m	4,31	154	m3	663,74	4,310	18,58	149,690	645,16
1.1.1.2.1.7.5.		Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	12,3	23,1	m2	284,13	23,1	284,13	0	0,00
1.1.1.2.1.7.6.		Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného -schodisko	49,2	0,987	m3	48,56	0,987	48,56	0	0,00
1.1.1.2.1.7.7.		Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste. -0.07000t	6,15	12,6	m	77,49	12,6	77,49	0	0,00
1.1.1.2.1.7.8.		Búranie železobetónových stropov doskových - strieška nad vstupom od parku	49,2	0,725	m3	35,67	0,725	35,67	0	0,00
1.1.1.2.1.7.9.		Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu - vstup od parku	43,05	0,558	m3	24,02	0,558	24,02	0	0,00
1.1.1.2.1.7.10.		Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších. s vyškriabaním škár. očistením muriva. v rozsahu do 100 %. -0.05900t	4,31	591,553	m2	2549,59	591,553	2 549,59	0	0,00
1.1.1.2.1.7.11.		Odsekanie a odobratie obkladu sokla. vrátane podklad.omietky nad 2 m2 -0.169 t	4,31	82,243	m2	354,47	82,243	354,47	0	0,00
1.1.1.2.1.7.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,85	54,626	t	101,06	54,626	101,06	0	0,00
1.1.1.2.1.7.13.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,18	819,39	t	147,49	819,39	147,49	0	0,00
1.1.1.2.1.7.14.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4,31	54,626	t	235,44	54,626	235,44	0	0,00
1.1.1.2.1.7.15.		Poplatok za skládku	12,3	54,626	t	671,9	54,626	671,90	0	0,00
1.1.1.2.1.8.	99	Presun hmôt HSV	3420,27	1		3420,27				
1.1.1.2.1.8.1.		Presun hmôt pre budovy JKSO 801. 803.812.zvislá konštr.z tehál.tvárnic.z kovu výšky do 12 m	12,3	278,071	t	3420,27	262,630	3 230,35	15,441	189,92
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	15439,03	1		15439,03				
1.1.1.2.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	966,23	1		966,23				
1.1.1.2.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	5,54	88	m2	487,52	88	487,52	0	0,00
1.1.1.2.2.1.2.		Nopová HDPE fólia s vrchnou kotviacou lištou. proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. pre spodnú stavbu	4,31	96,8	m2	417,21	96,8	417,21	0	0,00
1.1.1.2.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	61,5	1	KPL	61,5	1	61,50	0	0,00
1.1.1.2.2.2.	762	Konštrukcie tesárske	1855,44	1		1855,44				
1.1.1.2.2.2.1.		Montáž obloženia štablónu doskami z drevovláknitých hmôt	15,38	69,1	m2	1062,76	69,1	1 062,76	0	0,00
1.1.1.2.2.2.2.		Drevoštiepkové dosky OSB hr. 12 mm (2500x1250mm)	9,23	72,555	m2	669,68	72,555	669,68	0	0,00
1.1.1.2.2.2.3.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	123	1	KPL	123	1	123,00	0	0,00
1.1.1.2.2.3.	764	Konštrukcie klampiarske	7327,37	1		7327,37				
1.1.1.2.2.3.1.		Demontáž oplechovania striešky -vstup do kina	6,15	4,83	m2	29,7	4,83	29,70	0	0,00
1.1.1.2.2.3.2.		Oplechovanie parapetov z TiZn vrátane rohov rš 330 mm	57,81	24,48	m	1415,19	0	0,00	24,48	1415,19

1.1.1.2.2.3.3.		Oplechovanie stredovej rímsy z TiZn vrátane rohov rš 200 mm	43,05	129,5	m	5574,98	0	0,00	129,5	5 574,98
1.1.1.2.2.3.4.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	307,5	1	KPL	307,5	0	0,00	1	307,50
1.1.1.2.2.4.	771	Podlahy z dlaždíc	5289,99	1		5289,99				
1.1.1.2.2.4.1.		Montáž obkladov vonkajších stupňov	36,9	50,01	m2	1845,37	0	0,00	50,01	1 845,37
1.1.1.2.2.4.2.		Obklad z prírodného kameňa -žula	61,5	51,01	m2	3137,12	0	0,00	51,01	3 137,12
1.1.1.2.2.4.3.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	307,5	1	KPL	307,5	0	0,00	1	307,50
1.1.1.2.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1537,5	1		1537,5				
1.1.1.2.3.1.	VRN0 3	Geodetické práce	1537,5	1		1537,5				
1.1.1.2.3.1.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	615	1	EUR	615	1	615,00	0	0,00
1.1.1.2.3.1.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	922,5	1	EUR	922,5	0	0,00	1	922,50
1.1.1.3.		Podlahy	55671,44	1		55671,44		0,00		55 671,44
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7370,56	1		7370,56				
1.1.1.3.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	7370,56	1		7370,56				
1.1.1.3.1.1.1.		Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5 mm	11,69	630,501	m2	7370,56	0	0,00	630,501	7 370,56
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	48300,88	1		48300,88				
1.1.1.3.2.1.	771	Podlahy z dlaždíc	25706,48	1		25706,48				
1.1.1.3.2.1.1.		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	36,9	34,87	m2	1286,7	0	0,00	34,87	1 286,70
1.1.1.3.2.1.2.		Dlaždice keramické 300x300 mm	18,45	35,567	m2	656,21	0	0,00	35,567	656,21
1.1.1.3.2.1.3.		Montáž + dodávka profilu schodiskovej hrany	10,46	28,65	m	299,68	0	0,00	28,65	299,68
1.1.1.3.2.1.4.		Montáž soklíkov z obkladačiek keram. do tmelu	8	6,5	m	52	0	0,00	6,5	52,00
1.1.1.3.2.1.5.		Dlažba keramická	18,45	0,78	m2	14,39	0	0,00	0,78	14,39
1.1.1.3.2.1.6.		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 500x500 mm	30,75	67,045	m2	2061,63	0	0,00	67,045	2 061,63
1.1.1.3.2.1.7.		Dlaždice keramické	18,45	68,386	m2	1261,72	0	0,00	68,386	1 261,72
1.1.1.3.2.1.8.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 100 mm	8	239,98	m	1919,84	0	0,00	239,98	1 919,84
1.1.1.3.2.1.9.		Dlaždice keramické kalibrované. lxvxhr 598x598x10 mm.	18,45	24,478	m2	451,62	0	0,00	24,478	451,62
1.1.1.3.2.1.10.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	30,75	339,686	m2	10445,34	0	0,00	339,686	10 445,34
1.1.1.3.2.1.11.		Dlaždice keramické kalibrované. lxvxhr 598x598x10 mm.	18,45	346,48	m2	6392,56	0	0,00	346,48	6 392,56
1.1.1.3.2.1.12.		Príplatok k cene za škárovanie	3,69	67,695	m2	249,79	0	0,00	67,695	249,79
1.1.1.3.2.1.13.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	615	1	KPL	615	0	0,00	1	615,00
1.1.1.3.2.2.	775	Podlahy vlysové a parketové	22594,4	1		22594,4	0			
1.1.1.3.2.2.1.		Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	4,92	239,98	m	1180,7	0	0,00	239,98	1 180,70
1.1.1.3.2.2.2.		Lišta soklová. vxšxl 60 x 20 x 2600 mm	4,92	259,178	m	1275,16	0	0,00	259,178	1 275,16
1.1.1.3.2.2.3.		Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne	9,23	347,15	m2	3204,19	0	0,00	347,15	3 204,19
1.1.1.3.2.2.4.		Laminátové parkety (plávajúca podlaha) hr. min 7 mm	12,3	354,093	m2	4355,34	0	0,00	354,093	4 355,34
1.1.1.3.2.2.5.		Zhotovenie a dodávka dreveného obkladu schodiskových stupňov	233,7	34,87	m2	8149,12	0	0,00	34,87	8 149,12
1.1.1.3.2.2.6.		Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	0,62	347,15	m2	215,23	0	0,00	347,15	215,23
1.1.1.3.2.2.7.		Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy. hr. 3 mm. AZ FLEX	0,62	357,565	m2	221,69	0	0,00	357,565	221,69
1.1.1.3.2.2.8.		Ostatné práce - soklík s odvetraním na prízemí	14,76	228,86	m	3377,97	0	0,00	228,86	3 377,97
1.1.1.3.2.2.9.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	615	1	KPL	615	0	0,00	1	615,00
1.1.1.4.		Strecha	287042,93	1		287042,93		169 507,93		117 535,00
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1755,66	1		1755,66				
1.1.1.4.1.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1755,66	1		1755,66				
1.1.1.4.1.1.1.		Murivo štítové - fajer múr z plných tehál	498,91	3,519	m3	1755,66	3,519	1 755,66	0	0,00
1.1.1.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	285287,27	1		285287,27				
1.1.1.4.2.1.	762	Konštrukcie tesárske	86655,86	1		86655,86				
1.1.1.4.2.1.1.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	16,29	285,51	m	4650,96	285,510	4 650,96	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.2.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	12,16	1286,1	m	15638,98	1020,000	12 403,20	266,100	3 235,78
1.1.1.4.2.1.3.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	10,76	990	m	10652,4	990,000	10 652,40	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.4.		Rezivo.hranoly. dosky	476,43	40,34	m3	19219,19	35,860	17 084,78	4,480	2 134,41
1.1.1.4.2.1.5.		Montáž debnenia zložitých striech. doskami na zráz	8,73	758,8	m2	6624,32	758,800	6 624,32	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.6.		Dosky	472,44	20,9	m3	9874	20,900	9 874,00	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.7.		Kontralate 40/60 mäkké rezivo	450,06	5,106	m3	2298,01	5,106	2 298,01	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.8.		Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného	5,04	228,12	m2	1149,72	228,120	1 149,72	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.9.		Neopracované dosky. neomietané smrek +rošt	473,8	8,745	m3	4143,38	8,745	4 143,38	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.10.		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty. impregnácia	46,37	66,348	m3	3076,56	61,868	2 868,82	4,480	207,74
1.1.1.4.2.1.11.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2. -0.00600t	1,85	1122	m	2075,7	1122,000	2 075,70	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.12.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-224 cm2. -0.01000t	2,09	1168	m	2441,12	1168,000	2 441,12	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.13.		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 224-288 cm2. -0.01300t	2,46	316	m	777,36	316,000	777,36	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.14.		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st.	1,29	758,8	m2	978,85	758,800	978,85	0,000	0,00
1.1.1.4.2.1.15.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 24 m	71,09	42,978	t	3055,31	39,618	2 816,44	3,360	238,86
1.1.1.4.2.2.	764	Konštrukcie klampiarske	99 525,20	1		99525,2				
1.1.1.4.2.2.1.		Demontáž krytiny z pozink.plechu	1,85	724,8	m2	1340,88	724,8	1 340,88	0	0,00
1.1.1.4.2.2.2.		Demontáž odpadového kolena	2,34	16	ks	37,44	16	37,44	0	0,00
1.1.1.4.2.2.3.		Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm 0.00285t	1,29	50,64	m	65,33	50,64	65,33	0	0,00
1.1.1.4.2.2.4.		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 250 mm 0.0028t	1,23	134	m	164,82	134	164,82	0	0,00
1.1.1.4.2.2.5.		Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného.	3,57	8	ks	28,56	8	28,56	0	0,00
1.1.1.4.2.2.6.		RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG) - krytiny z plechu TiZn hladké strešné zo zvitkov hr. 0. 7 mm. r.š. 570 mm. systém dvojitej stojatej dážky. so sklonom strechy od 30 do 45 st.	109,65	0	m2	0	0	0,00	0	0,00
764313262.S		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo šablón veľ. do 0,5 m2, sklon nad 30° do 45°	51,75	1138,2	m2	58 901,85	0	0,00	1138,2	58 901,85
1.1.1.4.2.2.7.		Lemovanie z TiZn predzvetraný modrošedý (BG). hrebeň sedlovej strechy s odvetraním. r.š. 660 mm	44,9	40,5	m	1818,45	0	0,00	40,5	1 818,45
1.1.1.4.2.2.8.		Lemovanie z TiZn predzvetraný modrošedý (BG). r.š. 200 mm	24,59	146,3	m	3597,52	0	0,00	146,3	3 597,52
1.1.1.4.2.2.9.		Lemovanie z TiZn . úžľabie s jednoduch. drážkou sklon nad 35°. r.š. 670 mm	47,23	50	m	2361,5	0	0,00	50	2 361,50
1.1.1.4.2.2.10.		Lemovanie z TiZn . nárožie s lištou a krycím profilom. r.š. do 200 mm	24,74	120	m	2968,8	0	0,00	120	2 968,80

1.1.1.4.2.2.11.		Montáž + dodávka žľabov pododkvapových polkruhových z titánzinkového plechu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG). r.š. 200. 250. 280. 333. 400 mm	52,77	146,3	m	7720,25	0	0,00	146,3	7 720,25
1.1.1.4.2.2.12.		Oplechovanie z TiZn žľabu. r.š. 335 mm	52,28	146,3	m	7648,56	0	0,00	146,3	7 648,56
1.1.1.4.2.2.13.		Montáž + dodávka doplnkov k žľabom RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG). čelo polkruhového žľabu pravé / ľavé. veľkosti 200. 250. 280. 330. 400 mm	6,46	4	ks	25,84	0	0,00	4	25,84
1.1.1.4.2.2.14.		Montáž + dodávka zvodov kruhových z titánzinkového plechu RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG). veľkosti 100 mm	53,63	72	m	3861,36	0	0,00	72	3 861,36
1.1.1.4.2.2.15.		Montáž + dodávka doplnkov k zvodom RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG). kotlík polkruhový. veľkosti 20/60. 25/80. 28/80. 33/80. 33/100. 33/120. 40/100. 40/120 mm	28,66	8	ks	229,28	0	0,00	8	229,28
1.1.1.4.2.2.16.		Montáž + dodávka doplnkov k zvodom RHEINZINK® predzvetraný modrošedý (BG). koleno kruhové. 72°. veľkosti 60. 80. 100. 120 mm	22,88	16	ks	366,08	0	0,00	16	366,08
1.1.1.4.2.2.17.		Montáž hákov podokapných	7,44	165	ks	1227,6	165	1 227,60	0	0,00
1.1.1.4.2.2.18.		Hák žľabový 330 mm polkruhový	8,98	165	ks	1481,7	165	1 481,70	0	0,00
1.1.1.4.2.2.19.		Montáž + dodávka oplechovania komínov z TiZn. r.š. 310 mm	40,59	10,6	m	430,25		0,00	10,6	430,25
1.1.1.4.2.2.20.		Ostatné prvky kusové z TiZn. lopatkový zachytávač snehu	8,73	150	ks	1309,5		0,00	150	1 309,50
1.1.1.4.2.2.21.		Montáž + dodávka sieťky proti vtákom	6,89	134	m	923,26	134	923,26	0	0,00
1.1.1.4.2.2.22.		D+M Difúzne fólie paropriepustné	3,14	959,882	m2	3014,03	959,882	3 014,03	0	0,00
1.1.1.4.2.2.23.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,34	1	KPL	2,34	1	2,34	0	0,00
1.1.1.4.2.3.	766	Konštrukcie stolárske	23743,16	1		23743,16				
76600001		Dodávka a montáž protipožiarneho výlezu do podkrovia	710,00	1,000	ks	710	0,000	0,00	1,000	710,00
766672002		Montáž okna strešného , veľkosť okna 55x98 cm s parozábranou a lemovaním	83,44	2,000	ks	166,88	0,000	0,00	2,000	166,88
Pol273a		Strešné okno kyvné. trojsklo drevené s lemovaním 55x98cm	876,33	2,000	ks	1752,66	0,000	0,00	2,000	1 752,66
1.1.1.4.2.3.1.		Montáž okna strešného kyvného s lemovaním. veľkosť okna 78x98 cm	76,75	16	ks	1228	0,000	0,00	16	1 228,00
1.1.1.4.2.3.2.		Strešné okno kyvné. trojsklo drevené s lemovaním 78x98cm	1242,79	16	ks	19884,64	5	6 213,95	11	13 670,69
1.1.1.4.2.3.3.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,98	1	KPL	0,98	0	0,00	1	0,98
1.1.1.4.2.4.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	35602,5	1		35602,5				
1.1.1.4.2.4.1.		Montáž svetlovodu (dodávka v špecifikácii) zabudovaného v šikmej streche s profilovou krytinou priemeru 356 mm	346,86	26	súb	9018,36	26	9 018,36	0	0,00
1.1.1.4.2.4.2.		Svetlovod DN 356 mm. dĺžky 2.4m do striech so sklonom. s príslušenstvom	984	26	ks	25584	26	25 584,00	0	0,00
1.1.1.4.2.4.3.		Demontáž stropných nosníkov tvaru I s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg -0.00100t	0,37	1872	kg	692,64	1872	692,64	0	0,00
1.1.1.4.2.4.4.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	307,5	1	KPL	307,5	1	307,50	0	0,00
1.1.1.4.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	39760,55	1		39760,55				
1.1.1.4.2.5.1.		Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové a protipožiarne povrchová impregnácia-krov	11,19	1773,616	m2	19846,76	1635,000	18 295,65	138,616	1 551,11
1.1.1.4.2.5.2.		Nátery tesárskych konštrukcií protiplesňové a protipožiarne povrchová impregnácia-debnenie	10,09	1973,616	m2	19913,79	1835,000	18 515,15	138,616	1 398,64
1.1.1.5.		Štrukturovaná kabeláž	13298,99	1		13298,99		0,00		13 298,99
1.1.1.5.1.	M	Práce a dodávky M	13298,99	1		13298,99				
1.1.1.5.1.1.		DÁTOVÉ ROZVODY - TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	4339,29	1		4339,29				
1.1.1.5.1.1.1.		stojanový rozvádzač. 27U. 600x800. 1.5 a 2.0 mm oceľový plech. nosnosť do 300 kg. IP30. 180°uhol otvárania dverí. horný. spodný a zadný vstup pre kabeláž. zemniaca sada	735,93	1	ks	735,93	0	0,00	1	735,93
1.1.1.5.1.1.2.		ventilačná jednotka strešná. 30W. (2x ventilátor). teplotné rozpätie -10 - 55°C. termostat 0-60°C. krytie IP20 + príslušenstvo. rámy. prechodky...	185,69	1	ks	185,69	0	0,00	1	185,69
1.1.1.5.1.1.3.		19" perforovaná polica 450mm. 1U nosnosť 60 kg	31,59	2	ks	63,18	0	0,00	2	63,18
1.1.1.5.1.1.4.		19" napájacia lišta. 5 zásuviek	32,32	1	ks	32,32	0	0,00	1	32,32
1.1.1.5.1.1.5.		19" držiak patch káblov. 1U	9,53	3	ks	28,59	0	0,00	3	28,59
1.1.1.5.1.1.6.		príslušenstvo pre rack (káblové priechodky. montážne sady...)	12,3	1	ks	12,3	0	0,00	1	12,30
1.1.1.5.1.1.7.		Patch panel Cat.5e 24port STP 1U	52,25	2	ks	104,5	0	0,00	2	104,50
1.1.1.5.1.1.8.		štítok prepojovacieho panelu	1,11	5	ks	5,55	0	0,00	5	5,55
1.1.1.5.1.1.9.		patch kábel FTP. Cat.5e - 2 m.	2,41	33	ks	79,53	0	0,00	33	79,53
1.1.1.5.1.1.10.		router Miktotik RB1100x4. 1.4 GHz. RJ45. PoE	504,79	1	ks	504,79	0	0,00	1	504,79
1.1.1.5.1.1.11.		Switch HP V1920-48G manažmentovateľný. 48 port. optický. 4x SFP. oneskorenie 100 Mb Latency: < 5 µs. 1000 Mb Latency: < 5 µs. PoE	1011,36	1	ks	1011,36	0	0,00	1	1 011,36
1.1.1.5.1.1.12.		dvojzásuvka FTP 2 port. Cat5E pod om. biela	11,67	15	ks	175,05	0	0,00	15	175,05
1.1.1.5.1.1.13.		káblový štítok	0,73	33	ks	24,09	0	0,00	33	24,09
1.1.1.5.1.1.14.		kábel CAT5E S/STP. drôt. 4 páry. LSOH	0,52	710	m	369,2	0	0,00	710	369,20
1.1.1.5.1.1.15.		AP Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL + príslušenstvo	109,52	2	ks	219,04	0	0,00	2	219,04
1.1.1.5.1.1.16.		AP Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD + príslušenstvo	106,71	3	ks	320,13	0	0,00	3	320,13
1.1.1.5.1.1.17.		POE injector pasívny	15,38	5	ks	76,9	0	0,00	5	76,90
1.1.1.5.1.1.18.		materiál podružný 3.6%	3690	0.036	ks	132,84	0	0,00	0,036	132,84
1.1.1.5.1.1.19.		PPV 7%	3690	0,07	ks	258,3	0	0,00	0,07	258,30
1.1.1.5.1.2.		DÁTOVÉ ROZVODY - TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	3018,72	1		3018,72				
1.1.1.5.1.2.1.		montáž 19" rozvádzača stojanového	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.2.		usporiadanie káblov v stojanovom rozvádzači	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.3.		montáž uzemňovacej zbernice do 19" rozvádzača	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.4.		uzemnenie na vodorovný rad	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.5.		montáž ventilátora s termostatom	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.6.		montáž police	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.5.1.2.7.		montáž napájacej lišty	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.2.8.		montáž držiaka prepojovacích káblov	14,76	3	ks	44,28	0	0,00	3	44,28
1.1.1.5.1.2.9.		montáž prepojovacieho panelu RJ-45. Cat. 5E	7,38	2	ks	14,76	0	0,00	2	14,76
1.1.1.5.1.2.10.		montáž modulu RJ-45 Cat. 5e (panel)	3,69	48	ks	177,12	0	0,00	48	177,12
1.1.1.5.1.2.11.		montáž štítku prepojovacieho panelu	1,23	48	ks	59,04	0	0,00	48	59,04
1.1.1.5.1.2.12.		montáž prepojovacích káblov	3,69	33	ks	121,77	0	0,00	33	121,77
1.1.1.5.1.2.13.		montáž dátovej zásuvky pod omietku	4,31	13	ks	56,03	0	0,00	13	56,03
1.1.1.5.1.2.14.		montáž modulu RJ-45 Cat5e (zásuvka)	3,69	26	ks	95,94	0	0,00	26	95,94
1.1.1.5.1.2.15.		montáž štítku dátovej zásuvky	1,23	26	ks	31,98	0	0,00	26	31,98
1.1.1.5.1.2.16.		uloženie kábla S-STP Cat5e	0,98	710	m	695,8	0	0,00	710	695,80
1.1.1.5.1.2.17.		forma káblová do 5x2	1,23	48	ks	59,04	0	0,00	48	59,04
1.1.1.5.1.2.18.		označenie kábla štítkom	1,23	33	ks	40,59	0	0,00	33	40,59
1.1.1.5.1.2.19.		montáž a konfigurácia routra	77,49	1	ks	77,49	0	0,00	1	77,49
1.1.1.5.1.2.20.		montáž a konfigurácia switch-a	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.5.1.2.21.		montáž Poe injektorov	44,28	5	ks	221,4	0	0,00	5	221,40
1.1.1.5.1.2.22.		montáž a nastav. wi-fi prístupového bodu AP vnútorný	44,28	5	ks	221,4	0	0,00	5	221,40
1.1.1.5.1.2.23.		oživenie systému. pripojenie na sieť OU	430,5	1	ks	430,5	0	0,00	1	430,50

1.1.1.5.1.2.24.		nešpecifikované práce	24,6	15	hod	369	0	0,00	15	369,00
1.1.1.5.1.3.		DÁTOVÉ ROZVODY - KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA	1599,81	1		1599,81				
1.1.1.5.1.3.1.		krabica KT 250	11,03	2	ks	22,06	0	0,00	2	22,06
1.1.1.5.1.3.2.		prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) (KU68)	0,16	26	ks	4,16	0	0,00	26	4,16
1.1.1.5.1.3.3.		ASD 70/PD 70 - kryt na omietku biely	0,21	10	ks	2,1	0	0,00	10	2,10
1.1.1.5.1.3.4.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	185	m	604,95	0	0,00	185	604,95
1.1.1.5.1.3.5.		HFXP 25 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	5,38	45	m	242,1	0	0,00	45	242,10
1.1.1.5.1.3.6.		HFXP 32 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	6,06	55	m	333,3	0	0,00	55	333,30
1.1.1.5.1.3.7.		materiál podružný 3.6%	3690	0,036	ks	132,84	0	0,00	0,036	132,84
1.1.1.5.1.3.8.		PPV 7%	3690	0,07	ks	258,3	0	0,00	0,07	258,30
1.1.1.5.1.4.		DÁTOVÉ ROZVODY - KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ	2404,07	1		2404,07				
1.1.1.5.1.4.1.		osadenie krabice KT 250 pod omietku včítane lôžka	1,23	2	ks	2,46	0	0,00	2	2,46
1.1.1.5.1.4.2.		osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka	1,23	26	ks	31,98	0	0,00	26	31,98
1.1.1.5.1.4.3.		vyhľadanie vývodu po omietnutí	1,23	26	ks	31,98	0	0,00	26	31,98
1.1.1.5.1.4.4.		odvlečkovanie a zavlečkovanie - závit	1,23	10	ks	12,3	0	0,00	10	12,30
1.1.1.5.1.4.5.		uloženie rúrky pancierovej D16mm do podlahy	1,85	160	m	296	0	0,00	160	296,00
1.1.1.5.1.4.6.		uloženie rúrky pancierovej D21mm do podlahy	1,85	45	m	83,25	0	0,00	45	83,25
1.1.1.5.1.4.7.		uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy	1,85	25	m	46,25	0	0,00	25	46,25
1.1.1.5.1.4.8.		uloženie rúrky D16mm pod omietku	1,85	25	m	46,25	0	0,00	25	46,25
1.1.1.5.1.4.9.		uloženie rúrky pancierovej D29mm pod omietku	1,85	30	m	55,5	0	0,00	30	55,50
1.1.1.5.1.4.10.		sekanie drážok 30x30	2,71	56	m	151,76	0	0,00	56	151,76
1.1.1.5.1.4.11.		vyburanie otvoru v murive tehl. do 60 mm	3,08	25	m	77	0	0,00	25	77,00
1.1.1.5.1.4.12.		vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1,85	710	m	1313,5	0	0,00	710	1 313,50
1.1.1.5.1.4.13.		priečka múr kameň 100 cm	14,76	4	ks	59,04	0	0,00	4	59,04
1.1.1.5.1.4.14.		nešpecifikované práce	24,6	8	ks	196,8	0	0,00	8	196,80
1.1.1.5.1.5.		DÁTOVÉ ROZVODY - PREPOJ - DODÁVKA	677,02	1		677,02				
1.1.1.5.1.5.1.		chránička HDP 32	6,06	30	m	181,8	0	0,00	30	181,80
1.1.1.5.1.5.2.		kábel S/FTP Cat6A	0,75	100	m	75	0	0,00	100	75,00
1.1.1.5.1.5.3.		fólia červená Blesk	0,16	40	m	6,4	0	0,00	40	6,40
1.1.1.5.1.5.4.		drvina vápencová zmes - piesok 0-4	14,76	1	t	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.5.1.5.5.		krabica Scame prepojovacia 190	7,92	1	ks	7,92	0	0,00	1	7,92
1.1.1.5.1.5.6.		materiál podružný 3.6%	3690	0,036	ks	132,84	0	0,00	0,036	132,84
1.1.1.5.1.5.7.		PPV 7%	3690	0,07	ks	258,3	0	0,00	0,07	258,30
1.1.1.5.1.6.		DÁTOVÉ ROZVODY - PREPOJ - MONTÁŽ	891,08	1		891,08				
1.1.1.5.1.6.1.		rúrka HDP voľne uložená D47mm	1,85	30	m	55,5	0	0,00	30	55,50
1.1.1.5.1.6.2.		uloženie kábla S/FTP	0,98	100	m	98	0	0,00	100	98,00
1.1.1.5.1.6.3.		zaústenie HDP	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.5.1.6.4.		hĺbenie káblovej ryhy 50/80 cm . v zemine triedy 3	9,84	30	m	295,2	0	0,00	30	295,20
1.1.1.5.1.6.5.		zriadenie káblového lôžka z piesku	2,71	30	m	81,3	0	0,00	30	81,30
1.1.1.5.1.6.6.		rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	1,23	30	m	36,9	0	0,00	30	36,90
1.1.1.5.1.6.7.		ručný zásyp káblovej ryhy. 50 / 80 cm. v zemine tr. 3	4,92	30	ks	147,6	0	0,00	30	147,60
1.1.1.5.1.6.8.		proviz. úprava terénu v zemine tr. 3	3,08	15	m2	46,2	0	0,00	15	46,20
1.1.1.5.1.6.9.		osadenie krabice Scame pod omietku včítane lôžka	12,3	1	ks	12,3	0	0,00	1	12,30
1.1.1.5.1.6.10.		ukončenie kábla S/FTP v krabici	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.5.1.6.11.		nešpecifikované práce	14,76	4	ks	59,04	0	0,00	4	59,04
1.1.1.5.1.7.		TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	369	1		369				
1.1.1.5.1.7.1.		zakreslenie porealizačného stavu	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.5.1.7.2.		revízna správa	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.		Elektrická požiarna signalizácia (EPS)	22190,52	1		22190,52		0,00		22 190,52
1.1.1.6.1.	M	Práce a dodávky M	21181,92	1		21181,92	0			
1.1.1.6.1.1.		Dodávka zariadenia	8275,91	1		8275,91	0			
1.1.1.6.1.1.1.		Kit ústredny Avenar 2000. nástěná montáž. standard lic. FPA-2000-SWM	1524,79	1	ks	1524,79	0	0,00	1	1 524,79
1.1.1.6.1.1.2.		Modul zbernice LSN. 300mV. LSN 0300 A	438,21	1	ks	438,21	0	0,00	1	438,21
1.1.1.6.1.1.3.		Modul NAC signalizačních prvkov. NZM 0002 A	299,95	1	ks	299,95	0	0,00	1	299,95
1.1.1.6.1.1.4.		Modul 8 volne programovatelných relé NO/NC 30Vss/1A RML 0008 A	149,96	1	ks	149,96	0	0,00	1	149,96
1.1.1.6.1.1.5.		Automatický detektor dymu. duálny optický. FAP-425-DO-R	57,61	52	ks	2995,72	0	0,00	52	2 995,72
1.1.1.6.1.1.6.		Pätica hlásiča rady 425 s logom BOSCH. pre povrchovu a zápustnú montáž. MS 400 B	4,75	51	ks	242,25	0	0,00	51	242,25
1.1.1.6.1.1.7.		Automatický detektor tepelný FAH-425-T-R	48,56	2	ks	97,12	0	0,00	2	97,12
1.1.1.6.1.1.8.		Manuálny tlačítkový hlásič požiaru s obnovením východzieho stavu pro povrchovou montáž. červený. možnosť pripojenia na linku LSN. FMC-420RW-GSRRD	61,92	11	ks	681,12	0	0,00	11	681,12
1.1.1.6.1.1.9.		Kľúč pre otvorenie. kontrolu a reset ústredňe. FMC-KEY-RW	1,05	5	ks	5,25	0	0,00	5	5,25
1.1.1.6.1.1.10.		Zábleskové LED svetlo LX. biely záblesk. biela nízka základňa na strop pokrítie až 7.5m SOL-LX-C-WF-W-S	93,11	9	ks	837,99	0	0,00	9	837,99
1.1.1.6.1.1.11.		Popisný štítok malý 50ks. TP4 400	23,76	2	ks	47,52	0	0,00	2	47,52
1.1.1.6.1.1.12.		Akumulator bezudržbový uzatvorený. VRLA 12V/24-27Ah (H12.5xW16.6xD17.5) IPS-BAT12V-26AH	109,94	2	ks	219,88	0	0,00	2	219,88
1.1.1.6.1.1.13.		Testovací aerosól pre opto-dymové hlásiče	25,51	3	ks	76,53	0	0,00	3	76,53
1.1.1.6.1.1.14.		FVK GSM volač a malá ústredňa	433,21	1	ks	433,21	0	0,00	1	433,21
1.1.1.6.1.1.15.		Externá magnetická GSM anténa pre FVK	20,66	1	ks	20,66	0	0,00	1	20,66
1.1.1.6.1.1.16.		Záložovaný zdroj BP-12 + batéria 12V/1.3Ah	21,25	1	ks	21,25	0	0,00	1	21,25
1.1.1.6.1.1.17.		Drobný inštalačný materiál	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.1.2.		Montáž zariadenia	4169,34	1		4169,34				
1.1.1.6.1.2.1.		Montáž požiarnej ústredne pre 2 kruhové vedenia. pripojenie vedení. oživenie	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.1.2.2.		Montáž kompletného hlásiča	27,06	51	ks	1380,06	0	0,00	51	1 380,06
1.1.1.6.1.2.3.		Uvedenie požiar. hlásica do prev.	7,38	51	ks	376,38	0	0,00	51	376,38
1.1.1.6.1.2.4.		Montáž tlač. hlásiča na omietku	27,06	10	ks	270,6	0	0,00	10	270,60
1.1.1.6.1.2.5.		Montáž sirény a majáka na omietku	27,06	8	ks	216,48	0	0,00	8	216,48
1.1.1.6.1.2.6.		Meranie kontinuity 1 úseku slučky	7,38	39	ks	287,82	0	0,00	39	287,82
1.1.1.6.1.2.7.		Štítok káblový + hlásičový	1,85	51	ks	94,35	0	0,00	51	94,35
1.1.1.6.1.2.8.		Kontrola a zaver. meranie na kábli pre signal.	4,92	39	ks	191,88	0	0,00	39	191,88
1.1.1.6.1.2.9.		Montáž prenosového zariadenia	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.6.1.2.10.		Montáž záložného zdroja prenos. Zariadenia	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.6.1.2.11.		Program. prenosového zariadenia	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.6.1.2.12.		Preskúšanie pož. ústr. pred uved. do prev.	123	1	ks	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.6.1.2.13.		Preskúšanie funkcie výstupného zariadenia	123	2	ks	246	0	0,00	2	246,00
1.1.1.6.1.2.14.		SW a programovanie ústredne	123	1	ks	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.6.1.2.15.		Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky. zaškolenie obsluhy	369	1,5	md	553,5	0	0,00	1,5	553,50
1.1.1.6.1.3.		Dodávka inštalačného materiálu	5498,95	1		5498,95				
1.1.1.6.1.3.1.		Kábel JE-H(St)H 1x2x0.8 B2ca(s1.d1.a1) PS30.PS60.PS90 s funkčnou odolnosťou	1,03	860	m	885,8	0	0,00	860	885,80
1.1.1.6.1.3.2.		Kábel FTP Cat6A LSOH	0,66	140	m	92,4	0	0,00	140	92,40
1.1.1.6.1.3.3.		Kábel patch FTP Cat6A 5m	5,1	2	ks	10,2	0	0,00	2	10,20
1.1.1.6.1.3.4.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	700	m	2289	0	0,00	700	2 289,00
1.1.1.6.1.3.5.		Príchytka bezhalogenová CL20	0,3	135	ks	40,5	0	0,00	135	40,50
1.1.1.6.1.3.6.		Káblová príchytka jednostranná. pozink.. UDF10	0,21	2200	ks	462	0	0,00	2200	462,00
1.1.1.6.1.3.7.		Protipožiarna kotva SRO M6x30	0,65	2200	ks	1430	0	0,00	2200	1 430,00
1.1.1.6.1.3.8.		Protipožiarny tmel. 310 ml	55,35	3	ks	166,05	0	0,00	3	166,05

1.1.1.6.1.3.9.		Drobný inštalačný materiál (hmoždinky. skrutky. sadra a pod.)	123	1	sub	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.6.1.4.		Montáž inštalačného materiálu	3237,72	1		3237,72				
1.1.1.6.1.4.1.		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	0,18	860	m	154,8	0	0,00	860	154,80
1.1.1.6.1.4.2.		Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm. -0.00100t	4,31	24	ks	103,44	0	0,00	24	103,44
1.1.1.6.1.4.3.		Protipožiarna upchávka. priechod stenou t 15 cm (m2)	184,5	1	m2	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.1.4.4.		Protipožiarna upchávka. priechod stenou t 30 cm (m2)	184,5	0,75	m2	138,38	0	0,00	0,75	138,38
1.1.1.6.1.4.5.		Kábel JE-H(St)H 1x2x0.8	0,98	860	m	842,8	0	0,00	860	842,80
1.1.1.6.1.4.6.		Uloženie kábla S-STP Cat6A LSOH	0,98	140	m	137,2	0	0,00	140	137,20
1.1.1.6.1.4.7.		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená pevne	1,85	700	m	1295	0	0,00	700	1 295,00
1.1.1.6.1.4.8.		Osadenie príchytky. vyvŕt.diery. zatlač.príchytky. v železobetóne	0,18	2120	ks	381,6	0	0,00	2120	381,60
1.1.1.6.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1008,6	1		1008,6	0			
1.1.1.6.2.1.		PPV (podiel pridružených výkonov)	184,5	1	KPL	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.2.2.		Mimostavenisková doprava	184,5	1	KPL	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.6.2.3.		Sprievodná dokumentácia	24,6	26	hod	639,6	0	0,00	26	639,60
1.1.1.7.		**Kamerový systém**	17985,31	1		17985,31		0,00		17 985,31
1.1.1.7.1.	M	Práce a dodávky M	17985,31	1		17985,31				
1.1.1.7.1.1.		KAMERY VONKAJŠIE - TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	2947,32	1		2947,32				
1.1.1.7.1.1.1.		4MPx vonkajšia bullet IP kamera s motorizovaným varifokálnym objektívom 2.8-12mm/F1.4. Smart IR LED 60m. stream: H.265/H.264. WDR 120dB. ONVIF. PoE 802.3at. -30°C až 60°C	300,66	5	ks	1503,3	0	0,00	5	1 503,30
1.1.1.7.1.1.2.		Prepäťová ochrana APC z podporou PoE	56,58	5	ks	282,9	0	0,00	5	282,90
1.1.1.7.1.1.3.		Patch kábel FTP Cat5e 0.5m	1,41	5	ks	7,05	0	0,00	5	7,05
1.1.1.7.1.1.4.		PoE Supplier adaptér. 802.3af	27,06	5	ks	135,3	0	0,00	5	135,30
1.1.1.7.1.1.5.		Kábel CAT5E S/STP. drôt. 4 páry	0,54	275	m	148,5	0	0,00	275	148,50
1.1.1.7.1.1.6.		prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) (KU68)	0,21	3	ks	0,63	0	0,00	3	0,63
1.1.1.7.1.1.7.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	100	m	327	0	0,00	100	327,00
1.1.1.7.1.1.8.		HFXP 25 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	6,06	25	m	151,5	0	0,00	25	151,50
1.1.1.7.1.1.9.		materiál podružný 3.6%	3690	0,036	ks	132,84	0	0,00	0,036	132,84
1.1.1.7.1.1.10.		PPV 7%	3690	0,07	ks	258,3	0	0,00	0,07	258,30
1.1.1.7.1.2.		KAMERY VONKAJŠIE - TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	5913,54	1		5913,54				
1.1.1.7.1.2.1.		montáž kamery pevnej na konzolu	27,06	5	ks	135,3	0	0,00	5	135,30
1.1.1.7.1.2.2.		nastavenie kamery pevnej. pohľady. parametre	27,06	5	ks	135,3	0	0,00	5	135,30
1.1.1.7.1.2.3.		montáž prepäťovej ochrany	14,76	5	ks	73,8	0	0,00	5	73,80
1.1.1.7.1.2.4.		montáž Poe injektorov	14,76	5	ks	73,8	0	0,00	5	73,80
1.1.1.7.1.2.5.		osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka	2,46	3	ks	7,38	0	0,00	3	7,38
1.1.1.7.1.2.6.		uloženie kábla S-STP Cat5e	0,98	275	m	269,5	0	0,00	275	269,50
1.1.1.7.1.2.7.		uloženie rúrky pancierovej D16mm do podlahy	1,85	65	m	120,25	0	0,00	65	120,25
1.1.1.7.1.2.8.		uloženie rúrky pancierovej D21mm do podlahy	1,85	25	m	46,25	0	0,00	25	46,25
1.1.1.7.1.2.9.		uloženie rúrky D16mm pod omietku	1,85	35	m	64,75	0	0,00	35	64,75
1.1.1.7.1.2.10.		sekanie drážok 30x30	3,08	35	m	107,8	0	0,00	35	107,80
1.1.1.7.1.2.11.		prieraz múr kameň 100 cm	2,46	5	m	12,3	0	0,00	5	12,30
1.1.1.7.1.2.12.		vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	18,45	175	m	3228,75	0	0,00	175	3 228,75
1.1.1.7.1.2.13.		nastavenie prenosov zariadení	184,5	5	ks	922,5	0	0,00	5	922,50
1.1.1.7.1.2.14.		nastavenie systému. pripojenie na dispečing	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.2.15.		nešpecifikované práce	27,06	6	ks	162,36	0	0,00	6	162,36
1.1.1.7.1.2.16.		funkčná skúška (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.2.17.		východisková revízia (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5		0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.3.		DOPLNENIE DISPEČINGU - TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	2485,95	1		2485,95				
1.1.1.7.1.3.1.		PC na monitorovanie a spracovanie záznamu (špecifikácia v prílohe)	677,48	1	ks	677,48	0	0,00	1	677,48
1.1.1.7.1.3.2.		IPS monitor LCD 24". Full HD 1920x1080. 2x HDMI. DP. USB A.C. IPS antireflexný panel. VESA. pivot	169,74	2	ks	339,48	0	0,00	2	339,48
1.1.1.7.1.3.3.		NVR. min. 16 IP kamier. 2× sieťová karta: 10/100/1000 Mbit/s. 2× USB. 4x SATA HDD/SSD 10TB. SNMP. H265/H264+/MPEG-4. vstup. Dat. Tok 160Mb/s	556,45	1	ks	556,45	0	0,00	1	556,45
1.1.1.7.1.3.4.		HDD SKYHAWK 4TB SATAIII/600 5400RPM. 256MB cache	169,74	2	ks	339,48	0	0,00	2	339,48
1.1.1.7.1.3.5.		kabeláž dispečingu	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.3.6.		spojovací materiál	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.3.7.		SW na ovládanie kamer. systému lic.	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.3.8.		materiál podružný 3.6%	184,5	0,036	ks	6,64	0	0,00	0,036	6,64
1.1.1.7.1.3.9.		PPV 7%	184,5	0,07	ks	12,92	0	0,00	0,07	12,92
1.1.1.7.1.4.		DOPLNENIE DISPEČINGU - TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	756,45	1		756,45				
1.1.1.7.1.4.1.		montáž kabeláže dispečingu	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.4.2.		uchytenie monitorov	40,59	2	ks	81,18	0	0,00	2	81,18
1.1.1.7.1.4.3.		montáž PC a napojenie monitorov	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.4.4.		inštalácia SW kamerového systému a nastavenie	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.7.1.4.5.		napojenie a nastavenie do systému	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.7.1.4.6.		funkčná skúška (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.4.7.		zaškolenie obsluhy	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.7.1.5.		KAMERY VNÚTORNÉ - TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	3573,29	1		3573,29				
1.1.1.7.1.5.1.		6 MPx DeepinViewFisheye IP kamera. objektív 1.27mm/F2.6 s uhlom záberu 360°. audio. IP66. IK10	307,01	1	ks	307,01	0	0,00	1	307,01
1.1.1.7.1.5.2.		Montážna podložka pod Fisheye kamery	9,59	1	ks	9,59	0	0,00	1	9,59
1.1.1.7.1.5.3.		4MPx dome IP kamera. Smart IR LED 30m. varifokálny 2.8-12mm. stream: H.265/H.264. WDR 120dB. ONVIF. PoE 802.3af. IP66 -30°C až 50°C	235,13	7	ks	1645,91	0	0,00	7	1 645,91
1.1.1.7.1.5.4.		konzola a montážna krabica - úchyt kamier	52,4	7	ks	366,8	0	0,00	7	366,80
1.1.1.7.1.5.5.		TP-LINK TL-POE150S. PoE Supplier adaptér. 802.3af	27,06	8	ks	216,48	0	0,00	8	216,48
1.1.1.7.1.5.6.		kábel CAT5E S/STP. drôt. 4 páry	0,54	360	m	194,4	0	0,00	360	194,40
1.1.1.7.1.5.7.		prístrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) (KU68)	0,21	4	ks	0,84	0	0,00	4	0,84
1.1.1.7.1.5.8.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	230	m	752,1	0	0,00	230	752,10
1.1.1.7.1.5.9.		HFXP 32 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	6,06	10	m	60,6	0	0,00	10	60,60
1.1.1.7.1.5.10.		materiál podružný 3.6%	184,5	0,036	ks	6,64	0	0,00	0,036	6,64
1.1.1.7.1.5.11.		PPV 7%	184,5	0,07	ks	12,92	0	0,00	0,07	12,92
1.1.1.7.1.6.		KAMERY VNÚTORNÉ - TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	2308,76	1		2308,76				
1.1.1.7.1.6.1.		montáž kamery so širokým záberom	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.7.1.6.2.		nastavenie kamery so širokým záberom. pohľady. parametre	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.7.1.6.3.		montáž kamery pevnej v kryte na konzolu	27,06	7	ks	189,42	0	0,00	7	189,42
1.1.1.7.1.6.4.		nastavenie kamery. Pohľady. parametre	27,06	7	ks	189,42	0	0,00	7	189,42
1.1.1.7.1.6.5.		montáž Poe injektorov	7,38	8	ks	59,04	0	0,00	8	59,04
1.1.1.7.1.6.6.		uloženie kábla S-STP Cat5e	0,98	360	m	352,8	0	0,00	360	352,80
1.1.1.7.1.6.7.		osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka	2,46	4	ks	9,84	0	0,00	4	9,84
1.1.1.7.1.6.8.		uloženie rúrky pancierovej D16mm do podlahy	1,85	205	m	379,25	0	0,00	205	379,25
1.1.1.7.1.6.9.		uloženie rúrky D16mm pod omietku	1,85	25	m	46,25	0	0,00	25	46,25
1.1.1.7.1.6.10.		uloženie rúrky pancierovej D29mm do podlahy	1,85	10	m	18,5	0	0,00	10	18,50
1.1.1.7.1.6.11.		sekanie drážok 30x30	2,71	35	m	94,85	0	0,00	35	94,85
1.1.1.7.1.6.12.		prieraz múr kameň 100 cm	7,38	3	ks	22,14	0	0,00	3	22,14
1.1.1.7.1.6.13.		vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	0,18	240	m	43,2	0	0,00	240	43,20
1.1.1.7.1.6.14.		nastavenie prenosov zariadení	18,45	8	ks	147,6	0	0,00	8	147,60

1.1.1.7.1.6.15.		nastavenie systému. pripojenie na dispečing a knižnicu	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.6.16.		nešpecifikované práce	24,6	6	ks	147,6	0	0,00	6	147,60
1.1.1.7.1.6.17.		funkčná skúška (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.7.1.6.18.		zaškolenie obsluhy	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.		EZS	6692,76	1		6692,76		0,00		6 692,76
1.1.1.8.1.	M	Práce a dodávky M	6692,76	1		6692,76				
1.1.1.8.1.1.		EZS - TECHNOLÓGIA - DODÁVKA	2001,3	1		2001,3				
1.1.1.8.1.1.1.		Ústredňa s LAN. GSM a rádiovým modulom - dodávané vždy s JA-192Y	161,76	1	ks	161,76	0	0,00	1	161,76
1.1.1.8.1.1.2.		Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie komponentov JA 100	139,46	1	ks	139,46	0	0,00	1	139,46
1.1.1.8.1.1.3.		Plast pre JA-111R	5,71	1	ks	5,71	0	0,00	1	5,71
1.1.1.8.1.1.4.		Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12 V/7 Ah	30,98	1	ks	30,98	0	0,00	1	30,98
1.1.1.8.1.1.5.		Zbernicový prístupový modul s displejom. klávesnicou a RFID	114,27	2	ks	228,54	0	0,00	2	228,54
1.1.1.8.1.1.6.		Obojsmerný diaľkový ovládač - dvojtlačidlový	49,06	2	ks	98,12	0	0,00	2	98,12
1.1.1.8.1.1.7.		RFID prívesok	7,91	3	ks	23,73	0	0,00	3	23,73
1.1.1.8.1.1.8.		Zbernicový PIR detektor pohybu	30,36	13	ks	394,68	0	0,00	13	394,68
1.1.1.8.1.1.9.		Kĺbový držiak pre PIR detektory typu JA-1x1P	7,91	13	ks	102,83	0	0,00	13	102,83
1.1.1.8.1.1.10.		Autonómny detektor plynu CO s displejom	89,62	2	ks	179,24	0	0,00	2	179,24
1.1.1.8.1.1.11.		Bezdrôtový modul pre pripojenie CO detektora Ei208W(D)	41,12	2	ks	82,24	0	0,00	2	82,24
1.1.1.8.1.1.12.		Zbernicový záplavový detektor	25,99	2	ks	51,98	0	0,00	2	51,98
1.1.1.8.1.1.13.		Zbernicová vnútorná siréna	27,65	2	ks	55,3	0	0,00	2	55,30
1.1.1.8.1.1.14.		patch kábel UTP Cat5e. 5m	3,63	1	ks	3,63	0	0,00	1	3,63
1.1.1.8.1.1.15.		Inštalačný kábel pre JA-100. 2x0.8+ 2x0.5mm. 200m. zvýšená požiarna odolnosť	0,73	390	m	284,7	0	0,00	390	284,70
1.1.1.8.1.1.16.		kábel N2XH-O 2x1.5 s funkč.odolnosťou	1,56	89	m	138,84	0	0,00	89	138,84
1.1.1.8.1.1.17.		materiál podružný 3.6%	184,5	0,036	ks	6,64	0	0,00	0,036	6,64
1.1.1.8.1.1.18.		PPV 7%	184,5	0,07	ks	12,92	0	0,00	0,07	12,92
1.1.1.8.1.2.		EZS - TECHNOLÓGIA - MONTÁŽ	2441,55	1		2441,55				
1.1.1.8.1.2.1.		montáž ústredne EZS	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.8.1.2.2.		montáž klávesnice	27,06	2	ks	54,12	0	0,00	2	54,12
1.1.1.8.1.2.3.		montáž rádiového modulu	27,06	1	ks	27,06	0	0,00	1	27,06
1.1.1.8.1.2.4.		montáž akumulátora	27,06	1	ks	27,06	0	0,00	1	27,06
1.1.1.8.1.2.5.		montáž snímača pohybu	27,06	13	ks	351,78	0	0,00	13	351,78
1.1.1.8.1.2.6.		montáž držiaka snímača pohybu	7,38	13	ks	95,94	0	0,00	13	95,94
1.1.1.8.1.2.7.		montáž detektora úniku CO plynu	27,06	2	ks	54,12	0	0,00	2	54,12
1.1.1.8.1.2.8.		montáž detektora zaplavenia	27,06	2	ks	54,12	0	0,00	2	54,12
1.1.1.8.1.2.9.		montáž akustickej signalizácie	27,06	2	ks	54,12	0	0,00	2	54,12
1.1.1.8.1.2.10.		uloženie káblaže prvkov	1,23	390	m	479,7	0	0,00	390	479,70
1.1.1.8.1.2.11.		programovanie ústredne - základné	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.1.2.12.		programovanie GSM a LAN komunikácie pre pripojenie na CLOUD	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.1.2.13.		programovanie hlásičov	14,76	17	ks	250,92	0	0,00	17	250,92
1.1.1.8.1.2.14.		programovanie sirény	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.8.1.2.15.		funkčná skúška (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.1.2.16.		východisková revízia (podľa STN 33 4590-8)	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.1.2.17.		zaškolenie obsluhy	184,5	1	ks	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.8.1.3.		EZS - KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA	1187,96	1		1187,96				
1.1.1.8.1.3.1.		Inštrojová krabica ASD 70 (bezhalogénová) (KU68)	0,21	4	ks	0,84	0	0,00	4	0,84
1.1.1.8.1.3.2.		ASD 70/PD 70 - kryt na omietku biely	0,43	4	ks	1,72	0	0,00	4	1,72
1.1.1.8.1.3.3.		krabica telekomunikačná KT-250	11,03	1	ks	11,03	0	0,00	1	11,03
1.1.1.8.1.3.4.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	180	m	588,6	0	0,00	180	588,60
1.1.1.8.1.3.5.		HFXP 25 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	5,38	50	m	269	0	0,00	50	269,00
1.1.1.8.1.3.6.		HFXP 32 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	6,06	20	m	121,2	0	0,00	20	121,20
1.1.1.8.1.3.7.		materiál podružný 3.6%	1845	0,036	ks	66,42	0	0,00	0,036	66,42
1.1.1.8.1.3.8.		PPV 7%	1845	0,07	ks	129,15	0	0,00	0,07	129,15
1.1.1.8.1.4.		EZS - KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ	1061,95	1		1061,95				
1.1.1.8.1.4.1.		osadenie KO-68 pod omietku včítane lôžka	2,46	4	ks	9,84	0	0,00	4	9,84
1.1.1.8.1.4.2.		vyhľadanie vývodu po omietnutí	1,23	4	ks	4,92	0	0,00	4	4,92
1.1.1.8.1.4.3.		odviečkovanie a zaviečkovanie - závit	1,23	4	ks	4,92	0	0,00	4	4,92
1.1.1.8.1.4.4.		osadenie KT-250 pod omietku včítane lôžka	2,46	1	ks	2,46	0	0,00	1	2,46
1.1.1.8.1.4.5.		odviečkovanie a zaviečkovanie - 4 skrutky	1,23	1	ks	1,23	0	0,00	1	1,23
1.1.1.8.1.4.6.		uloženie rúrky pancierovej D16mm do podlahy	1,85	140	m	259	0	0,00	140	259,00
1.1.1.8.1.4.7.		uloženie rúrky pancierovej D21mm do podlahy	1,85	70	m	129,5	0	0,00	70	129,50
1.1.1.8.1.4.8.		uloženie rúrky D16mm pod omietku	1,85	40	m	74	0	0,00	40	74,00
1.1.1.8.1.4.9.		sekanie drážok 30x30	2,71	40	m	108,4	0	0,00	40	108,40
1.1.1.8.1.4.10.		vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	0,18	370	m	66,6	0	0,00	370	66,60
1.1.1.8.1.4.11.		vyburanie otvoru v murive tehl. do 60 mm	3,08	20	m	61,6	0	0,00	20	61,60
1.1.1.8.1.4.12.		prieraz múr kameň 100 cm	7,38	6	ks	44,28	0	0,00	6	44,28
1.1.1.8.1.4.13.		nešpecifikované práce	24,6	12	ks	295,2	0	0,00	12	295,20
1.1.1.9.		Hlasová signalizácia požiaru (HSP)	30509,22	1		30509,22		0,00		30 509,22
1.1.1.9.1.		Dodávka zariadenia	18629,29	1		18629,29	0			
1.1.1.9.1.1.		Kontrolér Paviro	2113,76	1	ks	2113,76	0	0,00	1	2 113,76
1.1.1.9.1.2.		Zosilňovač 2x500W Paviro	2510,1	2	ks	5020,2	0	0,00	2	5 020,20
1.1.1.9.1.3.		Stanica hlásateľa Paviro	680,39	2	ks	1360,78	0	0,00	2	1 360,78
1.1.1.9.1.4.		EMG Tlačidlo pre stanicu hlásateľa	76,68	2	ks	153,36	0	0,00	2	153,36
1.1.1.9.1.5.		Zakončovací modul	116,43	7	ks	815,01	0	0,00	7	815,01
1.1.1.9.1.6.		Plena Voice Alarm System - nabíjač batérií. 24V. EN 54-4	1629,37	1	ks	1629,37	0	0,00	1	1 629,37
1.1.1.9.1.7.		Akumulátor 12V DC / 100Ah VRLA AGM	245,13	2	ks	490,26	0	0,00	2	490,26
1.1.1.9.1.8.		Stropný reproduktor 6W. guľatá kovová mriežka	121,24	8	ks	969,92	0	0,00	8	969,92
1.1.1.9.1.9.		Protipožiarny kryt pre LC4-UC06E	34,53	8	ks	276,24	0	0,00	8	276,24
1.1.1.9.1.10		Nastenní reproduktor 20W	148,65	23	ks	3418,95	0	0,00	23	3 418,95
1.1.1.9.1.11.		Závesný stropný reproduktor 20W	116,43	6	ks	698,58	0	0,00	6	698,58
1.1.1.9.1.12.		19" Stojanový rozvádzač. výška 21U. šírka 600. hĺbka 800	557,93	1	ks	557,93	0	0,00	1	557,93
1.1.1.9.1.13.		Káblová prechodka s kartáčom	7,38	1	ks	7,38	0	0,00	1	7,38
1.1.1.9.1.14.		Ventilačná jednotka s termostatom. 4x ventilátor	210,85	1	ks	210,85	0	0,00	1	210,85
1.1.1.9.1.15.		Rám pre inštaláciu ventilačnej jednotky	41,82	1	ks	41,82	0	0,00	1	41,82
1.1.1.9.1.16.		Spodný rám s filtrom	27,06	1	ks	27,06	0	0,00	1	27,06
1.1.1.9.1.17.		19" rozvodný panel 19" 9x230V. 1U	32,32	1	ks	32,32	0	0,00	1	32,32
1.1.1.9.1.18.		polica 19" 550mm. 1U /so zadnými podperami/. záťaž nosnosť max. 80kg (rovnomerné zaťaženie)	31,71	1	ks	31,71	0	0,00	1	31,71
1.1.1.9.1.19.		Prehrávač PMR4000R MKII Tuner/USB/LAN/WiFi/	773,79	1	ks	773,79	0	0,00	1	773,79
1.1.1.9.2.		Montáž zariadenia	2116,83	1		2116,83				
1.1.1.9.2.1.		montáž 19" rozvádzača stojanového	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.9.2.2.		usporiadanie káblov v stojanovom rozvádzači	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.9.2.3.		montáž samostatného prívodu 230V	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.9.2.4.		uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice. rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu	14,76	1	ks	14,76	0	0,00	1	14,76
1.1.1.9.2.5.		montáž police do rozvadzača. so zadnými podperami	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.9.2.6.		montáž rozvodného panelu. s prepäťovou ochranou	14,76	2	ks	29,52	0	0,00	2	29,52
1.1.1.9.2.7.		Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarny rozhlas. do 2x500W	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59

1.1.1.9.2.8.		Montáž výkon. stojana zosilňovača	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.9.2.9.		Kompletizácia rozvádzača	24,6	18	hod	442,8	0	0,00	18	442,80
1.1.1.9.2.10.		Montáž stanice hlásateľa	40,59	2	ks	81,18	0	0,00	2	81,18
1.1.1.9.2.11.		Montáž zakončovacieho modulu	40,59	6	ks	243,54	0	0,00	6	243,54
1.1.1.9.2.12.		Montáž náhradného zdroja k rozhlasovej ústredni. vr. akumulátorov	40,59	1	ks	40,59	0	0,00	1	40,59
1.1.1.9.2.13.		Montáž reproduktora stropného. vr. vyrezania otvoru	19,68	8	ks	157,44	0	0,00	8	157,44
1.1.1.9.2.14.		Montáž protipožiarneho krytu k reproduktoru	7,38	8	ks	59,04	0	0,00	8	59,04
1.1.1.9.2.15.		Montáž skriňového reproduktoru	19,68	23	ks	452,64	0	0,00	23	452,64
1.1.1.9.2.16.		Montáž stropného reproduktoru	19,68	6	ks	118,08	0	0,00	6	118,08
1.1.1.9.2.17.		Zapojenie prehrávača	19,68	1	ks	19,68	0	0,00	1	19,68
1.1.1.9.2.18.		Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky. zaškolenie obsluhy	184,5	1,5	md	276,75	0	0,00	1,5	276,75
1.1.1.9.3.		Dodávka inštalačného materiálu	6385,38	1		6385,38				
1.1.1.9.3.1.		Kábel NHXH-O 3x1.5 PS60	1,82	690	m	1255,8	0	0,00	690	1 255,80
1.1.1.9.3.2.		Kábel FTP Cat.5e LSOH	0,75	280	m	210	0	0,00	280	210,00
1.1.1.9.3.3.		Kábel patch FTP Cat.5e 5m	10,26	3	ks	30,78	0	0,00	3	30,78
1.1.1.9.3.4.		HFXP 20 Ohybná bezhalogénová rúrka. 750N/5cm. -25až105°C. PP	3,27	860	m	2812,2	0	0,00	860	2 812,20
1.1.1.9.3.5.		Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari UDF10	0,21	2100	ks	441	0	0,00	2100	441,00
1.1.1.9.3.6.		Protipožiarna kotva SRO M6x30	0,65	2100	ks	1365	0	0,00	2100	1 365,00
1.1.1.9.3.7.		Protipožiarny tmel. 310 ml	43,05	2	ks	86,1	0	0,00	2	86,10
1.1.1.9.3.8.		Drobný inštalačný materiál (hmoždinky. skrutky. sadra a pod.)	184,5	1	sub	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.9.4.		Montáž inštalačného materiálu	2319,92	1		2319,92				
1.1.1.9.4.1.		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	0,18	690	m	124,2	0	0,00	690	124,20
1.1.1.9.4.2.		Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm. -0.00100t	14,76	12	ks	177,12	0	0,00	12	177,12
1.1.1.9.4.3.		Protipožiarna upchávka. priechod stenou t 15 cm (m2)	184,5	1,8	m2	332,1	0	0,00	1,8	332,10
1.1.1.9.4.4.		Protipožiarna upchávka. priechod stenou t 30 cm (m2)	184,5	1,2	m2	221,4	0	0,00	1,2	221,40
1.1.1.9.4.5.		Kábel NHXH 2x1.5	0,98	690	m	676,2	0	0,00	690	676,20
1.1.1.9.4.6.		Uloženie kábla S-STP Cat5e LSOH	0,98	280	m	274,4	0	0,00	280	274,40
1.1.1.9.4.7.		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20. uložená pevne	1,85	120	m	222	0	0,00	120	222,00
1.1.1.9.4.8.		Osadenie príchytky. vyvŕt.diery. zatlač.príchytky. v železobetóne	0,18	1625	ks	292,5	0	0,00	1625	292,50
1.1.1.9.5.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1057,8	1		1057,8				
1.1.1.9.5.1.		PPV (podiel pridružených výkonov)	184,5	1	KPL	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.9.5.2.		Mimostaveniská doprava	184,5	1	KPL	184,5	0	0,00	1	184,50
1.1.1.9.5.3.		Sprievodná dokumentácia	24,6	28	hod	688,8	0	0,00	28	688,80
1.1.1.10.		ELI - Osvetlenie. zásuvky. rozvádzače	48520,03	1		48520,03		0,00		48 520,03
1.1.1.10.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	8749,1	1		8749,1				
1.1.1.10.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8749,1	1		8749,1				
1.1.1.10.1.1.1.		Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. -0.00200t	2,71	1410	m	3821,1	0	0,00	1410	3 821,10
1.1.1.10.1.1.2.		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. -0.00200 t	3,08	1600	m	4928	0	0,00	1600	4 928,00
1.1.1.10.2.	M	Práce a dodávky M	39377,33	1		39377,33	0			
1.1.1.10.2.1.	21-M	Elektromontáže	39377,33	1		39377,33	0			
1.1.1.10.2.1.1.		Rúrka ohybná elektroinštalačná. uložená pod omietkou. typ 23 - 23 mm	1,85	250	m	462,5	0	0,00	250	462,50
1.1.1.10.2.1.2.		Spojka PP 0223/1	0,22	5	ks	1,1	0	0,00	5	1,10
1.1.1.10.2.1.3.		I-Rúrka FX 20	0,25	250	m	62,5	0	0,00	250	62,50
1.1.1.10.2.1.4.		Vývodka 9923 rovná	0,7	25	ks	17,5	0	0,00	25	17,50
1.1.1.10.2.1.5.		Rúrka ohybná elektroinštalačná. uložená pod omietkou. typ 23 - 48 mm	1,85	100	m	185	0	0,00	100	185,00
1.1.1.10.2.1.6.		I-Rúrka FX 50	1,3	100	m	130	0	0,00	100	130,00
1.1.1.10.2.1.7.		Vývodka 9948 rovná	1,93	10	ks	19,3	0	0,00	10	19,30
1.1.1.10.2.1.8.		Krabica odbočná s viečkom. bez zapojenia (1902. KO 68) kruhová	2,46	250	ks	615	0	0,00	250	615,00
1.1.1.10.2.1.9.		Krabica odbočná s viečkom. bez zapojenia (KO 97) kruhová	0,31	138	ks	42,78	0	0,00	138	42,78
1.1.1.10.2.1.10.		Krabica KU 68 pod omietku. vrátane vysekania lôžka.zhotovenie otvorov.bez svoriek a zapojenia vodičov	2,46	155	ks	381,3	0	0,00	155	381,30
1.1.1.10.2.1.11.		Krabica KU 68-1902	0,31	155	ks	48,05	0	0,00	155	48,05
1.1.1.10.2.1.12.		Krabica KO 97 pod omietku. vrátane vysekania lôžka.zhotovenie otvorov.bez svoriek a zapojenia vodičov	2,46	20	ks	49,2	0	0,00	20	49,20
1.1.1.10.2.1.13.		Krabica KO-97	0,16	20	ks	3,2	0	0,00	20	3,20
1.1.1.10.2.1.14.		Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	0,18	832	ks	149,76	0	0,00	832	149,76
1.1.1.10.2.1.15.		Svorka WAGO 273-253 3x1.0-2.5 mm2	0,15	832	ks	124,8	0	0,00	832	124,80
1.1.1.10.2.1.16.		Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	1,23	270	ks	332,1	0	0,00	270	332,10
1.1.1.10.2.1.17.		Viečko krabicové KO 68-1901	0,38	270	ks	102,6	0	0,00	270	102,60
1.1.1.10.2.1.18.		Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál. alebo stredne tvrdého kameňa HM 6	0,18	96	ks	17,28	0	0,00	96	17,28
1.1.1.10.2.1.19.		Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	0,11	96	ks	10,56	0	0,00	96	10,56
1.1.1.10.2.1.20.		Osadenie hmoždinky do sadrokartonu	0,18	384	ks	69,12	0	0,00	384	69,12
1.1.1.10.2.1.21.		Hmoždinka do sadrokartónu	0,11	384	ks	42,24	0	0,00	384	42,24
1.1.1.10.2.1.22.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	0,98	129	ks	126,42	0	0,00	129	126,42
1.1.1.10.2.1.23.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	0,98	15	ks	14,7	0	0,00	15	14,70
1.1.1.10.2.1.24.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	1,48	42	ks	62,16	0	0,00	42	62,16
1.1.1.10.2.1.25.		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie. jedna žila. vodič s prierezom do 16 mm2	0,98	10	ks	9,8	0	0,00	10	9,80
1.1.1.10.2.1.26.		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	4,31	30	ks	129,3	0	0,00	30	129,30
1.1.1.10.2.1.27.		Spínač radenie-1	2,88	30	ks	86,4	0	0,00	30	86,40
1.1.1.10.2.1.28.		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	4,31	5	ks	21,55	0	0,00	5	21,55
1.1.1.10.2.1.29.		Spínač radenie -5	4,17	5	ks	20,85	0	0,00	5	20,85
1.1.1.10.2.1.30.		Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	4,31	20	ks	86,2	0	0,00	20	86,20
1.1.1.10.2.1.31.		Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	4,9	20	ks	98	0	0,00	20	98,00
1.1.1.10.2.1.32.		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré. včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	4,31	6	ks	25,86	0	0,00	6	25,86
1.1.1.10.2.1.33.		Pl. prepínač krížový IP44. 7So 3558-07601 B biely	7,04	6	ks	42,24	0	0,00	6	42,24
1.1.1.10.2.1.34.		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka. vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	4,31	147	ks	633,57	0	0,00	147	633,57
1.1.1.10.2.1.35.		Zásuvka 5517-2610	2,99	147	ks	439,53	0	0,00	147	439,53
1.1.1.10.2.1.36.		Rozvádzač PR 1 -vrátane výzbroje	985,57	1	ks	985,57	0	0,00	1	985,57
1.1.1.10.2.1.37.		Rozvádzač PR 2 -vrátane výzbroje	950,74	1	ks	950,74	0	0,00	1	950,74
1.1.1.10.2.1.38.		Dozbrojenie rozvádzača RE	688,8	1	ks	688,8	0	0,00	1	688,80
1.1.1.10.2.1.39.		Dodávka a montáž termostatov	73,8	3	ks	221,4	0	0,00	3	221,40
1.1.1.10.2.1.40.		Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2	27,06	1	ks	27,06	0	0,00	1	27,06

1.1.1.10.2.1.41.		Krabica odbočná krabica + veko KO 125 E KA	5,24	1	ks	5,24	0	0,00	1	5,24
1.1.1.10.2.1.42.		Svorkovnica HUS	9,24	1	ks	9,24	0	0,00	1	9,24
1.1.1.10.2.1.43.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia. zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2.5 mm2	14,76	635	ks	9372,6	0	0,00	635	9 372,60
1.1.1.10.2.1.44.		Svorka WAGO 282-422	0,41	635	ks	260,35	0	0,00	635	260,35
1.1.1.10.2.1.45.		Svietidlo interierové IP 20 žiarovkové	17,22	20	ks	344,4	0	0,00	20	344,40
1.1.1.10.2.1.46.		Svietidlo nástenné 230V. 60W žiarovkové	6,46	20	ks	129,2	0	0,00	20	129,20
1.1.1.10.2.1.47.		Svietidlo interierové nástenné. IP20	17,22	11	ks	189,42	0	0,00	11	189,42
1.1.1.10.2.1.48.		Stropné interiérové dekoračné svietidlo IP 20 žiarovkové 230V. 60W	6,46	11	ks	71,06	0	0,00	11	71,06
1.1.1.10.2.1.49.		Svietidlo žiarivkové 2x36W. 230V prisadené. alebo podľa požiadaviek investora	17,22	73	ks	1257,06	0	0,00	73	1 257,06
1.1.1.10.2.1.50.		Svietidlo LED. 230 V s mriežkou leštenou. trubice LED 18W. neutrálna biela. alebo svietidlo podľa požiadaviek investora s rovnakým svetelným tokom	57,44	73	ks	4193,12	0	0,00	73	4 193,12
1.1.1.10.2.1.51.		Svietidlo nástenné žiarovkové	17,22	7	ks	120,54	0	0,00	7	120,54
1.1.1.10.2.1.52.		Svietidlo žiarovkové 230V. 60W min.IP 44	11,43	7	ks	80,01	0	0,00	7	80,01
1.1.1.10.2.1.53.		LED žiarovka 9W-12W. neutrálna biela E27 230V	2,6	38	ks	98,8	0	0,00	38	98,80
1.1.1.10.2.1.54.		Núdzové svietidlá 1x3 W. núdzový režim	17,22	33	ks	568,26	0	0,00	33	568,26
1.1.1.10.2.1.55.		LED núdzové svietidlá 1x3W/3 hod. len núdz.režim	24,51	33	ks	808,83	0	0,00	33	808,83
1.1.1.10.2.1.56.		Zapojenie svietidla IP20. stropného - nástenného LED	17,22	30	ks	516,6	0	0,00	30	516,60
1.1.1.10.2.1.57.		LED panel 600x600 mm (teplota svetla [K] 4 000 Svetelný tok [lm] 4400-5000. Index podania farieb CRI min. 80). alebo svietidlo podľa požiadaviek investora s rovnakým svetelným tokom a teplotou svetla	41,43	30	ks	1242,9	0	0,00	30	1 242,90
1.1.1.10.2.1.58.		Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. núdzového	17,22	33	ks	568,26	0	0,00	33	568,26
1.1.1.10.2.1.59.		Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3W. min 1 hod.. len núdzový režim	24,51	33	ks	808,83	0	0,00	33	808,83
1.1.1.10.2.1.60.		Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	17,22	61	ks	1050,42	0	0,00	61	1 050,42
1.1.1.10.2.1.61.		Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	17,22	103	ks	1773,66	0	0,00	103	1 773,66
1.1.1.10.2.1.62.		Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj vodiča)	4,31	12	ks	51,72	0	0,00	12	51,72
1.1.1.10.2.1.63.		Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2	4,16	12	ks	49,92	0	0,00	12	49,92
1.1.1.10.2.1.64.		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1. 5	0,98	1630	m	1597,4	0	0,00	1630	1 597,40
1.1.1.10.2.1.65.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1.5	0,75	250	m	187,5	0	0,00	250	187,50
1.1.1.10.2.1.66.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1.5	0,75	1380	m	1035	0	0,00	1380	1 035,00
1.1.1.10.2.1.67.		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2. 5	0,98	950	m	931	0	0,00	950	931,00
1.1.1.10.2.1.68.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2.5	1,18	950	m	1121	0	0,00	950	1 121,00
1.1.1.10.2.1.69.		Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach. CY 6	0,98	50	m	49	0	0,00	50	49,00
1.1.1.10.2.1.70.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	0,84	50	m	42	0	0,00	50	42,00
1.1.1.10.2.1.71.		Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach. CY 25	1,48	110	m	162,8	0	0,00	110	162,80
1.1.1.10.2 1.72.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 25 žltozelený	3,47	110	m	381,7	0	0,00	110	381,70
1.1.1.10.2.1.73.		Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKO 750 V 5x6-16	1,85	145	m	268,25	0	0,00	145	268,25
1.1.1.10.2.1.74.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	4,46	50	m	223	0	0,00	50	223,00
1.1.1.10.2.1.75.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x16	11,72	45	m	527,4	0	0,00	45	527,40
1.1.1.10.2.1.76.		Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	7,33	50	m	366,5	0	0,00	50	366,50
1.1.1.10.2.1.77.		Silový kábel nehorľavý 600-1000 V . 6 mm2 pevne uložený N2XH. 1-CHKE-V. NHXH FE180/E30	0,98	40	m	39,2	0	0,00	40	39,20
1.1.1.10.2.1.78.		Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XCH 3x1.5/1.5	1,19	40	m	47,6	0	0,00	40	47,60
1.1.1.10.2.1.79.		Murárske výpomoci	430,5	1	KPL	430,5	0	0,00	1	430,50
1.1.1.10.2.1.80.		Podružný materiál	430,5	1	KPL	430,5	0	0,00	1	430,50
1.1.1.10.2.1.81.		Podiel pridružených výkonov	430,5	1	KPL	430,5	0	0,00	1	430,50
1.1.1.10.3.	OST	Ostatné	393,6	1		393,6	0			
1.1.1.10.3.1.		Revízia ELI	24,6	16	hod	393,6	0	0,00	16	393,60
1.1.1.11.		ZTI	24859,01	1		24859,01		2 888,25		21 970,76
1.1.1.11.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7525,82	1		7525,82				
1.1.1.11.1.1.	1	Zemné práce	6063	1		6063				
1.1.1.11.1.1.1.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	12,3	173,12	m3	2129,38	50,000	615,00	123,120	1 514,38
1.1.1.11.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	1,23	111,56	m3	137,22	50,000	61,50	61,560	75,72
1.1.1.11.1.1.3.		Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	18,45	30	m3	553,5	6,000	110,70	24,000	442,80
1.1.1.11.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť horniny	1,23	18	M3	22,14	6,000	7,38	12,000	14,76
1.1.1.11.1.1.5.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 2 m	3,08	6	m2	18,48	6,000	18,48	0,000	0,00
1.1.1.11.1.1.6.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 2 m	1,85	6	m2	11,1	6,000	11,10	0,000	0,00
1.1.1.11.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	3,08	69,97	m3	215,51	27,000	83,16	42,970	132,35
1.1.1.11.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	2,46	69,97	m3	172,13	27,000	66,42	42,970	105,71
1.1.1.11.1.1.9.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	10,46	53	m3	554,38	29,000	303,34	24,000	251,04
583820000800.S		*Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, zahádzkový nad 200 kg*	19,01	43,2	T	821,23	0,000	0,00	43,200	821,23
1.1.1.11.1.1.10.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	10,46	122,15	M3	1277,69	18,000	188,28	104,150	1 089,41
1.1.1.11.1.1.11.		Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	1,23	122,15	M3	150,24	18,000	22,14	104,150	128,10
1.1.1.11.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	945,44	1		945,44				
1.1.1.11.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	43,05	21,39	M3	920,84	6	258,30	15,39	662,54
1.1.1.11.1.2.2.		Osadenie prstenca pod poklopy a mreže. výšky nad 100 do 200 mm	24,6	1	ks	24,6	1	24,60	0	0,00
1.1.1.11.1.3.	99	Presun hmôt HSV	517,38	1		517,38				0,00
1.1.1.11.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	6,15	84,127	T	517,38	0	0,00	84,127	517,38
1.1.1.11.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	17333,19	1		17333,19				0,00
1.1.1.11.2.1.	713	Izolácie tepelné	776,27	1		776,27				0,00
1.1.1.11.2.1.1.		Montáž trubíc z PE. hr.do 20 mm.vnút.priemer do 70 mm - vodovod	4,28	132	m	564,96	0	0,00	132	564,96
1.1.1.11.2.1.2.		Izolácia Trubice hr.do 20 mm.vnút.priemer do 70 mm. vodovodne potrubie. napr.Tubolit	1,6	132	m	211,2	0	0,00	132	211,20
1.1.1.11.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1,72	0,062	t	0,11	0	0,00	0,062	0,11
1.1.1.11.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	6763,34	1		6763,34				
721242121.S		Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy	37,8	13	ks	491,4	0,000	0,00	13,000	491,40
1.1.1.11.2.2.1.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 100	23,91	4	m	95,64	4,000	95,64	0,000	0,00
1.1.1.11.2.2.2.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	26,54	69	m	1831,26	28,000	743,12	41,000	1 088,14
1.1.1.11.2.2.3.		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 150	31,01	39	m	1209,39	9,000	279,09	30,000	930,30
721171113.S		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	50,53	43	m	2172,79	0,000	0,00	43,000	2 172,79
1.1.1.11.2.2.4.		Potrubie z rúr PP-HT zvisle DN 100	17,47	20	m	349,4	0,000	0,00	20,000	349,40
1.1.1.11.2.2.5.		Potrubie z rúr PP-HT pripájacie DN 40	11,13	6	m	66,78	0,000	0,00	6,000	66,78


1.1.1.11.2.2.6.		Potrubie z rúr PP-HT pripájacie DN 50	12,58	10	m	125,8	0,000	0,00	10,000	125,80
1.1.1.11.2.2.7.		Potrubie z rúr PP-HT pripájacie DN 70	16	1	m	16	0,000	0,00	1,000	16,00
1.1.1.11.2.2.8.		Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp .výpustiek D 40	3,74	6	KUS	22,44	0,000	0,00	6,000	22,44
1.1.1.11.2.2.9.		Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 50	4,15	5	KUS	20,75	0,000	0,00	5,000	20,75
1.1.1.11.2.2.10.		Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 110	6,13	7	KUS	42,91	0,000	0,00	7,000	42,91
1.1.1.11.2.2.11.		Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	29,91	2	ks	59,82	0,000	0,00	2,000	59,82
1.1.1.11.2.2.12.		Čistiaci kanalizačný kus HT. DN 100	6,05	2	ks	12,1	0,000	0,00	2,000	12,10
1.1.1.11.2.2.13.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	1,61	78	M	125,58	0,000	0,00	78,000	125,58
1.1.1.11.2.2.14.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	1,54	78	M	120,12	0,000	0,00	78,000	120,12
1.1.1.11.2.2.15.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,35	0,862	t	1,16	0,000	0,00	0,862	1,16
1.1.1.11.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7267,43	1		7267,43				
1.1.1.11.2.3.1.		Potrubie z plastických rúr PPr - DN 15	10,53	15	m	157,95	0	0,00	15	157,95
1.1.1.11.2.3.2.		Potrubie z plastických rúr PPr DN 20	15,58	60	m	934,8	0	0,00	60	934,80
1.1.1.11.2.3.3.		Potrubie z plastických rúr PPr DN 25	19,03	5	m	95,15	0	0,00	5	95,15
1.1.1.11.2.3.4.		Potrubie z plastických rúr PPr DN 32	26,2	12	m	314,4	0	0,00	12	314,40
1.1.1.11.2.3.5.		Montáž armatúry s dvoma závitmi. posúvač klinový DN 15-50	6,77	9	ks	60,93	0	0,00	9	60,93
1.1.1.11.2.3.6.		Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	43	1	ks	43	0	0,00	1	43,00
1.1.1.11.2.3.7.		Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"	21,89	1	ks	21,89	0	0,00	1	21,89
1.1.1.11.2.3.8.		Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1"	13,87	2	ks	27,74	0	0,00	2	27,74
1.1.1.11.2.3.9.		Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 3/4"	11,44	2	ks	22,88	0	0,00	2	22,88
1.1.1.11.2.3.10.		Ventil spätný kontrolovatelny DN 50 napr. EA-RV 281 so zavitovym pripojenim	158,92	1	ks	158,92	0	0,00	1	158,92
1.1.1.11.2.3.11.		Ventil spätný DN 32	20,48	1	ks	20,48	0	0,00	1	20,48
1.1.1.11.2.3.12.		Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	12,04	1	ks	12,04	0	0,00	1	12,04
1.1.1.11.2.3.13.		Regulačné a poistné armatúry ventil poistný 3/4" 0.8 MPa	14,22	1	ks	14,22	0	0,00	1	14,22
1.1.1.11.2.3.14.		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	28,24	5	m	141,2	0	0,00	5	141,20
1.1.1.11.2.3.15.		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	33,03	30	m	990,9	0	0,00	30	990,90
1.1.1.11.2.3.16.		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0. 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	43,06	5	m	215,3	0	0,00	5	215,30
1.1.1.11.2.3.17.		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	10,85	22	ks	238,7	0	0,00	22	238,70
1.1.1.11.2.3.18.		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	10,85	2	ks	21,7	0	0,00	2	21,70
1.1.1.11.2.3.19.		Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	14,32	8	ks	114,56	0	0,00	8	114,56
1.1.1.11.2.3.20.		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre výtokový ventil G 1/2	4,71	16	ks	75,36	0	0,00	16	75,36
1.1.1.11.2.3.21.		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre batériu G 1/2	9,18	3	pár	27,54	0	0,00	3	27,54
1.1.1.11.2.3.22.		Montáž ventilu výtok.. plavák..vypúšť..odvodňov..kohút.plniaceho.vypúšťacieho DN 15	4,67	16	KUS	74,72	0	0,00	16	74,72
1.1.1.11.2.3.23.		Ventil rohový mosadzný TE 66 DN 15 + flexi hadica dl.30 cm	12,79	16	kus	204,64	0	0,00	16	204,64
1.1.1.11.2.3.24.		POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVO STALOU HADICOU-D 25. DLZKA HADICE 30 m. PRIETOK min. 59 l/min.	394,73	4	KUS	1578,92	0	0,00	4	1 578,92
1.1.1.11.2.3.25.		Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	1,88	132	M	248,16	0	0,00	132	248,16
1.1.1.11.2.3.26.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,67	132	M	220,44	0	0,00	132	220,44
1.1.1.11.2.3.27.		Úpravňa vody - prietok 2m3/hod.	1230	1	súb	1230	0	0,00	1	1 230,00
1.1.1.11.2.3.28.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,92	0,971	T	0,89	0	0,00	0,971	0,89
1.1.1.11.2.4.	725	Zdravotechnika - zariad. predmety	2526,15	1		2526,15	0			
1.1.1.11.2.4.1.		Montáž záchodovej misy kombinovanej	41,54	2	súb	83,08	0	0,00	2	83,08
1.1.1.11.2.4.2.		Sanitárna keramika WC kombi zadný rovný odpad	109,22	1	ks	109,22	0	0,00	1	109,22
1.1.1.11.2.4.3.		Sanitárna keramika WC kombi spodný odpad	109,22	1	ks	109,22	0	0,00	1	109,22
1.1.1.11.2.4.4.		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	43,71	2	SUB	87,42	0	0,00	2	87,42
1.1.1.11.2.4.5.		40cm umývatko-biele	45,67	2	ks	91,34	0	0,00	2	91,34
1.1.1.11.2.4.6.		Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže	35,34	3	súb	106,02	0	0,00	3	106,02
1.1.1.11.2.4.7.		Sanitárna keramika Výlevka s vodorovnym odpadom DN 100	69,05	3	ks	207,15	0	0,00	3	207,15
1.1.1.11.2.4.8.		Montáž drezu v kuch. linke	18,45	5	súb	92,25	0	0,00	5	92,25
1.1.1.11.2.4.9.		Drez antikorový s odkvapovou doskou do kuch. linky	79,95	5	ks	399,75	0	0,00	5	399,75
1.1.1.11.2.4.10.		Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou G 1/2	26,03	2	súb	52,06	0	0,00	2	52,06
1.1.1.11.2.4.11.		EL. PRIETOKOVY OHRIEVAC PRE OHREV TUV POD DREZ A NAD VYLEVKU	142,68	2	ks	285,36	0	0,00	2	285,36
1.1.1.11.2.4.12.		Montáž batérií výlevkových pakových nastenných	12,3	3	KUS	36,9	0	0,00	3	36,90
1.1.1.11.2.4.13.		Batéria výlevkova stenova páková	45,46	3	kus	136,38	0	0,00	3	136,38
1.1.1.11.2.4.14.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	19,03	7	ks	133,21	0	0,00	7	133,21
1.1.1.11.2.4.15.		Batéria umývadlová stojanková páková	20,49	2	kus	40,98	0	0,00	2	40,98
1.1.1.11.2.4.16.		Batéria drezová páková stojankova	32,47	5	ks	162,35	0	0,00	5	162,35
1.1.1.11.2.4.17.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. umývadlová do D 40	10,87	2	ks	21,74	0	0,00	2	21,74
1.1.1.11.2.4.18.		Uzávierka zápachová umývadlová DN 40	7,43	2	kus	14,86	0	0,00	2	14,86
1.1.1.11.2.4.19.		Montáž zápachovej uzávierky pre kondenz DN 40	10,93	4	ks	43,72	0	0,00	4	43,72
1.1.1.11.2.4.20.		Uzávierka zápachová podomietková pre kondenz s mechanickým uzáverom (guličkou proti preniknaniu zápachu pri vyschnutí záp. uzáveru) DN 40 mm . napr. HL 138	36,08	2	ks	72,16	0	0,00	2	72,16
1.1.1.11.2.4.21.		Uzávierka zápachová pre kondenz od kotlov DN 32. napr. HL 21	17,5	2	ks	35	0	0,00	2	35,00
1.1.1.11.2.4.22.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety. drezová dvojdielna D 50	14,75	5	ks	73,75	0	0,00	5	73,75
1.1.1.11.2.4.23.		Uzávierka zápachová drezova dvojdielna DN 50 mm	14,23	5	ks	71,15	0	0,00	5	71,15
1.1.1.11.2.4.24.		Montáž podlahového vpustu. so zvislým odtokom z PVC DN 100	14,51	2	ks	29,02	0	0,00	2	29,02
1.1.1.11.2.4.25.		Uzávierka zápachová podlahová DN 100 s nerezovou mriezkou	10,5	2	ks	21	0	0,00	2	21,00
1.1.1.11.2.4.26.		Montáž dvierok na cistiace tvarovky kanalizacie 200x200	4,31	1	ks	4,31	0	0,00	1	4,31
1.1.1.11.2.4.27.		Dvierka plastové 200x200 biele na cistiace tvarovky kanalizacie	6,7	1	ks	6,7	0	0,00	1	6,70
1.1.1.11.2.4.28.		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,37	0,144	T	0,05	0	0,00	0,144	0,05
1.1.1.12.		Prípojka vody a požiarne hydranty	12463,78	1		12463,78		9 395,54		3 068,24
1.1.1.12.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	11418,28	1		11418,28				
1.1.1.12.1.1.	1	Zemné práce	1029,08	1		1029,08				

1.1.1.12.1.1.1.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	12,3	28	m3	344,4	28	344,40	0	0,00
1.1.1.12.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	1,23	28	M3	34,44	28	34,44	0	0,00
1.1.1.12.1.1.3.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 2 m	3,08	60	m2	184,8	60	184,80	0	0,00
1.1.1.12.1.1.4.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 2 m	1,85	60	m2	111	60	111,00	0	0,00
1.1.1.12.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	3,08	16	m3	49,28	16	49,28	0	0,00
1.1.1.12.1.1.6.		Uloženie sypaniny na skládky	2,46	16	m3	39,36	16	39,36	0	0,00
1.1.1.12.1.1.7.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov	10,46	12	m3	125,52	12	125,52	0	0,00
1.1.1.12.1.1.8.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	10,46	12	M3	125,52	12	125,52	0	0,00
1.1.1.12.1.1.9.		Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	1,23	12	M3	14,76	12	14,76	0	0,00
1.1.1.12.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	172,2	1		172,2				0,00
1.1.1.12.1.2.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	43,05	4	M3	172,2	4	172,20	0	0,00
1.1.1.12.1.3.	8	Rúrové vedenie	10091,66	1		10091,66				0,00
1.1.1.12.1.3.1.		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	24,6	18	ks	442,8	0	0,00	18	442,80
1.1.1.12.1.3.2.		Osadenie poklopu liatinového posúvačového	18,45	3	KUS	55,35	0	0,00	3	55,35
1.1.1.12.1.3.3.		Poklop - posúvačový	51,25	3	kus	153,75	0	0,00	3	153,75
1.1.1.12.1.3.4.		Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	116,85	2	ks	233,7	0	0,00	2	233,70
1.1.1.12.1.3.5.		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	9,23	17	m	156,91	0	0,00	17	156,91
1.1.1.12.1.3.6.		HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3.8 x L	6,15	17	m	104,55	0	0,00	17	104,55
1.1.1.12.1.3.7.		Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	24,6	1	ks	24,6	0	0,00	1	24,60
1.1.1.12.1.3.8.		POSÚVAČ PRE DOMOVÉ PRÍPOJKY č.2800. DN 50	307,5	1	ks	307,5	1	307,50	0	0,00
1.1.1.12.1.3.9.		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 50 mm	70,11	1	ks	70,11	0	0,00	1	70,11
1.1.1.12.1.3.10.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný DN 100	30,75	2	ks	61,5	0	0,00	2	61,50
1.1.1.12.1.3.11.		Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 100 2B RD1.50 HAWLE	2214	2	ks	4428	2	4 428,00	0	0,00
1.1.1.12.1.3.12.		Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺ 200 mm	148,83	2	Kus	297,66	2	297,66	0	0,00
1.1.1.12.1.3.13.		Tvarovka prír. s prír. odb. D 100/100	233,7	2	Kus	467,4	0	0,00	2	467,40
1.1.1.12.1.3.14.		Koleno prírubové s pätkou D 100 mm	268,14	2	Kus	536,28	0	0,00	2	536,28
1.1.1.12.1.3.15.		PRÍRUBOVÝ SPOJ PRE POTRUBIE D 100. typ podľa jestv. potrubia	344,4	4	ks	1377,6	4	1 377,60	0	0,00
1.1.1.12.1.3.16.		Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	30,75	1	ks	30,75	0	0,00	1	30,75
1.1.1.12.1.3.17.		E - ŠÚPATKO DN 100. č.4000	369	2	ks	738	2	738,00	0	0,00
1.1.1.12.1.3.18.		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat.. ocef.. plast.. DN 100	30,75	1	ks	30,75	0	0,00	1	30,75
1.1.1.12.1.3.19.		Vodárenské armatúry navŕtavací pás DN 100-2"	212,79	1	ks	212,79	0	0,00	1	212,79
1.1.1.12.1.3.20.		Vodárenské armatúry ISO-spojka zvl. rozmery D 63-50	57,81	2	ks	115,62	0	0,00	2	115,62
1.1.1.12.1.3.21.		Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	6,15	8	M	49,2	0	0,00	8	49,20
1.1.1.12.1.3.22.		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 80	6,15	8	M	49,2	0	0,00	8	49,20
1.1.1.12.1.3.23.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	123	1	KUS	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.12.1.3.24.		Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	3,08	8	m	24,64	0	0,00	8	24,64
1.1.1.12.1.4.	99	Presun hmôt HSV	125,34	1		125,34	0			
1.1.1.12.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	12,3	10,19	T	125,34	0	0,00	10,19	125,34
1.1.1.12.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1045,5	1		1045,5	0			
1.1.1.12.2.1.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1045,5	1		1045,5	0			
1.1.1.12.2.1.1.		Montáž vodomernej zostavy	184,5	1	ks	184,5	1	184,50	0	0,00
1.1.1.12.2.1.2.		Vodomerná zostava s vodomerom MN Qn 10 - VŠ	861	1	ks	861	1	861,00	0	0,00
1.1.1.13.		UVK	56063,31	1		56063,31		0,00		56 063,31
1.1.1.13.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	7542,96	1		7542,96				
1.1.1.13.1.1.	6	Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	7542,96	1		7542,96				
1.1.1.13.1.1.1.		Poter pieskovocementový 400 kg/m3. hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 30 do 60 mm	14,15	435,21	m2	6158,22	0	0,00	435,21	6 158,22
1.1.1.13.1.1.2.		Poter pieskovocementový 400 kg/m3. hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 40 do 70 mm	15,38	90,035	m2	1384,74	0	0,00	90,035	1 384,74
1.1.1.13.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	48520,35	1		48520,35	0			
1.1.1.13.2.1.	713	Izolácie tepelné	4732,55	1		4732,55	0			
1.1.1.13.2.1.1.		Folia na ochranu tep. izolácie D+M. 1-vrstvová	1,17	536,39	m2	627,58	0	0,00	536,39	627,58
1.1.1.13.2.1.2.		Montáž tepelnej izolácie rohožami. pásmi.dielcami.doskami podláh. jednovrstvová	1,85	657,186	m2	1215,79	0	0,00	657,186	1 215,79
1.1.1.13.2.1.3.		Doska z polystyrénu EPS 100 Stabil hr. 5 cm	4,31	670,344	m2	2889,18	0	0,00	670,344	2 889,18
1.1.1.13.2.2.	731	Ústredné kúrenie. kotolne	4653,42	1		4653,42	0			
1.1.1.13.2.2.1.		M+D odvodov spalín priemeru 60	41,08	30	m	1232,4	0	0,00	30	1 232,40
1.1.1.13.2.2.2.		Revízny kus AZ priamy	60,27	3	ks	180,81	0	0,00	3	180,81
1.1.1.13.2.2.3.		Revízne koleno AZ 90 st.	50,31	3	ks	150,93	0	0,00	3	150,93
1.1.1.13.2.2.4.		Sifón odtoku kondenzátu s hadicou	9,23	3	ks	27,69	0	0,00	3	27,69
1.1.1.13.2.2.5.		Úpravňa vody - prietok 2m3/hod.	1316,49	1	súb.	1316,49	0	0,00	1	1 316,49
1.1.1.13.2.2.6.		Snímač vonkajšej teploty	60,89	3	ks	182,67	0	0,00	3	182,67
1.1.1.13.2.2.7.		Diaľkové ovládanie kotlov	367,77	3	ks	1103,31	0	0,00	3	1 103,31
1.1.1.13.2.2.8.		Podstavná sada so zmiešavačom	90,53	1	sub	90,53	0	0,00	1	90,53
1.1.1.13.2.2.9.		Tlaková skúška potrubia	0,31	1189	m	368,59	0	0,00	1189	368,59
1.1.1.13.2.3.	732	Zariadenia	2142,03	1		2142,03	0			
1.1.1.13.2.3.1.		Hydraulická výhybka WHY 120/80	240,77	1	ks	240,77	0	0,00	1	240,77
1.1.1.13.2.3.2.		Prepojovacie potrubie pre HKV 2/32	21,53	1	sub	21,53	0	0,00	1	21,53
1.1.1.13.2.3.3.		Rozdeľovač pre dva okruhy HKV 2/32	214,33	1	ks	214,33	0	0,00	1	214,33
1.1.1.13.2.3.4.		Suprava HSE25 Grun. Alpha 25-60/130	365,31	1	ks	365,31	0	0,00	1	365,31
1.1.1.13.2.3.5.		Suprava HSE25 Wilo RS 25/40	569,49	1	ks	569,49	0	0,00	1	569,49
1.1.1.13.2.3.6.		Čerpadlo RS 25/6 EM	170,83	1	ks	170,83	0	0,00	1	170,83
1.1.1.13.2.3.7.		Expanzná nádoba ÚVK Reflex NG35/6	93,48	3	ks	280,44	0	0,00	3	280,44
1.1.1.13.2.3.8.		Montáž 15%	1862,22	0,15	sub	279,33	0	0,00	0,15	279,33
1.1.1.13.2.4.	733	Armatúry	1748,56	1		1748,56	0			
1.1.1.13.2.4.1.		Automatický odvzdušňovák Flexvent DN10	13,68	4	ks	54,72	0	0,00	4	54,72
1.1.1.13.2.4.2.		Hlavica term. RAE-K 5034 pre VK	14,62	27	ks	394,74	0	0,00	27	394,74
1.1.1.13.2.4.3.		Priame šrúb. ventil - kompakt RLV-K 15	28,08	27	ks	758,16	0	0,00	27	758,16
1.1.1.13.2.4.4.		Filter závitový PN16 DN 20	7,43	2	ks	14,86	0	0,00	2	14,86
1.1.1.13.2.4.5.		Filter závitový PN16 DN 25	13,53	1	ks	13,53	0	0,00	1	13,53
1.1.1.13.2.4.6.		Guľový kohút vypúšťací PN6 DN 15	7,77	6	ks	46,62	0	0,00	6	46,62
1.1.1.13.2.4.7.		Guľový kohút závitový PN16 - DN 20	9,46	9	ks	85,14	0	0,00	9	85,14
1.1.1.13.2.4.8.		Guľový kohút závitový PN16 - DN 25	15,58	2	ks	31,16	0	0,00	2	31,16
1.1.1.13.2.4.9.		Montáž 25%	1398,51	0,25	sub	349,63	0	0,00	0,25	349,63
1.1.1.13.2.5.	734	Potrubia	27239,59	1		27239,59	0			
1.1.1.13.2.5.1.		Medené potrubie 15x1	10,46	100	m	1046	0	0,00	100	1 046,00
1.1.1.13.2.5.2.		Medené potrubie 18x1	11,32	120	m	1358,4	0	0,00	120	1 358,40
1.1.1.13.2.5.3.		Medené potrubie 22x1	12,3	135	m	1660,5	0	0,00	135	1 660,50
1.1.1.13.2.5.4.		Medené potrubie 28x1.5	16,97	44	m	746,68	0	0,00	44	746,68
1.1.1.13.2.5.5.		Dilatačný pás 10x180 L=1200	1,17	66	m	77,22	0	0,00	66	77,22
1.1.1.13.2.5.6.		Okrajová izolačná páska 80mm	1,17	900	m	1053	0	0,00	900	1 053,00
1.1.1.13.2.5.7.		Príložný teplomer 0-120st. C	21,03	2	ks	42,06	0	0,00	2	42,06
1.1.1.13.2.5.8.		Prípoj. skrutkový spoj k rozdeľovaču 17x2	5,76	46	ks	264,96	0	0,00	46	264,96

1.1.1.13.2.5.9.		Prísada do poteru 0.35kg/m2	3,95	308	kg	1216,6	0	0,00	308	1 216,60
1.1.1.13.2.5.10.		Rozdeľovače podlahovky HKV-D4	219,38	1	ks	219,38	0	0,00	1	219,38
1.1.1.13.2.5.11.		Rozdeľovače podlahovky HKV-D9	374,68	1	ks	374,68	0	0,00	1	374,68
1.1.1.13.2.5.12.		Rozdeľovače podlahovky HKV-D10	409,74	1	ks	409,74	0	0,00	1	409,74
1.1.1.13.2.5.13.		Rúrka ochranná 24/19 pre trubky 16-17	0,65	200	m	130	0	0,00	200	130,00
1.1.1.13.2.5.14.		Rúrka na podlahové vykurovanie plastová 17x2 mm	1,41	1800	m	2538	0	0,00	1800	2 538,00
1.1.1.13.2.5.15.		Skrinka do steny UP2-5 okruhov 574	139,09	1	ks	139,09	0	0,00	1	139,09
1.1.1.13.2.5.16.		Skrinka do steny UP3-10 okruhov 874	153,86	2	ks	307,72	0	0,00	2	307,72
1.1.1.13.2.5.17.		Systemová doska NP vario 23 mm	12,63	880	m2	11114,4	0	0,00	880	11 114,40
1.1.1.13.2.5.18.		Montáž 20%	22705,8	0,2	sub	4541,16	0	0,00	0,2	4 541,16
1.1.1.13.2.6.	735	Vykurovacie telesá	6899,97	1		6899,97	0			
1.1.1.13.2.6.1.		Konzola, držiak. odvzdušňovacia zátka. zásiepka	0,12	27	sub	3,24	0	0,00	27	3,24
1.1.1.13.2.6.2.		Vykurovacie teleso 21VKP/400-600	138,5	1	ks	138,5	0	0,00	1	138,50
1.1.1.13.2.6.3.		Vykurovacie teleso 21VKP/400-800	159,27	5	ks	796,35	0	0,00	5	796,35
1.1.1.13.2.6.4.		Vykurovacie teleso 21VKL/400-800	159,27	1	ks	159,27	0	0,00	1	159,27
1.1.1.13.2.6.5.		Vykurovacie teleso 21VKP/400-1000	180,02	6	ks	1080,12	0	0,00	6	1 080,12
1.1.1.13.2.6.6.		Vykurovacie teleso 21VKP/600-500	152,1	1	ks	152,1	0	0,00	1	152,10
1.1.1.13.2.6.7.		Vykurovacie teleso 21VKP/600-400	137,44	2	ks	274,88	0	0,00	2	274,88
1.1.1.13.2.6.8.		Vykurovacie teleso 22VKP/600-800	195,14	1	ks	195,14	0	0,00	1	195,14
1.1.1.13.2.6.9.		Vykurovacie teleso 22VKP/600-1000	223,66	1	ks	223,66	0	0,00	1	223,66
1.1.1.13.2.6.10.		Vykurovacie teleso 22VKP/600-1600	309,26	3	ks	927,78	0	0,00	3	927,78
1.1.1.13.2.6.11.		Vykurovacie teleso 22VKL/900-500	206,84	1	ks	206,84	0	0,00	1	206,84
1.1.1.13.2.6.12.		Vykurovacie teleso 22VKP/900-600	228,26	1	ks	228,26	0	0,00	1	228,26
1.1.1.13.2.6.13.		Vykurovacie teleso 22VKP/900-1000	335,25	1	ks	335,25	0	0,00	1	335,25
1.1.1.13.2.6.14.		Vykurovacie teleso 22VKL/900-1000	313,98	1	ks	313,98	0	0,00	1	313,98
1.1.1.13.2.6.15.		Vykurovacie teleso 22VKP/900-1200	357,3	2	ks	714,6	0	0,00	2	714,60
1.1.1.13.2.6.16.		Montáž 20%	5750	0,2	sub	1150	0	0,00	0,2	1 150,00
1.1.1.13.2.7.	761	Tepelné izolácie potrubí	1104,23	1		1104,23	0			
1.1.1.13.2.7.1.		Montáž trubíc z PE hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm	2,21	395,01	m	872,97	0	0,00	395,01	872,97
1.1.1.13.2.7.2.		Trubice Izoflex 1 cm DN 10	0,49	100	m	49	0	0,00	100	49,00
1.1.1.13.2.7.3.		Trubice Izoflex 1 cm DN 15	0,55	120	m	66	0	0,00	120	66,00
1.1.1.13.2.7.4.		Trubice Izoflex 1 cm DN 20	0,62	135	m	83,7	0	0,00	135	83,70
1.1.1.13.2.7.5.		Trubice Izoflex 1 cm DN 25	0,74	44	m	32,56	0	0,00	44	32,56
1.1.1.14.		Vzduchotechnika	26988,32	1		26988,32		0,00		26 988,32
1.1.1.14.1.	M	Práce a dodávky M	26988,32	1		26988,32				
1.1.1.14.1.1.	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	26988,32	1		26988,32				
1.1.1.14.1.1.1.		M+D revízne dvierka plastové 700x1000 so zámkom k vzduchotechnike ozn.D13	125,53	6	ks	753,18	0	0,00	6	753,18
1.1.1.14.1.1.2.		Rekuperačná jednotka 300 m3/hod.. 230 V s elektrickým predohrevom	2411,56	3	ks	7234,68	0	0,00	3	7 234,68
1.1.1.14.1.1.3.		Rekuperačná jednotka 400m3/hod.. 230 V s elektrickým predohrevom	3738,12	1	ks	3738,12	0	0,00	1	3 738,12
1.1.1.14.1.1.4.		Potrubie SPIRO priemer 160mm. mont.prvky. izolácia. tvarovky.	12,87	200	bm	2574	0	0,00	200	2 574,00
1.1.1.14.1.1.5.		Tlmič hluku 160x600	54,42	8	ks	435,36	0	0,00	8	435,36
1.1.1.14.1.1.6.		Tlmič hluku 125x600	46,94	16	ks	751,04	0	0,00	16	751,04
1.1.1.14.1.1.7.		Prechodka cez vonkajšiu stenu priemer 160	5,1	4	ks	20,4	0	0,00	4	20,40
1.1.1.14.1.1.8.		Redukcia 160/125	3,2	24	ks	76,8	0	0,00	24	76,80
1.1.1.14.1.1.9.		Prechodka cez vonkajšiu stenu prívodná	5,12	4	ks	20,48	0	0,00	4	20,48
1.1.1.14.1.1.10.		Odvod vzduchu- prechodka výustenia	5,12	4	ks	20,48	0	0,00	4	20,48
1.1.1.14.1.1.11.		Tanierový ventil 160	5,17	12	ks	62,04	0	0,00	12	62,04
1.1.1.14.1.1.12.		Tanierový ventil 125	5,17	35	ks	180,95	0	0,00	35	180,95
1.1.1.14.1.1.13.		filter vonkajšieho vzduchu	59,41	4	ks	237,64	0	0,00	4	237,64
1.1.1.14.1.1.14.		koleno pozinkované priemer 160mm 90st.	10,58	60	ks	634,8	0	0,00	60	634,80
1.1.1.14.1.1.15.		koleno pozinkované priemer 160mm 45st.	6,58	20	ks	131,6	0	0,00	20	131,60
1.1.1.14.1.1.16.		odbočka T- kus priemer 160/160	13,22	26	ks	343,72	0	0,00	26	343,72
1.1.1.14.1.1.17.		CO2/ snímač vlhkosti	524,96	4	ks	2099,84	0	0,00	4	2 099,84
1.1.1.14.1.1.18.		montážny podstavec	73,8	4	ks	295,2	0	0,00	4	295,20
1.1.1.14.1.1.19.		M+D Technickej izolácie potrubia -miner.vlna hr.50mmm	24,16	120	m2	2899,2	0	0,00	120	2 899,20
1.1.1.14.1.1.20.		Montáž zariadenia. elementov a rozvodov. uvedenie do prevádzky	4478,79	1	sub	4478,79	0	0,00	1	4 478,79
1.1.1.15.		Odberné plynové zariadenie	9207,85	1		9207,85		0,00		9 207,85
1.1.1.15.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	35	1		35				
1.1.1.15.1.1.	1	Zemné práce	35	1		35				
1.1.1.15.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	12,3	1,1	m3	13,53	0	0,00	1,1	13,53
1.1.1.15.1.1.2.		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	1,23	1,1	m3	1,35	0	0,00	1,1	1,35
1.1.1.15.1.1.3.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	10,46	0,75	m3	7,85	0	0,00	0,75	7,85
1.1.1.15.1.1.4.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s hrehodením sypaniny	10,46	0,35	m3	3,66	0	0,00	0,35	3,66
1.1.1.15.1.1.5.		Piesok technický triedený 0/4	24,6	0,35	m3	8,61	0	0,00	0,35	8,61
1.1.1.15.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	7637,75	1		7637,75	0			
1.1.1.15.2.1.	723	Zdravotechnika - plynovod	429,9	1		429,9	0			
1.1.1.15.2.1.1.		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	15,23	2,41	m	36,7	0	0,00	2,41	36,70
1.1.1.15.2.1.2.		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	16,84	1,4	m	23,58	0	0,00	1,4	23,58
1.1.1.15.2.1.3.		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	19,08	5,92	m	112,95	0	0,00	5,92	112,95
1.1.1.15.2.1.4.		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	22,34	2,38	m	53,17	0	0,00	2,38	53,17
1.1.1.15.2.1.5.		Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65	70,52	1,3	m	91,68	0	0,00	1,3	91,68
1.1.1.15.2.1.6.		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych. chránička D 38/2.6	16,7	0,62	m	10,35	0	0,00	0,62	10,35
1.1.1.15.2.1.7.		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych. chránička D 57/2.9	25,78	0,72	m	18,56	0	0,00	0,72	18,56
1.1.1.15.2.1.8.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	4,24	2	ks	8,48	0	0,00	2	8,48
1.1.1.15.2.1.9.		GK na plyn s páčkou DN 15	7,8	2	ks	15,6	0	0,00	2	15,60
1.1.1.15.2.1.10.		Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	5,04	3	ks	15,12	0	0,00	3	15,12
1.1.1.15.2.1.11.		GK na plyn s páčkou DN 20	14,18	3	ks	42,54	0	0,00	3	42,54
1.1.1.15.2.1.12.		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,17	1	KPL	1,17	0	0,00	1	1,17
1.1.1.15.2.2.	731	Ústredné kúrenie. kotolne	7149,07	1		7149,07	0			
1.1.1.15.2.2.1.		Plynový kondenzačný nástenný kotol výkon 24 kW	1887,21	2	ks	3774,42	0	0,00	2	3 774,42
1.1.1.15.2.2.2.		Plynový nástenný kondenzačný kotol výkon 24 kW. so zásobníkom 45 l	2484,99	1	ks	2484,99	0	0,00	1	2 484,99
1.1.1.15.2.2.3.		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	307,5	2	ks	615	0	0,00	2	615,00
1.1.1.15.2.2.4.		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného s nabíjacím zásobníkom objem 45 l	270,6	1	ks	270,6	0	0,00	1	270,60
1.1.1.15.2.2.5.		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	4,06	1	KPL	4,06	0	0,00	1	4,06
1.1.1.15.2.3.	783	Dokončovacie práce - nátery	58,78	1		58,78	0			

1.1.1.15.2.3.1.		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	4,37	13,45	m	58,78	0	0,00	13,45	58,78
1.1.1.15.3.	M	Práce a dodávky M	1535,1	1		1535,1	0			
1.1.1.15.3.1.	23-M	Montáže potrubia	364,38	1		364,38	0			
1.1.1.15.3.1.1.		Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami. dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	2,21	2,25	m	4,97	0	0,00	2,25	4,97
1.1.1.15.3.1.2.		rúra PE100 SDR11/PN16 D 40x3.7	2,09	2,25	m	4,7	0	0,00	2,25	4,70
1.1.1.15.3.1.3.		Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 40/32	7,55	1	ks	7,55	0	0,00	1	7,55
1.1.1.15.3.1.4.		redukcia PE 100 SDR 11 DN 40/32	12,1	1	ks	12,1	0	0,00	1	12,10
1.1.1.15.3.1.5.		Montáž kolena W90 st..elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	8,04	1	ks	8,04	0	0,00	1	8,04
1.1.1.15.3.1.6.		koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 DN 40	11,35	1	ks	11,35	0	0,00	1	11,35
1.1.1.15.3.1.7.		Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32	10,65	1	ks	10,65	0	0,00	1	10,65
1.1.1.15.3.1.8.		Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 DN 50/32	47,66	1	ks	47,66	0	0,00	1	47,66
1.1.1.15.3.1.9.		Montáž ÚSTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	43,05	1	ks	43,05	0	0,00	1	43,05
1.1.1.15.3.1.10.		prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4"	71,72	1	ks	71,72	0	0,00	1	71,72
1.1.1.15.3.1.11.		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0. 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	3,78	14,36	m	54,28	0	0,00	14,36	54,28
1.1.1.15.3.1.12.		Napustenie potrubia OPZ	6,15	14,36	m	88,31	0	0,00	14,36	88,31
1.1.1.15.3.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2,22	1		2,22	0			
1.1.1.15.3.2.1.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy. šírka 22 cm	1,23	1,2	m	1,48	0	0,00	1,2	1,48
1.1.1.15.3.2.2.		Fólia žltá v m	0,62	1,2	m	0,74	0	0,00	1,2	0,74
1.1.1.15.3.3.	95-M	Revízie	1168,5	1		1168,5	0			
1.1.1.15.3.3.1.		Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s projekt.dokumentáciou plynovodu do 20m	98,4	1	úsek	98,4	0	0,00	1	98,40
1.1.1.15.3.3.2.		Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 do 20 m	24,6	1	úsek	24,6	0	0,00	1	24,60
1.1.1.15.3.3.3.		Uvedenie kotla do prevádzky	246	3	súb.	738	0	0,00	3	738,00
1.1.1.15.3.3.4.		Revízia a revízna správa	307,5	1	súb.	307,5	0	0,00	1	307,50
1.1.1.16.		Terénne úpravy	52148,75	1		52148,75		0,00		52 148,75
1.1.1.16.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	44349,17	1		44349,17				
1.1.1.16.1.1.	1	Zemné práce	13452,62	1		13452,62				
1.1.1.16.1.1.1.		Odstránenie zeminy s premiestn. na skládku. so zložením na vzdialenosť do 1000 m3	8	310,098	m3	2480,78	0	0,00	310,098	2 480,78
1.1.1.16.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,92	310,098	m3	1525,68	0	0,00	310,098	1 525,68
1.1.1.16.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,26	4651,47	m3	1209,38	0	0,00	4651,47	1 209,38
1.1.1.16.1.1.4.		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 nový	4,31	133,69	M2	576,2	0	0,00	133,69	576,20
1.1.1.16.1.1.5.		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2.hr.150 mm	6,15	133,69	M2	822,19	0	0,00	133,69	822,19
1.1.1.16.1.1.6.		Ornica	98,4	40,107	T	3946,53	0	0,00	40,107	3 946,53
1.1.1.16.1.1.7.		Dovoz vody pre zálievku trávy do 3000 m	12,3	5	M3	61,5	0	0,00	5	61,50
1.1.1.16.1.1.8.		Osivo trávové - výber	9,23	17,36	KG	160,42	0	0,00	17,38	160,42
1.1.1.16.1.1.9.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	2,46	310,098	m3	762,84	0	0,00	310,098	762,84
1.1.1.16.1.1.10.		Poplatok za uloženie zeminy na skládku	6,15	310,098	m3	1907,1	0	0,00	310,098	1 907,10
1.1.1.16.1.2.	5	Komunikácie	24204,83	1		24204,83	0			
1.1.1.16.1.2.1.		Podklad zo štrkodrvy fr.0-63 s rozprestrením a zhutnením. hr.po zhutnení 200 mm	7,37	563,725	m2	4154,65	0	0,00	563,725	4 154,65
1.1.1.16.1.2.2.		Podklad z kameniva drveného veľ. 16-40 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	8,3	563,725	m2	4678,92	0	0,00	563,725	4 678,92
1.1.1.16.1.2.3.		Zásyp prírodným kamenivom fr. 4/8 s rozprestretím. zhutnením po zhutnení hr.100 mm	5,79	563,725	m2	3263,97	0	0,00	563,725	3 263,97
1.1.1.16.1.2.4.		Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom	1,48	563,725	M2	834,31	0	0,00	563,725	834,31
1.1.1.16.1.2.5.		Geotextília PP 300. netkaná 300g/m2	1,85	631,372	M2	1168,04	0	0,00	631,372	1 168,04
1.1.1.16.1.2.6.		Dodávka a pokládka zámkovej dlažby hr.: 60mm	24,6	410,77	m2	10104,94	0	0,00	410,77	10 104,94
1.1.1.16.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4738,17	1		4738,17	0			
1.1.1.16.1.3.1.		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	12,92	295	m	3811,4	0	0,00	295	3 811,40
1.1.1.16.1.3.2.		Obrubník parkový	3,08	300,9	m	926,77	0	0,00	300,9	926,77
1.1.1.16.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1953,55	1		1953,55	0			
1.1.1.16.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	3,08	634,27	t	1953,55	0	0,00	634,27	1 953,55
1.1.1.16.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	7799,58	1		7799,58	0			
1.1.1.16.2.1.	772	Podlahy z prírodného kameňa - dlažby	7799,58	1		7799,58	0			
1.1.1.16.2.1.1.		Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 50 mm	24,6	134,97	M2	3320,26	0	0,00	134,97	3 320,26
1.1.1.16.2.1.2.		Kamenná dlažba andezit	30,75	137,669	M2	4233,32	0	0,00	137,669	4 233,32
1.1.1.16.2.1.3.		Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	246	1	KPI	246	0	0,00	1	246,00
1.1.1.17.		Okapový chodník	8252,17	1		8252,17		0,00		8 252,17
1.1.1.17.1.	D1	Práce a dodávky HSV	7124,97	1		7124,97				
1.1.1.17.1.1.	1	Zemné práce	891,39	1		891,39				
1.1.1.17.1.1.1.		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	24,6	23,378	m3	575,1	0	0,00	23,378	575,10
1.1.1.17.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha. z horniny 1 až 4	6,15	23,378	M3	143,77	0	0,00	23,378	143,77
1.1.1.17.1.1.3.		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	3,69	23,378	m3	86,26	0	0,00	23,378	86,26
1.1.1.17.1.1.4.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	3,69	23,378	m3	86,26	0	0,00	23,378	86,26
1.1.1.17.1.2.	D3	Zakladanie	2230,7	1		2230,7	0			
1.1.1.17.1.2.1.		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	10,46	95,42	m	998,09	0	0,00	95,42	998,09
1.1.1.17.1.2.2.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie	2,46	57,252	m2	140,84	0	0,00	57,252	140,84
1.1.1.17.1.2.3.		Geotextília	2,46	58,397	m2	143,66	0	0,00	58,397	143,66
1.1.1.17.1.2.4.		Izolácia- nopová fólia	5,54	95,42	m2	528,63	0	0,00	95,42	528,63
1.1.1.17.1.2.5.		Nopová fólia	4,31	97,328	m2	419,48	0	0,00	97,328	419,48
1.1.1.17.1.3.	D4	Komunikácie	3829,15	1		3829,15	0			
1.1.1.17.1.3.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr.20 cm	9,53	66,794	m2	636,55	0	0,00	66,794	636,55
1.1.1.17.1.3.2.		Lôžko pod obrub.. krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	136,43	2,257	m3	307,92	0	0,00	2,257	307,92
1.1.1.17.1.3.3.		Vysypávanie okrasným kameňom	6,15	52,654	m2	323,82	0	0,00	52,654	323,82
1.1.1.17.1.3.4.		Zmes prírodného kameniva - Dunajský kameň	246	9,952	t	2448,19	0	0,00	9,952	2 448,19
1.1.1.17.1.3.5.		Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom-Pôvodný okapový chodník	49,2	2,29	m3	112,67	0	0,00	2,29	112,67
1.1.1.17.1.4.	99	Presun hmôt HSV	173,73	1		173,73	0			
1.1.1.17.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	3,08	56,407	t	173,73	0	0,00	56,407	173,73
1.1.1.17.2.	HSV	Práce a dodávky HSV	1127,2	1		1127,2	0			
1.1.1.17.2.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1127,2	1		1127,2	0			
1.1.1.17.2.1.1.		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	11,69	76	m	888,44	0	0,00	76	888,44

1.1.1.17.2.1.2.		obrubník parkový	3,08	77,52	m	238,76	0	0,00	77,52	238,76
1.1.1.18.		Bleskozvod	7218,15	1		7218,15		0,00		7 218,15
1.1.1.18.1.	M	Práce a dodávky M	6849,15	1		6849,15				
1.1.1.18.1.1.	21-M	Elektromontáže	6849,15	1		6849,15				
1.1.1.18.1.1.1.		Krabica (KT 250) odbočná s viečkom. bez zapojenia. pod omietku	2,46	8	ks	19,68	0	0,00	8	19,68
1.1.1.18.1.1.2.		Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm	11,03	8	ks	88,24	0	0,00	8	88,24
1.1.1.18.1.1.3.		Uzemňovacie vedenie na povrchu do 120 mm2	2,71	320	m	867,2	0	0,00	320	867,20
1.1.1.18.1.1.4.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al	8,13	43,243	kg	351,57	0	0,00	43,243	351,57
1.1.1.18.1.1.5.		Skrytý zvod. uzemňovacie vedenie pod omietkou v chráničke drôt zvodový d 8 mm	2,71	56	m	151,76	0	0,00	56	151,76
1.1.1.18.1.1.6.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U. FXP DN 32	0,95	57,12	m	54,26	0	0,00	57,12	54,26
1.1.1.18.1.1.7.		Príchytka pre rúrku z PVC S32	0,32	57,12	ks	18,28	0	0,00	57,12	18,28
1.1.1.18.1.1.8.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al	8,13	7,567	kg	61,52	0	0,00	7,567	61,52
1.1.1.18.1.1.9.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn páska 30x4 mm. vrátane svoriek a izolácie spojov	2,71	165	m	447,15	0	0,00	165	447,15
1.1.1.18.1.1.10.		Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm	2,5	174,9	kg	437,25	0	0,00	174,9	437,25
1.1.1.18.1.1.11.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek. prepojenia. izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	2,71	74	m	200,54	0	0,00	74	200,54
1.1.1.18.1.1.12.		Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	2,5	45,85	kg	114,63	0	0,00	45,85	114,63
1.1.1.18.1.1.13.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS. SR 03)	3,08	188	ks	579,04	0	0,00	188	579,04
1.1.1.18.1.1.14.		HR-Svorka SS	0,68	43	ks	29,24	0	0,00	43	29,24
1.1.1.18.1.1.15.		Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	0,76	74	ks	56,24	0	0,00	74	56,24
1.1.1.18.1.1.16.		Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	0,8	53	ks	42,4	0	0,00	53	42,40
1.1.1.18.1.1.17.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	1,19	18	ks	21,42	0	0,00	18	21,42
1.1.1.18.1.1.18.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)	3,08	105	ks	323,4	0	0,00	105	323,40
1.1.1.18.1.1.19.		HR-Svorka SZ	1,87	14	ks	26,18	0	0,00	14	26,18
1.1.1.18.1.1.20.		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	1,94	42	ks	81,48	0	0,00	42	81,48
1.1.1.18.1.1.21.		Svorka FeZn odkvapová označenie SO	1,59	14	ks	22,26	0	0,00	14	22,26
1.1.1.18.1.1.22.		HR-Svorka SR 02	1,19	35	ks	41,65	0	0,00	35	41,65
1.1.1.18.1.1.23.		Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	22,14	42	ks	929,88	0	0,00	42	929,88
1.1.1.18.1.1.24.		HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	26,46	42	ks	1111,32	0	0,00	42	1 111,32
1.1.1.18.1.1.25.		Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	2,71	14	ks	37,94	0	0,00	14	37,94
1.1.1.18.1.1.26.		HR-Držiak DUZ	1,23	28	ks	34,44	0	0,00	28	34,44
1.1.1.18.1.1.27.		HR-Ochranný uholník OU	7,5	14	ks	105	0	0,00	14	105,00
1.1.1.18.1.1.28.		Označenie zvodov štítkami smaltované. z umelej hmoty	1,23	14	ks	17,22	0	0,00	14	17,22
1.1.1.18.1.1.29.		Štítok do 5 písmen 10x15 mm	0,8	14	ks	11,2	0	0,00	14	11,20
1.1.1.18.1.1.30.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	2,71	42	m	113,82	0	0,00	42	113,82
1.1.1.18.1.1.31.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi. d 8 mm. Al	8,13	5,675	kg	46,14	0	0,00	5,675	46,14
1.1.1.18.1.1.32.		HR-Podpera PV 01	0,9	42	ks	37,8	0	0,00	42	37,80
1.1.1.18.1.1.33.		Murárske výpomoci	123	1	KPL	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.18.1.1.34.		Podružný materiál	123	1	KPL	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.18.1.1.35.		Podiel pridružených výkonov	123	1	KPL	123	0	0,00	1	123,00
1.1.1.18.2.	OST	Ostatné	369	1		369	0			
1.1.1.18.2.1.		Revízia bleskozvodu	24,6	15	hod	369	0	0,00	15	369,00
1.2.		Lehota výstavby	210	1	počet dní	210	0	0,00		



ZOZNAM – kľúčoví odborníci

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov n/T, IČO: 31684343, zastúpená konateľom Matúšom Barkócim, čestne prehlasuje, že má k dispozícii kľúčových odborníkov s príslušnou kvalifikáciou, zodpovedné za plnenie zmluvy a riadenie stavebných prác na predmet zákazky: **„Múzeum rusínskej kultúry“.**

Meno, Priezvisko, titul, funkcia

Expert č. 1: Zamestnanec spoločnosti BETPRES, s.r.o.
Peter Kohút *stavbyvedúci pozemné stavby*

Expert č. 2:: Zamestnanec spoločnosti Ing. Martin Vagaský – VK SYSTEM
Ing. Martin Vagaský *revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických*

Expert č. 3:: zamestnanec spoločnosti BETPRES, s.r.o.
Ing. Marek Lecák *ABT*

Expert č. 4:: zamestnanci spoločnosti BETPRES, s.r.o.
Ján Bak, Ján Rudy, *2x osoba zaškolená na vykonávanie prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby*

Vo Vranove nad Topľou, 10.01.2025

[redacted]

Ing. Roland Durko, konateľ spoločnosti
BETPRES, s.r.o.

[redacted]

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti
BETPRES, s.r.o.