ZMLUVA O DIELO Č. 48/2026

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Gregorovce**
Sídlo:	Gregorovce 88, 082 66 Uzovce
IČO:	00327051
IČ DPH:	nie sme platcom DPH
Štatutárny orgán:	Matúš Tomko - starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK14 5600 0000 0004 2189 6001

(ďalej len **„objednávateľ"**)

a

ZHOTOVITEĽ:	**MK Sportstav s.r.o.**
Sídlo:	Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO:	52 579 425
IČ DPH:	SK212 108 8651
Zapísaný v OR:	Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Štatutárny orgán:	Mgr. Marián Kmetóny – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	SK39 0200 0000 0041 7645 0257

(ďalej aj **„zhotoviteľ"**)

II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo – MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v rozsahu podľa priloženého rozpočtu zo dňa 29.09.2026, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná práce vrátane dodávky materiálu.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoj náklad a svoje zabezpečenie. Vlastníctvo k predmetu diela nadobudne objednávateľ prevzatím predmetu diela.

III.
TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska**.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje celé dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy riadne zrealizovať a odovzdať za podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve do **10 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**.

3. Objednávateľ splnomocňuje a poveruje kontrolou vykonaných prác a na prevzatie diela podľa predmetu zmluvy zodpovednú osobu, ktorá bude oznámená zhotoviteľovi diela najneskôr 5 pracovných dní po uzatvorení zmluvy.
4. Prevzatie diela sa uskutoční na základe obhliadky s vyhotovením zápisnice o odovzdaní a prevzatí.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za jeho zhotovenie uhradí dohodnutú cenu, podľa článku IV. tejto zmluvy.

IV.
CENA DIELA

1. Cena je stanovená na základe priloženého rozpočtu.

CENA ZA DIELO: ***576.852,47 € bez DPH***
709.528,54 € vrátane DPH

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu diela ***709.528,54 €*** na základe faktúr vystavených zhotoviteľom štvrťročne, prevodným príkazom na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK39 0200 0000 0041 7645 0257.
2. Splatnosť faktúry je max. 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VI.
MIESTO PLNENIA

1. Obec Gregorovce

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje na prevedené práce záruku 60 mesiacov**.** Táto lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po odovzdaní a prevzatí diela, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí stavby.
2. Za vady, ktoré vzniknú po odovzdaní diela predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu používaniu diela, nie sú prekážkou jeho prevzatia.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu zistených vád predmetu zmluvy uplatní ihneď po ich zistení písomnou formou, oprávnenému zástupcovi zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád do 7 dní po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľom. Nedostatky odstráni v čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne v reklamačnom zápise.

VIII.
ODOVZDANIE DIELA

1. O priebehu a výsledku odovzdávajúceho a preberajúceho konania vyhotovia zmluvné strany protokol, v závere ktorého objednávateľ potvrdí, či predmet zmluvy preberá, alebo nie, s uvedením dôvodov. V prípade neúspešného preberacieho konania zapríčineného zhotoviteľom, tento znáša náklady jeho konania.
2. Ako dôvod odmietnutia prevzatia diela objednávateľom nie je možné považovať drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkovaniu odovzdaného predmetu zmluvy.

IX.
ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ zabezpečí:
   • body napojenia odberu elektrickej energie a vody,
   • odovzdanie staveniska zhotoviteľovi pre vykonanie prác na predmete zmluvy, zbavené práv tretích osôb najneskôr v deň začatia prác,
   • nerušený priebeh prác neoprávnenými tretími osobami,
   • miesto na dočasné uskladnenie materiálu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
   • vykonávať práce na predmete zmluvy kvalitne s odbornou starostlivosťou pri dodržiavaní všeobecne záväzných predpisov, platných technických noriem,
   • odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy bez zjavných vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu používaniu predmetu zmluvy,
   • umožniť kontrolu dodávok a prác oprávnenému pracovníkovi objednávateľa, pri zabudovaní, resp. zásype časti strešného zvodu privolať zástupcu objednávateľa ešte pred zásypom,
   • zodpovedať za ochranu a bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov ako aj zamestnaných a bývajúcich v objekte počas prevádzania prác, ako aj protipožiarnu ochranu,
   • udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, v prípade výkopu zabezpečiť stavenisko,
   • škody zapríčinené vlastnou činnosťou odstrániť na vlastné náklady,
   • zabezpečiť likvidáciu a odvoz odpadov v zmysle platnej legislatívy.

X.
VYŠŠIA MOC

1. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vyššej moci považujú javy neprekonateľnej sily, ktoré nie sú závislé, ani nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: štrajk, mobilizácia, vojna, živelné pohromy, nepriazeň počasia, ako aj následky týchto javov.
2. Zmluvná strana, pre ktorú vznikla nemožnosť splnenia záväzkov podľa tejto zmluvy, je povinná najneskôr do 5 dní od začiatku pôsobenia javov vyššej moci oznámiť začiatok a koniec týchto javov. Oneskorené oznámenie o javoch neprekonateľnej sily odoberá právo zodpovedajúcej strane odvolávať sa na tieto javy v budúcnosti.

XI.
ZMLUVNÁ POKUTA A ÚROK Z OMEŠKANIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za oneskorené odovzdanie diela zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúr o viac ako 14 dní od lehoty splatnosti, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Zmluvnú pokutu dojednanú touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

XII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že vykonanie týchto prác by mohlo mať za následok zmenu v podstatných náležitostiach uzavretej zmluvy a to termíne plnenia, alebo ceny za vykonané dielo, účastníci sa zaväzujú uzavrieť písomný dodatok k zmluve.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou spôsobilosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a prípadne vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Predmet zmluvy je splnený riadnym odovzdaním a prevzatím diela bez zjavných vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu zmluvy.

XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť originálu. Každá zmluvná strana potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia zmluvy.
2. Prípadná neplatnosť niektorých klauzúl zmluvy nevyvoláva automaticky neplatnosť zmluvy ako celku.
3. Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie (EÚ).
4. Dodatky a doplnky k zmluve sa môžu uskutočniť len písomnou formou očíslovanými dodatkami na základe súhlasného prejavu vôle obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu detailne prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju v závere podpisujú oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a po kladnom vyjadrení poskytovateľa finančných prostriedkov ku kontrole verejného obstarávania.

Matúš Tomko v.r.

Mgr. Marián Kmetóny v.r.

OBJEDNAVATEĽ	**ZHOTOVITEĽ**
Obec Gregorovce	**MK Sportstav s.r.o.**
Matúš Tomko	**Mgr. Marián Kmetóny**
	konateľ spoločnosti

V GREGOROVCIACH, DŇA 16.10.2026 **V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, DŇA 16.10.2026**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_25011
Stavba: MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

JKSO:
Miesto: Gregorovce

ČS:
Dátum: 04_2026

Objednávateľ:
Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 52579425
IČ DPH: SK2121088651

Projektant:
AIP projekt s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Matúš Holova
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**576 852,47**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**576 852,47**	**132 676,07**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**709 528,54**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Matúš Tomko v.r. 16.10.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Mgr. Marián Kmetóny v.r. 16.10.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R_25011

Stavba: **MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti**

Miesto:	**Gregorovce**	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**576 852,47**	**709 528,54**
F1_hlavne aktivity	**Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov**	441 246,25	542 732,89
F1_01	**Zateplenie / výmena strechy**	62 820,44	77 269,14
F1_02	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	112 237,89	138 052,60
F1_02.1	**Zateplenie fasády**	98 247,89	120 844,90
F1_02.2	**Bleskozvod**	13 990,00	17 207,70
F1_03	**Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia**	48 280,07	59 384,49
F1_03.1	**Zateplenie podlahy na 1.PP a 1.NP**	45 903,07	56 460,78
F1_03.2	**Zateplenie stropu a steny v suteréne**	2 377,00	2 923,71
F1_04	**Výmena otvorových výplní**	7 151,21	8 795,99
F1_05	**Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)**	63 815,99	78 493,67
F1_05.1	**Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému) č.1**	46 422,40	57 099,55
F1_05.2	**Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody**	2 563,59	3 153,22
F1_05.3	**Tepelné čerpadlo pre vykurovanie**	10 960,00	13 480,80
F1_05.4	**Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej vody**	3 870,00	4 760,10
F1_06	**Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu**	19 015,09	23 388,56
F1_07	**Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov**	64 900,00	79 827,00
F1_08	**Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia**	48 887,86	60 132,07
F1_08.1	**Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia č.1**	48 887,86	60 132,07
F1_09	**Zelené opatrenia**	14 137,70	17 389,37
F1_09.1	**Dážďová kanalizácia s nádržou na dažďovú vodu**	14 137,70	17 389,37
F2_vedlaj. aktivity	**Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných ...**	4 520,00	5 559,60
F2_01	**Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom ...**	4 520,00	5 559,60
F3_Ostatne vydavky	**Ostatné výdavky súvisiace so stavebnými prácami, riadením projektu a publicitou**	44 090,93	54 231,84
F3_01	**Iné stavebné práce - debarierizačné opatrenia**	44 090,93	54 231,84
F3_01.1	**Debarierizačné opatrenia v objekte**	25 607,15	31 496,79
F3_01.2	**Debarierizačné opatrenia pred objektom**	16 222,06	19 953,13
F3_01.3	**Zdravotechnika - imobilný**	2 261,72	2 781,92
NN	**Neopravnené náklady**	86 995,29	107 004,21
NN_01	**Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia č.1_neopravnené náklady**	65 065,11	80 030,09
NN_02	**Zdravotechnika - neopravnené náklady**	21 930,18	26 974,12

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_01 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**62 820,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 420,93
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 420,93
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,26	14,17	102,87
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,26	9,89	71,80
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,26	15,20	110,35
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,64	0,48	48,79
	VV		7,26*14		101,64		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,26	13,79	100,12
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,30	1,59	57,72
	VV		7,26*5		36,30		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,26	128,00	929,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 350,99
	D	713	Izolácie tepelné				19 062,34
8	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	219,01	3,10	678,93
	VV		ST 01				
	VV		219,01 " TI		219,01		
9	*M*	*631440033400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*446,78*	*39,83*	*17 795,25*
	VV		219,01*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		446,78		
10	K	712290020.P	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	269,29	1,12	301,60
	VV		ST 01				
	VV		224,41*1,2		269,29		
11	*M*	*283230007300.P*	*Parozábrana materiál na báze PE*	*m2*	*309,68*	*0,52*	*161,03*
	VV		269,29*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		309,68		
12	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,72	46,15	125,53
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				640,58
13	K	721274112.P	Montáž ventilačnej turbíny	ks	4,00	4,98	19,92
	VV		pol. 903				
	VV		4		4,00		
14	*M*	*429720012000.903*	*Ventilačná turbína, špecifikáciu pol. 903 viď v PD*	*ks*	*4,00*	*155,00*	*620,00*
15	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,02	33,18	0,66
	D	762	Konštrukcie tesárske				10 936,40
16	K	762331813.P	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, -0,02400 t	m	70,00	3,42	239,40
	VV		ST 01				
	VV		70		70,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	762332130.P	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	70,00	13,48	943,60
	VV		ST 01				
	VV		70		70,00		
18	*M*	*605420000300.P*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW*	*m3*	*1,87*	*405,55*	*758,38*
	VV		ST 01				
	VV		1,7		1,70		
	VV		1,7*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,87		
19	K	762341001.P	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	224,41	5,90	1 324,02
	VV		ST 01				
	VV		224,41		224,41		
20	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*246,85*	*17,21*	*4 248,29*
21	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	226,78	1,89	428,61
	VV		R.001				
	VV		226,78		226,78		
22	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,74	35,90	206,07
	VV		ST 01				
	VV		224,41*0,018+1,7		5,74		
23	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	18,35	18,88	346,45
	VV		OP 09				
	VV		18,35		18,35		
24	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	50,00	2,60	130,00
	VV		OP 09				
	VV		50		50,00		
25	*M*	*605430000300.P*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*0,13*	*469,36*	*61,02*
	VV		OP 09				
	VV		0,12		0,12		
	VV		0,12*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,13		
26	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	18,35	0,78	14,31
	VV		OP 09				
	VV		18,35		18,35		
27	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	53,25	13,97	743,90
	VV		ST 03				
	VV		53,25		53,25		
28	*M*	*311970001100.P*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*426,00*	*0,32*	*136,32*
29	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*33,02*	*17,95*	*592,71*
30	K	762431500.P1	Montáž OSB na atike, podkladový rošt	m	110,00	3,22	354,20
	VV		ST 03				
	VV		110		110,00		
31	*M*	*605430000300.P*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*0,29*	*469,36*	*136,11*
	VV		ST 03				
	VV		110*0,06*0,04		0,26		
	VV		0,26*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,29		
32	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,56	59,87	273,01
	D	764	Konštrukcie klampiarske				25 289,21
33	K	764171301.P	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vrátane tesnení a ostatných systemových prvkov	m2	242,76	69,45	16 859,68
	VV		ST 01				
	VV		224,41		224,41		
	VV		18,35		18,35		
	VV		Súčet		242,76		
34	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	16,00	32,13	514,08
	VV		ST 01				
	VV		16		16,00		
35	K	764173457.P	Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, sklon strechy do 30°	m	15,70	2,97	46,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		pol. 603				
	VV		15,7		15,70		
36	*M*	*553450008800.603*	*Lemovanie odkvapové s nosom pozink farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. 440 mm*	*ks*	*8,16*	*24,01*	*195,92*
	VV		15,7*0,52 'Prepočítané koeficientom množstva		8,16		
37	K	764313001.P	Difúzna membrána s drenážnou vrstvou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	224,41	15,89	3 565,87
	VV		ST 01				
	VV		224,41		224,41		
	VV		Súčet		224,41		
38	K	764171906.P	Demontáž strešného výlezu	ks	1,00	16,90	16,90
	VV		R.002				
	VV		1		1,00		
39	K	764312822.P	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ, do 30st., -0,00751t	m2	236,55	2,49	589,01
	VV		R.001				
	VV		236,55		236,55		
40	K	764430460.602	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 710 mm	m	53,25	42,26	2 250,35
	VV		pol. 602				
	VV		53,25		53,25		
41	K	764430350.602	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm - príponka	m	21,30	41,23	878,20
	VV		pol. 602				
	VV		21,3		21,30		
42	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	54,10	1,78	96,30
	VV		M.003				
	VV		54,1		54,10		
43	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,07	89,99	276,27
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				259,96
44	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,00	89,14	89,14
	VV		pol. 902				
	VV		1		1,00		
45	*M*	*611330000100.902*	*Strešný výlez, špecifikáciau pol. 902 viď v PD*	*ks*	*1,00*	*134,20*	*134,20*
46	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	16,00	2,21	35,36
	VV		R.003				
	VV		16		16,00		
47	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,02	63,14	1,26
	D	783	Nátery				1 162,50
48	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	250,00	4,65	1 162,50
	VV		ST 01				
	VV		250		250,00		
	D	M	Práce a dodávky M				3 153,02
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				154,02
49	K	220701061.P	Spätná montáž antény umiestnenej na streche vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	ks	2,00	51,00	102,00
	VV		spätná montáž prvkov na streche				
	VV		2		2,00		
50	K	229730154.P	Demontáž antény umiestnenej na streche, opätné použitie	ks	2,00	26,01	52,02
	VV		R.004				
	VV		2		2,00		
	D	43-M	Ostatné				2 999,00
51	K	ost.2	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. pomocné debnenie, rezivo, OSB dosky, dodatočné fóile, kotviace prvky, tmelenie, ...	súb.	1,00	2 999,00	2 999,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				895,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	45,00	19,90	895,50

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Úroveň 3:

F1_02.1 - Zateplenie fasády

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**98 247,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				78 019,17
	D	1	Zemné práce				4 209,21
1	K	113106121.P	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,2200t	m2	10,28	3,18	32,69
	VV		I.003				
	VV		10,28		10,28		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,80	29,14	431,27
	VV		I.003				
	VV		14,8		14,80		
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,59	57,47	1 700,54
	VV		I.003				
	VV		29,59		29,59		
4	K	130001101.P	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	29,59	26,03	770,23
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,81	4,99	38,97
	VV		29,59-21,78		7,81		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	93,72	0,49	45,92
	VV		7,81*12		93,72		
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,81	10,20	79,66
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,81	0,81	6,33
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,06	30,23	425,03
	VV		7,81*1,8		14,06		
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,78	4,68	101,93
	VV		I.003				
	VV		21,78 " spätný zásyp		21,78		
11	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,19	33,18	172,20
	VV		P0.01				
	VV		5,19		5,19		
12	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	25,93	1,02	26,45
	VV		P0.01				
	VV		25,93		25,93		
13	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,80*	*7,10*	*5,68*
	VV		25,93*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,80		
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	25,93	4,96	128,61
	VV		P0.01				
	VV		25,93		25,93		
15	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*9,33*	*26,12*	*243,70*
	VV		P0.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		25,93*0,2*1,8		9,33		
	D	2	Zakladanie				834,15
16	K	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	91,00	2,10	191,10
	VV		drenáž				
	VV		91		91,00		
17	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*92,82*	*1,40*	*129,95*
	VV		91*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		92,82		
18	K	212752125.P	Trativody z flexodrenážnych rúr vrátane štrkového lôžka pod rúru a jej obsypom	m	35,00	12,97	453,95
	VV		drenáž				
	VV		35		35,00		
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	25,52	0,90	22,97
	VV		P0.01				
	VV		23,17		23,17		
	VV		P0.02				
	VV		2,35		2,35		
	VV		Súčet		25,52		
20	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*26,03*	*1,39*	*36,18*
	VV		25,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		26,03		
	D	5	Komunikácie				127,47
21	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,35	4,15	9,75
	VV		P0.02				
	VV		2,35		2,35		
22	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	2,35	12,89	30,29
23	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,35	20,71	48,67
	VV		P0.02				
	VV		2,35		2,35		
24	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*2,40*	*16,15*	*38,76*
	VV		2,35*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,40		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				54 981,53
25	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	516,23	6,91	3 567,15
	VV		OP 01				
	VV		418,11		418,11		
	VV		OP 02				
	VV		19,57		19,57		
	VV		OP 03				
	VV		0,98		0,98		
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
	VV		OP 05				
	VV		29,18		29,18		
	VV		OP 06				
	VV		16,17		16,17		
	VV		OP 07				
	VV		26,87		26,87		
	VV		PD.04				
	VV		2,52		2,52		
	VV		Súčet		516,23		
26	K	610991111.P	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	85,78	2,37	203,30
27	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	2,52	4,55	11,47
	VV		PD.04				
	VV		2,52		2,52		
28	K	621466143.P	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová WEBER, silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	2,77	19,88	55,07
	VV		PD.04				
	VV		2,52		2,52		
	VV		2,52*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2,77		
29	K	622421322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	488,05	8,21	4 006,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		O.001				
	VV		488,05		488,05		
30	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	470,67	3,23	1 520,26
	VV		OP 01				
	VV		418,11		418,11		
	VV		OP 02				
	VV		19,57		19,57		
	VV		OP 03				
	VV		0,98		0,98		
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
	VV		OP 05				
	VV		29,18		29,18		
	VV		Súčet		470,67		
31	K	622464143.P	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová WEBER, silikónová, weber.pas silikónová, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	513,55	17,87	9 177,14
	VV		OP 01				
	VV		418,11		418,11		
	VV		OP 02				
	VV		19,57		19,57		
	VV		OP 05				
	VV		29,18		29,18		
	VV		Súčet		466,86		
	VV		466,86*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		513,55		
32	K	622465112.P	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	17,79	35,11	624,61
	VV		OP 06				
	VV		16,17		16,17		
	VV		16,17*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		17,79		
33	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17,79	10,01	178,08
	VV		OP 06				
	VV		16,17		16,17		
	VV		16,17*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		17,79		
34	K	625252323.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	33,29	44,22	1 472,08
	VV		OP 05				
	VV		29,18		29,18		
	VV		PD.04				
	VV		2,52		2,52		
	VV		Súčet		31,70		
	VV		31,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		33,29		
35	K	625252332.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	439,02	75,02	32 935,28
	VV		OP 01				
	VV		418,11		418,11		
	VV		418,11*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		439,02		
36	K	625252341.P	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalent	m2	19,57	49,90	976,54
	VV		OP 02				
	VV		19,57		19,57		
37	K	631571015.S	Násyp okapového chodníka z riečneho kameniva fr. 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu	m3	3,48	72,89	253,66
	VV		P0.01				
	VV		23,17*0,15		3,48		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 547,07
38	K	916561112.P	Osadenie zahradného alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,00	9,31	521,36
	VV		P0.01				
	VV		49,5		49,50		
	VV		P0.02				
	VV		6,5		6,50		
	VV		Súčet		56,00		
39	*M*	*592170001800.P 1*	*Obrubník zahradný, lxš 1000x250x50 mm*	*ks*	*58,80*	*4,82*	*283,42*
	VV		56*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		58,80		
40	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,40	139,45	195,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		P0.01				
	VV		1,24		1,24		
	VV		P0.02				
	VV		0,16		0,16		
	VV		Súčet		1,40		
41	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	560,00	3,56	1 993,60
42	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 120,00	1,85	2 072,00
	VV		560*2		1 120,00		
43	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	560,00	2,39	1 338,40
44	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	560,00	2,17	1 215,20
45	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	560,00	0,90	504,00
46	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	85,78	2,36	202,44
47	K	953946516	WEBER soklový profil LO 183 mm (hliníkový)	m	50,80	12,81	650,75
48	K	953996601.P	WEBER okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou alebo ekvivalent	m	50,80	4,90	248,92
49	K	953996606.p	WEBER rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100 alebo ekvivalent	m	198,81	3,31	658,06
	VV		130,16+68,65		198,81		
50	K	953996611.P	WEBER dilatačný profil rohový PVC, alebo ekvivalent	m	6,22	12,35	76,82
51	K	953996616.P	WEBER začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový) alebo ekvivalent	m	184,87	4,01	741,33
52	K	953996620.P	WEBER nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast alebo ekvivalent	m	54,71	3,96	216,65
53	K	953996626.P	WEBER parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) alebo ekvivalent	m	50,61	4,75	240,40
54	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	13,50	3,56	48,06
55	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	4,00	4,99	19,96
	VV		P.001				
	VV		4		4,00		
56	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	488,05	0,91	444,13
	VV		O.001				
	VV		488,05		488,05		
57	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,72	14,30	196,20
58	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,72	9,99	137,06
59	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,72	16,53	226,79
60	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,08	0,51	97,96
	VV		13,72*14		192,08		
61	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,72	14,24	195,37
62	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	68,60	1,54	105,64
	VV		13,72*5		68,60		
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,43	65,54	880,20
64	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,29	128,00	37,12
	D	99	Presun hmôt HSV				4 319,74
65	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	88,61	48,75	4 319,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 377,34
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 536,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	711111231.P	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná modifikovaná bitúmenová, zvislá - Igasol 101 + 2x Igolflex 101+ Igolflex F01, alebo ekvivalent	m2	43,04	45,76	1 969,51
	VV		OP 06				
	VV		16,17		16,17		
	VV		OP 07				
	VV		26,87		26,87		
	VV		Súčet		43,04		
67	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,87	4,99	134,08
	VV		OP 07				
	VV		26,87		26,87		
68	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*30,90*	*1,42*	*43,88*
	VV		26,87*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		30,90		
69	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	51,50	7,11	366,17
	VV		OP 07				
	VV		51,5		51,50		
70	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,54	42,85	23,14
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				75,20
71	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	2,83	4,75	13,44
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
72	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*0,11*	*19,32*	*2,13*
73	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,02*	*15,78*	*0,32*
74	*M*	*492662.P*	*Hydroizolacia mPVC Sikaplan VG-15*	*m2*	*3,25*	*15,63*	*50,80*
	VV		2,83*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3,25		
75	K	712990050.P	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé do 30°	m2	2,83	0,79	2,24
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
76	*M*	*693110001900.P*	*Separačná vrstva zo skleného vlákna S-Glass Fleece-120, alebo ekvivalent*	*m2*	*3,25*	*1,79*	*5,82*
	VV		2,83*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3,25		
77	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01	45,13	0,45
	D	713	Izolácie tepelné				2 896,93
78	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	45,19	3,54	159,97
	VV		OP 06				
	VV		16,17		16,17		
	VV		OP 07				
	VV		26,87		26,87		
	VV		Súčet		43,04		
	VV		43,04*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		45,19		
79	*M*	*283750009140.S*	*Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*46,05*	*55,14*	*2 539,20*
	VV		43,04*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		46,05		
80	K	713132215.P	Montáž tepelnej izolácie stien xps kotvením a lepením	m2	3,81	7,50	28,58
	VV		OP 03				
	VV		0,98		0,98		
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
	VV		Súčet		3,81		
81	*M*	*283750001100.P*	*Doska XPS hr. 120 mm*	*m2*	*3,89*	*24,17*	*94,02*
	VV		3,81*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,89		
82	K	713170160.P	Montáž spádového klinu z XPS lepením	m2	2,63	13,35	35,11
	VV		ST 02				
	VV		2,63		2,63		
83	*M*	*283720033700.P*	*Doska spádová XPS, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech*	*m3*	*0,16*	*139,98*	*22,40*
	VV		2,63*0,0612 'Prepočítané koeficientom množstva		0,16		
84	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,39	45,25	17,65
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				108,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	721242120.606	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy	ks	3,00	35,90	107,70
	VV		pol. 606				
	VV		3		3,00		
86	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01	32,89	0,33
	D	762	Konštrukcie tesárske				147,42
87	K	762341001.P	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	2,63	6,10	16,04
	VV		ST 02				
	VV		2,63		2,63		
88	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*2,89*	*17,41*	*50,31*
89	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,05	35,30	1,77
	VV		ST 01				
	VV		2,63*0,018		0,05		
90	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	3,81	18,90	72,01
	VV		OP 03				
	VV		0,98		0,98		
	VV		OP 04				
	VV		2,83		2,83		
	VV		Súčet		3,81		
91	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	3,81	0,79	3,01
92	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,07	61,18	4,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 958,61
93	K	764171231.604	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	2,82	10,59	29,86
	VV		pol. 604				
	VV		2,02		2,02		
	VV		pol. 607				
	VV		0,8		0,80		
	VV		Súčet		2,82		
94	K	764171244.P	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 220 mm, sklon strechy do 30°	m	2,60	10,56	27,46
	VV		pol. 605				
	VV		2,6		2,60		
95	K	764171301.P	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vrátane tesnení a ostatných systemových prvkov	m2	5,43	64,68	351,21
	VV		ST 02				
	VV		2,63		2,63		
	VV		pol. 607				
	VV		2,8		2,80		
	VV		Súčet		5,43		
96	K	764313001.P	Difúzna membrána s drenážnou vrstvou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	5,43	17,01	92,36
97	K	764173457.P	Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, sklon strechy do 30°	m	6,70	3,10	20,77
	VV		pol. 603				
	VV		2,6		2,60		
	VV		pol. 607				
	VV		4,1		4,10		
	VV		Súčet		6,70		
98	*M*	*553450008800.603*	*Lemovanie odkvapové s nosom pozink farebný, dĺ. 2000 mm, r.š. 440 mm*	*ks*	*3,48*	*22,77*	*79,24*
	VV		6,7*0,52 'Prepočítané koeficientom množstva		3,48		
99	K	764312822.P	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ, do 30st., -0,00751t	m2	5,55	2,55	14,15
	VV		M.004				
	VV		5,55		5,55		
100	K	764326260.609	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čiapky komína, r.š. 1140 mm	m	2,07	55,18	114,22
	VV		pol. 609				
	VV		2,07		2,07		
101	K	764321360.609	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, r.š. 1090 mm - príponka	m	0,80	59,78	47,82
	VV		pol. 609				
	VV		0,8		0,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	764331830.P	Demontáž lemovania múrov na strechách s krytinou, so sklonom do 30st., -0,00205t	m	7,05	0,81	5,71
	VV		M.004				
	VV		7,05		7,05		
103	K	764351820.P	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30, -0,00390t	m	17,00	1,54	26,18
	VV		M.002				
	VV		17		17,00		
104	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	30,00	0,99	29,70
	VV		M.002				
	VV		30		30,00		
105	K	764359841.P	Demontáž kotlíka zberného, -0,00516t	ks	3,00	2,14	6,42
	VV		M.002				
	VV		3		3,00		
106	K	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	2,97	25,85	76,77
	VV		pol. 608				
	VV		2,97		2,97		
107	K	764451402.606	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm, vrátane objímok, kolien a ostatných komponentov	m	21,78	31,03	675,83
	VV		pol. 606				
	VV		21,78		21,78		
108	K	764451802.P	Demontáž odpadových rúr štvorcových, -0,00338t	m	23,00	1,09	25,07
	VV		M.002				
	VV		23		23,00		
109	K	764453842.P	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého, -0,00210t	ks	3,00	2,29	6,87
	VV		M.002				
	VV		3		3,00		
110	K	764453862.P	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, -0,00160t	ks	3,00	1,16	3,48
	VV		M.002				
	VV		3		3,00		
111	K	764761111.S	Žľab pododkvapový štvorhranný pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	16,60	71,03	1 179,10
	VV		pol.606				
	VV		16,6		16,60		
112	K	764761235.606	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, rozmer (r.š.) 330	ks	3,00	41,81	125,43
	VV		pol. 606				
	VV		3		3,00		
113	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,23	91,11	20,96
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 580,80
114	K	767821001.P	Spätná montáž poštovej schránky zavesenej vrátane kotviaceho materiálu	ks	1,00	15,76	15,76
	VV		spätná montáž prvkov na fasáde				
	VV		1		1,00		
115	K	767821201.P	Demontáž poštovej schránky zavesenej, spätné použitie	ks	1,00	5,04	5,04
	VV		L.001				
	VV		1		1,00		
116	K	767995105.703.1	Montáž a dodávka oceľového požiarného rebríka, vrátane montažného kotviacého materiálu, špecifikáciau pol. 703 viď v PD	ks	1,00	2 290,00	2 290,00
	VV		pol. 703				
	VV		1		1,00		
117	K	767995105.703.2	Montáž a dodávka oceľového revízneho rebríka, vrátane montažného kotviacého materiálu, špecifikáciau pol. 703 viď v PD	ks	1,00	2 160,00	2 160,00
	VV		pol. 703				
	VV		1		1,00		
118	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,00	2,20	110,00
	VV		B.003				
	VV		50		50,00		
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				31,01
119	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	4,00	4,78	19,12
	VV		pol. 702				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4		4,00		
120	*M*	*429720198400.702*	*Mriežka vetracia hranatá, špecifikáciau pol. 702 viď v PD*	*ks*	*4,00*	*1,20*	*4,80*
121	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t	ks	4,00	1,50	6,00
	VV		L.002				
	VV		4		4,00		
122	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,61	1,79	1,09
	D	783	Nátery				42,56
123	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,00	2,83	2,83
	VV		L.004				
	VV		1		1,00		
124	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	1,00	9,90	9,90
125	K	783271001.P	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové dvojnásobné s emailovaním.- 105µm	m2	1,00	25,98	25,98
126	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,00	3,85	3,85
	D	M	Práce a dodávky M				4 690,00
	D	43-M	Ostatné				4 690,00
127	K	ost.1	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. pomocné lešenie, dodatočné lišty, zakrývacie fólie, kotviace prvky, ...	súb.	1,00	4 690,00	4 690,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 161,38
128	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,00	21,64	43,28
	VV		L.001				
	VV		0,5*2		1,00		
	VV		spätná montáž prvkov na fasáde				
	VV		0,5*2		1,00		
	VV		Súčet		2,00		
129	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,00	32,50	130,00
	VV		L.001				
	VV		2		2,00		
	VV		spätná montáž prvkov na fasáde				
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		4,00		
130	*M*	*311740009700.P*	*Kotviací a spojovací materiál*	*súb.*	*1,00*	*109,00*	*109,00*
	VV		spätná montáž prvkov na fasáde				
	VV		1		1,00		
131	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	95,00	19,78	1 879,10

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_02 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Úroveň 3:

F1_02.2 - Bleskozvod

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Žarnovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 990,00**
	D	M	Práce a dodávky M				13 990,00
	D	21-M	Elektromontáže				13 990,00
1	K	210010016	Bleskozvod podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,00	13 990,00	13 990,00

OBEC GREGOROVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Elektroinštalácia - Bleskozvod

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Bleskozvod							
Podpera vedenia PV - materiál	ks	150	2,25	337,50			
Podpera vedenia PV - montáž	ks	150			1,50	225,00	
Okapová svorka SO - materiál	ks	20	2,25	45,00			
Okapová svorka SO - montáž	ks	20			1,50	30,00	
Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg - materiál	m	100	7,90	790,00			
Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg - montáž	m	100			2,70	270,00	
Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg - materiál	m	60	13,20	792,00			
Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg - montáž	m	60			2,70	162,00	
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - materiál	m	30	2,85	85,50			
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg - montáž	m	30			2,15	64,50	
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - materiál	m	40	3,40	136,00			
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg - montáž	m	40			2,15	86,00	
Odbočná spojovacia svorka SR - materiál	ks	20	5,70	114,00			
Odbočná spojovacia svorka SR - montáž	ks	20			2,15	43,00	
Skúšobná svorka SZ - materiál	ks	6	13,20	79,20			
Skúšobná svorka SZ - montáž	ks	6			2,15	12,90	
Uzemňovacia svorka SR03 - materiál	ks	18	6,21	111,78			
Uzemňovacia svorka SR03 - montáž	ks	18			2,15	38,70	
Pripájacia svorka kovových súčastí SP1 - materiál	ks	40	7,90	316,00			
Pripájacia svorka kovových súčastí SP1 - montáž	ks	40			2,15	86,00	
Spojovacia svorka SS - materiál	ks	60	4,70	282,00			
Spojovacia svorka SS - montáž	ks	60			2,15	129,00	
Zvodová tyč JP s príslušentvom - materiál	ks	2	47,50	95,00			
Zvodová tyč JP s príslušentvom - montáž	ks	2			2,15	4,30	
Uzemňovacia tyč ZT s príslušentvom - materiál	ks	18	47,50	855,00			
Uzemňovacia tyč ZT s príslušentvom - montáž	ks	18			5,20	93,60	
Inštalačná krabica pre SZ - materiál	ks	6	9,10	54,60			
Inštalačná krabica pre SZ - montáž	ks	6			2,15	12,90	
Vykop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3 - materiál	m	40	2,05	82,00			

Vykop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3 - montáž	m	40			12,77	510,80	

Ostatné

Revízia zariadenia	hod	40			44,90	1 796,00	
Drobné stavebné úpravy	hod	80			30,00	2 400,00	
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	40			30,00	1 200,00	
Prepojenie inštalácie	hod	40			30,00	1 200,00	
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16			30,00	480,00	
Podružný materiál	súb.	1	220,00	220,00			
Pomocné a podružné výkony	súb.	1			749,72	749,72	

Elektomontáže celkom				**4 395,58**		**9 594,42**	**13 990,00**

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Úroveň 3:

F1_03.1 - Zateplenie podlahy na 1.PP a 1.NP

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 903,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 794,09
	D	1	Zemné práce				642,13
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,50	58,62	146,55
	VV		I.004				
	VV		2,5		2,50		
2	K	130001101.P	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	2,50	25,90	64,75
3	K	162201102.P	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 ručne pomocou fúrika	m3	2,50	106,00	265,00
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,50	5,10	12,75
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,00	0,50	15,00
	VV		2,5*12		30,00		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,50	0,85	2,13
7	K	171209002.P	Poplatok za skládku - zemina (17 05) ostatné	t	4,50	30,21	135,95
	VV		2,5*1,8		4,50		
	D	2	Zakladanie				1 314,07
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,20	82,16	262,91
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31*0,15		3,20		
9	K	271533001.P	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm - príplatok za presun	m3	3,20	41,06	131,39
10	K	273321311.P	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže)	m3	3,20	124,00	396,80
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31*0,15		3,20		
11	K	273321311.P1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) - príplatok za presun	m3	3,20	61,14	195,65
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,62	7,68	327,32
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31*2		42,62		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 801,16
13	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	139,02	0,21	29,19
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31		21,31		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		139,02		
14	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*159,87*	*0,72*	*115,11*
15	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	179,69	0,34	61,09
	VV		P1.01				
	VV		89,58		89,58		
	VV		P1.02				
	VV		24,43+29,18		53,61		
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		36,5		36,50		
	VV		Súčet		179,69		
16	*M*	*283320005000.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*181,49*	*0,60*	*108,89*
17	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	244,77	0,70	171,34
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24*3+47,29*3		190,59		
	VV		Súčet		244,77		
18	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*50,42*	*5,20*	*262,18*
19	K	632452286.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 30 mm	m2	117,71	33,58	3 952,70
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
	VV		Súčet		117,71		
20	K	632452287.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 35 mm	m2	139,02	36,52	5 077,01
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31		21,31		
	VV		Súčet		139,02		
21	K	632452692.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 13 mm	m2	63,53	34,90	2 217,20
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
22	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,00	82,39	329,56
	VV		pol. 404				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 405				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 406				
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		4,00		
23	*M*	*553310002100.S*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž*	*ks*	*4,00*	*298,23*	*1 192,92*
24	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,00	99,37	198,74
	VV		pol. 407				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 408				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		2,00		
25	*M*	*553310002400.S*	*Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž*	*ks*	*2,00*	*455,51*	*911,02*
26	K	776990105.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	117,71	1,48	174,21
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
	VV		Súčet		117,71		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 457,29
27	K	762810014.P	Ochrana podlahy schodiska vo vnútri objektu v rámci rekonštrukčných prác	súb.	1,00	999,98	999,98
28	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,16	285,12	615,86
	VV		I.004				
	VV		2,16		2,16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	18,50	5,89	108,97
	VV		E.001				
	VV		18,5		18,50		
30	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,15	102,40	1 448,96
	VV		I.001, I.004				
	VV		5+9,15		14,15		
31	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	73,55	2,98	219,18
	VV		I.001				
	VV		73,55		73,55		
32	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	3,03	10,40	31,51
	VV		E.001				
	VV		3,03		3,03		
33	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,00	0,91	12,74
	VV		A.001				
	VV		14		14,00		
34	K	968061125.P	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,00	0,95	0,95
	VV		G.001				
	VV		1		1,00		
35	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,66	15,40	56,36
	VV		A.001				
	VV		3,66		3,66		
36	K	968072455.P	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2	m2	1,00	29,67	29,67
	VV		G.001				
	VV		1		1,00		
37	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,57	29,67	521,30
	VV		A.001				
	VV		17,57		17,57		
38	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,03	22,99	69,66
	VV		A.001				
	VV		3,03		3,03		
39	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	7,20	10,47	75,38
	VV		I.001				
	VV		7,2		7,20		
40	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,13	14,30	645,36
41	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	45,13	9,95	449,04
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,13	16,20	731,11
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	631,82	0,49	309,59
	VV		45,13*14		631,82		
44	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,13	14,14	638,14
45	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	225,65	1,59	358,78
	VV		45,13*5		225,65		
46	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,46	65,66	2 787,92
47	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,67	129,90	346,83
	D	99	Presun hmôt HSV				1 579,44
48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,66	48,36	1 579,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 122,98
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 134,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	711111211.P	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná modifiková bitúmenová, vodorovná - Igasol 101 + 2x Igolflex 101+ Igolflex F01, alebo ekvivalent	m2	25,57	43,95	1 123,80
	VV		P1.01(alt.)				
	VV		21,31*1,2		25,57		
50	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,26	42,36	11,01
	D	713	Izolácie tepelné				1 132,31
51	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	139,02	1,29	179,34
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31		21,31		
	VV		Súčet		139,02		
52	*M*	*283720000900.P*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm*	*m2*	*141,80*	*6,66*	*944,39*
	VV		139,02*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		141,80		
53	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,19	45,14	8,58
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				934,53
54	K	763115712.P	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	11,97	58,85	704,43
	VV		PR.02				
	VV		11,97		11,97		
55	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	12,90	3,90	50,31
	VV		G.001				
	VV		12,9		12,90		
56	K	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	2,00	41,47	82,94
	VV		pol. 401				
	VV		2		2,00		
57	*M*	*553310011000.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 600x1970*	*ks*	*2,00*	*36,60*	*73,20*
58	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,54	43,80	23,65
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 225,55
59	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,00	25,50	153,00
	VV		pol. 401				
	VV		2		2,00		
	VV		pol. 404				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 405				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 406				
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		6,00		
60	*M*	*549150000600.P*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ*	*ks*	*6,00*	*23,90*	*143,40*
61	*M*	*549260000100.P 1*	*Zámok zadlabávací a cylindrická vložka*	*ks*	*6,00*	*31,80*	*190,80*
62	*M*	*611610002900.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*4,00*	*199,00*	*796,00*
	VV		pol. 401				
	VV		2		2,00		
	VV		pol. 404				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 405				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		4,00		
63	*M*	*611610003100.P*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie z bezpečnostného skla*	*ks*	*2,00*	*278,00*	*556,00*
	VV		pol. 406				
	VV		2		2,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,00	49,90	99,80
	VV		pol. 407				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 408				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		2,00		
65	*M*	*549150000600.P*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ*	*ks*	*2,00*	*24,50*	*49,00*
66	*M*	*549260000100.P 1*	*Zámok zadlabávací a cylindrická vložka*	*ks*	*2,00*	*32,30*	*64,60*
67	*M*	*611610003100.P*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie z bezpečnostného skla*	*ks*	*4,00*	*290,01*	*1 160,04*
	VV		pol. 407				
	VV		1*2		2,00		
	VV		pol. 408				
	VV		1*2		2,00		
	VV		Súčet		4,00		
68	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,26	49,65	12,91
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				221,10
69	K	767590205.701	Montáž čistiacej rohože	m2	1,31	2,89	3,79
	VV		pol. 701				
	VV		1,31		1,31		
70	*M*	*697540000100.701*	*Rohož čistiaca, špecifikáciau pol. 701 viď v PD*	*m2*	*1,31*	*51,32*	*67,23*
71	K	767590225.701	Montáž hliníkového rámu k čistiacim rohožiam	m	5,00	16,97	84,85
	VV		pol. 701				
	VV		5		5,00		
72	*M*	*697590000100.701*	*Zápustný hliníkový rám, špecifikáciau pol. 701 viď v PD*	*m*	*5,00*	*12,92*	*64,60*
73	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01	63,07	0,63
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 119,51
74	K	771415014.P	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie s škárovacej hmoty	m	46,60	3,98	185,47
	VV		P1.01				
	VV		46,6		46,60		
75	*M*	*597640001200.P*	*Obkladačky keramické - sokel*	*m2*	*4,85*	*17,90*	*86,82*
	VV		46,6*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		4,85		
76	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie s škárovacej hmoty	m2	75,49	19,35	1 460,73
	VV		P1.01				
	VV		54,18		54,18		
	VV		P1.01 (alt.)				
	VV		21,31		21,31		
	VV		Súčet		75,49		
77	*M*	*597740000900.P*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom*	*m2*	*78,51*	*29,90*	*2 347,45*
	VV		75,49*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		78,51		
78	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,31	29,80	39,04
	D	776	Podlahy povlakové				3 308,34
79	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	38,68	1,60	61,89
	VV		I.001				
	VV		16,24+22,44		38,68		
80	K	776511810.P	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	35,96	3,20	115,07
	VV		I.001				
	VV		18,01+17,95		35,96		
81	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	51,81	3,71	192,22
	VV		P1.02				
	VV		23,23+28,58		51,81		
82	*M*	*283410017900.P*	*Soklová PVC lišta výška 100 mm*	*m*	*52,33*	*3,70*	*193,62*
	VV		51,81*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		52,33		
83	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	51,81	7,20	373,03
	VV		P1.02				
	VV		23,23+28,58		51,81		
84	*M*	*284110002100.S*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*5,28*	*22,11*	*116,74*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		51,81*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		5,28		
85	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	63,53	9,96	632,76
	VV		P1.02				
	VV		16,24+47,29		63,53		
86	*M*	*284110002100.S*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*65,44*	*23,80*	*1 557,47*
	VV		63,53*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		65,44		
87	K	776572100.P	Odstránenie textilných podláh - kobercov	m2	28,92	1,99	57,55
	VV		I.001				
	VV		28,92		28,92		
88	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,32	24,97	7,99
	D	783	Nátery				46,83
89	K	783271001.P	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové dvojnásobné s emailovaním.- 105µm	m2	1,86	25,18	46,83
	VV		pol. 401				
	VV		1,86		1,86		
	D	M	Práce a dodávky M				2 190,00
	D	43-M	Ostatné				2 190,00
90	K	ost.4	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. lokálne vysprávky, dodatočné lišty, zakrývacie fólie, kotviace prvky, tmelenie, ...	súb.	1,00	2 190,00	2 190,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				796,00
91	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	40,00	19,90	796,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Úroveň 3:

F1_03.2 - Zateplenie stropu a steny v suteréne

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 377,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				506,92
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				499,43
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	9,24	2,45	22,64
	VV		OP 08				
	VV		9,24		9,24		
2	K	622903111.P	Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	9,24	6,70	61,91
3	K	625252323.P	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalent	m2	9,24	44,90	414,88
	D	99	Presun hmôt HSV				7,49
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,15	49,90	7,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 570,08
	D	713	Izolácie tepelné				1 373,46
5	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	47,04	8,70	409,25
	VV		PD 01				
	VV		47,04		47,04		
6	*M*	*620273.P*	*Tepelné izolácie stropov CLT C1 Thermal, minerálna izolácia s nástrekom, kolmé vlákno - lamela 50x200x1000, alebo ekvivalent*	*m2*	*47,98*	*19,87*	*953,36*
	VV		47,04*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		47,98		
7	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,24	45,20	10,85
	D	784	Maľby				196,62
8	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	47,04	1,58	74,32
	VV		PD 01				
	VV		47,04		47,04		
9	K	784430010.P3	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	47,04	2,60	122,30
	D	M	Práce a dodávky M				100,00
	D	43-M	Ostatné				100,00
10	K	ost.5	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. pomocné lešenie, dodatočné lišty, zakrývacie fólie, kotviace prvky, ...	súb.	1,00	100,00	100,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				200,00
11	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	8,00	25,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_04 - Výmena otvorových výplní

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 151,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				422,82
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				422,82
1	K	962081141.P	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, -0,08200t	m2	4,32	10,55	45,58
	VV		N.002				
	VV		4,32		4,32		
2	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	18,00	0,55	9,90
	VV		N.001				
	VV		18		18,00		
3	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	6,06	8,60	52,12
	VV		N.001				
	VV		6,06		6,06		
4	K	968072875.P1	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2	m2	2,69	6,70	18,02
	VV		B.001				
	VV		2,69		2,69		
5	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,38	120,00	45,60
	VV		P.001				
	VV		0,38		0,38		
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,62	13,90	22,52
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,62	9,80	15,88
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,62	16,50	26,73
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,68	0,49	11,11
	VV		1,62*14		22,68		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,62	13,90	22,52
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,10	1,52	12,31
	VV		1,62*5		8,10		
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,07	65,54	70,13
13	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,55	128,00	70,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 198,39
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 556,99
14	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	55,25	26,10	1 442,03
	VV		pol. 601				
	VV		55,25		55,25		
15	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,67	1,79	97,86
	VV		M.001				
	VV		54,67		54,67		
16	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,19	89,98	17,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 641,40
17	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	33,22	17,40	578,03
	VV		pol. 201 -202				
	VV		33,22		33,22		
18	*M*	*283290005900.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*34,88*	*2,19*	*76,39*
19	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*34,88*	*1,85*	*64,53*
20	*M*	*611410091030.201*	*Okno plastové, pol. 201*	*ks*	*7,00*	*269,00*	*1 883,00*
	VV		pol. 201				
	VV		7		7,00		
21	*M*	*611410091030.202*	*Okno plastové, pol. 202*	*ks*	*1,00*	*1 790,00*	*1 790,00*
	VV		pol. 202				
	VV		1		1,00		
22	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,00	11,01	88,08
	VV		pol. 201 - 202				
	VV		8		8,00		
23	*M*	*611560000300.P*	*Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná*	*m*	*9,76*	*14,50*	*141,52*
	VV		pol. 201 - 202				
	VV		9,57		9,57		
	VV		9,57*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,76		
24	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,39	50,89	19,85
	D	M	Práce a dodávky M				330,00
	D	43-M	Ostatné				330,00
25	K	ost.3	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. lokalné vysprávky, dodatočné kotviace prvky, kliny, tmelenie, ...	súb.	1,00	330,00	330,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				200,00
26	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	8,00	25,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_05 - Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

F1_05.1 - Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému) č.1

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o. Ing. Peter Antol, Ing.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**46 422,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 009,41
	D	1	Zemné práce				88,18
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,70	8,99	6,29
	VV		odkop				
	VV		0,7		0,70		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,70	1,26	0,88
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,43	4,90	2,11
	VV		0,7-0,27		0,43		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,16	0,49	2,53
	VV		0,43*12		5,16		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,43	0,80	0,34
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,77	31,20	24,02
	VV		0,43*1,8		0,77		
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,27	33,02	8,92
	VV		terenné úpravy				
	VV		0,27		0,27		
8	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2,70	1,05	2,84
	VV		terenné úpravy				
	VV		2,7		2,70		
9	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,08*	*7,10*	*0,57*
	VV		2,7*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,08		
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	2,70	4,96	13,39
	VV		terenné úpravy				
	VV		2,7		2,70		
11	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*0,97*	*27,10*	*26,29*
	VV		terenné úpravy				
	VV		2,7*0,2*1,8		0,97		
	D	2	Zakladanie				462,14
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	3,50	0,21	0,74
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,35	58,50	20,48
	VV		štrk. lôžko				
	VV		0,35		0,35		
14	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	1,06	145,60	154,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		betón. základ				
	VV		0,88		0,88		
	VV		0,88*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		1,06		
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,25	20,63	46,42
	VV		betón. základ				
	VV		2,25		2,25		
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,25	6,84	15,39
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,07	1 735,00	121,45
	VV		betón. základ				
	VV		0,06		0,06		
	VV		0,06*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,07		
18	*M*	*PL5020*	*Zubová lišta TEBAU - výška 50mm, balenie 60m*	*m*	*8,00*	*0,70*	*5,60*
19	*M*	*DB150*	*Dista TEBAU - Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 150mm, 2m kusy, balenie 50m (25ks)*	*ks*	*6,00*	*2,40*	*14,40*
20	K	631316196.P	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh SynTop so syntetickým plnivom, vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	5,75	10,31	59,28
	VV		betón. základ				
	VV		5,75		5,75		
21	K	631316199.P	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrek čerstvého betónu ProSeal 12 po úprave hladením	m2	5,75	1,90	10,93
22	K	631319155.P	Príplatok za prehlad. povrchu betónového oceľ. hlad.	m3	0,88	14,90	13,11
	VV		betón. základ				
	VV		0,88		0,88		
	D	6	Úpravy povrchov				1 760,20
23	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	6,00	25,50	153,00
24	K	612401191.1	Stavebné vysprávky - práca	hod	14,00	72,30	1 012,20
25	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,00	595,00	595,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 465,58
26	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	820,00	0,49	401,80
27	K	971035809.S.1	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	300,00	0,62	186,00
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,32	14,40	47,81
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,32	8,99	29,85
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,32	16,10	53,45
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,80	0,49	24,40
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,32	14,40	47,81
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,60	1,63	27,06
34	K	979089011.S.1	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	3,32	195,00	647,40
	D	99	Presun hmôt HSV				233,31
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,62	50,50	233,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 982,11
	D	713	Izolácie tepelné				382,97
36	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,00	4,90	122,50
37	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*5,00*	*3,45*	*17,25*
38	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,00*	*4,20*	*84,00*
39	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,00	5,20	78,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,00*	*4,90*	*73,50*
41	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,68	1,55	5,70
42	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	3,68	0,49	1,80
43	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,68	0,06	0,22
	D	722	Ústredné kúrenie - demontáž				2 054,21
44	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	325,00	3,99	1 296,75
45	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t	m	50,00	4,75	237,50
46	K	722220855.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 2 1/2, -0,00516t	sub	1,00	211,00	211,00
47	K	722220862.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 5/4, -0,00123t	ks	76,00	1,50	114,00
48	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	2,05	95,10	194,96
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				6 758,19
49	K	731200813.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	sub	1,00	510,00	510,00
50	*M*	*ZK04097*	*Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*140,00*	*280,00*
51	*M*	*ZK02945*	*Inštalačná sada s medenými rúrami 10/16 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*850,00*	*1 700,00*
52	*M*	*7172173*	*Komunikačný modul LON alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*200,00*	*400,00*
53	*M*	*7172174*	*Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*200,00*	*400,00*
54	*M*	*7143495*	*Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*40,00*	*80,00*
55	*M*	*7143497*	*Koncový odpor (2ks)*	*bal*	*1,00*	*8,99*	*8,99*
56	*M*	*7438702*	*Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*72,00*	*72,00*
57	*M*	*7426463*	*Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*72,00*	*144,00*
58	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,00	75,00	150,00
59	*M*	*7741079*	*RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*645,00*	*1 290,00*
60	*M*	*7741097*	*Upevnenie na RMS DN25/32 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*43,80*	*87,60*
61	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*190,00*	*380,00*
62	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,23	220,00	50,60
63	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	250,00	3,60	900,00
64	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	250,00	1,15	287,50
65	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďaľších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	250,00	0,07	17,50
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				4 137,48
66	K	732111405.S	Montáž rozdeľovača zberača 2-násobného	ks	1,00	53,80	53,80
67	*M*	*7741065*	*Mosadzný rozdeľovač Viessmann DN25 2-násobný alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*440,00*	*440,00*
68	*M*	*7011090*	*Upevnenie pre rozdeľovač Viessmann DN25/DN32 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*37,14*	*37,14*
69	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,00	7,89	15,78
70	*M*	*484630006300.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*2,00*	*68,80*	*137,60*
71	*M*	*9572216*	*Príchytka na stenu pre N 25*	*ks*	*2,00*	*9,90*	*19,80*
72	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,00	13,00	13,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	*M*	*484630006400.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,00*	*76,00*	*76,00*
74	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,00	383,30	383,30
75	*M*	*7938283*	*Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*1 290,00*	*1 290,00*
76	*M*	*7419725*	*Soľ pre obnovu 25kg*	*ks*	*3,00*	*35,50*	*106,50*
77	*M*	*551180000100.S*	*Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody*	*sub*	*2,00*	*200,00*	*400,00*
78	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,00	120,00	120,00
79	*M*	*Z018469*	*Akumulačný zásobník Viessmann Vitocell 100-E SPA 200L, strieborná alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*990,00*	*990,00*
80	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	31,00	1,20	37,20
81	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	31,00	0,50	15,50
82	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	31,00	0,06	1,86
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 104,95
83	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	95,00	15,90	1 510,50
84	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	85,00	16,90	1 436,50
85	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	25,00	18,90	472,50
86	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	65,00	22,90	1 488,50
87	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	35,00	25,90	906,50
88	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + (T-kusy, Koelná, Spojky...)	m	5,00	31,80	159,00
89	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	5,00	30,12	150,60
90	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	20,00	59,90	1 198,00
91	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	15,00	75,50	1 132,50
92	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	15,00	37,90	568,50
93	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	305,00	0,90	274,50
94	K	733191201.S.1	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	25,00	0,90	22,50
95	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	5,00	1,10	5,50
96	K	733191202.S.1	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	15,00	1,10	16,50
97	K	734223257.S1	Montáž zverného šróbenia	ks	76,00	3,90	296,40
98	*M*	*1627615*	*HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4 alebo ekvivalent*	*ks*	*76,00*	*3,50*	*266,00*
99	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	95,00	1,40	133,00
100	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	95,00	0,65	61,75
101	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	95,00	0,06	5,70
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 075,70
102	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,00	5,50	5,50
103	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,00*	*14,90*	*14,90*
104	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	2,00	4,90	9,80
105	*M*	*1697804*	*Guľový kohút vypúšťací DN 15*	*ks*	*2,00*	*7,99*	*15,98*
106	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	76,00	5,40	410,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	*M*	*1773381*	*HERZ Ventil TS-90 DN 15, G 3/4", termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekvivalent*	*ks*	*38,00*	*15,10*	*573,80*
108	*M*	*1393711*	*HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekvival*	*ks*	*38,00*	*11,90*	*452,20*
109	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	38,00	2,13	80,94
110	*M*	*1920060*	*HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent*	*ks*	*38,00*	*15,56*	*591,28*
111	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,00	3,60	14,40
112	*M*	*551210044700.S*	*Guľový ventil 3/4", páčka chróm*	*ks*	*4,00*	*11,60*	*46,40*
113	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,00	4,90	29,40
114	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*6,00*	*25,50*	*153,00*
115	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,00	5,60	33,60
116	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*6,00*	*39,90*	*239,40*
117	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	15,00	55,50	832,50
118	K	734291350.S	Montáž odkaľovača závitového G 1 1/4	ks	2,00	6,90	13,80
119	*M*	*7569444*	*Odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*260,00*	*520,00*
120	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,00	0,40	16,00
121	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	40,00	0,50	20,00
122	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	40,00	0,06	2,40
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				8 468,61
123	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	38,00	6,50	247,00
124	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	ks	30,00	11,60	348,00
125	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	8,00	5,01	40,08
126	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	38,00	2,80	106,40
127	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00	11,96	23,92
128	*M*	*484530050053*	*Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*72,36*	*72,36*
129	*M*	*484530050054*	*Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*85,15*	*85,15*
130	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,00	13,06	130,60
131	*M*	*484530065500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*5,00*	*104,00*	*520,00*
132	*M*	*484530065600*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*107,00*	*214,00*
133	*M*	*484530065700*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*3,00*	*130,00*	*390,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	17,00	14,30	243,10
135	*M*	*484530065900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*158,80*	*158,80*
136	*M*	*484530066000*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*16,00*	*170,00*	*2 720,00*
137	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,00	15,50	93,00
138	*M*	*484530066100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*190,00*	*190,00*
139	*M*	*484530066200*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*210,00*	*210,00*
140	*M*	*484530066300*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*4,00*	*230,00*	*920,00*
141	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,00	19,90	19,90
142	*M*	*484530066500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*255,00*	*255,00*
143	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	15,50	31,00
144	*M*	*484530068300*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*265,00*	*530,00*
145	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,00	5,55	11,10
146	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	36,00	12,44	447,84
147	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	285,00	0,66	188,10
148	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,91	60,23	54,81
149	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,00	1,75	148,75
150	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	85,00	0,75	63,75
151	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	85,00	0,07	5,95
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 864,96
152	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	46,00	19,90	915,40
153	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	31,00	23,80	737,80
154	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,00	27,70	387,80
155	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	5,00	21,20	106,00
156	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie vykurovacieho systému	sub	1,00	390,00	390,00
157	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,00	38,13	305,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	14,00	29,68	415,52
159	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	6,00	40,40	242,40
160	K	HZS000312.S	Montážny a kotviaci meteriál	sub	1,00	365,00	365,00
	D	OST	Ostatné				2 565,92
161	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení - obhliadka	hod	8,00	85,00	680,00
162	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,00	550,00	1 100,00
163	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,00	10,36	745,92
164	K	ost.9	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. pomocné debnenie, rezivo, ...	súb.	1,00	40,00	40,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_05 - Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

F1_05.2 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 563,59**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 949,27
	D	713	Izolácie tepelné				221,65
1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,00	4,90	122,50
2	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,00*	*3,60*	*54,00*
3	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10,00*	*3,70*	*37,00*
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,00	1,20	6,00
5	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	5,00	0,40	2,00
6	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	5,00	0,03	0,15
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 727,62
7	K	722220853.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 6/4, -0,00173t	sub	1,00	22,22	22,22
8	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	15,00	15,50	232,50
9	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	10,00	20,90	209,00
10	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	16,00	5,50	88,00
11	*M*	*197730076900.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*16,00*	*11,90*	*190,40*
12	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	16,00	5,20	83,20
13	*M*	*551110007800.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*16,00*	*22,20*	*355,20*
14	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,00	3,20	6,40
15	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,00*	*8,80*	*17,60*
16	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,00	5,90	5,90
17	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,00*	*11,90*	*11,90*
18	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,00	6,30	12,60
19	*M*	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,00*	*19,90*	*39,80*
20	K	734296120.S	Montáž termostatickej zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 15 s ručným ovládaním	ks	3,00	7,70	23,10
21	*M*	*551210037800.S*	*Termostatický zmiešavací ventil Honeywell TM50-1/2E 1/2" alebo ekvivalent*	*ks*	*3,00*	*65,00*	*195,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	15,00	9,90	148,50
23	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	25,00	0,55	13,75
24	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	25,00	1,50	37,50
25	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,02	72,27	1,45
26	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,00	0,80	16,00
27	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	20,00	0,80	16,00
28	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	20,00	0,08	1,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				614,32
29	K	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,00	125,00	125,00
30	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,00	18,00	162,00
31	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,00	22,20	155,40
32	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,00	25,23	100,92
33	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,00	35,50	71,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_05 - Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

F1_05.3 - Tepelné čerpadlo pre vykurovanie

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 960,00**
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				10 960,00
1	K	732460010.S	Montáž splitového tepelného čerpadla	ks	2,00	690,00	1 380,00
2	*M*	*Z015216*	*Splitové tepelnéčerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*4 790,00*	*9 580,00*

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_05 - Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Úroveň 3:

F1_05.4 - Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej vody

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 870,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 870,00
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				3 870,00
1	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	3,00	650,00	1 950,00
2	*M*	*221470*	*Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 80l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 80 l alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*620,00*	*620,00*
3	*M*	*484730000100.S*	*Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 110 l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston Nuos Evo 110 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,00*	*650,00*	*1 300,00*

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_06 - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 015,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 184,77
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 184,77
1	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	560,00	1,99	1 114,40
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,36	13,20	4,75
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,36	9,90	3,56
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,36	15,60	5,62
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,04	0,42	2,12
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,36	14,40	5,18
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,80	1,70	3,06
8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,36	128,00	46,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 238,80
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				15 238,80
9	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	14,00	130,00	1 820,00
10	*M*	*3599551r*	*Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner aleko ekvivalent*	*ks*	*14,00*	*910,00*	*12 740,00*
11	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	8,00	6,20	49,60
12	*M*	*429720250700.S*	*Mriežka dverová, hliníková, rozmery šxv 500x100 mm s úzkym montážnym rámikom*	*ks*	*8,00*	*39,90*	*319,20*
13	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	155,00	2,00	310,00
	D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				1 160,00
14	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok + čidlo kvality vzduchu a čidlo vonkajšej teploty	ks	2,00	580,00	1 160,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 431,52
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,00	16,98	407,52
16	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,00	650,00	650,00
17	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,00	360,00	360,00
18	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,00	3,50	14,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_07 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Žarnovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 900,00**
	D	M	Práce a dodávky M				64 900,00
	D	21-M	Elektromontáže				64 900,00
1	K	210010016	Elektroinštalácia podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,00	64 900,00	64 900,00

OBEC GREGOROVCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Elektroinštalácia

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Elektomontáže							
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 5x16mm2 - materiál	m	40	16,30	652,00			
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 5x16mm2 - montáž	m	40			4,50	180,00	
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 5x2,5mm2 - materiál	m	210	4,40	924,00			
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 5x2,5mm2 - montáž	m	210			2,50	525,00	
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5mm2 - materiál	m	850	1,80	1 530,00			
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5mm2 - montáž	m	850			2,50	2 125,00	
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 3x1,5mm2 - materiál	m	430	1,20	516,00			
Kábel bezhalogénový CXKH-R-J 3x1,5mm2 - montáž	m	430			2,50	1 075,00	
CYA 1x25mm2, zž - materiál	m	40	4,80	192,00			
CYA 1x25mm2, zž - montáž	m	40			2,50	100,00	
CYA 1x6mm2, zž - materiál	m	100	1,30	130,00			
CYA 1x6mm2, zž - montáž	m	100			2,50	250,00	
Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC - materiál	m	600	0,99	594,00			
Rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC - montáž	m	600			1,50	900,00	
Zásuvka 230V/16A, IP20 - materiál	ks	55	10,00	550,00			
Zásuvka 230V/16A, IP20 - montáž	ks	55			5,00	275,00	
Vývod voľný ukonćený v krabičke, 230V/16A, IP20 - materiál	ks	10	9,00	90,00			
Vývod voľný ukonćený v krabičke, 230V/16A, IP20 - montáž	ks	10			5,00	50,00	
Prepínač zapustený rad. 1 IP20 - materiál	ks	19	6,00	114,00			
Prepínač zapustený rad. 1 IP20 - montáž	ks	19			3,00	57,00	
Prepínač zapustený rad. 5 IP20 - materiál	ks	7	8,00	56,00			
Prepínač zapustený rad. 5 IP20 - montáž	ks	7			3,00	21,00	
Prepínač zapustený rad. 6 IP20 - materiál	ks	8	8,90	71,20			
Prepínač zapustený rad. 6 IP20 - montáž	ks	8			3,00	24,00	
Prepínač zapustený rad. 7 IP20 - materiál	ks	3	9,80	29,40			
Prepínač zapustený rad. 7 IP20 - montáž	ks	3			3,00	9,00	
svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený - materiál	ks	43	149,00	6 407,00			
svietidlo LED panel 120x30 min. 3500lm, IP20 prisadený - montáž	ks	43			7,00	301,00	

svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx0 prisadené - materiál	ks	22	85,00	1 870,00			
svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx0 prisadené - montáž	ks	22			7,00	154,00	
svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nastenné - materiál	ks	3	128,00	384,00			
svietidlo LED panel min. 1800lm, IPx3 nastenné - montáž	ks	3			7,00	21,00	
Svietidlo núdzové s piktogramom so zabudovaným zdrojom 30min. - materiál	ks	16	75,00	1 200,00			
Svietidlo núdzové s piktogramom so zabudovaným zdrojom 30min. - montáž	ks	16			6,00	96,00	
Rozvádzač RHx, úprava pôvodného. - materiál	ks	1	3 790,00	3 790,00			
Rozvádzač RHx, úprava pôvodného - montáž	ks	1			54,00	54,00	
Rozvádzač HR - nový, komplet dodávka - materiál	ks	1	5 900,00	5 900,00			
Rozvádzač HR - nový, komplet dodávka - montáž	ks	1			54,00	54,00	
Hlavná uzemňovacia svorka - materiál	ks	1	260,00	260,00			
Hlavná uzemňovacia svorka - montáž	ks	1			54,00	54,00	
Kábel pevný CXKH-R 5x10 B2cA	m	30	11	330,00			
Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	30	2,50	75,00			
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	140	2,50	350,00			
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	140	2,50	350,00			
Rúrka ohybná 2325/LPE-1 F1.U 25mm 18,3mm 320N PE UV odolná čierna	m	200	1,9	380,00			
Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc	m	100	1,9	190,00			
Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m	40	1,9	76,00			
Sieťová ochrana U-f guard/ HRN-100 schválená pre VSD	ks	1	460	460,00			
Menič / striedač 3fázový, 10kW Huawei sun 2000-10-KTL-M1	ks	1	2700	2 700,00			
Príchytka káblová 2002870	ks	100	0,8	80,00			
Cerifikovaná nosná konštrukcia - plochá strecha 15°, pre FV panel	ks	24	150	3 600,00			
Rozvádzač R-DC	ks	1	490	490,00			
Rozvádzač R-AC	ks	1	300	300,00			
Trojfázový výkonový snímač Huawei DTSU666-H 250A	ks	1	300	300,00			
Rapid Shutdown bezpečnostný vypínač BFS-ESW12-K	ks	1	60	60,00			
Rapid Shutdown BFS-12 odpojovač 4 panelov	ks	6	75	450,00			
Prepojovacie káble pre BFS-12 - komunikačné	ks	6	85	510,00			
Koncový kábel s komunikačným konektorom samice BFS	ks	1	320	320,00			
Podružný materiál	ks	1	790	790,00			

Štrukturovaná kabeláž

Skriňa RACK s príslušenstvom komlet dodávka - materiál	kus	1	2 760,00	2 760,00			
Skriňa RACK s príslušenstvom komlet dodávka - montáž	kus	1			53,00	53,00	
Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45 - materiál	kus	9	25,10	225,90			
Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45 - montáž	kus	9			5,50	49,50	
Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A - materiál	m	720	1,80	1 296,00			
Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A - montáž	m	720			1,50	1 080,00	
Úprava zariadení v pôvodnej skrini RACK - materiál	kus	1	490,00	490,00			
Úprava zariadení v pôvodnej skrini RACK - montáž	kus	1			110,00	110,00	

Ostatné

Revízia zariadenia	hod	60			45,00	2 700,00	
Drobné stavebné úpravy	hod	80			30,00	2 400,00	
Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80			30,00	2 400,00	
Prepojenie inštalácie	hod	40			30,00	1 200,00	
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	32			30,00	960,00	
Podružný materiál	súb.	1	1 990,00	1 990,00			
Pomocné a podružné výkony	súb.	1			1 200,00	1 200,00	
Administratívne práce - žiadosti VSD, koordinácia	ks	1			390,00	390,00	
Pridružené elektroinštalačné práce pri realizácií diela	hod	30			30,00	900,00	
Uvedenie systému do prevádzky	hod	8			45,00	360,00	
Nepredvídané práce	hod	10			45,00	450,00	
Dopravné náklady	ks	1			490,00	490,00	

Elektomontáže celkom				**43 832,50**		**21 067,50**	**64 900,00**

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_08 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3:

F1_08.1 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia č.1

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 887,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 596,46
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				270,00
1	K	312272512.P	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) alebo ekvivalent	m3	1,00	270,00	270,00
	VV		PR.01				
	VV		1		1,00		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				612,31
2	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	211,14	2,90	612,31
	VV		D.001				
	VV		211,14		211,14		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 190,79
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	416,00	3,90	1 622,40
4	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	9,00	8,50	76,50
5	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	13,00	9,90	128,70
6	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	486,02	5,90	2 867,52
	VV		94,33+194,83+196,86		486,02		
7	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,00	0,50	0,50
	VV		A.001				
	VV		1		1,00		
8	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	1,44	5,50	7,92
	VV		A.001				
	VV		1,44		1,44		
9	K	968072876.P	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2	m2	3,38	3,90	13,18
	VV		B.001				
	VV		3,38		3,38		
10	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	211,14	0,40	84,46
	VV		D.001				
	VV		211,14		211,14		
11	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	962,72	3,90	3 754,61
	VV		D.001				
	VV		115,3+445,35+515,59		1 076,24		
	VV		odpočet				
	VV		- 113,52 " D.002		-113,52		
	VV		Súčet		962,72		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	113,52	5,20	590,30
	VV		D.002				
	VV		113,52		113,52		
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	52,93	13,90	735,73
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	52,93	9,80	518,71
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,93	15,50	820,42
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	741,02	0,49	363,10
	VV		52,93*14		741,02		
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,93	13,90	735,73
18	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	264,65	1,50	396,98
	VV		52,93*5		264,65		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	52,85	65,54	3 463,79
20	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,08	128,00	10,24
	D	99	Presun hmôt HSV				3 523,36
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,20	48,80	3 523,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 301,40
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				224,94
22	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	14,94	2,90	43,33
	VV		OK.01				
	VV		8,97+5,97		14,94		
23	*M*	*245650001300.P*	*Malta vystužená vláknami SIKAlastic - 152 hydroizolačná /A+B/, 33 kg alebo ekvivalent*	*kg*	*56,47*	*2,97*	*167,72*
	VV		14,94*3,78 'Prepočítané koeficientom množstva		56,47		
24	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*5,98*	*1,88*	*11,24*
25	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,06	44,14	2,65
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				978,45
26	K	725190010.P	Montáž sanitárnej deliacej steny	ks	6,00	7,80	46,80
	VV		pol. 801				
	VV		6		6,00		
27	*M*	*634310000100.801*	*Sanitárna deliaca stena, špecifikáciu pol. 801 viď v PD*	*ks*	*6,00*	*155,10*	*930,60*
28	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,03	35,01	1,05
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6 490,05
29	K	763126620.P	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 2x12.5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	m2	14,00	44,40	621,60
	VV		PR.05				
	VV		14		14,00		
30	K	763138220.P	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	104,44	30,90	3 227,20
	VV		PD.03				
	VV		104,44		104,44		
31	K	763138222.P	Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	74,11	31,80	2 356,70
	VV		PD.02				
	VV		74,11		74,11		
32	K	763170010.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	6,00	7,90	47,40
	VV		pol. 907				
	VV		6		6,00		
33	*M*	*590160001600.P*	*Dvierka revízne, špecifikáciu pol. 907 viď PD*	*ks*	*6,00*	*23,20*	*139,20*
34	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,45	39,98	97,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	781	Obklady				8 622,42
35	K	781445018.P	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla vrátane penetrácie a škárovacej hmoty	m2	168,43	25,90	4 362,34
	VV		OK.01				
	VV		8,97+5,97		14,94		
	VV		OK.02				
	VV		2,4+51,38+99,71		153,49		
	VV		Súčet		168,43		
36	*M*	*597740002600.P*	*Obkladačky keramické na stenu*	*m2*	*175,17*	*15,90*	*2 785,20*
	VV		168,43*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		175,17		
37	K	781491111.P	Montáž profilov pre obklad do lepidla	m	91,69	1,20	110,03
	VV		OK.01, OK.02				
	VV		5,2+33,95+52,54		91,69		
38	*M*	*28315937.P*	*Ukončovacia lišta obkladov pravoúhla - 2,7 m*	*ks*	*35,66*	*35,50*	*1 265,93*
	VV		91,69*0,38888 'Prepočítané koeficientom množstva		35,66		
39	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,36	29,44	98,92
	D	784	Maľby				6 985,54
40	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 465,03	1,50	2 197,55
	VV		MA.01				
	VV		115,33+444,9+515,11 " steny		1 075,34		
	VV		-(69,47+35,87) " odpočet MA.02		-105,34		
	VV		Medzisúčet		970,00		
	VV		211,14 " stropy		211,14		
	VV		MA.02				
	VV		69,47+35,87		105,34		
	VV		PD.02				
	VV		74,11		74,11		
	VV		PD.03				
	VV		104,44		104,44		
	VV		Súčet		1 465,03		
41	K	784430010.P3	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 359,69	2,49	3 385,63
	VV		MA.01				
	VV		115,33+444,9+515,11 " steny		1 075,34		
	VV		-(69,47+35,87) " odpočet MA.02		-105,34		
	VV		Medzisúčet		970,00		
	VV		211,14 " stropy		211,14		
	VV		PD.02				
	VV		74,11		74,11		
	VV		PD.03				
	VV		104,44		104,44		
	VV		Súčet		1 359,69		
42	K	784430010.P2	Maľby umyvateľné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	105,34	3,50	368,69
	VV		MA.02				
	VV		69,47+35,87		105,34		
43	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	689,11	1,50	1 033,67
	VV		8,93+79,63+114,81		203,37		
	VV		94,33+195,05+196,36		485,74		
	VV		Súčet		689,11		
	D	M	Práce a dodávky M				4 990,00
	D	43-M	Ostatné				4 990,00
44	K	ost.6	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. lokálne vysprávky, dodatočné lišty, zakrývacie fólie, kotviace prvky, tmelenie, ...	súb.	1,00	4 990,00	4 990,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F1_hlavne aktivity - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Časť:

F1_09 - Zelené opatrenia

Úroveň 3:

F1_09.1 - Dážďová kanalizácia s nádržou na dažďovú vodu

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 137,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 931,18
	D	1	Zemné práce				6 661,61
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,00	15,50	465,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,00	1,15	34,50
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,00	25,90	1 554,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	60,00	1,42	85,20
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,36	4,70	264,89
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,54	37,50	357,75
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,64	4,90	164,84
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	403,68	0,49	197,80
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,64	0,80	26,91
10	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	60,55	16,50	999,08
11	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	908,25	0,49	445,04
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,55	29,90	1 810,45
13	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*14,31*	*17,90*	*256,15*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				190,48
14	K	451541111.S.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,18	59,90	190,48
	D	8	Rúrové vedenie				4 277,90
15	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150 vrátane tvaroviek	m	50,00	11,20	560,00
16	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,00	4,89	4,89
17	*M*	*286610047600.S*	*Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm*	*ks*	*1,00*	*890,00*	*890,00*
18	K	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,00	195,00	195,00
19	*M*	*RWBL5200*	*Valcová nádrž 5200 l, cylindrická nádrž typ BlueLine, DAKSYS alebo ekvivalent*	*ks*	*1,00*	*1 490,00*	*1 490,00*
20	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,00	35,90	35,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*286610032600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*1,00*	*190,00*	*190,00*
22	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*1,00*	*128,90*	*128,90*
23	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*1,00*	*49,00*	*49,00*
24	*M*	*286610045800.S*	*Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*1,00*	*142,00*	*142,00*
25	*M*	*286620000600.S*	*Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru*	*ks*	*1,00*	*20,21*	*20,21*
26	*M*	*286710035800.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm*	*ks*	*2,00*	*15,50*	*31,00*
27	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	15,00	28,00	420,00
28	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	50,00	1,40	70,00
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	50,00	1,02	51,00
	D	99	Presun hmôt HSV				801,19
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,08	39,90	801,19
	D	23-M	Montáže potrubia				1 189,90
31	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00	99,90	99,90
32	K	230230005.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 150	m	50,00	21,80	1 090,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 016,62
33	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,00	19,90	318,40
34	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,00	23,51	282,12
35	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,00	25,50	204,00
36	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,00	30,30	212,10

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F2_vedlaj. aktivity - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných ...

Časť:

F2_01 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom ...

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

Náklady z rozpočtu

4 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol23	Montáž FV systému	ks	1,00	680,00	680,00
2	*M*	*Pol9*	*Fotovoltický panel 410W monocristal*	*ks*	*24,00*	*160,00*	*3 840,00*

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti
Objekt:
F3_Ostatne vydavky - Ostatné výdavky súvisiace so stavebnými prácami, riadením projektu a publicitou
Časť:
F3_01 - Iné stavebné práce - debarierizačné opatrenia
Úroveň 3:
F3_01.1 - Debarierizačné opatrenia v objekte

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 607,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 925,39
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				96,90
1	K	317165127.P	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm, alebo ekvivalent	ks	1,00	96,90	96,90
	VV		pol. 904				
	VV		1		1,00		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 468,06
2	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	18,64	0,80	14,91
	VV		P2.01				
	VV		9,32*2		18,64		
3	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*3,84*	*5,50*	*21,12*
4	K	632452286.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 30 mm	m2	9,32	31,80	296,38
	VV		P2.01				
	VV		9,32		9,32		
5	K	632452287.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 35 mm	m2	9,32	39,90	371,87
	VV		P2.01				
	VV		9,32		9,32		
6	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,00	79,90	159,80
	VV		pol. 402				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 405				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		2,00		
7	*M*	*553310002100.S*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž*	*ks*	*2,00*	*295,00*	*590,00*
8	K	776990105.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	9,32	1,50	13,98
	VV		P2.01				
	VV		9,32		9,32		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 288,21
9	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,69	6,01	82,28
	VV		E.001				
	VV		13,69		13,69		
10	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,49	99,90	48,95
	VV		I.001				
	VV		0,49		0,49		
11	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,38	2,90	27,20
	VV		I.001				
	VV		9,38		9,38		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	1,81	9,90	17,92
	VV		E.001				
	VV		1,81		1,81		
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,00	0,95	2,85
	VV		A.001				
	VV		3		3,00		
14	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,05	31,20	157,56
	VV		A.001				
	VV		5,05		5,05		
15	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	2,50	8,90	22,25
	VV		pol. 904				
	VV		2,5		2,50		
16	K	975022241.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	2,50	89,96	224,90
	VV		pol. 904				
	VV		2,5		2,50		
17	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	1,15	9,98	11,48
	VV		I.001				
	VV		1,15		1,15		
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,91	15,03	73,80
19	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,91	9,90	48,61
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,91	15,90	78,07
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,74	0,49	33,68
	VV		4,91*14		68,74		
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,91	14,40	70,70
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,55	1,55	38,05
	VV		4,91*5		24,55		
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,46	65,54	292,31
25	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,45	128,00	57,60
	D	99	Presun hmôt HSV				72,22
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,48	48,80	72,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 401,76
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 164,73
27	K	763115712.P	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	11,93	58,00	691,94
	VV		PR.02				
	VV		11,93		11,93		
28	K	763115714.P	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	1,00	62,00	62,00
	VV		PR.03				
	VV		1		1,00		
29	K	763120011.P	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm	m2	5,50	55,00	302,50
	VV		PR.04				
	VV		5,5		5,50		
30	K	763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	1,00	42,00	42,00
	VV		pol. 403				
	VV		1		1,00		
31	*M*	*553310011100.S*	*Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 700x1970*	*ks*	*1,00*	*38,00*	*38,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,69	41,00	28,29
	D	766	Konštrukcie stolárske				815,44
33	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,00	26,60	79,80
	VV		pol. 402				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 403				
	VV		1		1,00		
	VV		pol. 405				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		3,00		
34	*M*	*549150000600.P*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ*	*ks*	*3,00*	*22,20*	*66,60*
35	*M*	*549260000100.P 1*	*Zámok zadlabávací a cylindrická vložka*	*ks*	*3,00*	*31,80*	*95,40*
36	*M*	*611610002900.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*3,00*	*190,00*	*570,00*
37	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,08	45,50	3,64
	D	771	Podlahy z dlaždíc				398,98
38	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie s škárovacej hmoty	m2	9,32	15,50	144,46
	VV		P2.01				
	VV		9,32		9,32		
39	*M*	*597740000900.P*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom*	*m2*	*9,69*	*25,80*	*250,00*
	VV		9,32*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		9,69		
40	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,15	30,10	4,52
	D	783	Nátery				22,61
41	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	1,90	11,90	22,61
	VV		pol. 403				
	VV		1,9		1,90		
	D	M	Práce a dodávky M				20 080,00
	D	43-M	Ostatné				20 080,00
42	K	SSP.901	Montáž, dodávka a doprava šikmej schodiskovej plošiny, špecifikáciu pol. 901 viď v PD	súb.	1,00	18 890,00	18 890,00
	VV		pol. 901				
	VV		1		1,00		
43	K	ost.7	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. lokálne vysprávky, dodatočné kotviace prvky, kliny, tmelenie ...	súb.	1,00	1 190,00	1 190,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				200,00
44	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	8,00	25,00	200,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F3_Ostatne vydavky - Ostatné výdavky súvisiace so stavebnými prácami, riadením projektu a publicitou

Časť:

F3_01 - Iné stavebné práce - debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

F3_01.2 - Debarierizačné opatrenia pred objektom

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 222,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 001,65
	D	1	Zemné práce				2 445,19
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	31,20	3,98	124,18
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie exter. Asfalt. Rampy				
	VV		1,2		1,20		
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie jestv. Nášlap. Vrstvy, podklad. Vrstiev				
	VV		30		30,00		
	VV		Súčet		31,20		
2	K	113205121.P	Vytrhanie obrúb betónových, -0,29000t	m	8,00	5,90	47,20
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie betón. Obrúbnika zelene				
	VV		5		5,00		
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie časti cestn. Obrúbnika				
	VV		3		3,00		
	VV		Súčet		8,00		
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	31,20	12,90	402,48
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie exter. Asfalt. Rampy				
	VV		1,2		1,20		
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie jestv. Nášlap. Vrstvy, podklad. Vrstiev				
	VV		30		30,00		
	VV		Súčet		31,20		
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,00	23,35	700,50
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie jestv. Nášlap. Vrstvy, podklad. Vrstiev				
	VV		30		30,00		
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,50	8,90	120,15
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie jestv. Nášlap. Vrstvy, podklad. Vrstiev, ...				
	VV		5		5,00		
	VV		Bezabarierový vstup - odstránenie jestv. Exter. Zelene				
	VV		8,5		8,50		
	VV		Súčet		13,50		
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,50	1,25	16,88
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,52	41,18	103,77
	VV		pol. 905.1, 905.2				
	VV		2,52		2,52		
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,52	12,90	32,51
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,72	5,10	49,57
	VV		13,5+2,52-6,3		9,72		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	116,64	0,55	64,15
	VV		9,72*12		116,64		
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,72	10,20	99,14
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,72	0,90	8,75
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,50	28,80	504,00
	VV		9,72*1,8		17,50		
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,30	4,60	28,98
	VV		spätný zásyp				
	VV		6,3		6,30		
15	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	9,00	0,98	8,82
	VV		navrhovaná zelená plocha				
	VV		9		9,00		
16	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,28*	*7,10*	*1,99*
	VV		9*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,28		
17	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	9,00	5,50	49,50
	VV		navrhovaná zelená plocha				
	VV		9		9,00		
18	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*3,24*	*25,50*	*82,62*
	VV		P0.01				
	VV		9*0,2*1,8		3,24		
	D	2	Zakladanie				677,31
19	K	271573001.P	Násyp zo štrkopiesku so zhutnením fr.0-32 mm	m3	5,00	58,00	290,00
20	K	271573001.P.1	Násyp pod prefabrikované schody so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-16 mm	m3	2,00	57,00	114,00
	VV		pol. 905.3 - 905.5				
	VV		2		2,00		
21	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,08	59,00	63,72
	VV		pol. 905.1, 905.2				
	VV		1,08		1,08		
22	K	274313612.P	Betón základových pásov, prostý	m3	1,08	129,40	139,75
	VV		pol. 905.1, 905.2				
	VV		1,08		1,08		
23	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	30,00	0,90	27,00
	VV		P0.02				
	VV		30		30,00		
24	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*30,60*	*1,40*	*42,84*
	VV		30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		30,60		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 493,00
25	K	327281113.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 1050 mm	m	15,00	265,00	3 975,00
	VV		pol. 905.1				
	VV		15		15,00		
26	K	327281123.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, rohový diel výšky 1050 mm	ks	2,00	259,00	518,00
	VV		pol. 905.2				
	VV		2		2,00		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				319,15
27	K	434121415.P	Osadzovanie schodiskových prefabrikovaných stupňov betónových do lôžka	m	6,50	29,90	194,35
	VV		pol. 905.3 - 905.5				
	VV		6,5		6,50		
28	*M*	*BS100S.905.3*	*Prefabrikovaný betónový schod 100x35x15 cm*	*ks*	*4,00*	*17,90*	*71,60*
	VV		pol. 905.3				
	VV		4		4,00		
29	*M*	*BS75S.905.4*	*Prefabrikovaný betónový schod 75x35x15 cm*	*ks*	*2,00*	*15,50*	*31,00*
	VV		pol. 905.4				
	VV		2		2,00		
30	*M*	*BS50S.905.5*	*Prefabrikovaný betónový schod 50x35x15 cm*	*ks*	*2,00*	*11,10*	*22,20*
	VV		pol. 905.5				
	VV		2		2,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	Komunikácie				1 469,37
31	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,00	4,40	132,00
	VV		P0.02				
	VV		30		30,00		
32	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	30,00	11,90	357,00
33	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	1,00	15,20	15,20
	VV		pol. 905.3 - 905.5				
	VV		1		1,00		
34	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	30,00	18,80	564,00
	VV		P0.02				
	VV		30		30,00		
35	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*30,60*	*13,11*	*401,17*
	VV		30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		30,60		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 021,64
36	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	1,50	6,10	9,15
	VV		OP.10				
	VV		1,5		1,50		
37	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,50	3,10	4,65
38	K	622465112.P	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná, hr. 2 mm, alebo ekvivalent	m2	1,50	30,90	46,35
39	K	622481119.P	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane vyrovnanie podkladu lepaicou maltou	m2	1,50	10,90	16,35
40	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	9,00	0,80	7,20
	VV		P0.03				
	VV		5 " dlažba		5,00		
	VV		4		4,00		
	VV		Súčet		9,00		
41	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*1,85*	*5,10*	*9,44*
42	K	632452249.P	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. do 50 mm	m2	4,00	45,10	180,40
	VV		P0.03				
	VV		4		4,00		
43	K	632921411.P	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do vodnepriepustného lepidla v 2 vrstvách	m2	5,00	110,00	550,00
	VV		P0.03				
	VV		5 " dlažba		5,00		
44	K	711793010.P	Izolácia elastickou tesniacou páskou	m	7,00	28,30	198,10
	VV		P0.03				
	VV		7		7,00		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 937,95
45	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,00	14,90	14,90
	VV		pol. 906.3				
	VV		1		1,00		
46	*M*	*592170002100.906.3*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x250 mm*	*ks*	*1,05*	*7,30*	*7,67*
	VV		1*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1,05		
47	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,00	8,60	68,80
	VV		pol. 906.1				
	VV		5		5,00		
	VV		pol. 906.2				
	VV		3		3,00		
	VV		Súčet		8,00		
48	*M*	*592170001800.P1*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm*	*ks*	*5,25*	*2,45*	*12,86*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		pol. 906.1				
	VV		5		5,00		
	VV		5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		5,25		
49	*M*	*592170001800.P*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x300 mm*	*ks*	*3,15*	*5,46*	*17,20*
	VV		pol. 906.2				
	VV		3		3,00		
	VV		3*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		3,15		
50	K	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	4,00	16,10	64,40
	VV		pol. 905.6				
	VV		4		4,00		
51	*M*	*592170006240.S*	*Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná*	*ks*	*24,48*	*7,20*	*176,26*
	VV		4*6,12 'Prepočítané koeficientom množstva		24,48		
52	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,40	145,00	58,00
	VV		pol. 905.6				
	VV		0,1		0,10		
	VV		pol. 906.1 - 906.3				
	VV		0,3		0,30		
	VV		Súčet		0,40		
53	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	4,95	10,70	52,97
	VV		I.002				
	VV		4,95		4,95		
54	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	13,90	11,70	162,63
	VV		I.002				
	VV		8,5		8,50		
	VV		Bezabarierový vstup - vybúranie exter. Bet. Schodiska				
	VV		5,4		5,40		
	VV		Súčet		13,90		
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,39	16,80	359,35
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,46	0,60	179,68
	VV		21,39*14		299,46		
57	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,39	15,50	331,55
58	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,95	1,50	160,43
	VV		21,39*5		106,95		
59	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,15	68,40	694,26
60	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,90	95,00	370,50
61	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,01	125,00	1,25
62	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,33	28,00	205,24
	D	99	Presun hmôt HSV				638,04
63	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,35	10,40	638,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 115,41
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 115,41
64	K	767230035.P	Montáž zábradlia nerezové na schody, kotvenie zboku, vrátane kotvenia	m	3,50	65,22	228,27
	VV		pol. 704				
	VV		3,5		3,50		
65	*M*	*553520000500.704*	*Zábradlie nerezové pre schody, špecifikáciu pol. 704 viď v PD*	*m*	*3,50*	*71,78*	*251,23*
66	K	767590205.701	Montáž čistiacej rohože	m2	1,31	2,90	3,80
	VV		pol. 701				
	VV		1,31		1,31		
67	*M*	*697540000100.701*	*Rohož čistiaca, špecifikáciau pol. 701 viď v PD*	*m2*	*1,31*	*54,20*	*71,00*
68	K	767590225.701	Montáž hliníkového rámu k čistiacim rohožiam	m	5,00	16,90	84,50
	VV		pol. 701				
	VV		5		5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	*M*	*697590000100.701*	*Zápustný hliníkový rám, špecifikáciau pol. 701 viď v PD*	*m*	*5,00*	*13,60*	*68,00*
70	K	767995103.P	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 20 kg	kg	20,00	4,95	99,00
	VV		pol. 701				
	VV		20		20,00		
71	*M*	*697550000600.701*	*Exteriérová vanička pre čistiacu rohož, špecifikáciau pol. 701 viď v PD*	*ks*	*1,00*	*279,01*	*279,01*
	VV		pol. 701				
	VV		1		1,00		
72	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	10,00	2,30	23,00
	VV		B.002				
	VV		10		10,00		
73	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,12	63,30	7,60
	D	M	Práce a dodávky M				730,00
	D	43-M	Ostatné				730,00
74	K	ost.8	Bližšie nešpecifikované práce a pomocné materiály ako napr. napr. pomocné debnenie, dodatočné kotviace prvky, dodatočne lišty, tmelenie, ...	súb.	1,00	730,00	730,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				375,00
75	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	15,00	25,00	375,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

F3_Ostatne vydavky - Ostatné výdavky súvisiace so stavebnými prácami, riadením projektu a publicitou

Časť:

F3_01 - Iné stavebné práce - debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

F3_01.3 - Zdravotechnika - imobilný

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Pavol Fedorčak, PhD., Ing. Peter Antal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 261,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37,53
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37,53
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,15	13,90	2,09
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,15	9,80	1,47
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,15	13,90	2,09
4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,75	1,50	1,13
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,15	16,10	2,42
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,25	0,49	1,10
7	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,15	181,56	27,23
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 127,85
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				15,22
8	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,00	4,20	8,40
9	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,00	6,40	6,40
10	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,20	0,95	0,19
11	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,20	1,05	0,21
12	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,20	0,08	0,02
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				414,18
13	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	5,00	5,90	29,50
14	*M*	*197730076900.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*5,00*	*11,90*	*59,50*
15	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	5,00	5,80	29,00
16	*M*	*551110007800.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*5,00*	*24,90*	*124,50*
17	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	15,00	11,00	165,00
18	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,00	0,80	3,20
19	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	4,00	0,80	3,20
20	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	4,00	0,07	0,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 698,45
21	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,00	9,90	9,90
22	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,00	7,80	7,80
23	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,00	5,50	5,50
24	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,00	1,90	1,90
25	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,00	5,30	5,30
26	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,00	4,50	9,00
27	*M*	*552380012700*	*Madlo sklopné oblúkové*	*ks*	*2,00*	*85,00*	*170,00*
28	K	725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,00	61,00	61,00
29	*M*	*552370000100.S2*	*Predstenový systém pre imobilných závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*1,00*	*510,00*	*510,00*
30	K	725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	1,00	25,10	25,10
31	*M*	*642360000500.S.1*	*Misa záchodová keramická závesná pre imobilných so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,00*	*86,64*	*86,64*
32	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,00	3,20	3,20
33	*M*	*642370003860.S*	*Záchodová doska s poklopom pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*61,80*	*61,80*
34	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	1,00	15,10	15,10
35	*M*	*6420145010r*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie*	*ks*	*1,00*	*135,00*	*135,00*
36	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,00	41,40	41,40
37	*M*	*6420135210R*	*Umývadlo pre imobilných*	*ks*	*1,00*	*90,60*	*90,60*
38	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,00	16,90	16,90
39	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová/drezová stojanková páková*	*ks*	*1,00*	*78,80*	*78,80*
40	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,00	4,65	4,65
41	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*1,00*	*78,84*	*78,84*
42	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,00	3,41	3,41
43	*M*	*552260002100.S*	*Sprchová sada 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast*	*ks*	*1,00*	*96,60*	*96,60*
44	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,00	9,54	9,54
45	*M*	*286630023600.S*	*Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka*	*ks*	*1,00*	*64,45*	*64,45*
46	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	1,00	12,20	12,20
47	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*1,00*	*79,77*	*79,77*
48	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,04	81,17	3,25
49	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,00	0,25	5,00
50	K	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	20,00	0,25	5,00
51	K	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	20,00	0,04	0,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				96,34
52	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,00	23,78	71,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy	hod	1,00	25,00	25,00

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

NN - Neopravnené náklady

Časť:

NN_01 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia č.1_neopravnené náklady

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**65 065,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 868,31
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				61 868,31
1	K	611460366.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	211,14	27,30	5 764,12
	VV		OM.01				
	VV		211,14 " stropy		211,14		
2	K	611461111.P	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek, ručné nanášanie, alebo ekvivalent	m2	211,14	11,20	2 364,77
3	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	211,14	3,25	686,21
4	K	612460366.P	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová Baumit MVR UNI, hr. 30 mm, alebo ekvivalent	m2	1 035,17	26,60	27 535,52
	VV		OM.01				
	VV		115,33+444,9+515,11		1 075,34		
	VV		-(17,06+23,11) " odpočet SDK povrch		-40,17		
	VV		Súčet		1 035,17		
5	K	612465111.P	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek, ručné nanášanie, alebo ekvivalent	m2	1 035,17	10,00	10 351,70
6	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 035,17	3,01	3 115,86
7	K	612481012.P	Priebežná omietková lišta (omietnik) pre omietky	m	966,92	2,79	2 697,71
	VV		80+402,42+484,5		966,92		
8	K	612481022.P	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	m	244,84	3,40	832,46
	VV		25,81+84,01+135,02		244,84		
9	K	612481031.P	Rohový profil pre omietky	m	321,49	3,30	1 060,92
	VV		25,81+138,66+147,02		311,49		
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		321,49		
10	K	622903111.P	Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	1 035,17	6,20	6 418,05
	VV		OM.01				
	VV		115,33+444,9+515,11		1 075,34		
	VV		-(17,06+23,11) " odpočet SDK povrch		-40,17		
	VV		Súčet		1 035,17		
11	K	634601511.P	Tmelenie tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	210,30	4,95	1 040,99
	VV		42,4+54,7		97,10		
	VV		42,2+71		113,20		
	VV		Súčet		210,30		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 196,80
12	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	160,00	19,98	3 196,80

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Gregorovce - Zníženie energetickej náročnosti

Objekt:

NN - Neopravnené náklady

Časť:

NN_02 - Zdravotechnika - neopravnené náklady

Miesto:	Gregorovce	Dátum:	04_2026
Objednávateľ:	Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce	Projektant:	AIP projekt s.r.o.
Zhotoviteľ:	MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 930,18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 648,22
	D	6	Úpravy povrchov				1 388,60
1	K	612401191	Stavebné vysprávky - práca	hod	14,00	69,90	978,60
2	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,00	410,00	410,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 259,62
3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	130,00	3,98	517,40
4	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	60,00	8,99	539,40
5	K	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	480,00	0,45	216,00
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,84	13,90	53,38
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,84	9,30	35,71
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,84	13,90	53,38
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,50	1,50	29,25
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,84	15,80	60,67
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,50	0,49	28,67
12	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	3,84	189,00	725,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 214,96
	D	713	Izolácie tepelné				663,69
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,00	4,90	245,00
14	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,00*	*3,84*	*96,00*
15	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10,00*	*3,90*	*39,00*
16	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,00*	*4,15*	*62,25*
17	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,00	5,50	110,00
18	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,00*	*4,90*	*98,00*
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,00	1,24	9,92
20	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	8,00	0,40	3,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,00	0,04	0,32
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 612,18
22	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,00	13,85	69,25
23	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,00	18,80	282,00
24	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,00	22,22	111,10
25	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,00	31,20	312,00
26	K	721171406.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	9,00	39,87	358,83
27	K	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	20,00	49,80	996,00
28	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá) vrátane tvaroviek	m	3,00	61,78	185,34
29	K	721174051.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	2,00	14,11	28,22
30	*M*	*286530263800.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm*	*ks*	*2,00*	*21,90*	*43,80*
31	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	4,00	16,83	67,32
32	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*4,00*	*31,36*	*125,44*
33	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 75	ks	2,00	5,90	11,80
34	*M*	*429720001100.S*	*Hlavica vetracia HT DN 75, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*2,00*	*8,65*	*17,30*
35	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,00	7,10	28,40
36	*M*	*429720001200.S*	*Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*4,00*	*11,60*	*46,40*
37	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,00	3,50	7,00
38	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	16,00	4,30	68,80
39	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,00	5,20	5,20
40	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,00	6,04	60,40
41	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	67,00	1,09	73,03
42	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	15,00	42,13	631,95
43	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,00	1,20	42,00
44	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	35,00	1,10	38,50
45	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	35,00	0,06	2,10
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 640,77
46	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,00	4,10	41,00
47	K	722220853.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 6/4, -0,00173t	sub	1,00	29,90	29,90
48	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	25,00	16,90	422,50
49	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	10,00	20,90	209,00
50	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	15,00	34,63	519,45
51	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	20,00	50,47	1 009,40
52	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	25,00	5,97	149,25
53	*M*	*197730076900.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*25,00*	*11,96*	*299,00*
54	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	25,00	5,53	138,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	*M*	*551110007800.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*25,00*	*22,01*	*550,25*
56	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,00	3,33	6,66
57	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,00*	*7,99*	*15,98*
58	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,00	5,63	16,89
59	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*3,00*	*10,25*	*30,75*
60	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,00	6,30	12,60
61	*M*	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,00*	*19,99*	*39,98*
62	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,00	9,01	18,02
63	*M*	*551110005900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,00*	*42,36*	*84,72*
64	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,00	3,12	3,12
65	*M*	*551190000800.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,00*	*9,87*	*9,87*
66	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,00	6,03	12,06
67	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,00*	*18,80*	*37,60*
68	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,00	8,90	8,90
69	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,00*	*38,80*	*38,80*
70	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,00	3,12	3,12
71	*M*	*551210021100.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz*	*ks*	*1,00*	*15,50*	*15,50*
72	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,00	5,70	11,40
73	*M*	*551210021600.S*	*Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz*	*ks*	*2,00*	*22,11*	*44,22*
74	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	3,00	5,40	16,20
75	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*3,00*	*6,20*	*18,60*
76	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	15,00	37,90	568,50
77	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	50,00	0,70	35,00
78	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	20,00	0,90	18,00
79	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	70,00	1,70	119,00
80	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,05	75,60	3,78
81	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,00	0,80	40,00
82	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	50,00	0,80	40,00
83	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	50,00	0,07	3,50
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				7 298,32
84	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	10,00	9,30	93,00
85	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	14,00	7,20	100,80
86	K	725320822.S	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	1,00	9,90	9,90
87	K	725530826.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného do 800 l, -0,69347t	súb.	1,00	55,00	55,00
88	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	15,00	4,98	74,70
89	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	16,00	1,80	28,80
90	K	725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,00	55,60	55,60
91	*M*	*552370000100.S 1*	*Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*1,00*	*455,00*	*455,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,00	24,78	24,78
93	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,00*	*85,50*	*85,50*
94	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,00	35,40	35,40
95	*M*	*642340000600.S*	*Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom*	*ks*	*1,00*	*140,00*	*140,00*
96	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	1,00	12,40	12,40
97	*M*	*6420145010r*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie*	*ks*	*1,00*	*129,00*	*129,00*
98	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	8,00	25,00	200,00
99	*M*	*642350000100.S*	*Misa záchodová keramická voľne stojaca detská*	*ks*	*8,00*	*71,12*	*568,96*
100	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,00	3,20	32,00
101	*M*	*554330000200.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním*	*ks*	*2,00*	*98,87*	*197,74*
102	*M*	*554330001100.S*	*Záchodové sedadlo s poklopom detské*	*ks*	*8,00*	*49,90*	*399,20*
103	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	14,00	41,78	584,92
104	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*4,00*	*92,23*	*368,92*
105	*M*	*642110002730.S*	*Umývadlo keramické detské závesné*	*ks*	*10,00*	*31,38*	*313,80*
106	K	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	ks	1,00	32,90	32,90
107	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky*	*ks*	*1,00*	*125,00*	*125,00*
108	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,00	15,50	232,50
109	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová/drezová stojanková páková*	*ks*	*15,00*	*74,69*	*1 120,35*
110	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,00	4,50	4,50
111	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*1,00*	*75,56*	*75,56*
112	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,00	9,18	9,18
113	*M*	*286630023000.S*	*Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez*	*ks*	*1,00*	*85,43*	*85,43*
114	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,00	7,98	15,96
115	*M*	*551620005300.S*	*Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 32*	*ks*	*2,00*	*45,51*	*91,02*
116	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	14,00	12,01	168,14
117	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*14,00*	*81,36*	*1 139,04*
118	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,00	10,90	10,90
119	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*1,00*	*19,77*	*19,77*
120	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,00	13,80	13,80
121	*M*	*551620012300.S*	*Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu*	*ks*	*1,00*	*33,32*	*33,32*
122	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,11	82,46	91,53
123	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,00	0,36	28,80
124	K	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	80,00	0,36	28,80
125	K	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	80,00	0,08	6,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 067,00
126	K	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,00	290,00	290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,00	16,90	507,00
128	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	23,00	25,00	575,00
129	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,00	25,00	375,00
130	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,00	32,00	320,00