# DODATOK č.2

Zmluvy o dielo zo dňa 23.04.2026

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

## Zmluvné strany

**Objednávateľ:**

| | |
|---|---|
| **Obchodné meno:** | **Obecný podnik Hrubov, s.r.o.** |
| Sídlo: | Hrubov 97, 067 23 Hrubov |
| Zapísaný: | OS Prešov, oddiel: Sro, vložka: č. 43088/P |
| Zastúpený: | Štefan Trusák – konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK58 5600 0000 0089 8388 5001 |
| IČO: | 54198895 |
| DIČ: | 2121602868 |
| IČ DPH: | SK2121602868 |
| telefón: | T: +421 57 779 52 28, M: +421 907 905 576 |
| e-mail: | podatelna@hrubov.sk |

(ďalej aj len ako **„*Objednávateľ*“**)

**a**

**Zhotoviteľ:**

| | |
|---|---|
| **Obchodné meno:** | **CEZO spol. s r.o.** |
| Sídlo: | Jasenovská 2628, 066 01 Humenné |
| Zapísaný: | v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro. vložka č.18439/P |
| Zastúpený: | PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M – konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | SLSP a.s. |
| IBAN: | SK 89 0900 0000 0004 6325 2650 |
| IČO: | 36 757 535 |
| DIČ: | 2022355115 |
| IČ DPH: | SK2022355115 |
| telefón: | 0907 489 821 |
| e-mail: | cezo@cezo.eu |

(ďalej aj len ako **„*Zhotoviteľ*“**)

## Článok I.
## Predmet Dodatku č.2

1. Predmetom tohto **Dodatku č.2** Zmluvy o dielo je dohoda zmluvných strán na zmene rozsahu dohodnutých zmluvných prác. Konkrétne sa jedná o práce viac týkajúce sa doplnenia chýbajúceho materialu v rozpočte stavby, zriadenia hydrantov na výtlačnom potrubí z obce Turcovce, osadenia orientačných stĺpikov na zásobnom a výtlačnom potrubí v obci Hrubov, zriadenia redukčnej šachty na zásobnom potrubí v obci Hrubov a oplotenia ČS pre obec Hrubov.

## Článok II.
## Cena diela po úprave rozsahu prác a dodávok

1. Cena za dielo sa Dodatkom č.2 upravuje nasledovne:

| | |
|---|---|
| Zmluvná cena diela bez DPH: | 992 284,23 EUR |
| Práce menej bez DPH : | 0 EUR |
| Práce viac bez DPH | 67 601,10 EUR |
| Celková cena Diela bez DPH: | 1 059 849,33 EUR |
| DPH 23 % | 243 765,35 EUR |
| **Celková cena diela s DPH:** | **1 303 614,68 - EUR** |

## Článok III.
## Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na zahájení stavebných prác v deň podpisu tohto Dodatku č.2.
2. Fakturáciu za prevedené práce, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi až po doručení oznámenia Poskytovateľa NFP (EF), o uvoľnení finančných prostriedkov z dotačného účtu.

## Článok IV.
## Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
2. Dodatok č.2 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a nadobudne **platnosť** dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a **účinnosť** dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.2 je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

**Príloha Dodatku č.2 :**

– Príloha č. 1 – **Vodovod Hrubov – rozpočet prác a dodávok naviac**

V Hrubove, dňa 19.10.2026

V Humennom, dňa 19.10.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

_____

**Štefan Trusák**
konateľ spoločnosti

_____

**PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M**
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | **Vodovod Hrubov** | JKSO | 2222 |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | **Rozpočet prác a dodávok naviac** | Miesto | Hrubov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednávateľ | **Obecný podnik Hrubov, s.r.o.** | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | CEZO spol. S r.o. Humenné | 36757535 | 2022355115 |

| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | Položiek |
|---|---|---|---|
| | PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M | | |

**Merné a účelové jednotky**

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Rozpočtové náklady v €**

| **A** | | | **Základné rozp. náklady** | **B** | | **Doplňkové náklady** | **C** | | | **Vedľajšie rozpočtové náklady** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **HSV** | Dodávky | 67 601,10 | 8 | Práce nadčas | | 13 | Zariad. staveniska | 3,25% | |
| 2 | | Montáž | | 9 | Bez pevnej podl. | | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 3 | **PSV** | Dodávky | | 10 | Kultúrna pamiatka | | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | |
| 4 | | Montáž | | 11 | | | 16 | Prevádzk. vplyvy | 0,00% | |
| 5 | **"M"** | Dodávky | | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | |
| 7 | **ZRN ( r. 1-6 )** | | 67 601,10 | 12 | **DN ( r. 8-11 )** | | 19 | **VRN ( r. 13-18 )** | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0 | 21 | Kompl. činnosť | | 22 | Ostatné náklady | | |

| **D** | **Celkové náklady** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | | 67 601,10 |
| 24 | | | DPH | |
| 25 | 00% | | DPH | |
| 26 | **Cena s DPH (r.23-25)** | | | **67 601,10 €** |
| **E** | **Prípočty a odpočty** | | | |
| 27 | Dodávky objednávateľa | | | |
| 28 | Kĺzavá doložka | | | |
| 29 | Zvýhodnenie + - | | | |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

# Rekapitulácia stavebných objektov

**Stavba: Vodovod Hrubov**
**Objekt: Rozpočet prác a dodávok naviac**
Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r. o. Humenné

JKSO:
EČO:
Spracoval: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M
Dátum:

| Kód | Popis | Montáž | Náklad celkom € | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | | 6 | 7 |
| 1 | Cýbajúci material a dodávky | 36 606,97 | 36 606,97 | | |
| 2 | Hydranty na výtlačnom potrubí z obce Turcovce – práce naviac | 10 090,35 | 10 090,35 | | |
| 3 | Orientačné stlpiky – výtlak a zásobné potrubie v obci - práce naviac | 5 584,69 | 5 584,69 | | |
| 4 | Redukčná šachta na zásobnom potrubí v obci – práce naviac | 13 810,85 | 13 810,85 | | |
| 5 | Oplotenie ČS Hrubov – práce naviac | 1 508,24 | 1 508,24 | | |
| | | | | | |
| | **Celkom** | | **67 601,10** | | |

# Rekapitulácia

**Stavba: Vodovod Hrubov**
**Objekt: Chýbajúci materiál**
Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r. o. Humenné

JKSO:
EČO:
Spracoval: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M
Dátum:

| Kód | Popis | Montáž | Náklad celkom € | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | | 6 | 7 |
| | SO 503 Výtlačné potrubie | 7489,734 | 7489,734 | | |
| 4 | Vetva „5-1“ | 5 737,35 | 5 737,35 | | |
| | Vetva „5-2“ | 3 461,33 | 3 461,33 | | |
| | Vetva „5-3“ | 2 619,31 | 2 619,31 | | |
| | Vetva „5-4“ | 4 487,25 | 4 487,25 | | |
| 8 | Vetva „5-7“ | 1 825,09 | 1 825,09 | | |
| | Vetva „5-7-1“ | 4 138,51 | 4 138,51 | | |
| | Vetva „C-5-8“ | 4 180,27 | 4 180,27 | | |
| | Vetva „odbočky“ | 1 968,12 | 1 968,12 | | |
| 9 | SO 503 Oplotenie vodejemu | 700,00 | 700,00 | | |

**Celkom** **36 606,97**

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: SO 503 Výtlačné potrubie**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka T-kus z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | *216,300* | 216,300 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 11,000 | 27,864 | 306,504 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16* | *ks* | *6,000* | *298,210* | 1 789,260 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16* | *ks* | *1,000* | *216,300* | 216,300 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *3,000* | *60,826* | 182,478 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *3,000* | *250,000* | 750,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 3,000 | 32,964 | 98,892 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *3,000* | *35,418* | 106,254 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *3,000* | *179,258* | 537,774 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *3,000* | *22,000* | 66,000 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 6,000 | 15,047 | 90,282 |
| | *449160003100.S* | *Podzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *3,000* | *850,000* | 2 550,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80 | ks | 3,000 | 33,532 | 100,596 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *3,000* | *23,669* | 71,007 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 6,000 | 35,304 | 211,824 |
| | *552410000100.S* | *Poklop hydrantový oválny* | *ks* | *3,000* | *65,421* | 196,263 |
| | | | | | | **7 489,734** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-1“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | **Chýbajúce dodávky** | | | | |
| 1 | *449160003100.S* | *Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *2,000* | *850,000* | 1 700,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 2,000 | 33,532 | 67,064 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka T-kus z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | 216,300 | 216,300 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová, dl 1000 mm , DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *216,300* | 432,600 |
| | *552520024300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *60,826* | 121,652 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 5,000 | 27,864 | 139,320 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *5,000* | *250,000* | 1 250,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 5,000 | 32,964 | 164,820 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *60,826* | 121,652 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *5,000* | *35,418* | 177,090 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *4,000* | *23,669* | 94,676 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | *4,000* | *35,304* | 141,216 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *2,000* | *54,668* | 109,336 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 7,000 | 15,047 | 105,329 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *5,000* | *179,258* | 896,290 |

**5 737,345**

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-2“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |

**Cýbajúci materiál**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *142110002400.S* | *HDPE 100 RC PROTECT DN 150* | *m* | *3,700* | *55,000* | 203,500 |
| | *871251066.S* | *Montáž vodovodného potrubia dvojvrstvového PE 100 SDR17/ PN10 zvárany na tupo alebo ET D90x5,4 mm* | | *390,300* | *1,087* | 424,256 |
| | *286130031200.S* | *Potrubie HDPE 100RC , D 90, PROTECT PN 10 DN 80* | *m* | *390,300* | *7,260* | 2 833,578 |

**3 461,334**

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-3“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka T-kus z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | *216,300* | 216,300 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová, dl 1000 mm , DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *216,300* | 432,600 |
| | *552520024300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *60,826* | 121,652 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 1,000 | 27,864 | 27,864 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *3,000* | *250,000* | 750,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 3,000 | 32,964 | 98,892 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *3,000* | *35,418* | 106,254 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *3,000* | *179,258* | 537,774 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 3,000 | 15,047 | 45,141 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *3,000* | *23,669* | 71,007 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 6,000 | 35,304 | 211,824 |
| | | | | | | **2 619,308** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-4“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka T-kus z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | *216,300* | 216,300 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 4,000 | 27,864 | 111,456 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 2000 mm, PN 16* | *ks* | *2,000* | *298,210* | 596,420 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | *60,826* | 60,826 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *4,000* | *250,000* | 1 000,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 4,000 | 32,964 | 131,856 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *4,000* | *35,418* | 141,672 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *5,000* | *179,258* | 896,290 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *1,000* | *22,000* | 22,000 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 6,000 | 15,047 | 90,282 |
| | *449160003100.S* | *Podzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *1,000* | *850,000* | 850,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 1,000 | 33,532 | 33,532 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *4,000* | *23,669* | 94,676 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 5,000 | 35,304 | 176,520 |
| | *552410000100.S* | *Poklop hydrantový oválny* | *ks* | *1,000* | *65,421* | 65,421 |
| | | | | | | **4 487,251** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-7“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *449160003100.S* | *Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *1,000* | *850,000* | 850,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 1,000 | 33,532 | 33,532 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16* | *ks* | *1,000* | *216,300* | 216,300 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *1,000* | *60,826* | 60,826 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 2,000 | 27,864 | 55,728 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *1,000* | *250,000* | 250,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 1,000 | 32,964 | 32,964 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *1,000* | *35,418* | 35,418 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1,000 | 35,304 | 35,304 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *1,000* | *23,669* | 23,669 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 2,000 | 15,047 | 30,094 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *1,000* | *22,000* | 22,000 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *1,000* | *179,258* | 179,258 |
| | | | | | | **1 825,093** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-7-1“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *449160003100.S* | *Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *2,000* | *850,000* | 1 700,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 2,000 | 33,532 | 67,064 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16* | *ks* | *4,000* | *216,300* | 865,200 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *60,826* | 121,652 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 6,000 | 27,864 | 167,184 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *2,000* | *250,000* | 500,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 2,000 | 32,964 | 65,928 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *2,000* | *35,418* | 70,836 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 4,000 | 15,047 | 60,188 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *2,000* | *179,258* | 358,516 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *2,000* | *22,000* | 44,000 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 2,000 | 35,304 | 70,608 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *2,000* | *23,669* | 47,338 |
| | | | | | | **4 138,514** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „5-8“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| | *449160003100.S* | *Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *1,000* | *850,000* | 850,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80 | ks | 1,000 | 33,532 | 33,532 |
| | *552520024800.S* | *Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 1000 mm, PN 16* | *ks* | *4,000* | *216,300* | 865,200 |
| | *552520088300.S* | *Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, PN 16* | *ks* | *2,000* | *60,826* | 121,652 |
| | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 6,000 | 27,864 | 167,184 |
| | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *2,000* | *250,000* | 500,000 |
| | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 2,000 | 32,964 | 65,928 |
| | *422210001901.S* | *Zemná súprava posúvačová D 80 mm* | *ks* | *2,000* | *35,418* | 70,836 |
| | 877251010.S | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 4,000 | 15,047 | 60,188 |
| | *286530153900.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80* | *ks* | *2,000* | *179,258* | 358,516 |
| | *286530074500.S* | *Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 90 mm* | *ks* | *2,000* | *22,000* | 44,000 |
| | 891247211.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80 | ks | 1,000 | 33,532 | 33,532 |
| | *449160003100.S* | *Podzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu* | *ks* | *1,000* | *850,000* | 850,000 |
| | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 2,000 | 35,304 | 70,608 |
| | *552410000100.S* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *1,000* | *23,669* | 23,669 |
| | *552410000100.S* | *Poklop hydrantový oválny* | *ks* | *1,000* | *65,421* | 65,421 |

**4 180,266**

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: Vetva „Odbočky“**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| 1 | *286130031200.S* | *Potrubie HDPE 100RC PROTECT PN 10 32x2 - na vetve 5-3* | *m* | *462,000* | *4,260* | 1 968,120 |
| | | | | | | **1968,12** |

# SÚPIS PRÁC

**Stavba: Vodovod Hrubov**

**Objekt: SO 506 Oplotenie vodojemu**

Objednávateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o.

Miesto:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | **1** | **Chýbajúci materiál** | | | | |
| 1 | *313290001000.S* | *Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25, bez napínacieho drôtu* | *bal* | *5,000* | *140,000* | 700,000 |
| | | **SPOLU** | | | | **700,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Hrubov SO Vytlačne potrubie z obce Turcovce
Objekt: Doplnenie podzemných Hydrantov 4 ks

Časť:
Miesto: Dátum:

Doplnenie podzemných Hydrantov 4 ks

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: CEZO spol .s r.o. Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **10 090,35** |
| | D | HSV | HSV | | | | |
| | D | **1** | **Zemné práce** | | | | **842,15** |
| 13 | K | 115001104.S | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300 | m | 20,000 | 8,86 | 177,20 |
| 14 | K | 115101200.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l | hod | 24,000 | 7,25 | 174,00 |
| 15 | K | 115101300.S | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l | deň | 3,000 | 3,00 | 9,00 |
| 16 | K | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 2,000 | 11,05 | 22,10 |
| 20 | K | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 1,500 | 14,00 | 21,00 |
| 21 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 26,120 | 12,20 | 318,66 |
| 22 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 26,120 | 1,00 | 26,12 |
| 41 | K | 174101003.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 24,120 | 3,90 | 94,07 |
| | D | **4** | **Vodorovné konštrukcie** | | | | **49,75** |
| 48 | K | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 0,727 | 36,52 | 26,55 |
| 51 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 (patka pod hydrant( | m3 | 0,160 | 145,00 | 23,20 |
| | D | **8** | **Rúrové vedenie** | | | | **9 099,40** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | K | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 24,000 | 18,86 | 452,64 |
| *61* | *M* | *552520045300* | *Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, vratane tesnení a spoj. materiálu* | *ks* | *12,000* | *74,00* | *888,00* |
| *71* | *M* | *552520060100.S* | *T-kus elektrotvarovka dn 80 HDPE DN 80* | *ks* | *4,000* | *47,36* | *189,44* |
| *75* | *M* | *552520060800.S* | *LT koleno patkové prírubové dn 80 PN 16* | *ks* | *4,000* | *68,24* | *272,96* |
| 82 | K | 877221062.S | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D80 | ks | 12,000 | 7,68 | 92,16 |
| *83* | *M* | *FF485816W* | *Elektrotvarovka spojka d 90 Hdpe PN 16* | *ks* | *8,000* | *19,82* | *158,56* |
| 98 | K | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 4,000 | 24,06 | 96,24 |
| *99* | *M* | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16* | *ks* | *4,000* | *250,00* | *1 000,00* |
| *100* | *M* | *422210001900.S* | *Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm* | *ks* | *4,000* | *57,00* | *228,00* |
| 103 | K | 891247111.S | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 4,000 | 27,38 | 109,52 |
| *104* | *M* | *449160000700.S* | *Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu* | *ks* | *4,000* | *936,39* | *3 745,56* |
| 114 | K | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 4,000 | 36,00 | 144,00 |
| *115* | *M* | *5922442220* | *Skruž rovná 100/100/9 bez stupačiek* | *ks* | *4,000* | *145,12* | *580,48* |
| 117 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| *118* | *M* | *4229135200* | *Poklop Y 4504 - posúvačový* | *ks* | *4,000* | *38,26* | *153,04* |
| 119 | K | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového, | ks | 4,000 | 56,00 | 224,00 |
| *120* | *M* | *4229150018* | *Poklop uličny "tuhý" hydrantový voda DN80* | *ks* | *4,000* | *78,00* | *312,00* |
| 123 | K | 230220011 | Montáž orientačného stĺpika s obetonovaním | ks | 4,000 | 15,20 | 60,80 |
| *124* | *M* | *1469500300* | *Stlpik pre označenie Hydrantu podzemného* | *ks* | *4,000* | *73,00* | *292,00* |
| | D | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | **99,05** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 11,230 | 8,82 | 99,05 |

**SPOLU** **10 090,35**

# ROZPOČET

Stavba: **Vodovod Hrubov**

Orientačné stlpiky po trase – zásobné a výtlačné potrubie potrubie

Objekt:

Časť:

**Orientačné a hydrantové stlpiky**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o. Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **5 584,69** |
| | D | HSV | HSV | | | | |
| | D | **1** | **Zemné práce** | | | | **571,20** |
| 1 | K | 131211111 | Hĺbenie jámky v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím pre orientačné stlpiky | ks | 56,000 | 9,20 | 515,20 |
| 2 | K | 131301109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | ks | 56,000 | 1,00 | 56,00 |
| | D | **4** | **Vodorovné konštrukcie** | | | | **674,25** |
| 3 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15- beton pre orientačné a hydrantové stlpiky | m3 | 4,650 | 145,00 | 674,25 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | **711** | **Ostatné práce a konštrukcie** | | | | **4 287,16** |
| 4 | K | 767916560.S | Osadenie stĺpika orientačného pre hydrant podzemný/nadzemný alebo trasový s obetonovaním patky | ks | 56,000 | 7,36 | 412,16 |
| *5* | *M* | *553510022000.S* | *Stlpik pre označenie hydrantu podzemného s 3D tabuľkou červeno-biely* | *ks* | *12,000* | *73,00* | *876,00* |
| *6* | *M* | *553510022000.S* | *Stlpik pre označenie hydrantu nadzemného s 3D tabuľkou bielo-modrý plastbeton* | *ks* | *19,000* | *73,00* | *1 387,00* |
| *7* | *M* | *553510022000.S* | *Stlpik orientačný trasový bielo-modrý plastbeton* | *ks* | *26,000* | *62,00* | *1 612,00* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | | 99 Presun hmôt HSV | | | | **52,0828** |
| 8 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 8,360 | 6,23 | 52,0828 |
| | | | CELKOM | | | | **5 584,69** |

# ROZPOČET

Stavba: Hrubov Vodovod

Objekt: Redukčná šachta na zásobnom potrubí
Časť: **Redukčná šachta**

Miesto: Hrubov Dátum: 04.09.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Cezo spol. s r.o. Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | HSV | HSV | | | | **13 810,85** |
| | D | **1** | **Zemné práce** | | | | **826,05** |
| 1 | K | 115001104.S | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300 | m | 15,000 | 8,86 | 132,90 |
| 2 | K | 115101200.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l | hod | 8,000 | 7,25 | 58,00 |
| 3 | K | 115101300.S | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l | deň | 1,000 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | K | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov,potrubí | m | 4,000 | 11,05 | 44,20 |
| 5 | K | 119001801.S | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 6,000 | 1,30 | 7,80 |
| 6 | K | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 1,500 | 14,00 | 21,00 |
| 7 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 12,600 | 15,36 | 193,54 |
| 8 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 12,600 | 2,35 | 29,61 |
| 9 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 14,230 | 2,56 | 36,43 |
| 10 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 14,230 | 1,13 | 16,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 162401122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 12,600 | 3,50 | 44,10 |
| 12 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 8,160 | 2,56 | 20,89 |
| 13 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 8,160 | 0,70 | 5,71 |
| 14 | K | 174101003.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 4,140 | 5,30 | 21,94 |
| 15 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny-potrubie | M3 | 3,120 | 24,63 | 76,85 |
| 16 | M | *5833118300* | *Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z* | *t* | *6,000* | *19,00* | *114,00* |
| | | **4** | **Vodorovné konštrukcie** | | | | **324,28** |
| 17 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 0,970 | 145,00 | 140,65 |
| 18 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 11,335 | 16,20 | 183,63 |
| | D | | **Rúrové vedenie** | | | | **12063,58** |
| 19 | K | 857242121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 8,000 | 18,86 | 150,88 |
| 20 | M | *552520045300* | *Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, vratane tesnení a skrutiek* | *ks* | *3,000* | *74,00* | *222,00* |
| 20 | M | *552520045400* | *Tvarovka liatinová Filter DN 80 prirubový PN 16* | *ks* | *1,000* | *191,36* | *191,36* |
| *21* | *M* | *552520046800* | *Redukčný ventil Honeywell DR300-80A, DN80 PN 16* | *ks* | *1,000* | *4 290,00* | *4 290,00* |
| *22* | *K* | 871271068.S | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,6 mm | m | 6,000 | 1,63 | 9,78 |
| 23 | M | *286130031400.S* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,6x12 m* | *m* | *6,000* | *7,56* | *45,36* |
| *24* | *M* | *286530177800.S* | *Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90mm* | *ks* | *6,000* | *12,36* | *74,16* |
| *25* | *K* | 877271068.S | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 | ks | 8,000 | 7,68 | 61,44 |
| 26 | M | *286530152400.S* | *Elektrotvarovka lemový nákružok s prírubou PE 100 SDR 17 D 90* | *ks* | *2,000* | *23,88* | *47,76* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *27* | *M* | *286530178100.S* | *Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90* | *ks* | *8,000* | *19,82* | *158,56* |
| *28* | *M* | *552520082900.S* | *Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba,tesnenia a skrutky pozinkované, na vodu* | *ks* | *1,000* | *382,12* | *382,12* |
| *29* | *K* | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 8,000 | 24,06 | 192,48 |
| 30 | M | *422210023200.S* | *Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16 s kolieskom,tesnenia skrutky* | *ks* | *2,000* | *250,00* | *500,00* |
| *31* | *K* | 893242111 | Prefabrikovaná vodomerná šachta (dl x š x v) 2050x1400x1800, vrátane stupačiek, stropu, vstupného komína, uzamkynateľného liatinového poklopu, dopravy a vyvrtania otvorov jadrovým vrtom, vrátane stropnej izolácie,bez jímky a roštu | ks | 1,000 | 4 960,00 | 4 960,00 |
| 32 | K | 893301002.S | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 t | ks | 1,000 | 680,00 | 680,00 |
| 33 | K | 894609114 | Výstuž podkladných dosiek zo zváraných sietí KARI 150x150x8 | t | 0,040 | 2 130,00 | 85,20 |
| 34 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 6,000 | 1,55 | 9,30 |
| 35 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 6,000 | 0,53 | 3,18 |
| | | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | |
| | D | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **161,94** |
| 36 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 18,360 | 8,82 | 161,94 |
| | D | **711** | **Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | **435,00** |
| 37 | K | 711112001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 25,000 | 16,50 | 412,50 |
| 38 | M | *1116315000* | *Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch alebo ekvivalent* | *t* | *0,009* | *2 500,00* | *22,50* |
| | | | **SPOLU** | | | | **13 810,85** |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba: Hrubov SO 501 Čerpacia stanica-oplotenie**

**Objekt: SO 501 ČS**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Dátum: 11. 9. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **1 508,240** |
| | **1** | **Zemné práce** | | | | **140,224** |
| 8 | 183101115.S | Hĺbenie jamky pre stpiky oplotenia v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 8,000 | 17,528 | 140,224 |
| | **3** | **Zvislé a kompletné konštrukcie** | | | | **562,384** |
| 14 | 338121127.S | Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3 | ks | 8,000 | 35,228 | 281,824 |
| *15* | *592310000100.S* | *Stĺpik plotový, betónový priebežný 9x9x2500* | *ks* | *8,000* | *35,070* | 280,560 |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **70,972** |
| 26 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 4,620 | 15,362 | 70,972 |
| | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | **734,659** |
| 43 | 767911120 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m | m | 18,250 | 1,329 | 24,254 |
| *44* | *313290002700* | *Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX* | *ks* | *1,000* | *153,492* | 153,492 |
| 45 | 767912130 | Montáž napínacieho drôtu | m | 57,000 | 0,499 | 28,443 |
| *46* | *156140002500* | *Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX* | *ks* | *1,500* | *14,925* | 22,388 |
| *47* | *553510009400* | *Napinák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom* | *ks* | *12,000* | *1,380* | 16,560 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 767912150 | Montáž ostnatého drôtu v 3 radoch | m | 60,000 | 0,358 | 21,480 |
| *49* | *156140003300* | *Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX* | *ks* | *0,480* | *94,101* | 45,168 |
| 50 | 767920120 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2 | ks | 1,000 | 18,515 | 18,515 |
| *51* | *553510010530* | *Bránka dvojkrídlová, šxv 1,1x1,6* | *ks* | *1,000* | *315,120* | 315,120 |
| 52 | 767995102 | Montáž a dodávka kovových stavebných doplnkových konštrukcií vr. náteru zarubna brány | kg | 23,260 | 1,390 | 32,331 |
| 53 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 68,700 | 0,828 | 56,907 |
| | | **Celkom** | | | | **1 508,240** |