

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4317

Stavba: Rekonštrukcia nepriepustnej spevnenej plochy pri KD za priepustný povrch

JKSO:

Miesto: Nemečky

ČS:

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: DZ DEVELOPMENT s.r.o.

IČO: 56648995

IČ DPH: SK2122373627

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 564,03
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	27 564,03	6 339,73

Cena s DPH	v	EUR	33 903,76
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DZ DEVELOPMENT s. r. o.
J. Alexyho 2700/11, 955 03 Topoľčany
IČO: 56 648 995
DIČ: 2122373627

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4317

Stavba: Rekonštrukcia nepriepustnej spevnenej plochy pri KD za priepustný povrch

Miesto: Nemečky

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 564,03	33 903,76
4317-0001	SPEVNENÁ PLOCHA	27 564,03	33 903,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nepriepustnej spevnenej plochy pri KD za priepustný povrch

Objekt:

4317-0001 - SPEVNENÁ PLOCHA

JKSO:

Miesto: Nemečky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DZ DEVELOPMENT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.10.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56648995

IČ DPH:

SK2122373627

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 564,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 564,03	23,00%	6 339,73

Cena s DPH

v EUR

33 903,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DZ DEVELOPMENT s. r. o.
J. Alexyho 2700/11, 955 03 Topoľčany
IČO: 56 648 995
DIČ: 2122373627

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia nepriepustnej spevnenej plochy pri KD za priepustný povrch

Objekt:

4317-0001 - SPEVNENÁ PLOCHA

Miesto:

Nemečky

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 564,03

HSV - Práce a dodávky HSV

27 564,03

1 - Zemné práce

529,54

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

2 421,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 418,57

99 - Presun hmôt HSV

2 194,56

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia nepriepustnej spevnenej plochy pri KD za priepustný povrch

Objekt:

4317-0001 - SPEVNENÁ PLOCHA

Miesto: Nemečky

Dátum: 12.10.2026

Objednávateľ:

Projektant

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 564,03
D HSV Práce a dodávky HSV							27 564,03
D 1 Zemné práce							529,54
VV 177*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva					185,850		
3	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	15,000	27,02	405,30
5	M	026510002200.S	Krik listnatý Vláčí zob oválnolistý - Ligustrum ovalifolium Aureum, dekoratívny listom	ks	8,000	3,76	30,08
6	M	026510002400.S	Krik listnatý Tavoľa kalinolistá - Physocarpus opulifolius, dekoratívny listom	ks	8,000	4,72	37,76
D 4 Vodovodné konštrukcie							0,00
VV 177*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					180,540		
D 5 Komunikácie							2 421,36
10	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	177,000	13,68	2 421,36
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							22 418,57
12	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	17,90	537,00
13	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	30,300	9,41	285,12
VV 30*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					30,300		
15	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,550	124,79	3 313,17
VV 177*0,15					26,550		
VV 177*0,35					61,950		
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,140	19,48	2 827,33
VV 145,14*19 'Prepočítané koeficientom množstva					2 757,660		
19	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,140	16,89	2 451,41
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	145,140	89,60	13 004,54
D 99 Presun hmôt HSV							2 194,56
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	177,553	12,36	2 194,56