ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B

Miesto: Kiarov
Dátum: .....
Objednávateľ: Obec Kiarov
Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 567,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 275,24
	D	2	Zakladanie				0,00
20	K	262301171.S	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	0,000	28,02	0,00
268	K	273321312.St	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - pivnice	m3	0,000	133,28	0,00
269	K	273362021.St	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - pivnice	t	0,000	1 619,06	0,00
21	K	282612111.S	Trysková injektáž vrtov vzostupná, vykonávaná z povrchu územia, tlakom do 100 MPa (m)	m	0,000	180,89	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				778,14
28	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	20,19	0,00
29	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	0,000	22,85	0,00
30	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	0,000	30,95	0,00
31	K	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	0,000	48,73	0,00
32	K	318271051.Se	Krycie platne priebežné pre murované zábradlie schodiska z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	7,000	11,68	81,76
33	*M*	*592330008800.S*	*Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm*	*ks*	*18,000*	*9,41*	*169,38*
34	K	318271051.Sr	Krycie platne priebežné pre oplotenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm - murované zábradlie rampy	m	13,600	11,68	158,85
35	*M*	*592330008800.Sr*	*Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm*	*ks*	*35,000*	*9,41*	*329,35*
36	K	318271061.Se	Krycia platňa pilierová pre pilier vonkajšieho schodiska 400x400x55 mm	ks	2,000	4,95	9,90
37	*M*	*592330009800.Se*	*Plotová pilierová krycia platňa betónová, strieška, 400x400x55 mm*	*ks*	*2,000*	*14,45*	*28,90*
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	0,000	33,84	0,00
39	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	0,000	43,05	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 292,91
45	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	32,800	6,10	200,08
46	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	32,800	11,75	385,40
47	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - nové priečky	m2	8,580	1,94	16,65
48	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien kontaktným mostíkom - nové priečky	m2	8,580	2,64	22,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	612460121.Sg	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	3,340	2,46	8,22
50	K	612460151.Sg	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	3,340	6,55	21,88
51	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	3,340	17,46	58,32
52	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm - nová omietka nosných stien pod keramický obklad	m2	3,340	8,26	27,59
53	K	612465113.St	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% - pivnice	m2	15,880	11,90	188,97
54	K	612465123.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm - pivnice	m2	15,880	25,12	398,91
55	K	612465132.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 15 mm - pivnice	m2	15,880	17,49	277,74
56	K	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm - pivnice	m2	15,880	10,56	167,69
57	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - nové priečky	m2	18,580	9,74	180,97
58	K	612461033.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - nové priečky	m2	18,580	16,61	308,61
65	K	622401801.S	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí - plochy bez zateplenia	m2	58,781	4,81	282,74
68	K	622460114.Sd	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom - plochy bez zateplenia	m2	212,181	4,09	867,82
75	K	622461033.Sbz	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - plochy bez zateplenia	m2	158,681	18,28	2 900,69
76	K	622461033.Sg	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm-omietka na sokel - omietnuté steny rampy	m2	39,200	18,28	716,58
77	K	622461033.Sk	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm -omietka na sokel - omietnuté steny vonk. schodiska	m2	14,300	18,28	261,40
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				204,19
123	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - bet. chodník za rampou	m3	0,118	103,53	12,22
124	K	965081812.Sd	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t - vonk schodisko	m2	0,460	5,06	2,33
131	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,600	9,76	54,66
132	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t - pivnice	m2	3,940	5,09	20,05
133	K	978013191.St	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - pivnice	m2	3,940	4,01	15,80
137	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	0,570	5,33	3,04
138	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,665	16,68	11,09
139	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,190	0,50	23,10
140	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,665	14,05	9,34
141	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,278	1,58	8,34
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,660	67,00	44,22
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
143	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,000	10,54	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,000	10,38	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 292,52
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 603,11
219	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	8,000	75,17	601,36
220	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*6,000*	*126,10*	*756,60*
221	*M*	*611810002600.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*2,000*	*194,19*	*388,38*
222	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,83	214,64
223	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*8,000*	*23,10*	*184,80*
224	*M*	*611610000800.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*8,000*	*180,83*	*1 446,64*
225	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,208	51,40	10,69
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 909,24
226	K	767163100.Sa	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy - zábradlie za rampou	m	5,200	59,33	308,52
227	*M*	*553520001300.Sa*	*Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy*	*m*	*5,200*	*90,72*	*471,74*
228	K	767163105.Sg	Montáž zábradlia nerezové na rampy, kotvenie zboku (zábradlie pre osoby s obmedz. schopn. pohybu a orientácie)	m	24,400	65,61	1 600,88
229	*M*	*553520000700.S*	*Zábradlie nerezové s nerezovým madlom, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie bočné*	*m*	*24,400*	*143,81*	*3 508,96*
240	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309	61,95	19,14
	D	771	Podlahy z dlaždíc				7 766,62
241	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm - vonkajšie schodisko	m2	11,700	31,06	363,40
242	*M*	*597740002300.Sa*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x15 mm, na schodiskové stupne zaoblené, čelo*	*m2*	*12,168*	*72,95*	*887,66*
243	K	771411005.Sa	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 333 x 80 mm - na vonk. schodisko	m	12,800	3,53	45,18
244	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*39,936*	*4,53*	*180,91*
247	K	771415321.Saa	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného tmelu v. 100 mm - rampa	m	22,300	6,71	149,63
248	*M*	*597640005500.Sd*	*Sokel keramický, lxvxhr 448x100x8 mm*	*ks*	*52,000*	*11,55*	*600,60*
249	K	771576119.Sp	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - podstienok	m2	49,500	26,60	1 316,70
250	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, hr. 9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*51,480*	*26,40*	*1 359,07*
251	K	771415004.Sp	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. v= 100 mm - podstienok	m	67,200	4,10	275,52
252	*M*	*597740001910.Sw*	*Dlaždice keramické, hr. 9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*6,720*	*26,40*	*177,41*
255	K	596811330.Sa	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - rampa	m2	30,470	27,26	830,61
256	*M*	*592460020500.Sd*	*Platňa betónová, štvorcový formát, hr. 38 až 44 mm,*	*m2*	*30,775*	*49,36*	*1 519,05*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
257	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,058	29,58	60,88
	D	781	Obklady				2 528,90
258	K	781445271.Sg	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 150x200 mm	m2	38,060	44,98	1 711,94
259	*M*	*597640002300.Sg*	*Obkladačky keramické lxvxhr 148x198x6 mm*	*m2*	*39,582*	*20,25*	*801,54*
260	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,521	29,59	15,42
	D	784	Maľby				484,65
265	K	784411301.St	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - pivnice	m2	133,880	0,50	66,94
266	K	784422271.St	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - pivnice	m2	133,880	3,12	417,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B
Časť:
SO 2 - E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	.....
Objednávateľ:		IČO:	00319376
	Obec Kiarov	IČ DPH:	2021243169
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o.	IČ DPH:	sk2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **819,66**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	819.66	5,00%	40,98

Cena s DPH **v** **EUR** **860,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KIAROV

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 530 [illegible]2462

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B
Časť:
SO 2 - E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**819,66**
	D	M	Práce a dodávky M				819,66
	D	21-M	Elektromontáže				748,46
1	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	12,59	12,59
2	*M*	*358120004960.S*	*Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6*	*ks*	*0,000*	*34,55*	*0,00*
3	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	34,000	5,87	199,58
4	*M*	*345510001220.S*	*Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44*	*ks*	*0,000*	*8,57*	*0,00*
5	*M*	*345520000310*	*Štandard zásuvka Z 3111 jednoduchá zapustená, radenie 2P+PE, IP 20, biela, SEZ*	*ks*	*0,000*	*2,42*	*0,00*
6	K	210120405.S	Istič trojpólový + N do 63 A	ks	5,000	8,35	41,75
7	*M*	*358220046100.S*	*Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly*	*ks*	*0,000*	*16,46*	*0,00*
8	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	11,000	7,54	82,94
9	*M*	*358230009800.S*	*Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*0,000*	*39,20*	*0,00*
10	*M*	*358230001200.S*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly*	*ks*	*0,000*	*41,50*	*0,00*
11	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	8,76	8,76
12	*M*	*358230026100.S*	*Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly*	*ks*	*0,000*	*39,25*	*0,00*
13	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,19	10,19
14	*M*	*358240002300.S*	*Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly*	*ks*	*0,000*	*126,64*	*0,00*
15	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	11,62	11,62
16	*M*	*358210001600.S*	*Stýkač inštalačný 3P, 63 A, kontakty 3 NO, cievka 230 V, 3 moduly*	*ks*	*0,000*	*89,88*	*0,00*
17	K	210160031.S	Radiaci člen HDO vrátane zapojenia, do 100 A	ks	1,000	18,98	18,98
18	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	34,64	34,64
19	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	38,31	38,31
20	*M*	*357150000500.S*	*Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30*	*ks*	*0,000*	*230,21*	*0,00*
21	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x2,5mm2	m	150,000	0,89	133,50
22	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*0,000*	*1,32*	*0,00*
23	K	210800235.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x6mm2	m	20,000	1,35	27,00
24	*M*	*341610016200.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x6 mm2 RE*	*m*	*0,000*	*6,65*	*0,00*
25	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x2,5mm2	m	30,000	1,04	31,20
26	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2*	*m*	*0,000*	*1,90*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 5x6mm2	m	50,000	1,58	79,00
28	*M*	*341610017100.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2*	*m*	*0,000*	*5,54*	*0,00*
29	K	210800244.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 7x1,5mm2	m	20,000	0,92	18,40
30	*M*	*341610017300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm2*	*m*	*0,000*	*3,10*	*0,00*
31	*M*	*374310019000.S*	*Merací transformátor - prúdový menič k prúdovému relé z 50-250A na 5A, bez adaptéra na DIN lištu*	*ks*	*0,000*	*55,83*	*0,00*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				71,20
32	K	220270605.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 6 pevne uložený ,bez ukončenia a zapojenia	m	40,000	1,78	71,20
33	*M*	*341110011400.S*	*Vodič medený CY 6 mm2*	*m*	*0,000*	*0,75*	*0,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B
Časť:
03 - ZTI - Oblasť B

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	.....
Objednávateľ:		IČO:	00319376
	Obec Kiarov	IČ DPH:	2021243169
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o.	IČ DPH:	sk2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 106,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 106,65	5,00%	255,33

Cena s DPH **v** **EUR** **5 361,98**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KIAROV

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 5308 · 2121262462

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B
Časť:
03 - ZTI - Oblasť B

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 106,65**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	0,000	2,37	0,00
2	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	0,000	3,02	0,00
3	K	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	0,000	9,95	0,00
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	16,68	0,00
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,50	0,00
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	14,05	0,00
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	67,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 958,65
D	713		Izolácie tepelné				123,87
8	K	713482305	Montaž trubíc TUBOLIT	m	28,000	3,40	95,20
9	*M*	*283310002700*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*20,000*	*0,95*	*19,00*
10	*M*	*283310002900*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*8,000*	*1,03*	*8,24*
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	1,30	1,43
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				917,22
12	K	2017DZU	Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy	kpl	1,000	50,00	50,00
13	*M*	*2317014000*	*Pena montážna, polyuretánová, balenie 750 ml, SOUDAL*	*ks*	*1,000*	*5,00*	*5,00*
14	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	1,000	22,13	22,13
15	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	10,000	25,57	255,70
16	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	10,000	25,82	258,20
17	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	14,35	71,75
18	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	4,18	8,36
19	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	6,19	12,38
20	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety	ks	4,000	14,07	56,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*551620005900*	*Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*17,12*	*17,12*
22	*M*	*551620006900*	*Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*11,55*	*11,55*
23	*M*	*429720001000.S*	*Hlavica vetracia HL810 DN 100*	*ks*	*2,000*	*27,83*	*55,66*
24	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	25,000	1,98	49,50
25	K	899912101	Montáž chráničiek	ks	1,000	36,89	36,89
26	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,700	1,00	6,70
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 170,38
27	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	19,73	19,73
28	K	722171011	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	20,000	17,36	347,20
29	K	722171012	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,000	20,14	161,12
30	K	722173175	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	6,000	3,97	23,82
31	*M*	*286220049700*	*Nástenka D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém*	*ks*	*6,000*	*5,67*	*34,02*
32	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000	10,96	65,76
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,57	11,14
34	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,01*	*24,02*
35	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	6,15	18,45
36	*M*	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*21,06*	*63,18*
37	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	6,000	3,34	20,04
38	*M*	*551110019900.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz*	*ks*	*6,000*	*10,11*	*60,66*
39	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68
40	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*2,000*	*6,71*	*13,42*
41	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,57	5,57
42	*M*	*551210022000*	*Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy*	*ks*	*1,000*	*21,54*	*21,54*
43	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	6,15	6,15
44	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*20,11*	*20,11*
45	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,15	6,15
46	*M*	*436320002900*	*Filter samočistiaci závitový, 1" mm, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR.FILTR C/R*	*ks*	*1,000*	*142,81*	*142,81*
47	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného	ks	1,000	36,72	36,72
48	*M*	*388240000100*	*Vodomer závitový DN 25*	*ks*	*1,000*	*149,05*	*149,05*
49	*M*	*389510000900.S*	*Šróbenie 1 pár pre vodomer 1"*	*ks*	*1,000*	*14,50*	*14,50*
50	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	23,47	23,47
51	*M*	*436310000300.S*	*Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,6 m3/h, rozmer 340x510x680 mm*	*ks*	*1,000*	*760,34*	*760,34*
52	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,000	2,11	59,08
53	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	28,000	1,52	42,56
54	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,700	0,70	13,09
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 747,18
55	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8"	ks	4,000	3,27	13,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	*M*	*552270007600*	*Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dĺ. 500 mm,*	*ks*	*4,000*	*5,46*	*21,84*
57	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	60,91	121,82
58	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*2,000*	*308,42*	*616,84*
59	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	10,12	20,24
60	*M*	*642360000500*	*Misa záchodová keramická závesná REKORD, rozmer 360x520x350 mm, 6 l, s hlbokým splachovaním, so splachovacím okruhom, KOLO*	*ks*	*2,000*	*91,00*	*182,00*
61	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	42,34	42,34
62	*M*	*642110003650*	*Umývadlo keramické REKORD, lxšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepadom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO*	*ks*	*1,000*	*35,35*	*35,35*
63	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,40	6,80
64	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*2,000*	*32,14*	*64,28*
65	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	20,99	20,99
66	*M*	*552310000700.S*	*Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm*	*ks*	*1,000*	*61,73*	*61,73*
67	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	58,06	58,06
68	*M*	*541320005400.S*	*Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, objem 50 l*	*ks*	*1,000*	*327,68*	*327,68*
69	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	16,72	33,44
70	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová páková*	*ks*	*1,000*	*55,70*	*55,70*
71	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*1,000*	*52,13*	*52,13*
72	*M*	*246970000800*	*Sanitárny silikón 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml*	*ks*	*1,000*	*7,82*	*7,82*
73	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	16,800	0,30	5,04
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				148,00
74	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,50	148,00