ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230504 - Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**814,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	974042556.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	0,000	21,68	0,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	18,18	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				814,59
	D	21-M	Elektromontáže				333,69
3	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	19,35	154,80
4	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*0,000*	*27,34*	*0,00*
5	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	35,000	1,79	62,65
6	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*0,000*	*2,69*	*0,00*
7	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	10,000	2,03	20,30
8	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*0,000*	*2,47*	*0,00*
9	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	6,000	2,79	16,74
10	*M*	*5408004*	*Kábel vysokonapäťový isCon Pro+ 75 SW*		*0,000*	*61,54*	*0,00*
11	*M*	*5408105*	*OBO 5408105 Izolační tyč 101 4000*		*0,000*	*105,19*	*0,00*
12	*M*	*549001*	*Chodníková krabica pre vysokonapäťový vodič*		*0,000*	*108,02*	*0,00*
13	*M*	*354410001000.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B*	*ks*	*0,000*	*1,22*	*0,00*
14	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	90,000	0,88	79,20
15	*M*	*341110011600.S*	*Vodič medený CY 16 mm2*	*m*	*0,000*	*2,31*	*0,00*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				480,90
16	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	9,91	346,85
17	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	3,83	134,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230503 - FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:
Miesto:
KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov
IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.
IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 462,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 462,30	5,00%	523,12

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 985,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KIAROV

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 530 , DIČ: 2121262462

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230503 - FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 462,30**
	D	M	Práce a dodávky M				10 462,30
	D	21-M	Elektromontáže				10 462,30
1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	90,000	2,35	211,50
2	*M*	*345710009400.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40*	*m*	*90,000*	*2,23*	*200,70*
3	*M*	*345710018100.S*	*Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm*	*ks*	*9,000*	*1,30*	*11,70*
4	*M*	*345710037600*	*Príchytka pre rúrku z PVC CL 40*	*ks*	*36,000*	*0,62*	*22,32*
5	K	210120062.S	Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A	ks	2,000	11,83	23,66
6	*M*	*345290012125.S*	*Odpínač poistkový lištový 2xCH 10g, 12 A*	*ks*	*2,000*	*158,38*	*316,76*
7	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	27,83	27,83
8	*M*	*389810000810.S*	*Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu*	*ks*	*1,000*	*335,02*	*335,02*
9	K	210193080.S	Domova rozvodnica do 14 M povrchová montáž IP 40	ks	2,000	15,34	30,68
10	*M*	*357140008215.S*	*Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 12, PE+N, IP65*	*ks*	*2,000*	*53,55*	*107,10*
11	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	25,86	25,86
12	*M*	*345410000400.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E*	*ks*	*1,000*	*5,13*	*5,13*
13	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP*	*ks*	*1,000*	*26,52*	*26,52*
14	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,96	10,96
15	*M*	*2CTB812101R1500*	*Prepäťová ochrana, fotovoltaika*	*ks*	*1,000*	*269,51*	*269,51*
16	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	22,000	32,08	705,76
17	*M*	*346510004170.S*	*Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul*	*kpl*	*22,000*	*56,17*	*1 235,74*
18	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu bezrámového na strechu	ks	22,000	15,47	340,34
19	*M*	*346510000120.S*	*Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie 144-cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp*	*ks*	*22,000*	*182,82*	*4 022,04*
20	K	210501263.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	64,33	64,33
21	*M*	*346510000720.S*	*Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F*	*ks*	*1,000*	*2 151,14*	*2 151,14*
22	K	210800016.S	Vodič medený uložený v rúrke 6mm2	m	90,000	0,59	53,10
23	*M*	*341110014300.S*	*Kábel medený R DC 2x6 mm2*	*m*	*90,000*	*2,94*	*264,60*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230502 - Inštalácia kotolne - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: IČO: 00319376
Obec Kiarov IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ: IČO: 53088247
VB SP s.r.o. IČ DPH: sk2121262462

Projektant: IČO:
Ing. Jozef Cibuľa IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Jozef Cibuľa IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**251,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	251,31	5.00%	12,57

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**263,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KIAROV

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 530882[illegible] [illegible]2121262462

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230502 - Inštalácia kotlov - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o.

Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**251,31**
	D	M	Práce a dodávky M				251,31
	D	21-M	Elektromontáže				193,91
1	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	8,04	32,16
2	*M*	*345410002300.S*	*Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68*	*ks*	*0,000*	*1,21*	*0,00*
3	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	8,11	8,11
4	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	9,58	38,32
5	*M*	*358220040900.S*	*Istiaci modulárny vypínač diaľkový 3P-400 V, 63 A, 3 moduly*	*ks*	*0,000*	*35,17*	*0,00*
6	*M*	*345510001210.S*	*Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44*	*ks*	*0,000*	*4,91*	*0,00*
7	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,70	5,70
8	*M*	*358220001600.S*	*Istič 1P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul*	*ks*	*0,000*	*3,57*	*0,00*
9	K	210120404.S	Istič trojpólový do 63 A	ks	2,000	7,67	15,34
10	*M*	*358220042600.S*	*Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly*	*ks*	*0,000*	*13,69*	*0,00*
11	*M*	*358230000500.S*	*Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly*	*ks*	*0,000*	*35,12*	*0,00*
12	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	3,000	8,11	24,33
13	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	17,75	17,75
14	*M*	*358220043700.S*	*Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly*	*ks*	*0,000*	*15,20*	*0,00*
15	*M*	*357150000365*	*Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-2S28, pre zapustenú montáž, OEZ*	*ks*	*0,000*	*50,40*	*0,00*
16	*M*	*345340007925.S*	*Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44*	*ks*	*0,000*	*8,11*	*0,00*
17	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*0,000*	*1,42*	*0,00*
18	K	210800063.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2	m	30,000	1,10	33,00
19	*M*	*341110010800.S*	*Vodič medený CYY 6 mm2*	*m*	*0,000*	*0,81*	*0,00*
20	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	20,000	0,96	19,20
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				57,40
21	K	220110651.S	Montáž skrine RSB 1, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v tehlovom murive	ks	1,000	57,40	57,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
SO 1 - Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	.....
Objednávateľ:		IČO:	00319376
	Obec Kiarov	IČ DPH:	2021243169
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o.	IČ DPH:	sk2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	**941,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	941,31	5,00%	47,07

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**988,38**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC KIAROV	VB SP s. r. o., r. s. o. Priemyselná 93[illegible] ,01 Krupina IČO: 53088247 212126[illegible]
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
SO 1 - Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**941,31**
	D	M	Práce a dodávky M				941,31
	D	21-M	Elektromontáže				941,31
1	K	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,31	18,93
2	*M*	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný*	*ks*	*0,000*	*4,81*	*0,00*
3	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný vrátane zapojenia	ks	5,000	6,75	33,75
4	*M*	*345330002915.S*	*Prepínač nástenný, radenie 5*	*ks*	*0,000*	*6,21*	*0,00*
5	K	210110013.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,01	42,06
6	*M*	*345330002990.S*	*Prepínač nástenný, radenie 6,*	*ks*	*0,000*	*6,81*	*0,00*
7	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	67,000	8,11	543,37
8	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou 450/750 V 3x1,5mm2	m	160,000	0,89	142,40
9	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2*	*m*	*0,000*	*0,92*	*0,00*
10	*M*	*E00071495*	*Svietidlo LED 11W IP54 DITA ROUND biely rám NW GXPS041 so senzorom*	*KS*	*0,000*	*28,80*	*0,00*
11	*M*	*SIN000014686*	*Svietidlo LED stropné ROMAO 3 97778 40W 4000lm 3000-5000K 230V*	*ks*	*0,000*	*186,04*	*0,00*
12	K	210964322.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	67,000	2,40	160,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
01 - Vykurovanie - Oblasť A

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.

IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 446,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	17 446,27	5,00%	872,31
Cena s DPH	**v EUR**		**18 318,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KIAROV

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
[illegible]301 Krupina
IČO: 5308824[illegible] 2121262162

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: [illegible]atka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
01 - Vykurovanie - Oblasť A

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 446,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				452,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				452,00
1	K	971038151.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	7,000	2,98	20,86
2	K	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	60,000	7,07	424,20
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,494	14,05	6,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 612,77
	D	713	Izolácie tepelné				299,38
4	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm	m	32,000	4,36	139,52
5	*M*	*283310004800.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*8,000*	*2,20*	*17,60*
6	*M*	*283310005100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*2,000*	*4,21*	*8,42*
7	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*22,000*	*5,93*	*130,46*
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	1,30	3,38
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				3 427,65
9	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	91,69	91,69
10	*M*	*484380001600.S*	*BUDERUS LOGALUX P120/5 W STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK PRE TEPELNÉ ČERPADLO, 120 L,*	*ks*	*1,000*	*699,48*	*699,48*
11	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,98	7,98
12	*M*	*484630006300.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*70,15*	*70,15*
13	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,26	13,26
14	*M*	*484630006400.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*76,31*	*76,31*
15	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	2,000	15,32	30,64
16	*M*	*197730031894.S*	*Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom*	*ks*	*2,000*	*163,05*	*326,10*
17	K	732470000.S	Montáž bezpečnostnej skupiny	súb.	1,000	131,09	131,09
18	*M*	*405570004000*	*Logamatic HMC 300*	*ks*	*1,000*	*438,60*	*438,60*
19	*M*	*405610000100.S*	*Logamatic RC100*	*ks*	*1,000*	*100,24*	*100,24*
20	*M*	*405610000200.S*	*Buderus HC100*	*ks*	*1,000*	*286,65*	*286,65*
21	*M*	*484120021500.S*	*Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním*	*ks*	*1,000*	*77,52*	*77,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	1,000	66,45	66,45
23	*M*	*484720025200.S*	*Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom bez integrovaného regulátora, prietok 20-70 l/min*	*ks*	*1,000*	*984,76*	*984,76*
24	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	24,300	1,10	26,73
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				4 621,69
25	K	733113113.S.1	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	ks	22,000	5,68	124,96
26	K	733113115.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	ks	2,000	10,12	20,24
27	K	733113117.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	18,03	36,06
28	K	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	6,000	23,23	139,38
29	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	8,000	22,71	181,68
30	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	22,000	42,95	944,90
31	K	733166128.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	2,000	39,48	78,96
32	K	733166170.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	25,000	14,38	359,50
33	K	733166174.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	45,000	17,09	769,05
34	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	45,000	21,64	973,80
35	K	733166178.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	20,000	25,60	512,00
36	*M*	*2861582090*	*Chránička pre rúrku DN 20-300mm*	*m*	*10,000*	*5,94*	*59,40*
37	K	722290234.S	Prepláchnutie vodovodného potrubia do DN 80	m	167,000	1,52	253,84
38	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	167,000	0,64	106,88
39	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	43,600	1,40	61,04
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				2 365,44
40	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	3,27	6,54
41	*M*	*551210009300.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
42	K	734223040.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	9,35	9,35
43	*M*	*551210044200.S*	*Ventil vyvažovací 6/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*210,03*	*210,03*
44	K	734223208.S.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	2,28	25,08
45	*M*	*551280002000.S.1*	*Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast*	*ks*	*11,000*	*20,64*	*227,04*
46	K	734223255.S.1	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	11,000	4,71	51,81
47	*M*	*551290007700.S*	*Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz*	*ks*	*11,000*	*20,10*	*221,10*
48	*M*	*551280007000*	*Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR.AVK 01*	*ks*	*22,000*	*2,05*	*45,10*
49	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	22,000	3,95	86,90
50	*M*	*197730081300.S*	*Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz*	*ks*	*22,000*	*3,61*	*79,42*
51	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	5,000	6,47	32,35
52	*M*	*551210045100.S*	*Guľový ventil 2", páčka chróm*	*ks*	*5,000*	*58,16*	*290,80*
53	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	11,22	11,22
54	*M*	*551190001300.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*55,81*	*55,81*
55	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	1,000	8,23	8,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	11,25	11,25
57	*M*	*436320006300.S*	*Magnetický odkaľovač 2"*	*ks*	*1,000*	*591,60*	*591,60*
58	K	734296210.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	13,55	13,55
59	*M*	*551210038100.S*	*Ventil zmiešavací trojcestný 2", PN 10 mosadz*	*ks*	*1,000*	*188,37*	*188,37*
60	*M*	*551210040900.S*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm*	*ks*	*1,000*	*169,19*	*169,19*
61	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,700	0,25	5,68
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				4 898,61
62	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	11,000	2,76	30,36
63	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového	ks	11,000	28,85	317,35
64	*M*	*484530038100*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*255,83*	*255,83*
65	*M*	*484530038300*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*3,000*	*301,16*	*903,48*
66	*M*	*484530038500*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*346,44*	*346,44*
67	*M*	*484530038800*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1400x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*437,07*	*437,07*
68	*M*	*484530038900*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1500x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*5,000*	*482,29*	*2 411,45*
69	K	735158120.S	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000	12,45	136,95
70	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,300	1,60	59,68
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 381,50
71	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	15,50	77,50
72	K	HZS000113.1	Vykurovacia skúška	súb	72,000	12,50	900,00
73	K	HZS000125.S	Uvedenie do chodu, nastavenie riadiaceho systému	hod	8,000	25,50	204,00
74	K	HZS000213	Odborná prehliadka tlakových nádob a úradná skúška	súb.	2,000	100,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.

IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 490,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 490,03	5,00%	74,50

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 564,53**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KIAROV

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088...

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A

Miesto:
Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o.
Projektant: Ing. Jozef Cibuľa
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 490,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65,54
	D	4	Vodorovné konštrukcie				65,54
1	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10	m3	0,500	131,08	65,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 424,49
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				154,49
2	K	733151125.S	Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu	m	7,000	21,06	147,42
3	*M*	*196350002100.S.1*	*Uponor predizolovaný systém rúra Thermo Single 1xo50/175 mm, PN6*	*m*	*0,000*	*84,21*	*0,00*
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	1,01	7,07
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				1 270,00
5	K	731261000	Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla	ks	1,000	100,00	100,00
6	K	731261010	Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. čerpadlo	ks	1,000	400,00	400,00
7	*M*	*484730007800.S*	*Pripojovacia sada - lisované pripojenie*	*sada*	*0,000*	*410,29*	*0,00*
8	K	769046003.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	600,00	600,00
9	*M*	*484730000300.S.1*	*BUDERUS LOGATHERM WPL 8AR E TEPELNÉ ČERPADLO 8 KW*	*ks*	*0,000*	*9 330,96*	*0,00*
10	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	100,000	1,70	170,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 B - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B

JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov
IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.
IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**28 567,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28 567,76	5,00%	1 428,39

Cena s DPH	**v EUR**	**29 996,15**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KIAROV

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. P.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
IČO: 53088

Dátum a podpis: Pečiatka