REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 75-240016sp-3001
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov

IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.

IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**161 975,10**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5.00%	161 975,10	8 098,76

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**170 073,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

OBEC KIAROV

Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ

VB SP s. r. o., r. s. p.
Priemyselná 936/3
96301 Krupina
121262462

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 75-240016sp-3001

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru**

Miesto: **Kiarov** Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**161 975,10**	**170 073,86**
3001 A	**Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A**	127 481,03	133 855,08
3001 A	**Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A**	95 622,21	100 403,32
230505	**230505 - Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosť**	453,01	475,66
230504	**230504 - Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti bu**	814,59	855,32
230503	**230503 - FVE - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy d**	10 462,30	10 985,42
230502	**230502 - Inštalácia kotolne - Zníženie energetickej náročnosti budovy**	251,31	263,88
SO 1	**SO 1 - Výmena svietidiel - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti**	941,31	988,38
01	**01 - Vykurovanie - Oblasť A**	17 446,27	18 318,58
02	**02 - Tepelné čerpadlo - Oblasť A**	1 490,03	1 564,53
3001 B	**Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B**	34 494,07	36 218,77
3001 B	**Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť B**	28 567,76	29 996,15
SO 2	**SO 2 - E. Inštalácia - Oblasť B - Zníženie energetickej náročnosti budo**	819,66	860,64
03	**03 - ZTI - Oblasť B**	5 106,65	5 361,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

JKSO:
Miesto: Kiarov

KS:
Dátum: .....

Objednávateľ:
Obec Kiarov
IČO: 00319376
IČ DPH: 2021243169

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o.
IČO: 53088247
IČ DPH: sk2121262462

Projektant:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Cibuľa
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **95 622,21**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	95 622,21	5,00%	4 781,11

Cena s DPH v **EUR** **100 403,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC KIAROV

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VB SP s.r.o., r. s. p.
Pri[illegible]á 936/3
IČO: 53088247 DIČ: [illegible]

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

Miesto: Kiarov
Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov
Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**95 622,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 135,67
	D	1	Zemné práce				99,27
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t - pri obvodovom murive - zateplenie muriva	m2	0,000	5,82	0,00
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - okapový chodník	m3	0,000	2,05	0,00
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 - vynášanie vrstiev podláh z objektu	m3	0,000	5,86	0,00
4	K	162201211.Sw	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 - nanášanie nových vrstiev podláh do objektu	m3	0,000	5,86	0,00
5	K	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 - vynášanie vrstiev podláh z objektu	m3	0,000	5,34	0,00
6	K	162201219.Sw	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 - nanášanie nových vrstiev podláh do objektu	m3	0,000	5,34	0,00
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - vrstvy pôvodnej podlahy	m3	0,000	5,09	0,00
8	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - pri obvodovom murive, jestvujúca dlažba	m2	5,070	19,58	99,27
9	K	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne - vnútorné podlahy	m3	0,000	28,91	0,00
10	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - vnútorné podlahy	m3	0,000	57,90	0,00
11	K	130201001.Sg	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne - okapový chodník	m3	0,000	57,90	0,00
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vnútorné podlahy - podsyp zhutnený	m3	0,000	4,77	0,00
13	*M*	*583310003200.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 mm*	*t*	*0,000*	*17,37*	*0,00*
14	K	174101001.St	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pivnice	m3	0,000	4,77	0,00
15	*M*	*583310003600.St*	*Štrkopiesok frakcia 8-16 mm*	*t*	*0,000*	*18,38*	*0,00*
16	K	174201101.St	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - okapový chodník - horná časť	m3	0,000	2,07	0,00
17	*M*	*583310001200.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*0,000*	*19,90*	*0,00*
	D	2	Zakladanie				0,00