PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	214500111.Sg	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	0,000	2,45	0,00
19	*M*	*583310001600.Sgg*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*0,000*	*19,39*	*0,00*
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - vnútorné podlahy	m3	0,000	134,48	0,00
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,000	1 633,63	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				60,77
24	K	311208210.S	Podrezávanie muriva kamenného-zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie (m2)	m2	0,000	558,10	0,00
25	K	316381216.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,280	47,48	60,77
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				46 732,13
26	K	210193043.Sa	Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 800x800 mm	ks	1,000	27,78	27,78
27	*M*	*357110014750.Sa*	*Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 800x800 mm*	*ks*	*1,000*	*170,52*	*170,52*
28	K	210193044.Sa	Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 300x300 mm	ks	1,000	19,23	19,23
29	*M*	*357110014610.Sa*	*Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 300x300 mm*	*ks*	*1,000*	*69,62*	*69,62*
30	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,178	2,34	12,12
31	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - vnútorné ostenia	m2	4,738	2,48	11,75
32	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	4,738	6,61	31,32
33	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - vnútorné ostenia	m2	39,738	16,63	660,84
34	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	39,738	10,21	405,72
35	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	71,358	2,34	166,98
36	K	620991121.Sd	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom - zakrývanie krityny pred zateplením a pri oprave komína	m2	32,000	2,34	74,88
37	K	622401801.S.1	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí - oprava komínov	m2	3,990	4,85	19,35
38	K	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS	m2	412,830	4,13	1 704,99
39	K	622460114.Sd.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom - komíny	m2	3,990	4,13	16,48
40	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery na KZS	m2	412,830	3,18	1 312,80
41	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - komíny	m2	3,990	8,06	32,16
42	K	622460243.Sg	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - komíny	m2	3,990	19,07	76,09
43	K	622460383.Sw	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm -komíny	m2	3,990	11,05	44,09
44	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - na KZS MV	m2	323,280	18,44	5 961,28
45	K	622461033.Sk.1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - komíny	m2	3,990	18,44	73,58
46	K	622465113.Sk	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	126,949	13,46	1 708,73
47	K	622465117.Si	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100% - spodná časť obj.	m2	155,160	12,31	1 910,02
48	K	622465133.Sk	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	126,949	28,40	3 605,35
49	K	622465153.Si	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 20 mm - spodná časť objektu	m2	155,160	30,11	4 671,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	622465204.Sk	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 4 mm	m2	126,949	14,04	1 782,36
51	K	622465232.Si	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka odvlhčovacia, hr. 2,5 mm - spodná časť objektu	m2	155,160	11,23	1 742,45
52	K	622467583	Vonkajšia omietka sokla, ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová, hr. 2 mm - na KZD XPS hr. 100 a 30 mm	m2	89,550	27,07	2 424,12
53	K	625250581.Sd	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	24,800	30,55	757,64
54	K	625250586.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy - strop závetria	m2	28,830	39,18	1 129,56
55	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	24,450	42,82	1 046,95
56	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,300	39,48	11,84
57	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	158,250	69,04	10 925,58
58	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	8,200	52,03	426,65
59	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - nová podlaha	m3	14,157	184,06	2 605,74
60	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	314,608	3,47	1 091,69
61	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	0,21	0,00
62	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*0,000*	*0,72*	*0,00*
63	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	0,000	0,32	0,00
64	*M*	*283320004900*	*Okrajová dilatačná páska PE RSS120/10 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT*	*m*	*0,000*	*0,98*	*0,00*
65	K	634920003.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	0,000	7,24	0,00
66	K	769082785.Sc	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - vetracie mriežky v pivniciach	ks	0,000	1,50	0,00
67	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	0,000	6,11	0,00
68	*M*	*429720200400.S*	*Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm*	*ks*	*0,000*	*18,93*	*0,00*
	D	8	Rúrové vedenie				143,01
69	K	871218113.Sg	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 150 mm - okapový chodník	m	49,000	1,04	50,96
70	*M*	*286110015000.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná*	*m*	*49,490*	*1,86*	*92,05*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 234,38
71	K	916561112.Sh	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - okapový chodník	m	51,600	9,51	490,72
72	*M*	*592170001800.Sf*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*0,000*	*2,77*	*0,00*
73	K	941942011.Sg	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	434,600	2,94	1 277,72
74	K	941942811.Sg	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	534,600	2,21	1 181,47
75	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	869,200	1,36	1 182,11
76	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	34,600	5,78	199,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	434,600	2,20	956,12
78	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	534,600	0,93	497,18
79	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	0,000	5,93	0,00
80	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	46,500	12,02	558,93
81	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	46,500	4,91	228,32
82	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	56,365	6,28	353,97
83	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	16,525	4,16	68,74
84	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	13,315	4,78	63,65
85	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	64,600	3,24	209,30
86	K	953995434.S	Profil ukončovací pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepľovacím systémom (plastový) - parapety	m	13,315	15,18	202,12
87	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	0,000	2,54	0,00
88	K	963015141.Sk	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky - demontáž krycích dosiek komínov	ks	0,000	50,41	0,00
89	K	965042241.St	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - búranie vnútorných podláh	m3	0,000	97,74	0,00
90	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	0,000	3,56	0,00
91	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	0,000	22,71	0,00
92	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	0,000	15,15	0,00
93	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	0,000	6,52	0,00
94	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	0,000	30,29	0,00
95	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	0,000	7,13	0,00
96	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - vnútorné ostenia	m2	6,488	4,05	26,28
97	K	978015361.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	15,109	2,02	30,52
98	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - komíny	m2	0,290	4,05	1,17
99	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,932	16,83	83,01
100	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	326,240	0,50	163,12
101	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,932	14,18	69,94
102	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,456	1,59	59,56
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,932	67,00	330,44
	D	99	Presun hmôt HSV				3 866,11
104	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	183,228	10,63	1 947,71
105	K	998011018.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	183,228	10,47	1 918,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 486,55
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 692,33
106	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	27,000	0,77	20,79
107	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,008*	*2 422,56*	*19,38*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny - drenáž okolo objektu, okapový chodník	m2	96,000	0,75	72,00
109	*M*	*693110004710.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2*	*m2*	*0,000*	*1,42*	*0,00*
110	K	711132107.Sd	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej - okapový chodník	m2	72,000	4,66	335,52
111	*M*	*283230002700.S g*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*0,000*	*1,51*	*0,00*
112	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - nová podlaha v objekte (dve vrstvy)	m2	54,000	5,92	319,68
113	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*62,100*	*3,89*	*241,57*
114	K	711210220.S	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej - podstienok	m2	49,500	4,96	245,52
115	*M*	*245650001300.S*	*Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená*	*kg*	*0,000*	*3,20*	*0,00*
116	K	711210225.S	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche zvislej - podstienok	m2	20,100	5,46	109,75
117	*M*	*245650001300.S a*	*Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená*	*kg*	*0,000*	*3,20*	*0,00*
118	K	711212071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	133,880	47,08	6 303,07
119	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,581	43,12	25,05
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				137,10
120	K	712290010.Sf	Zhotovenie parozábrany nad SDK strop	m2	24,720	1,15	28,43
121	*M*	*283290004500.S*	*Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 170 g/m2*	*m2*	*48,428*	*2,24*	*108,48*
122	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	46,35	0,19
	D	713	Izolácie tepelné				1 235,27
123	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	28,300	1,98	56,03
124	*M*	*631650000400.S d*	*Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm*	*m2*	*25,466*	*13,89*	*353,72*
125	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	24,720	5,51	136,21
126	*M*	*631650000400.S r*	*Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy*	*m2*	*24,214*	*13,89*	*336,33*
127	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	224,720	1,37	307,87
128	*M*	*283750002100.S*	*Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*0,000*	*23,05*	*0,00*
129	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,964	46,79	45,11
	D	762	Konštrukcie tesárske				520,18
132	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	28,300	3,94	111,50
133	*M*	*605110000100.S d*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I*	*m3*	*0,175*	*349,41*	*61,15*
134	K	762823111.Sa	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2 - drevený rošt na stropom (povala)	m	44,400	2,03	90,13
135	*M*	*605110000100.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva 50x150 mm*	*m3*	*0,410*	*349,41*	*143,26*
136	K	762895000.Sf	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,085	15,01	31,30
137	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,288	64,32	82,84
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 756,55
138	K	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	224,720	40,62	9 128,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	166,120	2,32	385,40
140	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,520	69,04	243,02
	D	764	Konštrukcie klampiarske				764,03
141	K	764333240.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm - oplechovanie komínov	m	0,000	28,39	0,00
142	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,400	21,74	30,44
143	K	764410460.Sa	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	7,300	25,40	185,42
144	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	3,400	30,98	105,33
145	K	764410480.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	1,320	35,97	47,48
146	K	764421420.Sp	Oplechovanie vyčnievajúceho sokla z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	m	30,400	12,93	393,07
147	K	764453844.Sw	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	0,000	2,49	0,00
148	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	0,000	11,19	0,00
149	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	0,000	8,62	0,00
150	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	0,000	3,82	0,00
151	*M*	*553440051000*	*Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm, KJG*	*ks*	*0,000*	*4,40*	*0,00*
152	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	0,000	1,34	0,00
153	K	764456855.Sw	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	0,000	1,80	0,00
154	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025	91,79	2,29
	D	766	Konštrukcie stolárske				444,80
155	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	0,000	16,55	0,00
156	*M*	*283290006100.Sa*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*0,000*	*2,43*	*0,00*
157	*M*	*283290006200.Sa*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*0,000*	*0,92*	*0,00*
158	*M*	*611410010400.S1*	*Plastové okno združené s dolným vetracím krídlom s 1 otváravo-výklopnými krídlamia a s 1 otváravým krídlom a s 2 výklopnými vetracími krídlami vxš 1300x2800 mm, izolačné trojsklo, farba:imitácia dreva obojstranná (1)*	*ks*	*0,000*	*979,74*	*0,00*
159	*M*	*611410010400.S2*	*Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváravo-výklopnými krídlamia a s 1 otváravým krídlom , vxš 1580x1,07 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozšírovacie profily po obvode (2)*	*ks*	*0,000*	*509,55*	*0,00*
160	*M*	*611410010100.S3*	*Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváravo-výklopnými krídlamia a s 1 otváravým krídlom , vxš 1580x1,05 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozšírovacie profily po obvode (3)*	*ks*	*0,000*	*509,55*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	M	611410009900.S 4	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváravo-výklopnými krídlamia a s 1 otváravým krídlom , vxš 1580x1,08 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozšírovacie profily po obvode (4)	ks	0,000	509,55	0,00
162	M	611410008700.S 5	Plastové okno dvojkrídlové s horným nadsvetlíkom, s 1 otváravo-výklopnými krídlamia a s 1 otváravým krídlom , vxš 1580x1,10 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná +rozšírovacie profily po obvode (5)	ks	0,000	509,55	0,00
163	M	611410007300.S 6	Plastové okno dvojkrídlové s dolným svetlíkom, s 1 otváravo-výklopným krídlom a s 1 otváravým krídlom , vxš 1450x1400 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (6)	ks	0,000	549,91	0,00
164	M	611410005500.S 7	Plastové okno trojdielné, s 1 otváravo-výklopným krídlom a s 1 otváravým krídlom , vxš 1300x1750 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (7)	ks	0,000	647,78	0,00
165	M	611410005500.S 8	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 550x515 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (8)	ks	0,000	193,73	0,00
166	M	611410007000.S 9	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x800 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (9)	ks	0,000	247,21	0,00
167	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	13,19	13,19
168	M	611560000600.S z	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,800	24,33	19,46
169	M	611560000800.St	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,51	0,51
170	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	17,94	71,76
171	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,870	24,33	118,49
172	M	611560000800.S o	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,51	2,04
173	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	24,25	48,50
174	M	611560000500.Sj	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,600	20,28	73,01
175	M	611560000800.Sj	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0,51	1,02
176	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	26,23	26,23
177	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,000	22,86	68,58
178	M	611560000800.S g	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,51	0,51
179	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,029	51,86	1,50
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				219,56
180	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	0,000	28,19	0,00
181	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	0,000	2,43	0,00
182	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	0,000	0,92	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	*M*	*553410032000.So*	*Hliníkové dvere vchodové-bezpečnostné s pevným nadsvetlíkom, dvojkrídlové, otváravé, s čiastočným presklením(s prerušeným tepelným mostom) šxv 1370x2650 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D1)*	*ks*	*0,000*	*2 966,46*	*0,00*
184	*M*	*553410032100.St*	*Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 940x2000 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D2)*	*ks*	*0,000*	*1 574,04*	*0,00*
185	*M*	*553410032100.Sj*	*Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 900x2050 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D3)*	*ks*	*0,000*	*1 574,04*	*0,00*
186	*M*	*553410032100.Sg*	*Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 900x2050 mm, izolačné trojsklo, farba: imitácia dreva obojstranná (D4)*	*ks*	*0,000*	*1 574,04*	*0,00*
187	K	767662110.Sb	Montáž mreží pevných skrutkovaním - okná (pôvodné)	m2	3,970	26,70	106,00
188	K	767991911.Sg	Demontáž a následná montáž oznamovacích tabúľ na obvodovej stene	ks	1,000	12,80	12,80
189	K	767996801.Sa	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t demontáž oceľových mreží na oknách a na dverí	kg	29,000	2,25	65,25
190	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,568	62,51	35,51
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 397,41
191	K	771411004.Sa	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného lepidla, výšky 100 mm, vnútorné miestnosti	m	143,680	3,67	527,31
192	*M*	*597740003300.Sd*	*Dlaždice keramické, hr hr. 10 mm, gresové glazované*	*m2*	*0,000*	*34,50*	*0,00*
193	K	771576315.Sa	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - vnútorné miestnosti	m2	224,720	25,20	5 662,94
194	*M*	*597740003300.S*	*Dlaždice keramické, hr. 10 mm, gresové glazované*	*m2*	*0,000*	*34,50*	*0,00*
195	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,940	29,85	207,16
	D	784	Maľby				9 319,32
196	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	28,000	0,57	15,96
197	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,400	1,33	93,63
198	K	784418012.Sa	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	224,720	1,50	337,08
199	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	173,680	0,47	81,63
200	K	784410100.St	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	988,838	1,44	1 423,93
201	K	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	988,838	3,72	3 678,48
202	K	784473111.S	Bandážovanie styčných spojov stropov šírky do 0,25 m výšky do 3,80 m - SDK podhľad stropu	m	65,000	6,86	445,90
203	K	784410500.Sa	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m - stropy	m2	224,720	0,43	96,63
204	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - stropy	m2	224,720	1,44	323,60
205	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	224,720	12,56	2 822,48
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
290	K	111	Demontáž a následná montáž vonkajších svietidiel	ks	0,000	35,00	0,00
291	K	210960721.Sa	Demontáž a spätná montáž káblových rozvodov na vonk. fasáde	m	0,000	2,50	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230505 - Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	.....
Objednávateľ:		IČO:	00319376
	Obec Kiarov	IČ DPH:	2021243169
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o.	IČ DPH:	sk2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **453,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	453,01	5,00%	22,65

Cena s DPH **v** **EUR** **475,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Objekt:

3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A

Časť:

230505 - Batériový modul - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

Miesto: Dátum: .....

Objednávateľ: Obec Kiarov Projektant: Ing. Jozef Cibuľa

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o. Spracovateľ: Ing. Jozef Cibuľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**453,01**
	D	M	Práce a dodávky M				453,01
	D	21-M	Elektromontáže				453,01
1	K	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj	súb.	1,000	64,42	64,42
2	*M*	*LUNA2000batblok10*	*LUNA 7,68 kWh, Power control modul*	*ks*	*0,000*	*5 830,00*	*0,00*
3	*M*	*383150017300.S*	*Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m*	*ks*	*1,000*	*22,55*	*22,55*
4	*M*	*346510005150.S*	*Manažment pre hybridné inštalácie (ESS+FV)*	*ks*	*1,000*	*366,04*	*366,04*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru
Objekt:
3001 A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru - Oblasť A
Časť:
230504 - Bleskozvod - Oblasť A - Zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionáru

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	.....
Objednávateľ:		IČO:	00319376
	Obec Kiarov	IČ DPH:	2021243169
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o.	IČ DPH:	sk2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Jozef Cibuľa	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **814,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	814,59	5.00%	40,73

Cena s DPH **v** **EUR** **855,32**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KIAROV

VB SP s. r. o., r. s. p.
myselná 936/3
06301 Krupina
IČO: 530882... ...2121262462

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka