DODATOK Č. 4

K Zmluve o dielo zo dňa 24.05.2024 na realizáciu nájomných bytov v obci Čata, uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nasledovne:

Článok 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Čata**
	Sídlo:	Hlavná 80, 935 63 Čata
	Štatutárny zástupca	Marian Csákvári – starosta obce
	IČO:	00 587 672
	DIČ:	2021023862
	IBAN:	SK53 5600 0000 0071 8783 6001

1.2.	**Zhotoviteľ:**	**LAST-stav, s.r.o.**
	Sídlo:	Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince
	Štatutárny zástupca:	Ing. Matej Laktiš – konateľ spoločnosti
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	IBAN:	SK51 0900 0000 0002 3500 5738
	IČO:	46013148
	IČ DPH:	SK2023190532
	Zapísaný v:	Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28372/N
	Tel.:	0915 284 914
	e-mail:	matej.laktis@last-stav.sk

Preambula

Z dôvodu zvýšenia cien stavebných prác a dodávok za obdobie od podpísania základnej zmluvy o dielo zo dňa 24.05.2024 z znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.05.2024, Dodatku č. 2 zo dňa 04.03.2025 a Dodatku č. 3 zo dňa 18.07.2025 (ďalej len Zmluvy o dielo) sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach k označenej Zmluvy o dielo na predmet zákazky:

„NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA“

1./ Zmena v časti: **Článok 4 – Zmluvná cena**

Zmluvná cena v odseku 4.2 sa mení po jednotlivých objektoch nasledovne:

Stavebný objekt	Obstarávacie Náklady bez DPH (eur)	DPH (eur)	Obstarávacie náklady s DPH (eur)
SO 03 Sadové úpravy	24.033,10	5.527,61	29.560,71
SO 04 Prípojka plynu	12.218,52	2.810,26	15.028,78
SO 07 Prípojka NN	5.175,00	1.190,25	6.365,25
Celkom	**41.426,62**	**9.528,12**	**50.954,74**

Záverečné ustanovenia

1. Všetky zostávajúce časti v základnej Zmluve o dielo zostávajú bez zmeny v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 4 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 4 si účastníci prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpísali.

V Čate, dňa 28.10.2026

Za objednávateľa:

Marian Csákvári – starosta obce
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Matej Laktiš
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ**

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **886 489,71**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**886 489,71**	**203 892,63**

Cena s DPH v **EUR** **1 090 382,34**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC ČATA

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

LAST stav s.r.o.

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ**

Miesto: **Cata** Dátum:

Objednávateľ: Obec Čata Projektant: PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

Zhotoviteľ: LAST - stav s.r.o., Machulince

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**886 489,71**	**1 090 382,34**
01	SO 01 - BYTOVÝ DOM	779 138,55	958 340,42
01a1	stavebná časť SEKCIA 1 - 4 bytové jednotky	304 932,25	375 066,67
01a2	stavebná časť SEKCIA 2 - 6 bytových jednotiek	312 946,40	384 924,07
01b1	Zdravotechnika SEKCIA 1	12 064,03	14 838,76
01b2	Zdravotechnika SEKCIA 2	14 306,76	17 597,31
01c1	vykurovanie SEKCIA 1	20 585,80	25 320,53
01c2	vykurovanie SEKCIA 2	24 311,13	29 902,69
01d	plynoinštalácia	6 949,20	8 547,52
01e	elektoinštalácia	41 805,77	51 421,10
01f	vzduchotechnika	41 237,21	50 721,77
02	SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE	51 248,26	63 035,36
02.1	SO 02.1 - Chodníky a verejné osvetlenie	26 823,83	32 993,31
02.2	SO 02.2 - Parkoviská	24 424,43	30 042,05
03	SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY	24 033,10	29 560,71
04	SO 04 - PRÍPOJKA PLYNU (aj meracie zostavy a regulačná zostava)	12 218,52	15 028,78
05	SO 05 - PRÍPOJKA VODOVODU	3 940,27	4 846,53
06	SO 06 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE	10 736,01	13 205,29
07	SO 07 - PRÍPOJKA NN	5 175,00	6 365,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ
Objekt:
02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE
Časť:
02.1 - SO 02.1 - Chodníky a verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **26 823,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	26 823,83	23,00%	6 169,48

Cena s DPH v **EUR** **32 993,31**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

02.1 - SO 02.1 - Chodníky a verejné osvetlenie

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**26 823,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 922,08
1 - Zemné práce	1 562,21
5 - Komunikácie	15 246,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 897,45
99 - Presun hmôt HSV	1 215,59
M - Práce a dodávky M	6 901,75
21-M - Elektromontáže	6 901,75

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

02.1 - SO 02.1 - Chodníky a verejné osvetlenie

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 823,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 922,08
	D	1	Zemné práce				1 562,21
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	163,600	5,00	818,00
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,080	1,43	70,18
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	163,600	1,03	168,51
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 636,000	0,10	163,60
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	163,600	0,44	71,98
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	269,940	1,00	269,94
	D	5	Komunikácie				15 246,83
7	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	330,000	9,00	2 970,00
8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	318,300	7,00	2 228,10
9	K	564710123.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m2	318,300	3,00	954,90
10	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	318,300	13,27	4 223,84
11	*M*	*592460007691*	*Dlažba zámková hr. 60 mm, sivá*	*m2*	*324,666*	*15,00*	*4 869,99*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 897,45
12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	204,000	7,00	1 428,00
13	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*205,000*	*2,29*	*469,45*
	P		*Poznámka k položke:* *Spotreba 1 ks/bm*				
	D	99	Presun hmôt HSV				1 215,59
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	303,898	4,00	1 215,59
	D	M	Práce a dodávky M				6 901,75
	D	21-M	Elektromontáže				6 901,75
15	*M*	*1.2*	*AYKY 4x16*	*bm*	*131,000*	*2,75*	*360,25*
16	*M*	*2.2*	*Stĺp VO SAL-4/B60 inox*	*ks*	*7,000*	*270,00*	*1 890,00*
17	*M*	*3.2*	*Svietidlo ISKRA LED Alfa 24W, 4000K, optika SP*	*ks*	*7,000*	*195,00*	*1 365,00*
18	*M*	*4.2*	*Bet. Základ B-50 komplet*	*ks*	*7,000*	*80,00*	*560,00*
19	*M*	*5.2*	*Stož. Svorkovnica TB-1+poistka*	*ks*	*7,000*	*30,00*	*210,00*
20	*M*	*6.2*	*Svorka SS*	*ks*	*12,000*	*1,50*	*18,00*
21	*M*	*7.3*	*Svorka SR02*	*ks*	*7,000*	*1,50*	*10,50*
22	*M*	*8.3*	*pozinkovaný oceľový drôt FeZn ø10mm*	*bm*	*131,000*	*2,00*	*262,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	9.3	Podružný materiál montážny	%	1,000	100,00	100,00
24	M	10.2	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	bm	120,000	4,00	480,00
25	M	11.2	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	bm	120,000	2,50	300,00
26	M	12.2	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	bm	120,000	0,10	12,00
27	M	13.1	Fólia červená v m	bm	120,000	0,20	24,00
28	M	14.1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	bm	120,000	1,50	180,00
29	M	15.1	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	bm	120,000	0,50	60,00
30	K	16.1	Inštalačné práce /hod.	hod	60,000	15,00	900,00
31	K	17.1	Revízie	hod	6,000	20,00	120,00
32	K	18.1	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1,000	50,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:
02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:
02.2 - SO 02.2 - Parkoviská

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 424,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 424,43	23,00%	5 617,62

Cena s DPH v **EUR** **30 042,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

02.2 - SO 02.2 - Parkoviská

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 424,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 404,43
1 - Zemné práce	1 355,26
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:
02 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:
02.2 - SO 02.2 - Parkoviská

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 424,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 404,43
	D	1	Zemné práce				1 355,26
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	111,400	5,00	557,00
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	33,420	1,43	47,79
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	111,400	1,03	114,74
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 114,000	0,10	111,40
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	111,400	0,44	49,02
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	183,810	1,00	183,81
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	550,000	0,53	291,50
	D	2	Zakladanie				
8	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	13,500	35,41	478,04
9	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	150,000	3,07	460,50
	D	5	Komunikácie				
10	K	564710123.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30 mm	m2	210,800	3,95	832,66
11	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	210,800	10,00	2 108,00
12	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	220,000	9,00	1 980,00
13	K	564871166.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm	m2	12,000	11,00	132,00
14	K	566902253.1	Vyspravenie, napojenie, preplátovanie vozovky	m2	15,000	24,00	360,00
15	K	567132132.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 170 mm	m2	12,000	14,90	178,80
16	K	569531111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	1,000	2,63	2,63
17	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12,000	0,72	8,64
18	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12,000	0,43	5,16
19	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O 11-II 50/70, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,000	14,74	176,88
20	K	577174421.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22-II 70/100, po zhutnení hr. 80 mm	m2	12,000	21,66	259,92
21	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	210,800	15,50	3 267,40
22	*M*	*592460008933*	*Dlažba betónová hr. 80 mm, sivá*	*m2*	*215,016*	*17,50*	*3 762,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke:* *Spotreba 32,79 ks/m2*				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
23	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	25,94	207,52
24	*M*	*404410178.PC*	*Trvalé dopravné značenie*	*ks*	*8,000*	*60,00*	*480,00*
	P		*Poznámka k položke:* *typ značenie podľa PD*				
25	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	216,000	11,00	2 376,00
26	*M*	*592170001000*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*217,000*	*8,50*	*1 844,50*
	P		*Poznámka k položke:* *Spotreba 1 ks/bm*				
27	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	25,200	103,00	2 595,60
28	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,000	6,22	93,30
	D	99	Presun hmôt HSV				
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	359,706	4,00	1 438,82
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
30	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku, dočané dopravné značenie	eur	1,000	20,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:
03 - SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 033,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 033,10	23,00%	5 527,61

Cena s DPH v **EUR** **29 560,71**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

28. 10. 2026

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

03 - SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 033,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 033,10
1 - Zemné práce	1 040,00
1.1 - Sadové úpravy	14 871,80
5 - Komunikácie	3 558,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 442,50
99 - Presun hmôt HSV	1 120,52

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

03 - SO 03 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 033,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 033,10
	D	1	Zemné práce				1 040,00
1	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 300,000	0,80	1 040,00
	D	1.1	Sadové úpravy				14 871,80
2	K	7	Chemické odburinenie pred založením kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 236,000	0,30	370,80
3	*M*	*8*	*Roundup aktiv 1l postrekový prípravok na ničenie burín*	*ks*	*3,000*	*10,00*	*30,00*
4	K	9	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (Záhony)	m2	1 236,000	1,50	1 854,00
5	*M*	*101*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica vrátane dopravy*	*t*	*100,000*	*0,50*	*50,00*
6	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 236,000	1,50	1 854,00
7	K	12	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 236,000	1,50	1 854,00
8	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 236,000	0,80	988,80
9	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 236,000	0,80	988,80
10	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 236,000	0,80	988,80
11	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*38,192*	*7,16*	*273,45*
12	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 236,000	1,00	1 236,00
13	K	32	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,02 m3	ks	72,000	5,00	360,00
14	K	38	Výsadba do pripraveného záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 3	ks	72,000	5,00	360,00
15	*M*	*332*	*Trvalky podľa návrhu*	*ks*	*72,000*	*20,00*	*1 440,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Hosta 'ATLANTIS'12ks* *Heucherela hybridná 'TAPESTRY'60ks*				
16	K	35	Doplnenie substratu pri výsadbe kríkov, trvaliek	m3	5,000	10,00	50,00
17	*M*	*36*	*Substrát pestovateľský*	*m3*	*5,000*	*65,00*	*325,00*
18	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	27,000	3,00	81,00
19	K	40	Výsadba drevín a krov s balom	ks	27,000	3,00	81,00
20	*M*	*413*	*Dreviny a kry podľa návrhu*	*ks*	*27,000*	*50,00*	*1 350,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Javor mliečny 'GLOBOSUM' (Acer platanoides 'Globosum') 6 ks* *Smrek biely 'CONICA' (Picea glauca 'Conica')6ks* *Tis šíhly Baccata Aurea (Taxus Baccata Aurea Fastigiata) - 3ks* *Borievka rozprestretá Lime Glow(Juniperus horizontalis 'Limeglow') - 6ks* *Borovica horská 'MUGHUS' (Pinus mugo 'Mughus') 6ks*				
21	K	53	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2,5 m	ks	36,000	6,00	216,00
22	*M*	*542*	*Drevenné koly na ukotvenie stromov, frézobvané , pr.6cm, dĺžka 250cm.*	*ks*	*36,000*	*3,00*	*108,00*
23	*M*	*553*	*Tabletové hnojivo 5ks /strom*	*ks*	*135,000*	*0,09*	*12,15*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	Komunikácie				3 558,28
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	82,000	10,00	820,00
25	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	82,000	2,00	164,00
26	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília*	*m2*	*83,640*	*2,00*	*167,28*
27	K	5648311991.R	Okapový chodník z dekoražného štrku fr. 16-32	m2	82,000	15,00	1 230,00
28	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	12,000	20,00	240,00
29	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	12,000	20,00	240,00
30	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,400	30,00	312,00
	P		*Poznámka k položke* *P4b podlaha na terasách*				
31	*M*	*592460013PC*	*Betónová veľkoplošná protišmyková dlažba hr. 40mm – veľkosť 40 x 40 cm*	*m2*	*11,000*	*35,00*	*385,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 442,50
32	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	135,000	15,00	2 025,00
33	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*135,000*	*4,50*	*607,50*
	P		*Poznámka k položke* *Spotreba 1 ks/bm.*				
34	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,400	150,00	810,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 120,52
35	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	74,701	15,00	1 120,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

04 - SO 04 - PRÍPOJKA PLYNU (aj meracie zostavy a regulačná zostava)

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **12 218,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 218,52	23,00%	2 810,26

Cena s DPH **v EUR** **15 028,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

04 - SO 04 - PRÍPOJKA PLYNU (aj meracie zostavy a regulačná zostava)

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 218,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 683,80
1.STL plyn - Prípojka STL plynovod z PE	1 683,80
PSV - Práce a dodávky PSV	10 534,72
723.1 - Meracie zostavy a regukačná zostava	10 534,72

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

04 - SO 04 - PRÍPOJKA PLYNU (aj meracie zostavy a regulačná zostava)

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 218,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 683,80
	D	1.STL plyn	Prípojka STL plynovod z PE				1 683,80
1	K	131020000	Hĺbenie jám strojné	m3	6,600	10,00	66,00
2	K	132020000	Hĺbenie rýh ručne	m3	6,000	20,00	120,00
3	K	141802102	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 3	m	6,000	40,00	240,00
4	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,600	5,00	63,00
5	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	1,500	15,00	22,50
6	K	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	0,450	12,00	5,40
7	K	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	1,500	8,00	12,00
8	K	9999970011	Účasť TI na úradnej skúške	sub	1,000	200,00	200,00
9	K	9999970012	Revízna správa	sub	1,000	100,00	100,00
10	K	9999970014	SPP - súčinnosť, prepojovacie práce - ostrý prepoj	sub	1,000	200,00	200,00
11	K	9999990018	Dopravné značenie	sub	1,000	25,00	25,00
12	K	9999990019	Vytýčenie IS pred realizáciou	sub	1,000	40,00	40,00
13	K	9999970023	Technologický postup pripojovacích prác na jestv rozvod	sub	1,000	10,00	10,00
14	K	805221200	Geodetické zameranie prípojky	ks	1,000	120,00	120,00
15	K	809900073	Odovzdávacie doklady od prípojky	sub	1,000	20,00	20,00
16	K	9999970042	Doprava	km	65,000	0,50	32,50
17	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	22,000	0,50	11,00
18	K	2861F0651	Potrubie plynové z PE – 100RC plus, vonk.priem.32 mm –	m	22,000	2,50	55,00
19	K	802140032	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/DN25	ks	1,000	5,00	5,00
20	K	2863A3502	Prechodka PE/oc.USTN 612 580 D 32, DN25	ks	1,000	50,00	50,00
21	K	802330050	Montáž ochrannej rúry	m	21,000	0,50	10,50
22	K	286112201	Rúrka PVC ochranná flexibilná d 50 mm	m	21,000	2,00	42,00
23	K	2861A0700	Chránička plastová - DAMBI KRYTKA	ks	1,000	10,00	10,00
24	K	4224F1213	Chránička oceľová 800	ks	1,000	20,00	20,00
25	K	802620032	Navrtavacia armatúra DAA50/32 PE	ks	1,000	40,00	40,00
26	K	3194C1021	montáž navrtavacej armatúry DAA500/32	ks	1,000	10,00	10,00
27	K	K002	objímka DN 25	ks	1,000	3,00	3,00
28	K	802810025	Montáž rúrových dielov závitových	ks	1,000	5,00	5,00
29	K	4223A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 – DN25	ks	1,000	5,00	5,00
30	K	K003	spojka PE D32	ks	1,000	5,00	5,00
31	K	K004	montáž spojky D32	ks	1,000	10,00	10,00
32	K	K005	montáž objímky DN25	ks	1,000	10,00	10,00
33	K	K006	vodič sign. CY 4 mm2	m	22,000	2,00	44,00
34	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	22,000	1,00	22,00
35	K	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	15,000	0,10	1,50
36	K	803440050.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	22,000	1,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	22,000	0,20	4,40
38	K	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	22,000	1,00	22,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 534,72
	D	723.1	Meracie zostavy a regukačná zostava				10 534,72
39	K	723234109	Domová regulačná rada s reg. FRANCEL B25	sub	1,000	1 154,72	1 154,72
40	K	723234111	Meranie plynu s pre 6 odb. skriňa WIZARS W1500 Extra-1500	sub	1,000	3 500,00	3 500,00
41	K	4224F3103	Meranie plynu s pre 4 odb. skriňa WIZARS W1200 Extra-1200	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
42	K	4224F3132	montážne práce skríň merania a regulácie - kompletizácia pre osademie armatúr	ks	3,000	200,00	600,00
43	K	999997002.1	Revízia plynového zariadenia	sub	3,000	250,00	750,00
44	K	9999970025	sekanie pre osadenie skríň s stav. Úpravami	sub	3,000	150,00	450,00
45	K	9999970026	vodivé prepojenie súčasti skríň	sub	3,000	25,00	0,00
46	K	9999970033	Súčinnosť pri preberaní SPPD -montáž plynomera	sub	1,000	50,00	50,00
47	K	9999970034	Označenie skríň regulácie a merania štítkami	sub	3,000	10,00	30,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:
05 - SO 05 - PRÍPOJKA VODOVODU

JKSO:
Miesto: Čata

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Čata

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST - stav s.r.o., Machulince

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. ŠTENKO Pavel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 940,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 940,27	23,00%	906,26

Cena s DPH **v EUR** **4 846,53**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

05 - SO 05 - PRÍPOJKA VODOVODU

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	Ing. ŠTENKO Pavel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 940,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 604,10
1 - Zemné práce	1 243,71
4 - Vodorovné konštrukcie	107,30
8 - Rúrové vedenie	2 100,37
99 - Presun hmôt HSV	152,72
PSV - Práce a dodávky PSV	336,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	336,17

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

05 - SO 05 - PRÍPOJKA VODOVODU

Miesto: Čata

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čata

Projektant: PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.

Zhotoviteľ: LAST - stav s.r.o., Machulince

Spracovateľ: Ing. ŠTENKO Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 940,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 604,10
	D	1	Zemné práce				1 243,71
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,200	6,07	80,12
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	57,435	6,80	390,56
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,808	2,57	68,90
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	670,200	0,16	107,23
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,808	0,88	23,59
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,808	1,50	40,21
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,827	4,24	185,83
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,305	6,72	62,53
9	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*15,819*	*18,00*	*284,74*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				107,30
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,180	35,05	6,31
11	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,662	114,27	75,65
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,290	19,64	25,34
	D	8	Rúrové vedenie				2 100,37
13	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 vrátane tvaroviek D 40x3,7 mm	m	31,700	0,80	25,36
14	*M*	*286130033500.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m*	*m*	*31,700*	*3,14*	*99,54*
15	K	8712110041.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16vratane tvaroviek D 50x4,6 mm	m	23,000	1,00	23,00
16	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*23,000*	*4,67*	*107,41*
17	K	891183111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	12,16	12,16
18	*M*	*422210018100*	*Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*102,38*	*102,38*
	P		*Poznámka k položke:* *Posúvač pre domové prípojky na oboch stranách s vnútorným závitom.*				
19	*M*	*422210001700.S*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*25,94*	*25,94*
20	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	69,06	69,06
21	*M*	*551180001600*	*Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*95,00*	*95,00*
22	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	54,700	3,66	200,20
23	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,700	0,10	5,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	44,57	44,57
25	*M*	*594300001200*	*Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1500x1400x1800 mm, objem 3,8 m3, železobetónová, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*
26	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	24,23	24,23
27	*M*	*552410000300.S*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*1,000*	*16,05*	*16,05*
	D	99	Presun hmôt HSV				152,72
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,501	20,36	152,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				336,17
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				336,17
29	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	4,61	9,22
30	*M*	*551110005900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklované mosadz*	*ks*	*2,000*	*25,43*	*50,86*
31	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	2,000	4,60	9,20
32	*M*	*551110016800.S*	*Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast*	*ks*	*2,000*	*78,93*	*157,86*
33	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	14,03	14,03
34	*M*	*388240002000*	*Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3*	*ks*	*1,000*	*95,00*	*95,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

06 - SO 06 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

JKSO: KS:
Miesto: Čata Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Čata IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
LAST - stav s.r.o., Machulince IČ DPH:

Projektant: IČO:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. ŠTENKO Pavel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 736,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 736,01	23,00%	2 469,28

Cena s DPH **v EUR** **13 205,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

06 - SO 06 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	Ing. ŠTENKO Pavel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 736,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 736,01
1 - Zemné práce	5 008,06
4 - Vodorovné konštrukcie	509,09
5 - Komunikácie	400,00
8 - Rúrové vedenie	4 516,76
99 - Presun hmôt HSV	302,10

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

06 - SO 06 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	Ing. ŠTENKO Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 736,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 736,01
	D	1	Zemné práce				5 008,06
1	K	1131071421.S	Odstránenie konštrukcie komunikácie v mieste napojenia kanalizácie 4m2	sub	4,000	15,00	60,00
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	154,815	6,80	1 052,74
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,130	1,54	118,78
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 928,250	0,10	192,83
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	77,130	1,00	77,13
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,121	1,50	196,68
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,685	3,77	292,87
8	*M*	*583310002000.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*146,825*	*9,80*	*1 438,89*
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	55,354	8,96	495,97
10	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*94,102*	*11,50*	*1 082,17*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				509,09
11	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,855	27,00	509,09
	D	5	Komunikácie				400,00
12	K	5669021511.S	Vyspravenie konštrukcie komunikácie v mieste napojenia kanalizácie 4m2	sub	4,000	100,00	400,00
	D	8	Rúrové vedenie				4 516,76
13	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	28,000	0,86	24,08
14	*M*	*286120000500.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*5,600*	*18,59*	*104,10*
15	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	18,000	0,97	17,46
16	*M*	*286110006400.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*3,600*	*32,58*	*117,29*
17	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	15,000	1,05	15,75
18	*M*	*286110009900.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*3,000*	*40,37*	*121,11*
19	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	64,700	1,17	75,70
20	*M*	*286110000200.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*12,940*	*61,88*	*800,73*
21	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	4,000	4,28	17,12
22	*M*	*286510003400.S*	*Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*2,73*	*10,92*
23	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	4,000	4,89	19,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*286510004100.S*	*Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*3,95*	*15,80*
25	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	5,27	5,27
26	*M*	*286510004400.S*	*Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*5,47*	*5,47*
27	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	5,86	5,86
28	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*11,03*	*11,03*
29	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	9,000	5,86	52,74
30	*M*	*286510013700.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*13,68*	*54,72*
31	*M*	*286510013800.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*4,000*	*22,89*	*91,56*
32	*M*	*286510013900.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*18,25*	*18,25*
33	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	1,000	7,26	7,26
34	*M*	*286510014900.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*57,16*	*57,16*
35	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	61,000	0,20	12,20
36	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	64,700	0,25	16,18
37	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	47,36	189,44
38	*M*	*286610037400.S*	*Šachtové dno zbemé DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm. PP*	*ks*	*4,000*	*175,00*	*700,00*
39	*M*	*286610045400.S*	*Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP*	*ks*	*2,000*	*335,00*	*670,00*
40	*M*	*286710035900.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm*	*ks*	*4,000*	*35,00*	*140,00*
41	*M*	*552410002200.S*	*Poklop liatinový B125 priemer 600 mm*	*ks*	*4,000*	*200,00*	*800,00*
42	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000*	*ks*	*4,000*	*85,00*	*340,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				302,10
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	37,113	8,14	302,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

07 - SO 07 - PRÍPOJKA NN

JKSO: KS:
Miesto: Čata Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Čata IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
výberovým konaním IČ DPH:

Projektant: IČO:
PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 175,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 175,00	23,00%	1 190,25

Cena s DPH **v EUR** **6 365,25**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 10. 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

07 - SO 07 - PRÍPOJKA NN

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	výberovým konaním	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 175,00**
M - Práce a dodávky M	5 175,00
21-M - Elektromontáže	5 175,00

ROZPOČET

Stavba:

NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA - 10 BJ

Objekt:

07 - SO 07 - PRÍPOJKA NN

Miesto:	Čata	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Čata	Projektant:	PROART, projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
Zhotoviteľ:	LAST - stav s.r.o., Machulince	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 175,00**
	D	M	Práce a dodávky M				5 175,00
	D	21-M	Elektromontáže				5 175,00
1	M	1	*NAYY 4x50*	bm	116,000	15,00	1 740,00
2	M	2	*Podružný materiál montážny*	eur	1,000	50 000,00	50,00
3	M	3	*Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4*	bm	70,000	10,00	700,00
4	M	4	*Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm*	bm	70,000	8,00	560,00
5	M	5	*Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm*	bm	70,000	1,00	70,00
6	M	6	*Fólia červená v m*	bm	70,000	1,00	70,00
7	M	7.1	*Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4*	bm	70,000	5,00	350,00
8	M	8.1	*Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny*	bm	70,000	3,00	210,00
9	K	9.1	Inštalačné práce /hod.	hod	8,000	100,00	800,00
10	K	10	Revízie	hod	6,000	100,00	600,00
11	K	11	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	ks	1,000	25,00	25,00