EUROVIA

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č: 4905.6062020RSE

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov verejného obstarávateľa:	**Obec Úbrež**
Sídlo:	Obecný úrad Úbrež 169, 072 42 Úbrež
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Hvižďak, starosta obce
IČO:	00325937
DIČ:	2020752448
Telefón:	+421 56 659 62 52
e- mail:	ubrez.ocu@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :	**EUROVIA SK, a.s.**
Adresa:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:	predstavenstvo
	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
	Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
	Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca útvaru personalistiky a miezd
Dielo realizuje: závod Košice	
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných :	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník závodu Košice
	Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru
hlavný stavbyvedúci:	Ing. Róbert Šebek
	robert.sebek@vinci-construction.com zástupca
hlavný stavb.:	Ing. Peter Dobrovolský
	peter.dobrovolsky@vinci-construction.com
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK09 1111 0000 0066 2407 2333
IČO:	31651518
IČ DPH:	SK2020490274
Telefón:	
e-mail:	
web stránka:	www.eurovia.sk
Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany")

Článok č. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva"), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom **„Obecné chodníky - Úbrež, novostavba"**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

Článok č. 3
PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok"), ktorého predmetom je zmena v technickom riešení oceľového zábradlia z dôvodu zisteného nesúladu jeho návrhu v projektovej dokumentácii so slovenskou technickou normou STN 74 3305:2014, ktorá bola akceptovaná poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na základe Oznámenia o zmene projektu č.3. Zmena v technickom riešení oceľového zábradlia sa týka zmeny položky č. 46 Prílohy č.1 – Položkový rozpočet, bez vplyvu na množstvo a jednotkovú a celkovú cenu položky a bez vplyvu na celkový rozpočet stavebného diela nasledovne:

Pôvodné znenie položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
46	M	5530100PC	Zábradlie z oc. rúrok D25x2,5 mm, madlá v dvoch výškach 0,55 a 1,0m s povrch. úpravou /výroba, dodávka, doprava/	m	69,500	155,00	10 772,50

Sa vypúšťa a nahrádza znením:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
46	M	5530100PC	Zábradlie z oc. rúrok D51x2,5 mm, madlá v dvoch výškach 0,55 a 1,0m s povrch. úpravou /výroba, dodávka, doprava/	m	69,500	155,00	10 772,50

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1 k Zmluve – Položkový rozpočet.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

Článok č.4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, Dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Úbrež dňa 02.11.2026

V Košiciach, dňa 26.10.2026

Objednávateľ:

Obec Úbrež

Ing. Martin Hvižďak, starosta obce

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
a vedúca útvaru personalistiky a miezd

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Príloha č.1 - Položkový rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Ubrez
Stavba: Obecné chodníky - Úbrež, novostavba

JKSO:
Miesto: k.ú. Úbrež

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Úbrež

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**124 350,15**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**124 350,15**	**28 600,53**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**152 950,68**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 02.11.2026 a podpis: 26-10-2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Ubrez		
Stavba:	**Obecné chodníky - Úbrež, novostavba**		
Miesto:	**k.ú. Úbrež**	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Úbrež	Projektant:	mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Slavomír Vlčok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**124 350,15**	**152 950,68**
SO 01	**Obecné chodníky**	124 350,15	152 950,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obecné chodníky - Úbrež, novostavba
Objekt:
SO 01 - Obecné chodníky

JKSO:
Miesto: k.ú. Úbrež

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Úbrež

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**124 350,15**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	124 350,15	23,00%	28 600,53
Cena s DPH		**v EUR**	**152 950,68**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 02.11.2026 Pečiat

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 26-10-2026 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obecné chodníky - Úbrež, novostavba
Objekt:
SO 01 - Obecné chodníky

Miesto: k.ú. Úbrež
Dátum:

Objednávateľ: Obec Úbrež
Projektant: mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**124 350,15**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				124 350,15
	D	1	ZEMNE PRÁCE				9 542,31
1	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	5,000	50,00	250,00
2	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00
3	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	74,440	6,50	483,86
4	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	74,440	5,50	409,42
5	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	330,256	4,50	1 486,15
6	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	99,077	1,00	99,08
7	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,216	55,00	11,88
8	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	131,448	8,50	1 117,31
9	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	39,434	1,00	39,43
10	K	162301402	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
11	K	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
12	K	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
13	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	403,919	3,80	1 534,89
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	403,919	0,60	242,35
15	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,001	4,50	261,00
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	44,800	22,50	1 008,00
17	K	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	82,298	12,20	1 004,04
18	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	44,800	5,00	224,00
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 264,000	0,60	758,40
	D	2	ZÁKLADY				26,28
20	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,224	117,30	26,28
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				15 680,01
21	K	327263101	Murivo oporné z bet. uholníkov Premac-ELKO® výšky 105 cm, rovný diel	m	69,500	225,00	15 637,50
22	K	327323131	Múry a valy zo železobetónu tr. C 30/37 - dobetónovanie	m3	0,100	137,12	13,71
23	K	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	m2	0,370	45,00	16,65
24	K	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	m2	0,370	15,00	5,55
25	K	327361006	Výstuž múrov a valov - prepojenie dobetónovania	t	0,006	1 100,00	6,60
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				604,80
26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	13,440	45,00	604,80
	D	5	KOMUNIKÁCIE				46 681,05
27	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku fr. 16/32 mm hr. 150 mm	m2	1 187,550	6,75	8 015,96
28	K	564261113	Podklad zo štrkopiesku fr. 16/32 mm hr. 220 mm	m2	125,100	9,90	1 238,49
29	K	566901123	Doplnenie podkladov po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkom hr. 21 cm	m2	74,440	9,45	703,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	567116113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	48,650	12,30	598,40
31	K	577154111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 60 mm, š. do 3 m - doplnenie	m2	74,440	27,63	2 056,78
32	K	577171125	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 3 m, hr. 80 mm - doplnenie	m2	74,440	36,85	2 743,11
63	K	581121411	Kryt cementobetónový C30/37 hr. 90 mm	m2	32,500	14,67	476,78
33	K	582137115	Kryt cementobetónový C30/37, metličková úprava, hr. 150 mm	m2	988,100	26,19	25 878,34
34	K	582137120	Kryt cementobetónový C30/37, metličková úprava, hr. 200 mm	m2	118,800	34,34	4 079,59
64	K	596841120	Kladenie bet. dlažby pre nevidiacich do lôžka cem. malty, veľ. do 0,09 m2, pl. do 50 m2	m2	32,500	15,00	487,50
65	*M*	*592462844*	*Dlažba betónová pre nevidiacich s vodiacou líniou 200x200x60mm sivá*	*m2*	*11,500*	*11,51*	*132,37*
66	*M*	*592488108*	*Dlažba betónová pre nevidiacich nopkova (s výstupkami) 200x200x60mm červená*	*m2*	*21,000*	*12,87*	*270,27*
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 691,52
35	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	118,800	7,85	932,58
36	K	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty hr. do 5 cm	m2	48,650	15,60	758,94
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				9 413,50
37	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	112,000	2,00	224,00
38	*M*	*286102014*	*Rúra PVC hladká kanalizačná DN 200*	*kus*	*112,000*	*18,80*	*2 105,60*
39	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	19,000	5,50	104,50
40	*M*	*286113660*	*Koleno kanalizačné plastové DN 200*	*kus*	*10,000*	*11,30*	*113,00*
41	*M*	*2863K7914*	*Klapka spätná s čistiacim vekom DN 200*	*kus*	*9,000*	*127,60*	*1 148,40*
42	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	112,000	2,50	280,00
43	K	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	kus	10,000	145,00	1 450,00
44	*M*	*592216450*	*Uličný vpusťový komplet, dno s odtokom DN 200 + uličná vtoková mreža liatinová*	*kus*	*10,000*	*398,80*	*3 988,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				40 710,68
45	K	911231111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpikmi, s dvoma madlami	m	69,500	45,00	3 127,50
46	*M*	*5530100PC*	*Zábradlie z oc. rúrok D51x2,5 mm, madlá v dvoch výškach 0,55 a 1,0m s povrch. úpravou /výroba, dodávka, doprava/*	*m*	*69,500*	*155,00*	*10 772,50*
47	K	9112311PC	Osadenie a montáž oceľ. schodiska so zábradlím s oceľ. stĺpikmi	m	2,600	65,00	169,00
48	*M*	*5534687PC*	*Oceľové schodisko š. 1,2m dĺ.1,3m so zábradlím v.1m, schodnice 5x250/305 zo zváraných roštov SP*	*kus*	*2,000*	*525,00*	*1 050,00*
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	78,350	6,10	477,94
50	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	78,350	0,20	15,67
51	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	78,350	0,20	15,67
52	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	744,400	12,00	8 932,80
53	*M*	*592174910*	*Obrubník cestný so skosením 100x15x26 cm, sivý*	*kus*	*751,844*	*5,20*	*3 909,59*
54	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	461,400	13,00	5 998,20
55	*M*	*592173208*	*Obrubník parkový 100x5x20 cm, sivý*	*kus*	*466,014*	*1,85*	*862,13*
56	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	744,400	4,00	2 977,60
57	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón., dlaždeného	m2	132,000	0,25	33,00
58	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	43,250	1,80	77,85
59	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	389,250	0,80	311,40
60	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	43,250	1,80	77,85
61	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad... (30%)	t	12,975	7,50	97,31
62	K	979131410_rec	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu z demol. vozoviek "O"-ost.odpad ..... (70%)	t	30,275	7,50	227,06
63	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	1 502,486	1,05	1 577,61