DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 4/2026 zo dňa 09.04.2026

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Bodíky
Sídlo: Obecný úrad, 930 31 Bodíky 174
IČO: 00513296 I DIČ: 2021140099
Zastúpený: Tamás Világi, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:
GSP-STAV, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 I DIČ: 2022744262 I IČ DPH: SK2022744262
Zastúpený: Štefan Gavlider, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 4/2026, ktorej predmetom je realizácia stavebného diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu" (ďalej len „zmluva").

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu odstránenia administratívnej chyby v Prílohe č. 1 zmluvy – Podrobný položkový rozpočet diela, ktorá vznikla ponechaním slovného spojenia „alebo ekvivalent" v popise vybraných rozpočtových položiek.

3. Predmetom tohto dodatku je výlučne formálna úprava textového označenia dotknutých položiek rozpočtu, spočívajúca v odstránení slovného spojenia „alebo ekvivalent", bez zmeny ich vecného obsahu, technických parametrov, množstva, jednotkových cien alebo celkových cien.

4. Úprava sa týka nasledujúcich položiek Prílohy č. 1 zmluvy:

A. Oprávnené náklady
01 – Vykurovanie: položky č. 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16
02 – Fotovoltické zariadenie: položka č. 4

B. Neoprávnené náklady
04 – Elektroinštalácia + bleskozvod: položky č. 89, 90 a 91

5. V uvedených položkách sa vypúšťa výlučne slovné spojenie „alebo ekvivalent". Ostatné časti popisu jednotlivých položiek zostávajú zachované v pôvodnom znení.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že uvedená úprava má výlučne administratívny a formálny charakter a nemá vplyv na predmet, rozsah, kvalitu ani výsledok realizovaného diela.

Článok III.
Cena diela a ostatné zmluvné podmienky

1. Uzatvorením tohto dodatku nedochádza k zmene ceny diela podľa článku III bodu 1 pôvodnej zmluvy:
Cena bez DPH: 332 982,48 €
DPH 23 %: 76 585,97 €
Celková cena diela s DPH: 409 568,45 €

2. Predmetná úprava nemá vplyv na rozsah a predmet zmluvného plnenia, technické a kvalitatívne požiadavky, množstvá a jednotkové ceny rozpočtových položiek, celkovú zmluvnú cenu, termíny realizácie ani ostatné práva a povinnosti zmluvných strán.

3. Zmluvné strany potvrdzujú, že úprava nepredstavuje zmenu rozsahu stavebných prác ani dodávok a nemení hospodársku rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa.

4. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú výslovne dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4/2026. Upravený položkový rozpočet, v ktorom sú vykonané výlučne zmeny uvedené v článku II tohto dodatku, tvorí prílohu tohto dodatku.

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Príloha: Upravený podrobný položkový rozpočet diela

V Bodíkoch, dňa 03.11.2026
Za objednávateľa:

.....
Tamás Világi
starosta obce Bodíky

V Dunajskej Strede, dňa 03.11.2026
Za zhotoviteľa:

.....
Štefan Gavlider
konatel' GSP-STAV, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 022026
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 3.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **332 982,48**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**332 982,48**	**76 585,97**
zákl. prenesená	23,00%	**0,00**	**0,00**
zníž. prenesená	23,00%	**0,00**	**0,00**
nulová	0,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **EUR** **409 568,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 022026
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky**

Miesto: **Bodíky** Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**332 982,48**	**409 568,45**
001	**Oprávnené náklady**	257 301,48	316 480,82
01	**Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**	53 998,78	66 418,50
02	**Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia**	64 193,93	78 958,53
03	**Výmena otvorových výplní**	26 574,19	32 686,25
a	**Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha**	403,08	495,79
b	**Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených**	103 376,85	127 153,53
01	**Vykurovanie**	82 378,04	101 324,99
02	**Fotovoltické zariadenie**	20 998,81	25 828,54
c	**Aplikácia inovatívnych technológií**	8 754,65	10 768,22
01	**Výmena svietidiel (LED svietidlá a svetelné zdroje bez výmeny prislúchajúcej**	8 754,65	10 768,22
002	**Neoprávnené náklady**	75 681,00	93 087,63
01	**Architektonicko-stavebné riešenie**	47 441,39	58 352,91
03	**Zdravotechnika**	9 664,71	11 887,59
04	**Elektroinštalácia + bleskozvod**	18 574,90	22 847,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **53 998,78**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	53 998,78	23,00%	12 419,72
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **66 418,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 998,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 998,78
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 977,95
1	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	61,327	5,74	352,02
2	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	61,327	21,12	1 295,23
3	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	61,327	12,98	796,02
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	393,011	4,11	1 615,28
5	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, farba výber investor	m2	393,011	18,33	7 203,89
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	393,011	12,35	4 853,69
7	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	88,514	55,40	4 903,68
8	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	73,560	63,52	4 672,53
9	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	234,760	86,41	20 285,61
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 291,54
10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	280,020	4,15	1 162,08
11	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,040	2,12	1 187,28
12	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	280,020	2,72	761,65
13	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	72,800	17,53	1 276,18
14	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	229,780	5,00	1 148,90
15	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	104,200	7,25	755,45
	D	99	Presun hmôt HSV				1 729,29
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,041	61,67	1 729,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
02 - Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **64 193,93**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	64 193,93	23,00%	14 764,60
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **78 958,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
02 - Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 193,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 258,41
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 020,08
1	K	631571016.R	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre okapový chodník	m3	10,931	93,32	1 020,08
	D	99	Presun hmôt HSV				1 238,33
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,080	61,67	1 238,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 935,52
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				24 295,56
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	399,570	17,00	6 792,69
4	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*459,506*	*18,54*	*8 519,24*
5	*M*	*311970001525.R*	*Kotviaci materiál*	*ks*	*1 254,650*	*1,31*	*1 643,59*
6	K	712370200.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenou na priečny pás so zvarením spoju	m2	5,801	16,90	98,04
7	*M*	*283220002000*	*Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA*	*m2*	*1,618*	*18,54*	*30,00*
8	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	38,672	15,04	581,63
9	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	38,672	21,62	836,09
10	K	712973810.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	4,090	27,73	113,42
11	K	712973880.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm	m	115,920	28,45	3 297,92
12	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	399,570	1,01	403,57
13	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*459,506*	*1,70*	*781,16*
14	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	22,755	18,08	411,41
15	*M*	*607260000400.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm*	*m2*	*5,689*	*19,84*	*112,87*
16	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	236,216	2,85	673,93
	D	713	Izolácie tepelné				33 942,90
17	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	68,157	9,76	665,21
18	*M*	*283750000500.S*	*Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, stropov*	*m2*	*69,520*	*7,37*	*512,36*
19	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	10,221	8,81	90,05
20	*M*	*283720007400.S*	*Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*10,425*	*2,66*	*27,73*
21	*M*	*311970001159.R*	*Kotviaci materiál*	*ks*	*30,663*	*1,46*	*44,77*
22	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	10,221	2,71	27,70
23	*M*	*283760007500.S*	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*0,208*	*137,52*	*28,60*
24	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	389,349	10,63	4 138,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*283720009300.S*	*Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*397,136*	*25,46*	*10 111,08*
26	*M*	*283720009200.S*	*Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*397,136*	*22,43*	*8 907,76*
27	*M*	*311970002229.R*	*Kotviaci materiál*	*ks*	*1 168,047*	*1,47*	*1 717,03*
28	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	22,755	8,25	187,73
29	*M*	*283720008800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*23,210*	*9,46*	*219,57*
30	*M*	*311970001159.R*	*Kotviaci materiál*	*ks*	*68,265*	*1,46*	*99,67*
31	K	713144045.R	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou kladenou voľne	m	117,863	2,32	273,44
32	*M*	*631440033700.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*42,077*	*66,71*	*2 806,96*
33	*M*	*631440034000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 260 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*41,252*	*86,49*	*3 567,89*
34	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	334,263	1,55	516,57
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 697,06
35	K	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	68,157	39,59	2 698,34
36	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	102,133	6,78	692,46
37	*M*	*605110000100.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I*	*m3*	*0,270*	*439,00*	*118,53*
38	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,093	5,35	187,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
03 - Výmena otvorových výplní

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **26 574,19**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	26 574,19	23,00%	6 112,06
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **32 686,25**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
03 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**26 574,19**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 993,99
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 993,99
1	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	38,000	0,73	27,74
2	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	111,100	4,54	504,39
3	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	31,900	4,54	144,83
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,840	154,54	284,35
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,360	15,45	824,41
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,840	18,09	33,29
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,840	95,10	174,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 580,20
	D	764	Konštrukcie klampiarske				865,12
8	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	26,950	29,12	784,78
9	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,950	2,29	61,72
10	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,465	2,20	18,62
	D	766	Konštrukcie stolárske				23 715,08
11	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	111,100	21,79	2 420,87
12	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*116,655*	*3,27*	*381,46*
13	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*116,655*	*2,85*	*332,47*
14	*M*	*611410091.N1.1*	*Okno plastové dvojkrídkové O+OS, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 2000x1600 mm*	*ks*	*4,000*	*839,03*	*3 356,12*
15	*M*	*611410091.N1.2*	*Okno plastové jednokrídklové OS, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 1000x1600 mm*	*ks*	*1,000*	*457,08*	*457,08*
16	*M*	*611410091.N1.3*	*Okno plastové jednokrídklové OS, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 600x600 mm*	*ks*	*1,000*	*117,93*	*117,93*
17	*M*	*611410091.N1.4*	*Okno plastové jednokrídklové OS, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 900x600 mm*	*ks*	*2,000*	*152,52*	*305,04*
18	*M*	*611410091.N1.5*	*Okno plastové šesťkrídklové OS+OS+OS+P+P+P, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 3600x2100 mm*	*ks*	*2,000*	*2 193,98*	*4 387,96*
19	*M*	*611410091.N1.6*	*Okno plastové dvojkrídkové OS+O, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 1200x2100 mm*	*ks*	*6,000*	*671,06*	*4 026,36*
20	*M*	*611410091.N1.7*	*Okno plastové dvojkrídkové OS+O, izolačné trojsklo, RAL7016, rozmer šxv. 1150x2000 mm*	*ks*	*1,000*	*609,00*	*609,00*
21	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,700	31,26	740,86
22	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*24,885*	*3,27*	*81,37*
23	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*24,885*	*2,85*	*70,92*
24	*M*	*611730000.N2.1*	*Dvere vchodové plastové dvojkrídlové + nadsvetlík, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1600x2500 mm, RAL-výber investor*	*ks*	*1,000*	*1 693,99*	*1 693,99*
25	*M*	*611730000.N2.2*	*Dvere vchodové plastové dvojkrídlové + nadsvetlík, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1700x2500 mm, RAL-výber investor*	*ks*	*1,000*	*1 835,45*	*1 835,45*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*611730000.N2.3*	*Dvere vchodové plastové jednokrídlové + nadsvetlík, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 950x2000 mm, RAL-výber investor*	*ks*	*1,000*	*1 462,17*	*1 462,17*
27	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	16,63	49,89
28	*M*	*611560000600.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela*	*m*	*2,400*	*28,66*	*68,78*
29	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*3,000*	*2,50*	*7,50*
30	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	22,63	181,04
31	*M*	*611560000600.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela*	*m*	*9,350*	*28,66*	*267,97*
32	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*8,000*	*2,50*	*20,00*
33	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	30,59	122,36
34	*M*	*611560000600.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela*	*m*	*8,000*	*28,66*	*229,28*
35	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*4,000*	*2,50*	*10,00*
36	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	33,10	66,20
37	*M*	*611560000600.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela*	*m*	*7,200*	*28,66*	*206,35*
38	*M*	*611560000800.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech*	*ks*	*2,000*	*2,50*	*5,00*
39	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	15,000	2,67	40,05
40	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,000	3,78	7,56
41	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	235,610	0,65	154,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
a - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **403,08**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	403,08	23,00%	92,71
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **495,79**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
a - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu

Miesto: Bodíky
Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky
Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.
Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**403,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				403,08
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				402,28
1	K	953993012.S	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	4,000	26,51	106,04
2	*M*	*283810004120.S*	*Hniezdna búdka pre vtáky z XPS štvorkomorová, šxvxhr 600x300x160 mm*	*ks*	*4,000*	*74,06*	*296,24*
	D	99	Presun hmôt HSV				0,80
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,013	61,67	0,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
b - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Úroveň 3:
01 - Vykurovanie

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **82 378,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	82 378,04	23,00%	18 946,95
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **101 324,99**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
b - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Úroveň 3:
01 - Vykurovanie

Miesto: Bodíky
Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**82 378,04**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 220,96
	D	713	Izolácie tepelné				956,51
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	85,000	5,49	466,65
2	*M*	*283310004500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*2,14*	*53,50*
3	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*2,28*	*57,00*
4	*M*	*283310004900.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*35,000*	*3,33*	*116,55*
5	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	6,11	152,75
6	*M*	*283310005000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*3,82*	*95,50*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,420	1,55	14,56
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				47 298,08
8	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	2,000	54,09	108,18
9	*M*	*484630005510*	*Nádoba expanzná s membránou typ N 35 l, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX*	*ks*	*2,000*	*93,12*	*186,24*
10	K	732462025.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 10 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	4 041,80	8 083,60
11	*M*	*Z018887*	*zostava Vitocal 200-S AWB-E 201.D10*	*ks*	*2,000*	*16 913,96*	*33 827,92*
12	*M*	*Z018469*	*Vitocell 100-E SVWA 200L, strieborná*	*ks*	*1,000*	*1 545,39*	*1 545,39*
13	*M*	*7419213*	*rýchlomontážna sada M32 DN20 Alpha2 60*	*ks*	*1,000*	*606,27*	*606,27*
14	*M*	*7569444*	*odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG*	*ks*	*2,000*	*737,03*	*1 474,06*
15	*M*	*7199567*	*servomotor SR10 230V/50Hz*	*ks*	*1,000*	*237,75*	*237,75*
16	*M*	*719.RR*	*Doplnková sada zmiešavaca*	*ks*	*1,000*	*618,16*	*618,16*
17	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	466,876	1,31	610,51
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				16 093,37
18	K	733151045.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 12/1,0 mm	m	25,000	22,56	564,00
19	K	733151048.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	62,950	29,79	1 875,28
20	K	733151051.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	m	54,050	33,88	1 831,21
21	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	33,350	39,75	1 325,66
22	K	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	42,550	49,33	2 098,99
23	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	49,950	73,61	3 676,82
24	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	37,650	94,74	3 566,96
25	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	267,850	2,85	763,37
26	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	37,650	3,39	127,63
27	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	158,299	1,66	263,45
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				4 865,19
28	K	73422315.R	Montáž a dodávka snímačou a teplomerov (T1-T4)	súb.	1,000	577,14	577,14
29	K	73422315.R1	Montáž a dodávka ventilou a armatúr pre kúrenie v kotolni DN 15-40 (GU../F../V../VK../AOV..)	súb.	1,000	1 688,16	1 688,16
30	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	16,88	16,88
31	*M*	*551210044306.S*	*Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi*	*ks*	*1,000*	*102,99*	*102,99*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	734223155.R	Montáž ventilov priameho pre kúrenie	ks	20,000	14,74	294,80
33	*M*	*KIT50082316*	*SADA M - Ventil IVAR - termostatická a regulačná armatúra - s prednastavením - 1/2"xEK; 16x2; priame, IVAR.KIT M-PR 01/1*	*ks*	*20,000*	*71,33*	*1 426,60*
34	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	20,000	7,49	149,80
35	*M*	*1920030*	*HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C*	*ks*	*20,000*	*29,72*	*594,40*
36	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	48,508	0,30	14,42
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				7 007,81
37	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	77,27	77,27
38	*M*	*V0011600400901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*1,000*	*142,65*	*142,65*
39	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	77,27	231,81
40	*M*	*K0022600500901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*2,000*	*148,60*	*297,20*
41	*M*	*K0022600600901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*1,000*	*154,54*	*154,54*
42	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	77,27	309,08
43	*M*	*V0022600700901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*1,000*	*213,98*	*213,98*
44	*M*	*V0022600800901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*1,000*	*219,92*	*219,92*
45	*M*	*V0022600900901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*2,000*	*225,87*	*451,74*
46	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	77,27	231,81
47	*M*	*V0022601000901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*2,000*	*237,75*	*475,50*
48	*M*	*K0022601200901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*1,000*	*261,53*	*261,53*
49	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	77,27	618,16
50	*M*	*K0022901000901 6011*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 900x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi*	*ks*	*8,000*	*344,74*	*2 757,92*
51	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	77,27	77,27
52	*M*	*V0033601000901 6011.1*	*Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi*	*ks*	*1,000*	*356,63*	*356,63*
53	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	68,770	1,90	130,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 715,52
54	K	HZS000110.S	Vykurovacia skúška	hod	24,000	35,66	855,84
55	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	23,88	859,68
	D	OST	Ostatné				1 576,64
56	K	DEM	Demontáž pôvodného vykurovanie	kpl	1,000	1 199,21	1 199,21
57	K	MV	Murárska výpomoc	%	5,000	75,49	377,43
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 864,92
58	K	001412.S	Ostatné náklady bez rozlíšenia	kpl	1,000	2 864,92	2 864,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
b - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Úroveň 3:
02 - Fotovoltické zariadenie

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 998,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 998,81	23,00%	4 829,73
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **25 828,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
b - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Úroveň 3:
02 - Fotovoltické zariadenie

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 998,81**
	D	M	Práce a dodávky M				20 178,80
	D	21-M	Elektromontáže				20 178,80
1	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	28,000	38,63	1 081,64
2	*M*	*346510004130.S*	*Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov*	*kpl*	*28,000*	*85,00*	*2 380,00*
3	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu maloformátového	ks	28,000	100,45	2 812,60
4	*M*	*346510000.R*	*Fotovoltický modul Longi LR5-72HIH-540M*	*ks*	*28,000*	*182,36*	*5 106,08*
5	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	28,000	23,18	649,04
6	*M*	*346510005160.S*	*Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov*	*ks*	*28,000*	*75,72*	*2 120,16*
7	*M*	*346510005170.S*	*Odpínač fotovoltických panelov*	*ks*	*28,000*	*54,09*	*1 514,52*
8	K	210501214.R	Montáž a dodávka RFVE	kpl	1,000	927,24	927,24
9	K	210501263.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	77,27	77,27
10	*M*	*346510000720.S*	*Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do 10kW/15kWp, 3F*	*ks*	*1,000*	*2 627,17*	*2 627,17*
11	K	210501281.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	súb.	1,000	309,08	309,08
12	*M*	*EFV000000241*	*Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x4 solárny bezhalogénový čierny*	*m*	*350,000*	*1,64*	*574,00*
	D	OST	Ostatné				820,01
13	K	MV	Murárska výpomoc (vyspravenie, omietka, maľba)	%	5,000	41,61	208,03
14	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	61,20	305,99
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	61,20	305,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
c - Aplikácia inovatívnych technológií
Úroveň 3:
01 - Výmena svietidiel (LED svietidlá a svetelné zdroje bez výmeny

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 754,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 754,65	23,00%	2 013,57
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **10 768,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
001 - Oprávnené náklady
Časť:
c - Aplikácia inovatívnych technológií
Úroveň 3:
01 - Výmena svietidiel (LED svietidlá a svetelné zdroje bez výmeny

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 754,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				881,62
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				881,62
1	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	135,000	4,64	626,40
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,270	154,54	41,73
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,540	77,27	41,73
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,270	154,54	41,73
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,750	15,45	104,29
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,270	18,09	4,88
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,270	77,27	20,86
	D	M	Práce a dodávky M				7 025,67
	D	21-M	Elektromontáže				7 025,67
8	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	5,000	9,27	46,35
9	*M*	*345340007925*	*Spínač Valena Life jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20/IP44, biely, LEGRAND*	*ks*	*5,000*	*7,11*	*35,55*
10	*M*	*345350004320*	*Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND*	*ks*	*5,000*	*2,01*	*10,05*
11	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	8,000	9,27	74,16
12	*M*	*345330002970*	*Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20/IP44, biely*	*ks*	*8,000*	*8,96*	*71,68*
13	*M*	*345350004320*	*Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND*	*ks*	*8,000*	*2,01*	*16,08*
14	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	9,27	18,54
15	*M*	*345330002955.S*	*Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44*	*ks*	*2,000*	*13,29*	*26,58*
16	*M*	*345350004320*	*Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND*	*ks*	*2,000*	*2,01*	*4,02*
17	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného/nástenného LED svietidla xx W - výber investor	ks	56,000	23,18	1 298,08
18	*M*	*3481200016.S*	*LED svietidlo kruhové/štvorcové - výber investor*	*ks*	*36,000*	*61,82*	*2 225,52*
19	*M*	*3481200017.S*	*LED svietidlo kruhové/štvorcové PIR - výber investor*	*ks*	*13,000*	*69,54*	*904,02*
20	*M*	*3481200018.S*	*LED svietidlo kruhové/štvorcové vonkajšie - výber investor*	*ks*	*5,000*	*69,54*	*347,70*
21	*M*	*3481200019.S*	*LED svietidlo kruhové/štvorcové vonkajšie PIR - výber investor*	*ks*	*2,000*	*77,27*	*154,54*
22	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	540,000	1,85	999,00
23	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*540,000*	*1,47*	*793,80*
	D	OST	Ostatné				847,36
24	K	MV	Murárska výpomoc (vyspravenie, omietka, maľba)	%	5,000	47,08	235,38
25	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	61,20	305,99
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	61,20	305,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: Bodíky

ČS:
Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ:
Obec Bodíky

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GSP-STAV s.r.o.

IČO: 44535031
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Štefan Gavlider

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **47 441,39**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	47 441,39	23,00%	10 911,52
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **58 352,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 441,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 169,18
	D	1	Zemné práce				2 823,83
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,926	66,70	61,76
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,926	13,34	12,35
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,525	85,70	1 501,89
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	17,525	17,14	300,38
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,451	1,51	27,86
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,451	4,14	76,39
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	498,177	0,42	209,23
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,451	10,98	202,59
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,451	0,70	12,92
10	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	34,872	12,00	418,46
	D	2	Zakladanie				192,34
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,103	54,07	5,57
12	K	275321312.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,823	108,93	89,65
13	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,012	23,80	24,09
14	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	1,012	7,81	7,90
15	K	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,040	1 628,23	65,13
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				116,61
16	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	1,575	74,04	116,61
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 560,98
17	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	79,934	19,62	1 568,31
18	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	104,200	2,63	274,05
19	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	144,257	8,10	1 168,48
30	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	56,36	507,24
31	*M*	*553310007600.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P*	*ks*	*2,000*	*38,14*	*76,28*
32	*M*	*553310008800.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P*	*ks*	*1,000*	*38,42*	*38,42*
33	*M*	*553310007500.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L*	*ks*	*4,000*	*38,14*	*152,56*
34	*M*	*553310007100.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L*	*ks*	*2,000*	*37,30*	*74,60*
35	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	3,000	71,68	215,04
36	*M*	*553310009450.R*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1550x1970x160 mm*	*ks*	*3,000*	*162,00*	*486,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 828,06
37	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,200	7,86	567,49
38	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*72,922*	*2,39*	*174,28*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	2,202	30,62	67,43
46	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,309	90,66	28,01
47	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	159,875	4,35	695,46
51	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,80	6,40
52	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	7,000	1,45	10,15
53	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,736	26,00	357,14
54	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	9,393	19,50	183,16
55	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	64,323	8,98	577,62
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,241	14,04	298,22
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	615,989	0,41	252,56
58	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,241	12,18	258,72
59	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	21,241	64,00	1 359,42
60	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	496,00	992,00
	D	99	Presun hmôt HSV				647,36
61	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,599	41,50	647,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 845,01
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				92,89
62	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	40,079	0,58	23,25
63	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*46,091*	*1,46*	*67,29*
64	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,905	2,60	2,35
	D	762	Konštrukcie tesárske				195,18
100	K	762812570.S	Montáž záklopu zapustené na pero a drážku, polodrážku	m2	10,221	4,30	43,95
101	*M*	*607260000904*	*Doska OSB 3 Kronospan P+D nebrúsené hrxlxš 22x2500x625 mm, JAFHOLZ*	*m2*	*10,425*	*13,70*	*142,82*
102	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,868	4,50	8,41
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				496,37
103	K	763115113.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 100 mm	m2	11,412	35,04	399,88
104	K	763181133.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 125 mm	ks	1,000	93,53	93,53
105	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	4,934	0,60	2,96
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 473,98
106	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	121,716	29,22	3 556,54
107	K	764359431.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	5,000	40,63	203,15
110	K	764451402.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	23,700	26,71	633,03
111	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	43,927	1,85	81,26
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 462,94
122	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	23,18	208,62
123	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*9,000*	*23,68*	*213,12*
124	*M*	*611610001500.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné*	*ks*	*9,000*	*113,84*	*1 024,56*
125	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	45,03	135,09
126	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*6,000*	*23,68*	*142,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	*M*	*611610005150.R*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 125-160 mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné*	*ks*	*3,000*	*242,00*	*726,00*
148	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	24,495	0,55	13,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 056,88
149	K	767251133.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	7,544	21,21	160,01
150	*M*	*553430010110.S*	*Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm*	*m2*	*7,544*	*116,00*	*875,10*
151	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	305,900	4,08	1 248,07
152	*M*	*13388000.RP*	*Dodávka oceľovej rampy vr. povrchovej úpravy (L 150/100/10, Jakel 50/50/3, Pasovina 50/5, P8)*	*kg*	*305,900*	*5,68*	*1 737,51*
153	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,207	0,90	36,19
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 693,80
154	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	100,910	3,98	401,62
155	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*349,855*	*3,63*	*1 269,97*
156	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	8,120	4,98	40,44
157	*M*	*597640006300.S*	*Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm*	*ks*	*28,152*	*3,63*	*102,19*
158	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	21,381	25,65	548,42
159	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové protišmykový*	*m2*	*22,236*	*18,78*	*417,59*
160	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	144,993	22,84	3 311,64
161	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*150,793*	*17,50*	*2 638,88*
162	K	771591223.S	Montáž kovových profilov pre dlažbu do tmelu flexibilného - schodisková hrana	m	23,050	8,69	200,30
163	*M*	*553650002025.S*	*Profil schodiskový hranatý 12,5 mm hliník eloxovaný, 2,5 m*	*m*	*23,281*	*7,30*	*169,95*
164	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	166,374	1,34	222,94
165	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón pred kladením dlažby	m2	166,374	6,03	1 003,24
166	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	103,272	3,55	366,62
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				3 252,69
167	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	150,838	11,10	1 674,30
168	K	775599110.S	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	150,838	1,63	245,87
169	K	775599130.S	Ostatné práce, tmelenie škár	m	527,933	2,46	1 298,72
170	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	32,189	1,05	33,80
	D	781	Obklady				3 464,98
171	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	64,323	28,64	1 842,21
172	*M*	*597640001800.S*	*Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm*	*m2*	*68,182*	*21,54*	*1 468,64*
173	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	64,323	1,34	86,19
174	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	33,970	2,00	67,94
	D	783	Nátery				168,22
175	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,751	6,83	107,58
176	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,751	3,85	60,64
	D	784	Maľby				487,08
177	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	102,758	1,21	124,34
178	K	784430012.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	102,758	3,53	362,74
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 427,20
179	K	HZS000110.1NP	Búracie práce pomocné rôzne nešpecifikované (ZTI, UK, ELI, rôzne)	hod	255,000	13,44	3 427,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
03 - Zdravotechnika

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 664,71**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	9 664,71	23,00%	2 222,88
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **11 887,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
03 - Zdravotechnika

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 664,71**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 324,43
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 301,38
1	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	5,175	21,72	112,40
2	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	5,175	19,41	100,45
3	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	4,600	19,94	91,72
4	K	721172051.S	Potrubie odpadové HT z PP, vetracie DN 75	m	2,200	13,74	30,23
5	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	5,68	5,68
6	*M*	*286540019000.S*	*Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*1,000*	*2,74*	*2,74*
7	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	11,31	11,31
8	*M*	*HL3100Pr*	*Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny so zápachovým uzáverom "Primus", 145x145mm, KLICK-KLACK/138x138mm*	*ks*	*1,000*	*98,56*	*98,56*
9	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	1,82	1,82
10	*M*	*551610000300.S*	*Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*1,000*	*45,63*	*45,63*
11	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,150	1,00	17,15
12	K	721290199.R	Ostatné - pripojenie na pôvodnú kanalizáciu vr. výkopových a búracích prác	kpl	1,000	770,80	770,80
13	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,885	1,00	12,89
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 430,34
14	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	23,000	14,46	332,58
15	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	17,250	18,21	314,12
16	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,25	12,75
17	*M*	*286220049600.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie predĺžená D 20 mm*	*ks*	*3,000*	*8,50*	*25,50*
18	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	23,000	1,50	34,50
19	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	17,250	1,81	31,22
20	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	3,000	9,48	28,44
21	K	722211051.R	Montáž a dodávka armatúr (UV / SK / GU)	kpl	1,000	496,08	496,08
22	K	722270209.R	Montáž zariadenia	ks	1,000	256,00	256,00
23	*M*	*6811500*	*Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom*	*ks*	*1,000*	*1 304,00*	*1 304,00*
24	*M*	*9131058*	*Fillguard Plus*	*ks*	*1,000*	*360,00*	*360,00*
25	*M*	*9125661*	*Reflex Fillsoft II, zariadenie na zmäkčovanie vody pre vykurovacie a chlad. syst.*	*ks*	*1,000*	*368,00*	*368,00*
26	*M*	*7945680*	*Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact*	*ks*	*1,000*	*1 120,00*	*1 120,00*
27	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,250	2,08	83,72
28	K	722290299.R	Ostatné - pripojenie na pôvodný vodovod	kpl	1,000	564,48	564,48
29	K	763170031.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 300x300 mm	ks	2,000	30,60	61,20
30	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	53,926	0,70	37,75
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				536,59
31	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	53,54	53,54
32	*M*	*541320005500*	*Ohrievač vody PSH 80 Trend elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 80 l, STIEBEL ELTRON*	*ks*	*1,000*	*283,56*	*283,56*
33	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	11,67	11,67
34	*M*	*HL126/50*	*Zápachový uzáver šetriaci priestor pre drezy 6/4", odtok DN50*	*ks*	*1,000*	*50,64*	*50,64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej/umývačkovej do D 40 mm	ks	1,000	7,77	7,77
36	*M*	*HL405*	*Podomietkový umývačkový (práčkový) sifón DN40/50 s integrovanou tvarovkou pre prívod vody*	*ks*	*1,000*	*33,84*	*33,84*
37	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	3,000	8,60	25,80
38	*M*	*HL21*	*Lievik DN32 so zápachovým uzáverom*	*ks*	*3,000*	*22,72*	*68,16*
39	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,350	0,30	1,61
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				56,12
40	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	5,78	5,78
41	*M*	*484630006000.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*49,73*	*49,73*
42	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,555	1,10	0,61
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				301,32
43	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	25,11	301,32
	D	OST	Ostatné				398,40
44	K	MV	Murárska výpomoc	%	5,000	79,68	398,40
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 640,56
45	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia - nešpecifikované	kpl	1,000	1 640,56	1 640,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
04 - Elektroinštalácia + bleskozvod

JKSO: ČS:
Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Bodíky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44535031
GSP-STAV s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Štefan Gavlider IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 574,90**

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	23,00%	0,00
	znížená	18 574,90	23,00%	4 272,23
	zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	zníž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **22 847,13**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domuv obci Bodíky
Objekt:
002 - Neoprávnené náklady
Časť:
04 - Elektroinštalácia + bleskozvod

Miesto: Bodíky Dátum: 03.11.2026

Objednávateľ: Obec Bodíky Projektant:
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o. Spracovateľ: Štefan Gavlider

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 574,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 220,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 220,74
1	K	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	2,000	26,25	52,50
2	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	47,000	2,10	98,70
105	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	201,275	3,15	634,02
4	K	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	1,500	15,75	23,63
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,523	105,00	54,92
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,046	52,50	54,92
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,523	105,00	54,92
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,075	10,50	137,29
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,523	105,00	54,92
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,523	105,00	54,92
	D	M	Práce a dodávky M				13 700,16
	D	21-M	Elektromontáže				6 629,41
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	47,000	2,10	98,70
12	*M*	*345410002400.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku*	*ks*	*47,000*	*0,37*	*17,39*
13	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	7,000	5,25	36,75
14	*M*	*345410007500.S*	*Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB*	*ks*	*7,000*	*19,95*	*139,65*
15	K	210100.S	Ukončenie vodičov - vývodov	ks	4,000	3,15	12,60
16	*M*	*243211*	*Wago svorka*	*ks*	*4,000*	*0,53*	*2,12*
17	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	19,000	3,15	59,85
18	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	1,000	3,15	3,15
28	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	32,000	5,25	168,00
29	*M*	*34552500.R*	*Zásuvka jedno/dvojnásobná zapustená, radenie 2P+T 230V/16A vr. rámika*	*ks*	*32,000*	*9,45*	*302,40*
30	K	210193.R	D+M - Rozvádzač RH podľa PD	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
36	K	210220003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	10,500	3,15	33,08
37	*M*	*345710009300.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*10,500*	*1,47*	*15,44*
38	*M*	*345710038300.S*	*Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami*	*ks*	*3,150*	*0,79*	*2,49*
39	*M*	*354410054700.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm*	*kg*	*4,200*	*2,47*	*10,37*
40	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	15,75	15,75
41	*M*	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP*	*ks*	*1,000*	*10,19*	*10,19*
42	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	2,10	14,70
43	*M*	*354410064600.S*	*Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody*	*ks*	*7,000*	*0,90*	*6,30*
44	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	4,15	29,05
45	*M*	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*7,000*	*1,90*	*13,30*
46	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000	20,14	281,96
47	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*7,000*	*26,37*	*184,59*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	54,000	0,97	52,38
49	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*54,000*	*1,06*	*57,24*
50	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	93,840	3,23	303,10
51	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*13,138*	*7,64*	*100,37*
52	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	35,200	20,88	734,98
53	*M*	*345710009300.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*35,200*	*2,02*	*71,10*
54	*M*	*345710038300.S*	*Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami*	*ks*	*10,560*	*0,79*	*8,34*
55	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*4,928*	*7,64*	*37,65*
56	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	35,000	1,82	63,70
57	*M*	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	*ks*	*35,000*	*2,01*	*70,35*
58	*M*	*354410035100.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová*	*ks*	*35,000*	*1,45*	*50,75*
59	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	8,000	12,43	99,44
60	*M*	*354410030500.S*	*Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al*	*ks*	*3,000*	*21,62*	*64,86*
61	*M*	*354410030400.S*	*Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al*	*ks*	*4,000*	*14,76*	*59,04*
62	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	46,000	2,91	133,86
63	*M*	*354410012900.S*	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al*	*ks*	*46,000*	*1,90*	*87,40*
64	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	7,000	4,15	29,05
65	*M*	*354410013800.S*	*Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al*	*ks*	*7,000*	*4,42*	*30,94*
80	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	360,000	1,26	453,60
81	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*360,000*	*1,58*	*568,80*
82	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	102,000	2,63	268,26
83	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*102,000*	*2,00*	*204,00*
84	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	28,750	1,89	54,34
85	*M*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2*	*m*	*28,750*	*6,30*	*181,13*
86	K	210800243.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom CYKY 450/750 V 5x16mm2	m	17,250	3,15	54,34
87	*M*	*341110002400.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2*	*m*	*17,250*	*16,38*	*282,56*
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 070,75
88	K	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	11,000	31,50	346,50
89	*M*	*311315988*	*DS-2CD2T83G2-4I(2.8mm) 8 MPx bullet IP kamera*	*ks*	*11,000*	*294,00*	*3 234,00*
90	*M*	*302700398*	*Podložka pod kameru DS-1281ZJ*	*ks*	*11,000*	*32,55*	*358,05*
91	*M*	*DS-7616NXI-I2*	*Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/S(E) 16-ch 1U 16 POE AcuSense 4K NVR*	*ks*	*1,000*	*535,50*	*535,50*
92	K	220511030.S	Kábel FTP uložený pod omietkou/stropom	m	243,100	1,26	306,31
93	*M*	*KDP000000606*	*Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz interiér*	*m*	*243,100*	*0,74*	*179,89*
94	K	220711060.S	Montáž a zapojenie bezdrôtových pohybových senzorov PIR - interiér	ks	10,000	15,75	157,50
95	*M*	*404610000700.S*	*Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR, bezdrôtový, imunita voči zvieratám do cca 18 kg*	*ks*	*10,000*	*90,30*	*903,00*
96	K	220711070.S	Montáž držiaka na snímač pohybu	ks	10,000	5,25	52,50
97	*M*	*404680000100.S*	*Univerzálny kĺbový stojan pre snímače pohybu na stenu/strop, plastový, kryté vedenie kábla kĺbom*	*ks*	*10,000*	*15,75*	*157,50*
98	K	220880999.R	Montáž a dodávka rozvádzača RACK	ks	1,000	840,00	840,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 184,00
99	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - rôzne práce pomocné	hod	56,000	21,00	1 176,00
100	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	21,00	1 008,00
	D	OST	Ostatné				1 102,50
101	K	MV	Murárska výpomoc (vyspravenie, omietka, maľba)	%	5,000	73,50	367,50
102	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	73,50	367,50
103	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	73,50	367,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				367,50
104	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - rôzne, nešpecifikované práce nezahrnuté v rozpočte	kpl	1,000	367,50	367,50