

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20221122

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
E-mail:
Obec nie je platca DPH

Obec Novosad

Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Mgr. Jozef Jastrab – starosta obce
Všeobecná úverová banka a.s.
SK02 0200 0000 0000 0192 6622
00331783
2020773524
056/679 41 11
ocunovosad@gmail.com

d ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Tel. číslo a fax:
E – mail:
Web:
Firma je platcom DPH.

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12
Ing. Peter Novák – konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK84 0900 0000 0005 5256 2677
36591891
2022001465
SK2022001465
Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
056/6685305
novicom@novicom.sk
www.novicom.sk

d ďalej ako „zhotoviteľ“

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221122 (ďalej len „zmluva“) za nasledujúcich podmienok:

Článok II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221122 na realizáciu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa“ je z dôvodu chyby pri písaní, ktorá spôsobila nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer vypracovaného projektantom stavby, úprava rozpočtu stavby vo forme úpravy znenia položky rozpočtu zmluvy o dielo, kedy nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Pôvodné znenie položky:

73	M	611410004300.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1135x2350 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	385,00	770,00
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

Nové znenie položky:

73	M	611410004300.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1135x2360 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	385,00	770,00
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

Upravený rozpočet s novým znením položky rozpočtu tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221122 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20221122 ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20221122.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221122 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer s novým znením položky.

V Slivníku, dňa 18.05.2023

V Novosade, dňa 18.05.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK022001465



.....
Za zhotoviteľa

.....
Za objednávateľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

JKSO:
Miesto: Novosad

KS:
Dátum: 18.5.2023

Objednávateľ:
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

IČO: 00331783
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 948,53
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	176 948,53	35 389,71
Cena s DPH v EUR			212 338,24

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:


Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Datum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČ DPH: SK2022001465

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Miesto: Novosad

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		176 948,53	212 338,24
01	SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien	140 840,95	169 009,14
02	SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie	30 391,73	36 470,08
03	SO 01 Pavilon B - bleskozvod	5 715,85	6 859,02



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien

JKSO:

Miesto: Novosad

KS:

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

IČO:

00331783

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 840,95

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	140 840,95	20,00%	28 168,19

Cena s DPH

v EUR

169 009,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien

Miesto:

Novosad

Dátum:

18.05.2023

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

140 840,95

HSV - Práce a dodávky HSV

124 444,03

1 - Zemné práce	1 767,47
2 - Zakladanie	1 610,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 909,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95 710,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 314,77
99 - Presun hmôt HSV	4 131,76

PSV - Práce a dodávky PSV

16 396,92

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	359,83
713 - Izolácie tepelné	317,20
764 - Konštrukcie klampiarske	5 656,28
766 - Konštrukcie stolárske	4 572,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 491,51



Handwritten signature in blue ink.

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK7622001465

Handwritten signature in blue ink.

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien

Miesto:

Novosad

Dátum:

18.05.2023

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 840,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

124 444,03

D 1

Zemné práce

1 767,47

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,270	24,56	522,39
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	28,224	3,64	102,74
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,515	34,32	498,15
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,515	9,81	142,39
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,515	1,85	26,85
6	K	183105115.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2-1:1, objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	37,99	189,95
7	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	5,000	9,50	47,50
8	M	026510003200.S	<i>Strom listnatý Javor dekoratívny listom v.kmeňa 1800 mm obv.km.100 mm</i>	ks	5,000	2,50	12,50
9	K	184202111.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	15,000	8,50	127,50
10	M	052170000700.S	<i>Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry</i>	ks	15,000	6,50	97,50

D 2

Zakladanie

1 610,14

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,561	49,95	127,92
12	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	13,661	108,50	1 482,22

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6 909,37

13	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	23,172	205,00	4 750,26
14	K	317161512.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	81,55	163,10
15	K	317161555.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	180,00	360,00
16	K	317161556.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	196,00	784,00
17	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	19,430	43,85	852,01

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

95 710,52

18	K	612460383.S	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	128,900	7,44	959,02
19	K	612466183.S	Vnútny sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 20 mm	m2	156,409	23,07	3 608,36
20	K	612466223.S	Vnútny sanačný systém stien bezcementový, stierka vyhladzovacia, hr. 3 mm	m2	156,409	8,93	1 396,73
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	128,900	8,40	1 082,76
22	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm viacfarebná	m2	950,616	16,12	15 323,93
23	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	105,296	27,51	2 896,69
24	K	625555555.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou	m2	60,000	47,04	2 820,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	14,298	36,50	521,88
26	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - suterén podhľad	m2	146,430	75,00	10 982,25
27	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	755,735	59,00	44 588,37
28	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	123,806	44,65	5 527,94
29	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm rímso - MW dosky	m2	71,075	44,66	3 174,21
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	29,375	0,16	4,70
31	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	33,781	0,59	19,93
32	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	29,375	28,00	822,50
33	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	68,35	136,70
34	M	553310001900.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia	ks	2,000	192,00	384,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 314,77

35	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	2,70	2 579,93
36	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,73	1 653,07
37	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,96	1 872,84
38	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	127,404	10,10	1 286,78
39	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	143,794	2,96	425,63
40	K	953995406.S	Okenný a dverový rohový začisťovací profil	m	241,100	5,75	1 386,33
41	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	153,480	3,45	529,51
42	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	394,580	5,10	2 012,36
43	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	39,360	2,20	86,59
44	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	16,800	7,85	131,88
45	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	7,800	6,90	53,82
46	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	12,000	8,60	103,20
47	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	11,880	18,50	219,78
48	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	156,409	3,25	508,33
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,822	15,58	355,57
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	456,440	0,48	219,09
51	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,822	39,00	890,06

D 99 Presun hmôt HSV 4 131,76

52	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,771	36,00	4 131,76
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 396,92

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 359,83

53	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	29,375	0,25	7,34
54	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	1 950,00	17,55
55	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	29,375	4,65	136,59
56	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	33,781	5,70	192,55
57	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,168	34,50	5,80

D 713 Izolácie tepelné 317,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	283720006700.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe	m2	22,175	13,15	291,60
60	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,045	37,50	1,69
D 764 Konštrukcie klampiarske							5 656,28
61	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	149,280	1,45	216,46
62	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	8,000	1,45	11,60
63	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	47,400	1,08	51,19
64	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	1,25	10,00
65	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	149,280	22,30	3 328,94
66	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	47,400	31,40	1 488,36
67	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	14,00	112,00
68	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	15,00	120,00
69	K	764751152.S	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	34,00	272,00
70	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,618	74,00	45,73
D 766 Konštrukcie stolárske							4 572,10
71	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	69,490	9,65	670,58
72	M	611410005000.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1850x1800 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	365,00	730,00
73	M	611410004300.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1135x2360 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	385,00	770,00
74	M	611410000300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 575x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	120,00	1 560,00
75	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	26,00	52,00
76	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,00	40,00
77	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100/2250 mm,	ks	2,000	86,50	173,00
78	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	21,290	7,40	157,55
79	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná,	m	21,290	17,50	372,58
80	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, oroch	ks	34,000	0,50	17,00
81	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	33,40	29,39
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 491,51
82	K	767646520.S	Montáž dverí - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,900	16,10	288,19
83	M	553410033200	Dvere plasthliníkové presklené s oceľovou zárubňou pevné steny číre sklo 2750x2100	m2	2,000	2 600,00	5 200,00
84	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	49,50	3,32

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLAVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2020091403

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie

JKSO:

Miesto: Novosad

KS:

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

IČO: 00331783

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891

IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 391,73

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	30 391,73	20,00%	6 078,35

Cena s DPH

v EUR

36 470,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto:

Novosad

Dátum:

18.05.2023

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 391,73

HSV - Práce a dodávky HSV

8 287,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

445,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 067,61

99 - Presun hmôt HSV

1 774,87

PSV - Práce a dodávky PSV

22 104,25

713 - Izolácie tepelné

20 118,13

762 - Konštrukcie tesárske

1 986,12



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: 36 022 001465

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: 02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto: Novosad

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 391,73

D HSV Práce a dodávky HSV 8 287,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 445,00

1	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	20,000	13,35	267,00
2	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,000	8,90	178,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 067,61

3	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	2,70	2 579,93
4	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,70	1 624,40
5	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,95	1 863,28

D 99 Presun hmôt HSV 1 774,87

6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,302	36,00	1 774,87
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 104,25

D 713 Izolácie tepelné 20 118,13

7	K	713116040.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózu hrúbky do 29 - 34 cm	m3	620,635	5,50	3 413,49
8	M	629110000100	Vláknna celulózoové ISOCELL - fúkaná izolácia, vreće 12,5 kg	kg	22 342,860	0,71	15 863,43
9	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	22,343	37,65	841,21

D 762 Konštrukcie tesárske 1 986,12

10	K	762102911.S	Vyrezanie otvorov do 1m2 v strešnej konštrukcii	m2	20,000	25,50	510,00
11	K	762192911.S	Zadebnenie jednotlivých otvorov hr. do 32 mm 2x plochy otvoru do 1 m2	m2	20,000	45,40	908,00
12	K	762193913.S	Oprava krytiny v mieste otvorov pre fukanu izoláciu	m2	20,000	24,50	490,00
13	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,414	55,25	78,12

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDP: SK2022001465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod

JKSO:

Miesto: Novosad

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.05.2023

IČO:

00331783

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 715,85

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	5 715,85	20,00%	1 143,17

Cena s DPH

v EUR

6 859,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: 03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod

Miesto: Novosad

Dátum: 18.05.2023

Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 715,85

M - Práce a dodávky M

5 115,85

21-M - Elektromontáže

5 115,85

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00



Handwritten signature in blue ink.

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 597 891
IČDPH: SK2023001465

Handwritten signature in blue ink over the company information.

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: 03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod

Miesto: Novosad
Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 18.05.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 715,85

D M Práce a dodávky M 5 115,85

D	21-M	Elektromontáže					5 115,85
1	K	210220670.S	Ochranný uholník nerez 1.4301 OU	ks	8,000	12,55	100,40
2	M	354410061000.S	Uholník ochranný nerez akost' 1.4301 označenie OU 1,7 m A2	ks	8,000	25,40	203,20
3	K	210220671.S	Držiak ochranného uholníka 1.4301 DU-Z,D a DOU	ks	16,000	5,00	80,00
4	M	354410061300.S	Držiak ochranného uholníka akost' 1.4301 označenie DU Z	ks	16,000	4,00	64,00
5	K	210220681.S	Uzemňovacia tyč 1.4301 ZT	m	8,000	14,50	116,00
6	M	354410062800.S	Tyč uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie ZT 1 m A2	ks	8,000	50,50	404,00
7	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	250,000	2,25	562,50
8	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	33,750	7,15	241,31
9	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	71,200	15,05	1 071,56
10	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	71,200	1,40	99,68
11	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	21,360	0,35	7,48
12	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	9,612	7,20	69,21
13	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	243,000	2,05	498,15
14	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	243,000	2,25	546,75
15	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	4,000	9,00	36,00
16	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	4,000	26,55	106,20
17	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS, SK, SO . SZ	ks	63,000	2,00	126,00
18	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	34,000	1,75	59,50
19	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	17,000	1,20	20,40
20	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000	4,15	24,90
21	M	354410004500.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech malá A2	ks	6,000	1,48	8,88
22	K	210220862.S	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,00	28,00
23	M	354410016600.S	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 E	ks	14,000	2,00	28,00
24	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový -0,00063 t	m	322,000	1,05	338,10
25	K	210964821.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na plochu strechu PV21 -0,00100 t	ks	240,000	0,35	84,00
26	K	210964842.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m závit JD10a-20a a podstavcom -0,01971 t	ks	4,000	2,90	11,60
27	K	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 - 0,00246 t	ks	8,000	3,40	27,20
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,653	0,95	48,12
29	K	PM	Podružný materiál	%	19,184	2,95	56,59
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,653	0,95	48,12

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					600,00
31	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	25,00	600,00

NOVICOM s.r.o.