DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

k Zmluve o dielo zo dňa 24.09.2025, uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:	**Obec Horovce**
Sídlo:	Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Erik Timko
IČO:	00325198
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK37 5600 0000 0042 0554 5002

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	**StaMi-a s.r.o.**
Sídlo:	Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27716/V
Zastúpená:	Michal Stanko
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných:	Lucia Stanková
vo veciach technických:	Ing. Blažena Marenčinová
IČO:	46 181 644
DIČ:	2023267686
IČ DPH:	SK2023267686
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK78 0900 0000 0052 2307 2530

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.09.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavby **„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE“**. Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 25.09.2025 pod č. 051/2025 a účinnosť nadobudla dňa 26.09.2025.
2. Počas realizácie diela sa zistili skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné vykonať zmeny oproti projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 Zmluvy. Objednávateľ požiadal Environmentálny fond o schválenie týchto zmien žiadosťou o zmenu č. 1 zo dňa 04.09.2026 (projekt ID 251334, Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. MoF 0439 251334).
3. Zmenové listy č. 1 až 7 odsúhlasili Objednávateľ, Zhotoviteľ a stavebný dozor; zmeny odsúhlasil aj generálny projektant stavby (Ateliér Urbeko, s. r. o.).

Článok I.
Predmet dodatku

1. V súlade s čl. IV bod 2 písm. e) a čl. XI bod 3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách diela oproti projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (finančný dopad bez DPH):

– zmenový list č. 1 – Strešná krytina (povlaková krytina z PVC fólie a deliaca vrstva namiesto falcovanej plechovej krytiny a separačnej fólie),	– 239,69 €
– zmenový list č. 2 – Spevnené plochy (jednotný povrch zo zámkovej dlažby),	+ 1 421,09 €
– zmenový list č. 3 – Násyp zeminy pod pódiom (odstránenie a odvoz),	+ 5 001,01 €
– zmenový list č. 4 – Obvodový plášť pódia a sokel (obloženie stien, zateplenie sokla),	+ 4 127,68 €
– zmenový list č. 5 – Podbitie presahu strechy (oprava po zatečení),	+ 24 577,98 €
– zmenový list č. 6 – Výrobok č. 6 a umývadlová batéria (zmena popisu položky),	0,00 €
– zmenový list č. 7 – Dvere bez nadsvetlíkov (vrátane súvisiacich prác),	– 414,34 €
Zmena ceny diela celkom (podľa rekapitulácie zmeneného rozpočtu):	**+ 34 473,71 €**

Rozdiel 0,02 € medzi súčtom zmien jednotlivých zmenových listov (+ 34 473,73 €) a zmenou ceny podľa rekapitulácie zmeneného rozpočtu (+ 34 473,71 €) vyplýva z rozdielu v pôvodnom rozpočte Zmluvy pri objekte „Debariezačné opatrenia“ (sumarizačná tabuľka 23 837,48 €, položkovitý rozpočet 23 837,46 €); zmenený rozpočet vychádza z položkovitej sumy.

2. Článok II. Cena za dielo a platobné podmienky, bod 1 Zmluvy sa v časti o výške ceny mení takto: cena za dielo predstavuje bez DPH **625 950,14 €**, DPH 23 % predstavuje sumu **143 968,53 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť, predstavuje sumu **769 918,67 €** (pôvodne 591 476,43 € bez DPH, DPH 136 039,58 € a 727 516,01 € s DPH). Ostatný text čl. II bodu 1 Zmluvy sa nemení.

3. Príloha č. 1 Zmluvy „Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia – Výkaz výmer“ sa nahrádza Zmeneným rozpočtom stavby po zmenách, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

4. Lehota realizácie diela podľa čl. III Zmluvy a ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

5. Zmeny predmetu zmluvy uvedené v článku I bode 1 tohto dodatku sa uskutočňujú v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom zmeny uvedené pod bodmi 1 a 6 sa realizujú podľa § 18 ods. 1 písm. e) a zmeny uvedené pod bodmi 2, 3, 4, 5 a 7 podľa § 18 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona. Zmenami sa nemení celková povaha zmluvy.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto dodatkom nezmenené a naďalej v platnosti.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: Zmenený rozpočet stavby po zmenách (StaMi-a s.r.o.)

V Horovciach, dňa 11.11.2026

za Objednávateľa	za Zhotoviteľa
.....	.....
Erik Timko, starosta obce	Michal Stanko, StaMi-a s.r.o.

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Stavba ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	25 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,51
Zmena - sokel, naviac práce	**1 627,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627,59**
Výmena strechy	94 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94 479,49
Zmena - podbitie strechy	**24 577,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 577,98**
Zmena - strešnej krytiny - odpočty	**- 48 879,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 48 879,85**
Zmena - strešnej krytiny - prípočty	**48 640,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 640,16**
Zateplenie podláh a základov	143 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143 305,32
Zmena - násyp zeminy	**5 001,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 001,01**
Vykurovací systém	66 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,29
- Systém prípravy teplej vody - ZTI	6 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,24
Systémy chladenia a vetrania	73 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73 021,45
Osvetlenie	52 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52 675,82
Kvalita vnútorného prostredia	48 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,38
Zmena - opravy steny	**2 500,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,09**
Zmena - dverí	**757,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757,40**
Zmena - dverí - odpoičty	**- 1 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1 048,00**
- Kvalita vnútorného prostredia - ZTI	2 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,23
Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov	7 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,51
Debariezačné opatrenia	23 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 837,46
Zmena - dlažby	**5 530,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 530,65**
Zmena - dlažby - odpočty	**- 4 109,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 4 109,56**
Zmena - dvere	**299,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,63**
Zmena - dvere - odpočty	**- 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 524,00**
- Debariezačné opatrenia - ZTI	9 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,19
Debariezačné opatrenia - doplnenie	11 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,52
Zmena - dverí	**100,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,63**
Fotovoltické zariadenie	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 794,00
Celkom bez DPH	**625 950,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625 950,14**
DPH 23% z	**625 950,14**					**143 968,53**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**769 918,67**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Zateplenie podláh a základov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy alebo odkopávok v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pre zatepl.sokľa	m3	11,450	58,20	0,00	666,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,302	9,85	0,00	42,37	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,302	0,96	0,00	4,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	4,302	9,42	0,00	40,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - spätný zásyp po zatepl.sokľa	m3	7,148	5,12	0,00	36,60	0,000	0,000	0,000
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**			**790,01**	**0,00**	**790,01**		**0,000**	**0,000**
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**								
S/S60	583801066	Bratislavský štrk - po zatepl.sokľa	M3	2,330	79,40		185,00	0,301	0,701	0,000
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**			**185,00**	**0,00**	**185,00**		**0,700**	**0,000**
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**								
11/A 1	62525017810	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením a prikotvením bez povrchovej úpravy - sokeľ pod terénom	m2	38,020	64,48	0,00	2 451,53	0,013	0,492	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	Zmena-sokel	Systém zateplenia sokla extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 50 mm lepením s povrchovou úpravou	m2	32,676	49,81	0,00	1 627,59	0,013	0,423	0,000
11/A 1	622491345	Termo omietka Extra a penetr. náterom - fasáda	m2	447,900	34,70	0,00	15 542,13	0,001	0,322	0,000
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**			**19 621,25**	**0,00**	**19 621,25**		**1,240**	**0,000**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	474,400	3,61	0,00	1 712,58	0,026	12,202	0,000
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	474,400	1,86	0,00	882,38	0,000	0,000	0,000
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	474,400	2,40	0,00	1 138,56	0,000	0,026	30,836
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	474,400	2,25	0,00	1 067,40	0,026	12,202	0,000
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž	m2	474,400	0,92	0,00	436,45	0,000	0,000	0,000
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**5 237,37**	**0,00**	**5 237,37**		**24,430**	**30,840**
	99	**PRESUNY HMÔT**								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,752	48,50	0,00	1 200,47	0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**			**1 200,47**	**0,00**	**1 200,47**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**27 034,10**	**0,00**	**27 034,10**		**26,370**	**30,840**
		Celkom v EUR			**27 034,10**	**0,00**	**27 034,10**		**26,370**	**30,840**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Výmena strechy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**								
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,217	17,33	0,00	3,76	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,123	0,50	0,00	2,06	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,217	14,29	0,00	3,10	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,868	1,61	0,00	1,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	0,217	26,60	0,00	5,77	0,000	0,000	0,000
13/B1	**Zmena - podbitie strechy**	**Podbitie presahu strechy - štablón, oprava po zatečení, vr. fasádnej omietky**	**m2**	**312,260**	**78,71**	**0,00**	**24 577,98**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
711/B 2	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10°,vr.dopravy a usklad.nebezpeč.odpadu	m2	677,100	6,94	0,00	4 699,07	0,000	0,000	6,771
764/B 1	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	32,680	0,97	0,00	31,70	0,000	0,000	0,105
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	32,680	1,30	0,00	42,48	0,000	0,000	0,108
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	kus	4,000	1,81	0,00	7,24	0,000	0,000	0,004
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**29 374,56**	**0,00**	**29 374,56**		**0,000**	**6,990**
		Práce HSV			**29 374,56**	**0,00**	**29 374,56**		**0,000**	**6,990**
		Práce PSV								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**								
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m - výmena cca 10%	m2	68,000	6,27	0,00	426,36	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762395000	laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,700	63,74	0,00	108,36	0,023	0,039	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 074,960	0,0400	0,0000	43,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	605130950	Dosky a fošne SM/JD omiet. ak. A, dl.400-650, hr.24-32, s.250-300 - výmena debnenia strechy	M3	1,836	340,00		624,24	0,550	1,010	0,000
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**			**1 201,96**	**0,00**	**1 201,96**		**1,050**	**0,000**
	764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**								
764/A 6	764171301	Krytina hladká tabuľa falcovaná z pozink. plechu do 30st.	m2	677,100	69,00	0,00	46 719,90	0,010	6,669	0,000
764/A 6	**764171301**	**Krytina hladká tabuľa falcovaná z pozink. plechu do 30st.**	**m2**	**- 677,100**	**69,00**	**0,00**	**- 46 719,90**	**0,010**	**- 6,669**	**0,000**
764/A6	**Zmena- Strešnej krytiny**	**Krytina z PVC fólie, s montážnymi kotvami a tvarovkami prestupov - komplet**	**m2**	**677,100**	**68,69**	**0,00**	**46 510,00**	**0,010**	**6,669**	**0,000**
764/A 6	764172073	Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	34,300	8,10	0,00	277,83	0,001	0,021	0,000
764/A 6	764731114	Oplechovanie múrov styk strecha,stena z LPL plechu rš 400 mm	m	38,840	34,10	0,00	1 324,44	0,003	0,128	0,000
764/A 6	764761111	Žľaby z LPL plechu podokapné polkruhové veľkosť 150 mm	m	34,300	69,00	0,00	2 366,70	0,001	0,045	0,000
764/A 6	764761161	Žľaby z LPL plechu čelo polkruhové veľkosť 150 mm	kus	6,000	37,50	0,00	225,00	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764761235	Žľaby z LPL plechu kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	4,000	44,50	0,00	178,00	0,000	0,001	0,000
764/A 6	764900003	Separačná fólia pod plech.krytinu napr.TOP Vent NSK	m2	744,810	2,90	0,00	2 159,95	0,000	0,089	0,000
764/A 6	**764900003**	**Separačná fólia pod plech.krytinu napr.TOP Vent NSK**	**m2**	**- 744,810**	**2,90**	**0,00**	**- 2 159,95**	**0,000**	**- 0,089**	**0,000**
764/A6	**Zmena- Strešnej krytiny**	**Deliaca vrstva pod PVC 300g/m2**	**m2**	**744,810**	**2,86**	**0,00**	**2 130,16**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	53 231,160	0,0100	0,0000	532,31	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**			**53 544,44**	**0,00**	**53 544,44**		**6,860**	**0,000**
		Práce PSV			**54 746,40**	**0,00**	**54 746,40**		**7,910**	**0,000**
		Montážne práce								
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**								
R/R 0	10000006	Bleskozvod - viď samostatný rozpočet	€	1,000	34 696,82	0,00	34 696,82	0,000	0,000	0,000
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**34 696,82**	**0,00**	**34 696,82**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce			**34 696,82**	**0,00**	**34 696,82**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**118 817,78**	**0,00**	**118 817,78**		**7,910**	**6,990**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Zateplenie podláh a základov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**								
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podkl.betón	m3	65,140	198,00	0,00	12 897,72	2,213	144,162	0,000
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm.	m3	65,140	4,78	0,00	311,37	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI . - podkl.betón	t	1,623	1 631,90	0,00	2 648,57	1,203	1,952	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - vyrovnanie do nivelety m.č.101,117	m3	3,460	70,43	0,00	243,69	1,837	6,356	0,000
11/A 1	632477111	Samonivelačný poter - hmota - na báze anhydritu napr. Price Color NA 420 hr.55mm	m2	465,260	76,35	0,00	35 522,60	0,094	43,502	0,000
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**			**51 623,95**	**0,00**	**51 623,95**		**195,970**	**0,000**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**								
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - podlahy	m3	36,760	106,50	0,00	3 914,94	0,000	0,000	80,872
13/B 1	**Zmena - násyp zeminy**	**Odstránenie násypu zeminy pod pódium , vrátane dopravy**	**m3**	**66,388**	**75,33**	**0,00**	**5 001,01**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - podkl.betón	m3	68,930	106,50	0,00	7 341,05	0,000	0,000	151,646
13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	398,070	5,10	0,00	2 030,16	0,000	0,000	25,875
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	261,424	17,33	0,00	4 530,48	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 967,056	0,50	0,00	2 483,53	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	261,424	14,29	0,00	3 735,75	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 045,696	1,61	0,00	1 683,57	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	261,424	26,60	0,00	6 953,88	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,900	13,31	0,00	171,70	0,000	0,000	3,032
713/B 1	713000023	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hrúbky nad 10 cm	m2	459,540	0,83	0,00	381,42	0,000	0,000	0,000
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**38 227,49**	**0,00**	**38 227,49**		**0,000**	**261,430**
	99	**PRESUNY HMÔT**								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	261,430	48,50	0,00	12 679,36	0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**			**12 679,36**	**0,00**	**12 679,36**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**102 530,80**	**0,00**	**102 530,80**		**195,970**	**261,430**
		Práce PSV								
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**								
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	465,260	0,75	0,00	348,95	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	465,260	5,90	0,00	2 745,03	0,001	0,251	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5 519,150	0,0200	0,0000	110,38	0,000	0,000	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	T	0,116	2 700,00		313,20	1,000	0,116	0,000
S/S90	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	M2	535,050	3,85		2 059,94	0,004	2,274	0,000
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**			**5 577,50**	**0,00**	**5 577,50**		**2,640**	**0,000**
	713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**								
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	465,260	2,49	0,00	1 158,50	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5 492,380	0,0100	0,0000	54,92	0,000	0,000	0,000
S/S20	283250242	Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie s položením	M2	511,790	1,25		639,74	0,000	0,000	0,000
S/S20	283766104	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS 150S hr.50mm	M2	488,520	7,44		3 634,59	0,000	0,000	0,000
	713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**			**5 487,75**	**0,00**	**5 487,75**		**0,000**	**0,000**
	771	**PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ**								
771/A 1	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných v.100 mm	m	66,750	4,97	0,00	331,75	0,004	0,254	0,000
771/A 1	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných v.150 mm	m	88,000	5,54	0,00	487,52	0,007	0,589	0,000
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	482,920	2,58	0,00	1 245,93	0,005	2,371	0,000
771/A 1	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	482,920	2,67	0,00	1 289,40	0,005	2,371	0,000
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	482,920	3,07	0,00	1 482,56	0,005	2,371	0,000
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	165,900	26,24	0,00	4 353,22	0,005	0,817	0,000
771/A 1	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.600 x 600 mm	m2	297,140	22,72	0,00	6 751,02	0,003	1,031	0,000
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	34 067,960	0,0300	0,0000	1 022,04	0,000	0,000	0,000
S/S70	597640480	Dlaždice keramické protišmykové podľa výberu investora	M2	189,830	35,60		6 757,95	0,018	3,417	0,000
S/S70	5976412801	Dlažba gresová rozm.600x600x7,5mm podľa výberu investora - m.č.101,102,110	M2	341,270	32,20		10 988,89	0,020	6,825	0,000
	771	**PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ**			**34 710,28**	**0,00**	**34 710,28**		**20,050**	**0,000**
		Práce PSV			**45 775,53**	**0,00**	**45 775,53**		**22,690**	**0,000**
		Celkom v EUR			**148 306,33**	**0,00**	**148 306,33**		**218,660**	**261,430**

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Vykurovací systém

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Vykurovací systém

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	50 738,39	0,00	50 738,39	0,000	0,000	0,000
R/R 0	60	Zariadenie OZE - tepel.čerpadlo	€	1,000	15 890,90	0,00	15 890,90	0,000	0,000	0,000
					66 629,29	**0,00**	**66 629,29**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**66 629,29**	**0,00**	**66 629,29**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**66 629,29**	**0,00**	**66 629,29**		**0,000**	**0,000**

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Systém prípravy teplej vody

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Systém prípravy teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**								
R/R 0	20	Vnútorné rozvody vody	€	1,000	6 826,24	0,00	6 826,24	0,000	0,000	0,000
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**			**6 826,24**	**0,00**	**6 826,24**		**0,000**	**0,000**
		Práce PSV			**6 826,24**	**0,00**	**6 826,24**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**6 826,24**	**0,00**	**6 826,24**		**0,000**	**0,000**

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Systémy chladenia a vetrania

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Systémy chladenia a vetrania

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	924	**M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**								
R/R 0	25	Vzduchotechnika - viď samostatný rozpočet	€	1,000	38 759,80	0,00	38 759,80	0,000	0,000	0,000
R/R 0	25	Klimatizácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	34 261,65	0,00	34 261,65	0,000	0,000	0,000
	924	**M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ**			**73 021,45**	**0,00**	**73 021,45**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce			**73 021,45**	**0,00**	**73 021,45**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**73 021,45**	**0,00**	**73 021,45**		**0,000**	**0,000**

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Osvetlenie

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**								
R/R 0	22	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	52 675,82	0,00	52 675,82	0,000	0,000	0,000
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**52 675,82**	**0,00**	**52 675,82**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce			**52 675,82**	**0,00**	**52 675,82**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**52 675,82**	**0,00**	**52 675,82**		**0,000**	**0,000**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Kvalita vnútorného prostredia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV									
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**									
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien	m2	674,930	0,92	0,00	620,94		0,000	0,067	0,000
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	674,930	2,95	0,00	1 991,04		0,010	6,749	0,000
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	544,420	4,98	0,00	2 711,21		0,004	2,287	0,000
11/A 1	625991114	Zatepľovací systém,EPS-F, hrúbka izolantu 150 mm s povrch.úpravou tenkovrstva omietka - zamurované okno	m2	2,000	65,50	0,00	131,00		0,001	0,002	0,000
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	8,000	67,70	0,00	541,60		0,018	0,140	0,000
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	1,000	86,00	0,00	86,00		0,035	0,035	0,000
11/A 1	642942331	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	kus	1,000	103,50	0,00	103,50		0,058	0,058	0,000
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**			**6 185,29**	**0,00**	**6 185,29**			**9,340**	**0,000**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**									
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	463,040	0,90	0,00	416,74		0,000	0,023	0,000
13/B 1	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	14,700	10,90	0,00	160,23		0,000	0,000	1,029
13/B 1	965043331	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 - podesta	m3	0,210	188,60	0,00	39,61		0,000	0,000	0,462
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	22,000	1,10	0,00	24,20		0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,890	17,20	0,00	32,51		0,000	0,000	0,155

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,090	11,50	0,00	70,04		0,000	0,000	0,384
13/B 1	968062456	Vybúranie drevených,plastových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,067 t	M2	5,270	10,05	0,00	52,96		0,000	0,000	0,353
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	26,000	26,20	0,00	681,20		0,000	0,000	1,976
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	56,560	5,15	0,00	291,28		0,000	0,000	3,846
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,401	17,33	0,00	353,55		0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	387,619	0,50	0,00	193,81		0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,401	14,29	0,00	291,53		0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	81,604	1,61	0,00	131,38		0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	20,401	26,60	0,00	542,67		0,000	0,000	0,000
762/B 1	762213811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. s podstupnicami š. do 1, 00 m -0.300 t	m	7,200	11,66	0,00	83,95		0,000	0,000	2,160
762/B 1	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	61,260	3,14	0,00	192,36		0,000	0,000	1,103
763/B 1	763119531	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t	m2	4,680	7,04	0,00	32,95		0,000	0,000	0,252
766/B 1	766421821	Demontáž obloženia stien, palub.doskami, -0,01000t - m.č.101 - steny pódia	m2	60,940	9,36	0,00	570,40		0,000	0,000	0,609
766/B 1	766421822	Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	60,940	1,35	0,00	82,27		0,000	0,000	0,488
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**4 243,64**	**0,00**	**4 243,64**			**0,020**	**12,820**
	99	**PRESUNY HMÔT**									
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,820	48,50	0,00	621,77		0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**			**621,77**	**0,00**	**621,77**			**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**11 050,70**	**0,00**	**11 050,70**			**9,360**	**12,820**
		Práce PSV									

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**									
762/A 1	762211220	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	13,200	5,49	0,00	72,47		0,000	0,006	0,000
762/A 1	762295000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, glej, impregnácia	m3	0,054	12,59	0,00	0,68		0,003	0,000	0,000
762/A 1	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien - podesta,pódium	m2	63,500	8,90	0,00	565,15		0,000	0,000	0,000
762/A 1	762595000	Montáž spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	0,960	4,68	0,00	4,49		0,003	0,003	0,000
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	121,700	13,91	0,00	1 692,85		0,000	0,026	0,000
762/A 1	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	15,900	15,81	0,00	251,38		0,000	0,003	0,000
762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky,impregnácia	m3	14,140	46,96	0,00	664,01		0,027	0,386	0,000
762/A 1	762810034	Obloženie podláh z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm. - pódium	m2	64,470	19,74	0,00	1 272,64		0,012	0,766	0,000
762/A 1	762810047	Obloženie podláh z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm. - schody	m2	8,820	26,51	0,00	233,82		0,016	0,145	0,000
762/A 1	**Zmena - oprava steny**	**Obloženie poškodených stien z dosiek OSB hr.15mm s doplnením sadrokartónovej dosky hr.12,5mm, demontáž poškod.steny**	**m2**	**21,875**	**114,29**	**0,00**	**2 500,09**		**0,000**	**0,000**	**0,000**
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	1,330	5,87	0,00	7,81		0,003	0,004	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7 816,790	0,0400	0,0000	312,67		0,000	0,000	0,000
762/C 1	762101912	Vyrezanie otvoru v stene s debnením hrúbky do 32 mm jednostranne s plochou otvoru do 4 m2 - cca10%	m2	68,000	14,10	0,00	958,80		0,000	0,000	0,000
S/S80	6051255211	Rezivo z hranolov a dosák - rošt pódia a schodov	M3	1,527	305,00		465,74		0,000	0,000	0,000
S/S90	611102360	Palubovky tatranský profil,hr.15mm - pódium ,schody	M2	70,430	21,80		1 535,37		0,000	0,000	0,000
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**			**10 537,97**	**0,00**	**10 537,97**			**1,340**	**0,000**
	766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**									
766/A 1	766412122	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	6,920	16,30	0,00	112,80		0,000	0,000	0,000
766/A 1	766414113	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2 panelmi obklad. z mäkkého dreva, veľkosti nad 1,5m2	m2	30,190	16,90	0,00	510,21		0,000	0,001	0,000
766/A 1	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt - stena pódia	m	6,920	5,05	0,00	34,95		0,000	0,000	0,000
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	kus	13,000	26,70	0,00	347,10		0,000	0,000	0,000
766/A 1	766662132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	kus	1,000	33,30	0,00	33,30		0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	13,000	62,90	0,00	817,70		0,000	0,006	0,000
766/A 1	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	kus	1,000	69,80	0,00	69,80		0,001	0,001	0,000
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	12 630,650	0,0030	0,0000	37,89		0,000	0,000	0,000
S/S80	605150020	Hranolček SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.400-650 cm - rošt steny pódia	M3	0,020	260,00		5,20		0,550	0,011	0,000
S/S90	611610110	Dvere drevené vnútorné hladké jednokr. lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne komplet - 1,2	KUS	11,000	296,00		3 256,00		0,000	0,000	0,000
S/S90	**611610110-zmena dverí**	**Dvere drevené vnútorné hladké jednokr. lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne komplet - 1,2**	**KUS**	**2,000**	**296,00**		**592,00**		**0,000**	**0,000**	**0,000**
S/S90	611610310	Dvere drevené vnútorné hladké jednokr.lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne a nadsvetlíkov komplet - 3,4	KUS	2,000	524,00		1 048,00		0,000	0,000	0,000
S/S90	**611610310-zmena dverí**	**Dvere drevené vnútorné hladké jednokr.lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne a nadsvetlíkov komplet - 3,4**	**KUS**	**- 2,000**	**524,00**		**- 1 048,00**		**0,000**	**0,000**	**0,000**
S/S90	611610710	Dvere drevené vnútorné hladké dvojkrídlové lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne komplet - 5	KUS	1,000	612,00		612,00		0,000	0,000	0,000
S/S90	611916840	Obloženie stien a stropov palubovk. smrek, hr.20, šírky 46-60 mm - stena pódia	M2	7,270	11,10		80,70		0,010	0,071	0,000
S/S90	6119200072	Akustický panel z mdf lamiel hr.2cm pre obklad stien vr.príslušenstva - m.č.102	m2	34,000	79,50		2 703,00		0,002	0,061	0,000
	766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**			**9 212,65**	**0,00**	**9 212,65**			**0,150**	**0,000**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**									
767/A 1	7676311000	Montáž stien a okien plastových	M2	6,000	35,90	0,00	215,40		0,000	0,000	0,000
767/A 3	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - ok pódia	kg	696,080	1,48	0,00	1 030,20		0,000	0,042	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9 541,080	0,0070	0,0000	66,79		0,000	0,000	0,000
P/PC	553000002	Oceľové profily - ok pódia	kg	730,880	2,90		2 119,55		0,001	0,731	0,000
P/PC	**767100001 - Zmena v popise**	**Plastové okná a steny vč.zasklenia 2sklo dodávka vr.kovania dopravy - 6, otváranie ľavé**	**M2**	**6,000**	**215,20**		**1 291,20**		**0,040**	**0,240**	**0,000**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**			**4 723,14**	**0,00**	**4 723,14**			**1,010**	**0,000**
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**									
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	104,020	1,81	0,00	188,28		0,000	0,028	0,000
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	104,020	17,90	0,00	1 861,96		0,003	0,347	0,000
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	6 349,060	0,0300	0,0000	190,47		0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S70	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké podľa výberu investora	M2	114,420	31,80		3 638,56		0,021	2,403	0,000
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**			**5 879,27**	**0,00**	**5 879,27**			**2,780**	**0,000**
	782	**OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA**									
782/A 2	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	14,830	70,50	0,00	1 045,52		0,027	0,396	0,000
zmena	**782111140-zmena dverí**	**Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm**	**m2**	**1,250**	**70,50**	**0,00**	**88,12**		**0,027**	**0,033**	**0,000**
782/A 2	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1 869,230	0,0100	0,0000	18,69		0,000	0,000	0,000
S/S60	5838107310	Kamenný obklad podľa výberu investora	M2	16,320	56,00	0,00	913,92		0,350	5,712	0,000
zmena	**5838107310-zmena dverí**	**Kamenný obklad podľa výberu investora**	**M2**	**1,380**	**56,00**	**0,00**	**77,28**		**0,350**	**0,483**	**0,000**
	782	**OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA**			**2 143,53**	**0,00**	**2 143,53**			**6,140**	**0,000**
	783	**NÁTERY**									
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	42,280	12,60	0,00	532,73		0,000	0,010	0,000
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - ok pódia,oceľ.stlpy	m2	42,280	4,70	0,00	198,72		0,000	0,003	0,000
783/A 1	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením - podlaha pódia a schodov ,stena pódia	m2	74,000	2,15	0,00	159,10		0,000	0,008	0,000
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	74,000	5,65	0,00	418,10		0,000	0,024	0,000
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB - pódium ,schody, výmena debn.strechy	m2	359,920	5,05	0,00	1 817,60		0,000	0,115	0,000
783/A 1	783812110	Nátery olejové omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - m.č.113,114	m2	24,000	24,50	0,00	588,00		0,001	0,024	0,000
783/A 1	783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	m2	24,000	3,00	0,00	72,00		0,000	0,005	0,000
783/B 1	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	101,850	1,40	0,00	142,59		0,000	0,000	0,000
	783	**NÁTERY**			**3 928,84**	**0,00**	**3 928,84**			**0,190**	**0,000**
	784	**MAĽBY**									
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	544,420	0,90	0,00	489,98		0,000	0,054	0,000
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	544,420	3,40	0,00	1 851,03		0,000	0,114	0,000
784/B 1	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	421,350	1,30	0,00	547,76		0,000	0,000	0,000
	784	**MAĽBY**			**2 888,77**	**0,00**	**2 888,77**			**0,170**	**0,000**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV			39 314,17	0,00	39 314,17			12,020	0,000
		Celkom v EUR			50 364,87	0,00	50 364,87			12,020	0,000

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Systém prípravy teplej vody

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Kvalita vnútorného prostredia - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**								
R/R 0	20	Vnútorné rozvody vody	€	1,000	2 308,23	0,00	2 308,23	0,000	0,000	0,000
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**			**2 308,23**	**0,00**	**2 308,23**		**0,000**	**0,000**
		Práce PSV			**2 308,23**	**0,00**	**2 308,23**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**2 308,23**	**0,00**	**2 308,23**		**0,000**	**0,000**

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**								
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7 810,880	0,0080	0,0000	62,49	0,000	0,000	0,000
S/S20	283000302	Protislnečná fólia na sklo s 86% odrazením slnečnej energie prehľadná s nalepením - na jestv.okná a stenu vstupu	M2	101,440	76,40		7 750,02	0,000	0,000	0,000
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**			**7 812,51**	**0,00**	**7 812,51**		**0,000**	**0,000**
		Práce PSV			**7 812,51**	**0,00**	**7 812,51**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**7 812,51**	**0,00**	**7 812,51**		**0,000**	**0,000**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Debariezačné opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**								
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy alebo odkopávok v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - pod spev.plochu	m3	12,850	58,20	0,00	747,87	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	12,850	9,85	0,00	126,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,850	0,96	0,00	12,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	12,850	9,42	0,00	121,05	0,000	0,000	0,000
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**			**1 007,83**	**0,00**	**1 007,83**		**0,000**	**0,000**
	2	**ZÁKLADY**								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - spev.plochy	m2	142,660	0,26	0,00	37,09	0,000	0,000	0,000
1/A 1	**215901101 - zmena dlažby**	**Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - spev.plochy**	**m2**	**- 0,314**	**0,26**	**0,00**	**- 0,08**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	2	**ZÁKLADY**			**37,01**	**0,00**	**37,01**		**0,000**	**0,000**
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**								
221/A 1	564102111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením hr. 80 mm - pod dlažby	M2	86,250	2,47	0,00	213,04	0,243	20,948	0,000
221/A 1	**564102111-zmena dlažby**	**Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením hr. 80 mm - pod dlažby**	**M2**	**56,096**	**2,47**	**0,00**	**138,55**	**0,243**	**13,625**	**0,000**
221/A 1	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2 - bezbarierový vstup	m2	56,410	0,70	0,00	39,49	0,006	0,339	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/A 2	573111113-zmena dlažby	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2 - bezbarierový vstup	m2	- 56,410	0,70	0,00	- 39,49	0,006	- 0,339	0,000
221/A 1	577183126	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) priem.hr.90 mm - bezbarierový vstup	m2	56,410	31,00	0,00	1 748,71	0,228	12,850	0,000
221/A 1	577183126-zmena dlažby	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) priem.hr.90 mm - bezbarierový vstup	m2	- 56,410	31,00	0,00	- 1 748,71	0,228	- 12,850	0,000
221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	56,830	6,00	0,00	340,98	0,132	7,498	0,000
221/A 1	596811111-zmena dlažby	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	- 56,830	6,00	0,00	- 340,98	0,132	- 7,498	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do lôžka z kameniva ťaženého	m2	29,420	24,70	0,00	726,67	0,112	3,295	0,000
221/A 1	596911112-zmena dlažby	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do lôžka z kameniva ťaženého	m2	112,926	24,70	0,00	2 789,27	0,112	12,648	0,000
S/S70	592000002	Zámková dlažba hr. 60 MM šedá	M2	29,720	14,30	0,00	425,00	0,140	4,161	0,000
S/S70	592000002-zmena dlažby	Zámková dlažba hr. 60 MM šedá	M2	114,055	14,30	0,00	1 630,99	0,140	15,968	0,000
S/S70	59227825051	Dlažba betónová hr.5cm	M2	57,400	34,50	0,00	1 980,30	0,027	1,521	0,000
S/S70	59227825051-zmena dlažby	Dlažba betónová hr.5cm	M2	- 57,400	34,50	0,00	- 1 980,30	0,027	- 1,521	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			5 923,53	0,00	5 923,52		70,650	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,992	17,33	0,00	883,69	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	968,848	0,50	0,00	484,42	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,992	14,29	0,00	728,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	203,968	1,61	0,00	328,39	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	50,992	26,60	0,00	1 356,39	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t - spev.plocha	m2	142,660	13,40	0,00	1 911,64	0,000	0,000	33,525

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,450	27,80	0,00	763,11	0,000	0,000	6,176
221/B 1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	115,210	4,15	0,00	478,12	0,000	0,000	11,291
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**6 934,44**	**0,00**	**6 934,44**		**0,000**	**50,990**
	99	**PRESUNY HMÔT**								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,612	48,50	0,00	2 454,69	0,000	0,000	0,000
14/C 1	**999281111-zmana dlažby**	**Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m**	**t**	**20,038**	**48,50**	**0,00**	**971,84**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	99	**PRESUNY HMÔT**			**3 426,53**	**0,00**	**3 426,53**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**17 329,34**	**0,00**	**17 329,33**		**70,650**	**50,990**
		Práce PSV								
	766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**								
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	26,70	0,00	26,70	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	1,000	62,90	0,00	62,90	0,000	0,000	0,000
S/S90	611610310	Dvere drevené vnútorné hladké jednokr.lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne a nadsvetlíkov komplet - 3,4	KUS	1,000	524,00	0,00	524,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	**611610310 - Zmena dverí**	**Dvere drevené vnútorné hladké jednokr.lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne a nadsvetlíkov komplet - 3,4**	**KUS**	**- 1,000**	**524,00**	**0,00**	**- 524,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
S/S90	**611610110 - Zmena dverí**	**Dvere drevené vnútorné hladké jednokr. lamino plné a preskl.vr.obložkovej zárubne komplet - 1,2**	**KUS**	**1,000**	**296,00**	**0,00**	**296,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**			**385,60**	**0,00**	**385,60**		**0,000**	**0,000**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**								
R/R 0	R0003251	Montáž stien z laminodosky	M2	16,810	24,80	0,00	416,89	0,000	0,000	0,000
P/PC	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky od 2,05-250m	M2	16,810	212,00	0,00	3 563,72	0,000	0,000	0,000
P/PC	000000040.	Dvere jednokrídlové s wc zámkom z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi	KUS	4,000	172,00	0,00	688,00	0,000	0,000	0,000
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**			**4 668,61**	**0,00**	**4 668,61**		**0,000**	**0,000**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**								
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	43,560	1,81	0,00	78,84	0,000	0,012	0,000
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	43,560	17,90	0,00	779,72	0,003	0,145	0,000
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2 921,980	0,0300	0,0000	87,66	0,000	0,000	0,000
S/S70	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké podľa výberu investora	M2	47,920	31,80		1 523,86	0,021	1,006	0,000
	781	**OBKLADY KERAMICKÉ**			**2 470,08**	**0,00**	**2 470,08**		**1,160**	**0,000**
	784	**MAĽBY**								
784/A 1	784401011	Maľby sádrokartónových stien vč.podkladného náteru	M2	61,010	2,00	0,00	122,02	0,000	0,000	0,000
784/A 1	**784401011- Zmena - dverí**	**Maľby sádrokartónových stien vč.podkladného náteru**	**M2**	**1,250**	**2,00**	**0,00**	**2,50**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	61,010	0,90	0,00	54,91	0,000	0,006	0,000
784/A 1	**784410100-Zmena dverí**	**Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m**	**m2**	**1,250**	**0,90**	**0,00**	**1,13**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	784	**MAĽBY**			**180,56**	**0,00**	**180,56**		**0,010**	**0,000**
		Práce PSV			**7 704,85**	**0,00**	**7 704,85**		**107,140**	**76,490**
		Celkom v EUR			**25 034,19**	**0,00**	**25 034,18**			

Rozpočet ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE / Systém prípravy teplej vody

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Debarierizačné opatrenia - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**								
R/R 0	20	Vnútorné rozvody vody	€	1,000	9 917,19	0,00	9 917,19	0,000	0,000	0,000
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**			**9 917,19**	**0,00**	**9 917,19**		**0,000**	**0,000**
		Práce PSV			**9 917,19**	**0,00**	**9 917,19**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR			**9 917,19**	**0,00**	**9 917,19**		**0,000**	**0,000**

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Debarierizačné opatrenia - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť		Sutina
		Práce HSV									
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**									
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	0,080	464,30	0,00	37,14	1,875	0,150		0,000
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	2,380	443,00	0,00	1 054,34	1,875	4,463		0,000
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**			**1 091,48**	**0,00**	**1 091,48**		**4,610**		**0,000**
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**									
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	6,000	67,30	0,00	403,80	0,018	0,105		0,000
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**			**403,80**	**0,00**	**403,80**		**0,110**		**0,000**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**									
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do100 mm, -0,19600t	m2	15,000	3,72	0,00	55,80	0,000	0,000		2,940
13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	27,800	3,02	0,00	83,96	0,001	0,019		7,256
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu vápennocementovú, -1,90500t	m3	9,000	33,10	0,00	297,90	0,000	0,000		17,145
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	7,000	1,10	0,00	7,70	0,000	0,000		0,000
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,890	17,20	0,00	32,51	0,000	0,000		0,155
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	8,270	26,20	0,00	216,67	0,000	0,000		0,629

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť		Sutina
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	3,960	11,60	0,00	45,94	0,000	0,000		1,113
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,640	113,00	0,00	72,32	0,000	0,000		1,200
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	3,420	6,30	0,00	21,55	0,000	0,000		0,923
13/B 1	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t - cez strechu	kus	3,000	8,80	0,00	26,40	0,000	0,000		0,024
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	43,560	5,15	0,00	224,33	0,000	0,000		2,962
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,350	17,33	0,00	595,29	0,000	0,000		0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	652,650	0,50	0,00	326,33	0,000	0,000		0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,350	14,29	0,00	490,86	0,000	0,000		0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	137,400	1,61	0,00	221,21	0,000	0,000		0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	34,350	26,60	0,00	913,71	0,000	0,000		0,000
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**			**3 632,48**	**0,00**	**3 632,48**		**0,020**		**34,350**
	99	**PRESUNY HMÔT**									
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,720	48,50	0,00	228,92	0,000	0,000		0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**			**228,92**	**0,00**	**228,92**		**0,000**		**0,000**
		Práce HSV			**5 356,68**	**0,00**	**5 356,68**		**4,740**		**34,350**
		Práce PSV									
	763	**DREVOSTAVBY**									
763/A 2	763112132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	73,550	80,50	0,00	5 920,78	0,050	3,693		0,000
763/A 2	**763112132-Zmena dverí**	**SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm - naviac práce**	**m2**	**1,250**	**80,50**	**0,00**	**100,63**	**0,050**	**0,063**		**0,000**
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	6 012,710	0,0050	0,0000	30,06	0,000	0,000		0,000
	763	**DREVOSTAVBY**			**6 051,47**	**0,00**	**6 051,47**		**3,760**		**0,000**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť		Sutina
		Práce PSV			6 051,47	0,00	6 051,47		3,760		0,000
		Celkom v EUR			11 408,15	0,00	11 408,15		8,500		34,350

Odberateľ: obec Horovce **Spracoval:**

Projektant: Ateliér URBEKO s.r.o. Konštantínova 3, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Zákazka ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HOROVCE Dátum: 9.9.2025

Objekt Fotovoltické zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj		Hmotnosť	Sutina		
		Montážne práce											
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**											
R/R 0	10000013	Fotovoltika - viď samostatný rozpočet	€	1,000	25 794,00	0,00	25 794,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**25 794,00**	**0,00**	**25 794,00**			**0,000**	**0,000**		
		Montážne práce			**25 794,00**	**0,00**	**25 794,00**			**0,000**	**0,000**		
		Celkom v EUR			**25 794,00**	**0,00**	**25 794,00**			**0,000**	**0,000**	0,00	0