DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO
zo dňa 14.05.2026
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na realizáciu stavebného diela:

„Rekonštrukcia lávky cez potok Jakubianka“

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Jakubany**
Sídlo:	Jakubany 555, 065 12 Jakubany, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca:	JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
IČO:	00 329 924
DIČ:	2020698559
IČ pre daň:	neplatca DPH
Tel.:	+421 52 428 3651
E-mail:	starosta@jakubany.sk
Internetová stránka:	www.jakubany.sk
Bankové spojenie (bežný účet):	VÚB, a.s.
IBAN:	SK25 0200 0000 0000 1352 7602
SWIFT (BIC):	SUBASKBX

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	**AS- SPOL,s r.o.**
Sídlo:	Továrenská 1471/7, 064 01 Stará Ľubovňa
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Ing. Ján Šutor, konateľ
IČO:	459 501 30
DIČ:	2023 157 257
IČ DPH:	SK2023 157257
Tel.:	+421948 199 225
E-mail:	p.buvalic@ascensio.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK72 0200 0000 0029 1262 0658

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.05.2026 **„Rekonštrukcia lávky cez potok Jakubianka“**
(ďalej aj „Dodatok č.1 k ZoD“).
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.05.2026 Zmluvu o dielo: - (ďalej aj „ZoD“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavebné dielo, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Rekonštrukcia lávky cez potok Jakubianka“** a záväzok objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v ZoD.

ČLÁNOK I
Predmet Dodatku č.1 k ZoD

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ZoD prostredníctvom tohto Dodatku č.1 k ZoDz nižšie uvedených dôvodov a znenia.

Počas bezprostrednej prípravy na realizáciu stavebných prác sa vyskytla potreba vykonania naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, resp. zosúladenie navrhovaného diela s realitou na budúcom stavenisku a tým je potrebné upraviť prílohu ZoD - ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej a elektronickej podobe o ZMENOVÝ ROZPOČET (príloha tohto Dodatku č.1 k ZoD)a ktoré zhotoviteľ vykoná, so súhlasom objednávateľa. Jedná sa hlavne o zosúladenie v skutočnosti zrealizovaných množstiev (výmer) niektorých prác a súvisiacich tovarov s reálnym stavom konštrukcií na stavenisku.

1.2 Na základe vyššie uvedeného sa v Čl. V mení cena za celý predmet plnenia zmluvy z:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	**21 369,57 €**
DPH 23%	**4 915,00 €**
cena celého predmetu zmluvy s DPH	**26 284,57 €**

na:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	**32 619,77 €**
DPH 23%	**7 502,55 €**
cena celého predmetu zmluvy s DPH	**40 122,32 €**

Rozdiel medzi cenou podľa ZoD a podľa Dodatku č.1 k ZoD (po úpravách naviac prác v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte), ako súčasť ZMENOVÉHO ROZPOČTU:

+ 11 250,20 € bez DPH
+ 2 587,55 € DPH 23%
+ 13 837,75 € s DPH

ČLÁNOK II
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok č.1 k ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto Dodatkom č.1 k ZoDdotknuté, zostávajú v platnosti bez zmien.
2.2 Tento Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2.3 Tento Dodatok č.1 k ZoD je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exemplár obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
2.4 Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.1 k ZoD je ZMENOVÝ ROZPOČET.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k ZoD prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Jakubanoch, dňa 20.10.2026

Objednávateľ: Obec Jakubany

.....
JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce

V Starej Ľubovni, dňa 20.10.2026

Zhotoviteľ: AS – SPOL s.r.o.

.....
Ing. Ján Šutor, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Jakubany

IČO: 00 329 924
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AS-SPOL s.r.o

IČO: 459 501 30
IČ DPH: SK2023 157257

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Buvalič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**32 619,77**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**32 619,77**	**7 502,55**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**40 122,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: **251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Jakubany Projektant:

Zhotoviteľ: AS-SPOL s.r.o Spracovateľ: Ing.Peter Buvalič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**32 619,77**	**40 122,32**
251128	**Oprava lávky k o...**	21 369,57	26 284,57
02	**Práce naviac**	11 250,20	13 837,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
251128 - Oprava lávky k o...

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Jakubany

IČO: 00 329 924
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AS-SPOL s.r.o

IČO: 459 501 30
IČ DPH: SK2023 157257

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Buvalič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 369,57**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	21 369,57	23,00%	4 915,00
Cena s DPH	**v EUR**		**26 284,57**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
251128 - Oprava lávky k o...

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Jakubany Projektant:
Zhotoviteľ: AS-SPOL s.r.o Spracovateľ: Ing.Peter Buvalič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 369,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 692,97
1 - Zemné práce	1 488,64
2 - Zakladanie	2 848,38
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 286,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	452,25
99 - Presun hmôt HSV	616,95
PSV - Práce a dodávky PSV	9 676,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 326,60
783 - Nátery	6 350,00

ROZPOČET

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
251128 - Oprava lávky k o...

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Jakubany Projektant:
Zhotoviteľ: AS-SPOL s.r.o Spracovateľ: Ing.Peter Buvalič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 369,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 692,97
	D	1	Zemné práce				1 488,64
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	20,640	59,04	1 218,59
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,000	2,03	28,42
3	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	14,000	1,11	15,54
4	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,640	34,05	226,09
	D	2	Zakladanie				2 848,38
5	K	274311118.S	Základové pásy, prahy, mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37, pribetónovanie	m3	14,000	159,62	2 234,68
6	K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	34,400	12,70	436,88
7	K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	34,400	5,14	176,82
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 286,75
8	K	334323148.S	Mostné piliere a stĺpy z betónu železového tr. C 30/37, pribetónovanie	m3	10,000	194,65	1 946,50
9	K	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	36,000	26,82	965,52
10	K	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	36,000	12,10	435,60
11	K	334353762.S	Debnenie mostných konštrukcií- príplatok k debneniu mostných pilierov alebo stĺpov, za lišty do debnenia 30/30 mm	m	36,000	3,15	113,40
12	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným tŕňom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru D16 mm	ks	216,000	9,48	2 047,68
13	K	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,494	1 575,00	778,05
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				452,25
14	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou -0,02200t	m2	29,820	10,39	309,83
15	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	51,600	2,76	142,42
	D	99	Presun hmôt HSV				616,95
16	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	57,930	10,65	616,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 676,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 326,60
17	K	330510123.S	Zdvihnutie nosnej konštrukcie lávky hydraulickými zdvihákmi	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
18	K	767995395.S	Výroba, dodávka a montáž doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg, prepojenie nosníkov	kg	226,000	4,10	926,60
	D	783	Nátery				6 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	392573111.R	Opieskovanie hlavných konštrukcií z vonkajšej a vnútornej strany	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
20	K	783271001.R	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnásobné polyuretánové, striekaním	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
02 - Práce naviac

JKSO:
Miesto: Jakubany

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Jakubany

IČO: 00 329 924
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AS-SPOL s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Buvalič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 250,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 250,20	23,00%	2 587,55

Cena s DPH	**v EUR**	**13 837,75**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
02 - Práce naviac

Miesto: Jakubany
Dátum:

Objednávateľ: Obec Jakubany
Projektant:
Zhotoviteľ: AS-SPOL s.r.o
Spracovateľ: Ing.Peter Buvalič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 250,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 127,95
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 127,95
PSV - Práce a dodávky PSV	8 918,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	512,50
783 - Nátery	8 406,23
M - Práce a dodávky M	203,52
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	203,52

ROZPOČET

Stavba:
251128 - Oprava lávky k obecnému úradu (rozpočet)
Objekt:
02 - Práce naviac

Miesto: Jakubany
Dátum:

Objednávateľ: Obec Jakubany
Projektant:
Zhotoviteľ: AS-SPOL s.r.o
Spracovateľ: Ing.Peter Buvalič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 250,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 127,95
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 127,95
3	K	334323148.S	Mostné piliere a stĺpy z betónu železového tr. C 30/37, pribetónovanie	m3	5,057	194,65	984,35
4	K	334351111.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	6,000	26,82	160,92
5	K	334351211.S	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	m2	6,000	12,10	72,60
6	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným tŕňom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru D16 mm	ks	96,000	9,48	910,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 918,73
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				512,50
8	K	767995395.S	Výroba, dodávka a montáž doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg, prepojenie nosníkov	kg	125,000	4,10	512,50
	D	783	Nátery				8 406,23
13	K	783172517.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnásobné polyuretánové - zábradlie vrch	m2	176,360	7,75	1 366,79
10	K	783271001.R	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnásobné polyuretánové, striekaním	kpl	1,000	250,00	250,00
9	K	392573111.R	Opieskovanie a odstránenie náteru brúsením zábradlie hlavných konštrukcií z vonkajšej a vnútornej strany	kpl	1,000	1 550,00	1 550,00
11	*M*	*246280002100.S*	*Farba základná epoxidová- základ*	*l*	*152,000*	*16,38*	*2 489,76*
12	*M*	*246320001200.S*	*Farba polyuretánová dvojzložková, jednovrstvová na oceľové konštrukcie*	*l*	*152,000*	*18,09*	*2 749,68*
	D	M	Práce a dodávky M				203,52
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				203,52
14	K	330510154.S	Vyrovnanie zábradlia na moste , a oprava zváraním	ks	6,000	33,92	203,52