

ZMLUVA O DIELO

Je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 10/2023

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/4/2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce
Zastúpený: Mgr. Marián Štefaňák, štatutárny zástupca
IČO: 00 326 399
DIČ: 2020697217
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0000 2932 5562

Osoba oprávnená rokovať:

- vo veciach zmluvných Mgr. Marián Štefaňák
- vo veciach technických Mgr. Marián Štefaňák

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o.
Sídlo: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá
Zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Prešov vložka číslo 32215/P
Zastúpená: Daniel Rušin - konateľ
Osoba oprávnená rokovať Daniel Rušin
- vo veciach zmluvných Daniel Rušin
- vo veciach technických Daniel Rušin
IČO: 50074059
DIČ: 2120166257
IČ DPH: SK2120166257
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK81 0900 0000 0050 8018 7305

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom podlimitne zákazky „Výstavba kompostárne v obci Matiašovce“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok procesu verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania - „Výstavba kompostárne v obci Matiašovce - predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:
 - a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska 150 kalendárnych dní
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej

len „Projekt“) sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „Program“) a vlastných zdrojov Objednávateľa.

5. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Výstavba kompostárne v obci Matiašovce“ podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 5 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.5 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
5. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	270 515,60,- €
DPH	54 103,12,- €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	324 618,72,- €

Slovom: Tristodvadsaťštyritisícšesťstoosemnásť EUR sedemdesiatdva Centov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

Neplatiteľ DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplní.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných

stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Predávok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela (čl. II, ods.1) bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude Objednávateľom vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po riadnom odovzdaní diela resp. po odstránení nedorobkov identifikovaných v preberacom protokole.
9. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo neho, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
10. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia je intravilán obce Matiašovce, parcela C-KN č. 638/5 kat. úz. Matiašovce.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska - podľa Časového plánu prác (Harmonogramu) v členení na jednotlivé činnosti a kalendárne dni (Príloha č. 2). Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávatel prevziať stavenisko.

3. Časový plán prác (Harmonogram) vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
8. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, odkedy odpadli dôvody prerušenia.
9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- c) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. II. tejto zmluvy.
- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do desiatich (10) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu II.1 Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.

- t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
- v) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- aa) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela. Fotodokumentácia bude vyhotovená vo forme digitál na DVD nosiči v .jpg.
- cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

- dd) Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to dorúčením výzvy minimálne 10 pracovných dní vopred, pred dňom pripravenosti diela k prevzatiu.
- ee) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela a ich existenciu uvádza zhotoviteľ do výzvy na prevzatie diela.
- ff) Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- gg) Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- hh) Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- ii) Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa zmluvy nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme (pdf):
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
 - Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozom objednávateľa v stavebnom denníku.
 - Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 - Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
 - Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.
 - Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
 - Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvázaný).
 - Stavebné denníky (montážne denníky) v originálnom vyhotovení a 1 kópii
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.
 - Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela a zaväzuje sa, že v

případe poruchy jednotlivých částí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 0948 043 306

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - 4.1 neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - 4.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - 4.3 neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - 5.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - 5.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - 5.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi

povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinností Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávatela, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Časový plán prác (Harmonogram) v členení na jednotlivé činnosti.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo Časovom pláne prác (Harmonograme) alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatela na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatela, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela ako aj v prípade, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na posledne známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - i. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom pláne prác (Harmonograme) o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - ii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - iii. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - iv. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. IV bod 3.d) a e) tejto zmluvy.
 - v. porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle čl. III bod 2. tejto zmluvy
 - vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním

predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP s príslušným RO a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
- a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akýkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz - výmer
Príloha č. 2: Časový plán prác (Harmonogram) v členení na jednotlivé činnosti
Príloha č. 3: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DV a pod.)
Príloha č. 4: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
Príloha č. 5: Technická správa a Projektová dokumentácia (na CD/DV a pod.)
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienené jej schválením Poskytovateľom NFP. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly objednávateľovi), alebo v rámci ktorej objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5 a súčasne
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.V prípade nesplnenia vyššie uvedenej odkladacej podmienky si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmluvu je možné meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Matiašovciach dňa 06.06.2023

v Matiašovciach dňa 06.06.2023



Daniel Rušin
konateľ



Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201120
Stavba: KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

JKSO:
Miesto: Matiašovce

KS:
Dátum: 13.4.2023

Objednávateľ:
Obec Matiašovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO: 50074059
IČ DPH: SK2120166257

Projektant:
RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa, IČO: 50910001

Náklady z rozpočtov	270 515,60
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	270 515,60
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	270 515,60	54 103,12

Cena s DPH	v	EUR	324 618,72
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

06-06-2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.6.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201120

Stavba: KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Miesto: Matiašovce

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ: Obec Matiašovce

Projektant: RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ: RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		270 515,60	324 618,72
01	SO 01 - Garáže pre techniku	101 203,11	121 443,73
02	SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň	76 983,57	92 380,28
03	SO 03 - Oplotenie	56 302,80	67 563,36
04	Elektroinštalácia	12 942,84	15 531,41
05	Prijazdová cesta	23 083,28	27 699,94
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		270 515,60	324 618,72



Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
DARUS STAV s.r.o.
IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 076 6227

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

01 - SO 01 - Garáže pre techniku

JKSO:

Miesto: Matiašovce

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Poznámka:

Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa, IČO: 50910001

KS:

Dátum: 13.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	101 203,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	101 203,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	101 203,11	20,00%	20 240,62

Cena s DPH v EUR **121 443,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
DARUS
STAV s.r.o.
IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016 6257

Dátum a podpis:

06-06-2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

6.6.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

01 - SO 01 - Garáže pre techniku

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

101 203,11

HSV - Práce a dodávky HSV

63 744,91

1 - Zemné práce	1 814,80
2 - Zakladanie	14 628,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 076,87
4 - Vodorovné konštrukcie	4 306,01
5 - Komunikácie	117,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 227,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 071,33
99 - Presun hmôt HSV	3 502,08

PSV - Práce a dodávky PSV

37 158,20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 472,97
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 243,60
762 - Konštrukcie tesárske	5 987,15
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 251,93
764 - Konštrukcie klampiarske	4 354,60
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	831,38
766 - Konštrukcie stolárske	454,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 101,81
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 512,76
784 - Dokončovacie práce - maľby	947,32

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00


2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 203,11



ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

01 - SO 01 - Garáže pre techniku

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIER, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 203,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

63 744,91

D 1

Zemné práce

1 814,80

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,541	1,24	29,19
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,298	5,98	348,62
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	58,298	0,99	57,72
4	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,982	26,82	562,74
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,982	7,58	159,04
6	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,950	40,86	79,68
7	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,950	5,57	10,86
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	104,774	3,77	395,00
9	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	104,774	1,06	111,06
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	129,550	0,47	60,89

D 2

Zakladanie

14 628,79

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	129,550	0,25	32,39
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	43,533	28,29	1 231,55
13	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,298	99,11	1 912,62
14	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	14,280	12,82	183,07
15	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	14,280	2,79	39,84
16	K	273362021	Výstuž podkladných dosiek zo zvar. sietí KARI	t	1,466	2 250,36	3 299,03
17	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	32,017	97,74	3 129,34
18	K	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	53,900	12,82	691,00
19	K	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	53,900	2,79	150,38
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,401	1 280,32	3 074,05
21	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,970	97,85	290,61
22	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	12,82	76,92
23	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	2,79	16,74
24	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,223	2 180,00	486,14
25	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11,000	0,56	6,16
26	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200	m2	12,100	0,74	8,95

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

17 076,87

27	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x250x249)	m3	18,502	230,00	4 255,46
28	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	m3	6,602	168,18	1 110,32

29	K	312234561	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených 20 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (200x375x249)	m3	2,898	171,95	498,31
30	K	311271303	Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	19,211	164,33	3 156,94
31	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,921	1 895,36	3 640,99
32	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	20,55	61,65
33	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,513	109,10	274,17
34	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	27,983	18,47	516,85
35	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	27,983	6,87	192,24
36	K	317351109	Priplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	5,250	1,57	8,24
37	K	317361821	Výstuž prekladov a ríms z ocele 10505	t	0,503	2 056,37	1 034,35
38	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,784	104,14	289,93
39	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	28,463	20,31	578,08
40	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	28,463	3,28	93,36
41	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,637	2 144,39	1 365,98

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 306,01

42	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,347	107,68	791,12
43	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	66,465	8,77	582,90
44	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	66,465	3,35	222,66
45	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,102	2 248,36	2 477,69
46	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	28,223	2,84	80,15
47	M	283750008400	Doska XPS, hr. 50 mm, tepelná izolácia pre sokle	m2	28,583	5,30	151,49

D 5 Komunikácie 117,04

48	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	11,000	4,81	52,91
49	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	11,000	5,83	64,13

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 227,99

50	K	610991111	Zakryvanie výplní okenných, dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	89,850	1,50	134,78
51	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,500	15,32	38,30
52	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	212,800	3,30	702,24
53	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	212,800	11,10	2 362,08
54	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	212,800	8,87	1 887,54
55	K	622461035	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	182,300	12,00	2 187,60
56	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	12,690	21,69	275,25
57	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	22,680	3,30	74,84
58	K	622491401	Fasádny náter minerálny, dvojnásobný	m2	22,680	5,31	120,43
59	K	625259342	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	28,980	31,01	898,67
60	K	625259402	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	167,400	30,29	5 070,55
61	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, sieťka, lepidlo, profily, lišty, príslušenstvo	m2	14,900	35,08	522,69
62	K	631316196	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (panciárových) podláh s metalickým plnivom, vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	116,400	8,30	966,12
63	K	631316199	Ochranný vytvrdzujúci a ošetrojúci nástriek čerstvého betónu po úprave hladiením	m2	116,400	1,61	187,40

64	K	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vlákňami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm , s lemovaním a dil. škárami	m3	17,460	157,36	2 747,51
65	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	12,02	12,02
66	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	1,000	39,97	39,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 071,33

67	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000	5,18	129,50
68	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	25,500	2,40	61,20
69	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,625	99,82	62,39
70	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	246,440	2,35	579,13
71	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,880	1,51	744,25
72	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	246,440	1,52	374,59
73	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	116,400	6,36	740,30
74	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina, alebo žeriav vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	77,83	622,64
75	K	952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	116,400	3,54	412,06
76	K	953945304	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	38,800	4,68	181,58
77	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Apu	m	9,000	4,41	39,69
78	K	953995431	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	40,000	3,10	124,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 502,08

79	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	408,168	8,58	3 502,08
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 37 158,20

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 472,97

80	K	7111111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	128,650	2,08	267,59
81	K	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	11,400	2,79	31,81
82	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,042	1 515,06	63,63
83	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAiP prítavením	m2	128,650	0,26	33,45
84	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAiP prítavením	m2	11,400	0,29	3,31
85	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný s PES, hr. 4,0 mm	m2	161,628	5,40	872,79
86	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou šírka 2 m zvislá	m2	23,800	4,48	106,62
87	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	26,180	2,44	63,88
88	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,974	30,69	29,89

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 243,60

89	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	594,00	1 188,00
90	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	27,36	54,72
91	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	20,44	0,88

D 762 Konštrukcie tesárske 5 987,15

92	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	146,680	4,50	660,06
93	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	146,680	3,87	567,65
94	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	144,800	1,26	182,45
95	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,827	29,94	234,34
96	K	762421351	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS, alebo horčíkových, skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 26 mm	m2	22,680	29,20	662,26

97	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m2	22,680	3,76	85,28
98	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	22,680	0,66	14,97
99	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty, dosky	m3	8,375	400,00	3 350,00
100	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,252	43,82	230,14
D 763 Konštrukcie - drevostavby							4 251,93
101	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	139,200	9,55	1 329,36
102	M	612220000600	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy, pre haly, pomúrnica, zavetrenie, kotvenie	m2	126,720	22,24	2 818,25
103	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,534	41,17	104,32
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 354,60
104	K	764173234	Hrebenáč sedlový r.š. 410 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	16,100	11,92	191,91
105	K	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	32,200	5,62	180,96
106	K	764173601	Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	18,460	6,04	111,50
107	K	764175721	Krytina z poplastovaného plechu - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, sklon strechy do 30°, doplnky, príslušenstvo	m2	146,680	20,19	2 961,47
108	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm s hákami a čelami	m	32,200	14,75	474,95
109	K	764359221	Kotlík žľabový kónický, priemer 100 mm	ks	4,000	12,17	48,68
110	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	3,000	6,44	19,32
111	K	764454212	Odpadové rúry, priemer 100 mm s objímkami	m	20,000	16,23	324,60
112	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov r.š. 500 mm	m	1,500	19,14	28,71
113	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,203	61,59	12,50
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							831,38
114	K	765901023	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie	m2	146,680	5,66	830,21
115	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	33,30	1,17
D 766 Konštrukcie stolárske							454,68
116	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,000	11,40	102,60
117	M	611410006500	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo, s parapetnou doskou	ks	2,000	174,39	348,78
118	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,118	27,96	3,30
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 101,81
119	K	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	12,60	12,60
120	M	553410013513	Dvere plechové, oceľové jednokrídlové, 800x1970mm, nástreč RAL, kľučka, rozeta	ks	1,000	487,69	487,69
121	K	767658113	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	4,000	193,54	774,16
122	K	767658125	Montáž vrat sekčných - elektrického pohonu	ks	4,000	25,75	103,00
123	M	553410057001	Garážové sekčné vráta 3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, nástreč RAL3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, nástreč RAL	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
124	M	553410057002	Garážové sekčné vráta 3000x3500mm, presvetľovacie okienka, automatické otváranie, integrované otváracie dvere š. 800mm, nástreč RAL	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
125	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,585	41,64	24,36
D 783 Dokončovacie práce - nátery							2 512,76
126	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	1,200	9,08	10,90
127	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,200	3,37	4,04
128	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozkažnému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	756,915	3,30	2 497,82

D		784	Dokončovacie práce - maľby				947,32
129	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	215,300	0,82	176,55
130	K	784430040	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	215,300	3,58	770,77
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
131	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	300,00	300,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň

JKSO:

Miesto: Matiašovce

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa, IČO: 50910001

Náklady z rozpočtu

76 983,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

76 983,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	76 983,57	20,00%	15 396,71

Cena s DPH

v EUR

92 380,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

06-06-2023

Dátum a podpis:



Pečiatka



Dátum a podpis:

6.6.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

76 983,57

HSV - Práce a dodávky HSV

76 158,36

1 - Zemné práce

12 052,30

2 - Zakladanie

239,04

4 - Vodorovné konštrukcie

1 967,35

5 - Komunikácie

33 090,04

8 - Rúrové vedenie

9 749,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 686,01

99 - Presun hmôt HSV

1 373,94

PSV - Práce a dodávky PSV

125,21

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

125,21

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

700,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 983,57



ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 983,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 158,36

D 1

Zemné práce

12 052,30

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	97,958	1,25	122,45
2	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	326,525	3,95	1 289,77
3	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	326,525	1,41	460,40
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	125,000	6,99	873,75
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	125,000	0,98	122,50
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	63,000	33,57	2 114,91
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,000	10,39	654,57
8	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,500	49,27	221,72
9	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,500	6,55	29,48
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	145,000	2,22	321,90
11	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	145,458	2,50	363,65
12	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	145,000	2,64	382,80
13	K	171102105	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre cesty na 103% Proctor-Standard	m3	326,525	4,19	1 368,14
14	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	145,458	0,88	128,00
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,000	4,81	202,02
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	16,800	15,96	268,13
17	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné	t	33,600	15,61	524,50
18	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny so zhutnením	m3	73,000	23,35	1 704,55
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000	0,61	30,50
20	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	653,050	1,33	868,56

D 2

Zakladanie

239,04

21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	703,050	0,34	239,04
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 967,35

22	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,000	45,19	271,14
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,300	55,32	625,12
24	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betonu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	8,745	122,48	1 071,09

D 5

Komunikácie

33 090,04

25	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	653,050	11,28	7 366,40
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

26	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	653,050	5,12	3 343,62
27	K	582137111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, s narezaním a vyplnením dilatčných škár a lemovaním	m2	653,050	34,27	22 380,02

D		8	Rúrové vedenie				9 749,68
28	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	70,000	0,90	63,00
29	M	286110002800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, s kolenami a odbočkami	m	73,500	29,47	2 166,05
30	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	70,000	2,27	158,90
31	K	894101111	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivé hmotnosti do 4 t	ks	2,000	64,32	128,64
32	K	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivé hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000	188,37	376,74
33	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej z dielov, jednotlivé hmotnosti nad 10 t	ks	2,000	219,28	438,56
34	M	594340000690	Retenčná segmentová nádrž 33m3, vrátane stropnej dosky, vstupných komínov a poklopov	ks	1,000	5 380,00	5 380,00
35	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	75,36	226,08
36	M	592230002100	Uličný vpust betónový -dno s odtokom	ks	3,000	31,29	93,87
37	M	592230002300	Uličný vpust betónový -stredný diel	ks	3,000	21,64	64,92
38	M	592230001400	Uličný vpust betónový -horný diel	ks	3,000	11,24	33,72
39	M	592230001800	Uličný vpust betónový -prstenec	ks	3,000	9,67	29,01
40	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé nad 50 do 100 kg	ks	3,000	33,33	99,99
41	M	552410003400	Mreža liatinová D 400, 500x500 mm	ks	3,000	125,67	377,01
42	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400	ks	3,000	37,73	113,19

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 686,01
43	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	10,35	51,75
44	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	5,000	8,05	40,25
45	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	121,19	60,60
46	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť s prekrytím na 2oká	t	7,441	2 205,37	16 410,16
47	K	919725112	Vložka pod cementobetónový kryt separačná PE-fólia s prekrytím	m2	653,050	1,50	979,58
48	K	919748111	Výkonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	653,050	0,22	143,67

D		99	Presun hmôt HSV				1 373,94
49	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	886,410	1,55	1 373,94

D		PSV	Práce a dodávky PSV				125,21
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--------

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				125,21
50	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	4,000	31,28	125,12
51	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	22,66	0,09

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				700,00
52	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	2,000	350,00	700,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

03 - SO 03 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Matiašovce

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa, IČO: 50910001

Náklady z rozpočtu

56 302,80

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

56 302,80

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
56 302,80

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
11 260,56

Cena s DPH

v EUR

67 563,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

06-08-2023a

Dátum a podpis:

6.6.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

03 - SO 03 - Oplotenie

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

56 302,80

HSV - Práce a dodávky HSV

47 122,87

1 - Zemné práce

3 052,76

2 - Zakladanie

18 156,36

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

19 137,75

99 - Presun hmôt HSV

6 776,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 179,93

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

581,81

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 923,37

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 674,75

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 302,80



ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

03 - SO 03 - Oplotenie

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 302,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 122,87

D 1

Zemné práce

3 052,76

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,450	1,24	11,72
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,600	26,82	2 027,59
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,600	7,58	573,05
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	85,050	3,77	320,64
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	85,050	1,06	90,15
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,000	0,47	29,61

D 2

Zakladanie

18 156,36

7	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	63,000	0,25	15,75
8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,875	28,29	222,78
9	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	63,756	93,39	5 954,17
10	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	63,000	12,82	807,66
11	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	63,000	2,79	175,77
12	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,782	1 280,32	6 122,49
13	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	19,995	160,59	3 211,00
14	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,199	748,86	1 646,74

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19 137,75

15	K	311271303	Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	61,740	164,33	10 145,73
16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	4,631	1 580,26	7 318,18
17	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic	m	98,000	9,10	891,80
18	M	592330010500	Strieška plotová múriková LSM M 40, lxšxv 500x400x70 mm	ks	196,000	3,99	782,04

D 99

Presun hmôt HSV

6 776,00

19	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	347,131	19,52	6 776,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 179,93

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

581,81

20	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	58,800	0,26	15,29
21	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL SN v sudoch	t	0,018	1 515,06	27,27
22	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	58,800	2,08	122,30
23	M	628320000700	Pás hydroizolačný asfaltovaný modifikovaný s PES, hr. 4,0 mm	m2	67,620	5,99	405,04
24	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,388	30,69	11,91

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 923,37

25	K	767654230	Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m ²	ks	1,000	17,08	17,08
26	M	553510011189	Brána samonosná posúvna automatická s pohonom, pozink+epoxid+polyuretan, rozmer 5000x2000mm	ks	1,000	3 900,00	3 900,00
27	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,151	41,64	6,29
D 783			Dokončovacie práce - nátery				4 674,75
28	K	783851212	Nátery betónových povrchov stien zjednocujúce na báze metakrylovej živice	m ²	340,725	13,72	4 674,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Matiašovce

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Poznámka:

Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa, IČO: 50910001

KS:

Dátum: 13.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	12 942,84
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 942,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 942,84	20,00%	2 588,57

Cena s DPH	v EUR	15 531,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

06-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
DARUS
STAV s.r.o.
IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016 257

Dátum a podpis:

6-6-2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Matiašovce

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Dátum:

13.04.2023

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 942,84

M - Práce a dodávky M

12 242,84

21-M - Elektromontáže

8 335,31

21-M1 - Bleskozvod

1 357,23

21-M-1.1 - Rozvádzače (špec. vid. PD)

1 876,63

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

673,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

700,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 942,84



Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
DARUS
STAV s.r.o.
IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016 007

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 942,84
D M Práce a dodávky M							12 242,84
D 21-M Elektromontáže							8 335,31
1	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	80,000	1,01	80,80
2	M	3450704000	I-Rúrka bezhalogénová 16	m	80,000	0,45	36,00
3	K	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	200,000	0,95	190,00
4	M	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	40,000	0,20	8,00
5	M	3450803000	Koleno PC Z PH 16	ks	40,000	1,48	59,20
6	M	3451104500	Prichytka CL16	ks	400,000	0,51	204,00
7	M	3457109100	Rúrka inštalácia tuhá PVC 1516	m	210,000	0,80	168,00
8	K	210010064	Rúrka elektroinšt. oceťová, závitová, uložená pevne typ 6029, 29 mm	m	3,000	1,99	5,97
9	M	3450720100	Rúrka pancierová 6029	m	3,000	9,14	27,42
10	M	3451011700	Vývodka PVC 4829/P	ks	0,600	0,24	0,14
11	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	35,000	9,35	327,25
12	M	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	35,000	8,00	280,00
13	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	m	15,000	8,34	125,10
14	M	3450803700	Koleno 90° žľabu pozinkované 62/50	ks	0,500	12,37	6,19
15	M	3451316500	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	15,750	7,98	125,69
16	M	3451317200	Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	15,750	3,15	49,61
17	M	5537000100	T-kus pozinkovaný 62/62/50	ks	0,250	13,02	3,26
18	M	5537001200	Kles. stup. oblúk pozinkovaný 62/50	ks	0,250	17,38	4,35
19	M	5537001700	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	7,500	2,99	22,43
20	M	5537002000	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	15,000	1,56	23,40
21	M	5537002200	Spojovací materiál, M8x12=100KS, M8=100KS, POD.=100KS	ks	0,750	12,99	9,74
22	K	210020922	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,250	458,14	114,54
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000	0,70	42,00
24	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	0,72	10,80
25	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	1,25	37,50
26	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,51	20,08
27	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	4,000	5,78	23,12
28	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	1,000	6,58	6,58
29	M	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka typ: VE43512	ks	1,000	8,36	8,36
30	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,000	6,04	24,16
31	M	3450201580	Prepínač 6 IP44	ks	4,000	9,55	38,20
32	K	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000	6,78	13,56
33	M	3450201670	Prepínač 7 vodotesný 3553-07750	ks	2,000	12,58	25,16
34	K	210110026	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	ks	4,000	10,37	41,48

35	M	3580240800	Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	4,000	31,25	125,00
36	K	210110104	Spínač požiarne tlačítko so sklom CENTRAL STOP	ks	1,000	6,37	6,37
37	M	3450224800	Spínač požiarne tlačítko so sklom	ks	1,000	19,54	19,54
38	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	6,57	65,70
39	M	3450330300	Zásuvka 230V IP44	ks	10,000	13,91	139,10
40	K	210111114	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	5,25	10,50
41	M	3450339000	Zásuvka CZG 3253	ks	2,000	35,47	70,94
42	K	210120453	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A v skriní	ks	1,000	7,55	7,55
43	M	3580615200	FG-Istič L7-25/3/B	ks	1,000	21,31	21,31
44	K	210191531	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	100,00	100,00
45	M	3570153100	Rozvádzač RE 1 "P" In-25A	ks	1,000	258,05	258,05
46	K	210200025/1	MNT. svetidiel - výber podľa užívateľa	ks	21,000	11,27	236,67
47	M	3480010010/1	LED 50W, 3600lm 4000K 80Ra, 230V	ks	3,000	88,64	265,92
48	M	3480124900	Svetidlo lineárne LED IP65 3100lm 230V	ks	18,000	58,41	1 051,38
49	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	4,000	2,99	11,96
50	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	2,87	11,48
51	M	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	4,000	3,15	12,60
52	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	15,000	0,70	10,50
53	M	3410350858	CHKE-V E60 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000	2,64	39,60
54	K	210800643	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	35,000	1,58	55,30
55	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000	0,85	29,75
56	K	210800648	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 16	m	25,000	1,12	28,00
57	M	3410415200	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	25,000	2,50	62,50
58	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	330,000	1,37	452,10
59	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	330,000	0,92	303,60
60	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	250,000	1,42	355,00
61	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	250,000	1,12	280,00
62	K	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	35,000	1,81	63,35
63	M	3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	35,000	12,59	440,65
64	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	80,000	1,05	84,00
65	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	80,000	2,06	164,80
66	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	85,000	1,09	92,65
67	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	85,000	2,55	216,75
68	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	15,000	1,72	25,80
69	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,000	3,90	58,50
70	K	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	250,000	0,85	212,50
71	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	250,000	0,05	12,50
72	K	PM	Podružný materiál	%	62,180	2,55	158,56
73	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	62,180	2,55	158,56
74	K	R1.1	Ukončenie 230V (PXXB)	ks	8,000	5,00	40,00
75	K	R1.12	Ukončenie 400V (PXXB)	ks	2,000	7,09	14,18
76	K	R1.2	Revízia	ks	1,000	400,00	400,00
D 21-M1 Bleskozvod							1 357,23
77	M	354040231	HR-Gulatina AlMgSi 8	m	70,000	1,64	114,80
78	M	354040360	HR-Podpera PV 15-21 upresniť podľa krytiny	ks	50,000	3,22	161,00
79	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	55,000	1,81	99,55
80	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	11,000	0,90	9,90
81	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	51,810	1,55	80,31

82	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,82	36,40
83	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	1,82	22,42
84	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,600	0,93	1,49
85	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	70,000	8,00	560,00
86	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	51,000	4,11	209,61
87	M	354040600	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,42	4,26
88	M	354040620	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,57	6,28
89	M	354040630	HR-Svorka SP 1	ks	3,000	0,62	1,86
90	M	354040680	HR-Svorka SS	ks	36,000	0,55	19,80
91	M	354040830	HR-Svorka SZ	ks	5,000	2,64	13,20
92	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	3,27	16,35
D 21-M-1.1 Rozvádzače (špec. vid. PD)							1 876,63
93	K	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	85,00	85,00
94	M	MHUP	D+MNT HUS	ks	1,000	59,37	59,37
95	M	MHR	ROZVÁDZAČ HR	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
96	K	PM	Podružný materiál	%	25,670	3,55	91,13
97	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,670	3,55	91,13
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							673,67
98	K	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,030	75,55	2,27
99	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000	14,39	431,70
100	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,50	15,00
101	M	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,50	15,00
102	K	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	30,000	2,74	82,20
103	M	5922153200	FXKVR-63	ks	30,000	1,56	46,80
104	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	2,69	80,70
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							700,00
105	K	HZS000111.1	Montážne práce, koordinačné a sekacie práce v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	20,00	700,00




 Tatranská 923/20
 Spišská Belá
 059 01
 IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

05 - Príjazdová cesta

JKSO:

Miesto: Matiašovce

KS:

Dátum: 13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

Projektant:

RG ATELIER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

RG ATELIER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Aktualizoval: Ing. Jozef Trebuňa

Náklady z rozpočtu

23 083,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

23 083,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 083,28	20,00%	4 616,66

Cena s DPH

v EUR

27 699,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

06-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

05 - Príjazdová cesta

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 083,28

HSV - Práce a dodávky HSV

23 083,28

1 - Zemné práce

2 186,72

2 - Zakladanie

154,00

5 - Komunikácie

18 804,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

452,42

99 - Presun hmôt HSV

1 485,69

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 083,28



Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
IČO: 50 074 959 | IČ DPH: 212 016 6

ROZPOČET

Stavba:

KOMPOSTÁREŇ V OBCI MATIAŠOVCE

Objekt:

05 - Prijazdová cesta

Miesto:

Matiašovce

Dátum:

13.04.2023

Objednávateľ:

Obec Matiašovce

Projektant:

RG ATELIÉR, s.r.o.

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

RG ATELIÉR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 083,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 083,28

D 1

Zemné práce

2 186,72

1	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	6,000	10,02	60,12
2	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	140,000	3,99	558,60
3	K	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	140,000	1,54	215,60
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,000	4,01	561,40
5	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	140,000	2,80	392,00
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	140,000	1,25	175,00
7	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	280,000	0,80	224,00

D 2

Zakladanie

154,00

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	280,000	0,55	154,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

18 804,45

9	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	275,000	17,11	4 705,25
10	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	275,000	15,19	4 177,25
11	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	263,000	0,81	213,03
12	K	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	251,000	0,42	105,42
13	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	251,000	19,36	4 859,36
14	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	263,000	17,82	4 686,66
15	K	599142111	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár	m	12,000	4,79	57,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

452,42

16	K	919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	12,000	9,85	118,20
17	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	26,500	3,09	81,89
18	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,500	4,69	124,29
19	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	10,67	128,04

D 99

Presun hmôt HSV

1 485,69

20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým, akékoľvek dĺžky objektu	t	339,198	4,38	1 485,69
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

[illegible]

[illegible]

ZMLUVA O DIELO
KOMPOSTÁRENÍ MATIAŠOVCE

PRÍLOHA č. 3
PRÍLOHA č. 5

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Výstavba kompostárne v obci Matiašovce

Názov uchádzača:

DARUS stav s.r.o.

Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

☒ subdodávateľia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami

☐ na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.


Tatranská 923/20
Spišská Belá
059 01
STAV s.r.o.
IČO: 50 074 059 IČ DPH: 212 016

Daniel Rušin

.....
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

ZMLUVA O DIELO
KOMPOSTÁRENŤ NATIAŠOVCE

PRÍLOHA č. 3
PRÍLOHA č. 5