

ZMLUVA O DIELO č. 19/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Paňovce
Sídlo:	Paňovce 95, 044 71 Čečejevce
Štatutárny orgán:	Ing. Rozália Juhászová, starostka obce
IČO:	00324591
DIČ:	2020 74 6167
Číslo účtu:	
IBAN:	
Tel.:	+421 55 464 93 25
E-mail:	obecpanovce@gmail.com

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	SEPSTAV s.r.o.
Obchodné meno:	
Sídlo:	Železiarenská 49, 040 15 Košice - Šaca
Štatutárny orgán:	ing. Peter Sekerák - konateľ
Korešpondenčná adresa	
(v prípade ak je iná ako sídlo):	
IČO:	43 851 321
DIČ:	2022494694
IČ DPH:	SK2022494694
Identifikačné údaje o zapísaní v	
Obchodnom registri:	Okr. Súdu Košice I, Odd: Sro, vl.č. 20815/V
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., Košice
IBAN:	SK287500000004018372855
Tel.:	0905 929 886
E-mail:	sepstav@sepstav.sk

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1

Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebnú realizáciu diela „Zberný dvor – obec Paňovce“ (ďalej aj ako „Dielo“)

- 1.2 Rozsah prác je stanovený cenovou ponukou zhotoviteľa (položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer) doručený v rámci verejného obstarávania na základe zadania Objednávateľa. Cenová ponuka zhotoviteľa (položkový rozpočet – ocenený výmer) tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky predmety a súčasti Diela vyhovujú požiadavkám uvedeným vo výkazoch výmer, pričom si je vedomý toho, že ak je niektorá z položiek vo výkazoch výmer určená odvolaním sa na konkrétny typ, názov, výrobný postup, značku, patent, krajinu pôvodu alebo výroby alebo výrobcu, mohol vo svojej ponuke uviesť taký istý predmet alebo ekvivalent. Za ekvivalent sa považuje také riešenie, ktoré má rovnaké alebo lepšie úžitkové parametrami za predpokladu, že je ho možné použiť v rámci navrhnutých postupov a v cene ekvivalentného riešenia sú zahrnuté všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení a schválení.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov ktoré sa k nemu viažu a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnostné predpisy, protipožiarne opatrenia a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
- 1.5 Objednávateľ poskytol projektovú dokumentáciu. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto ponuku vrátane rozpočtu za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska.

Článok 2

Miesto a termín vykonania Diela

- 2.1 Miesto realizácie diela je areál Obec Paňovce, k.ú.: Paňovce, parc.č.: 711/1, 519/1, 519/2, 519/3.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do **6 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi diela. Za ukončenie Diela sa považuje jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi.
- 2.3 Pri odovzdaní riadne dokončeného Diela Zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný osobami oprávnenými konať za Zmluvné strany, resp. poverenými osobami, pričom deň podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania a prevzatia riadne dokončeného Diela.

Protokol musí okrem zmluvných strán a označenia zmluvy o dielo a diela obsahovať:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených nedostatkov a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela,
- dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia väd a nedorobkov,
- súpis odovzdaných dokladov, atesty a certifikáty výrobkov,
- kópiu stavebného denníka,
- doklad o likvidácii stavebného odpadu,
- predpísané skúšky a revízie,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

- Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve o dielo.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať vecný a časový harmonogram stavebných prác, ktorý je prílohou č.4 tejto zmluvy.
- 2.5 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo vyhotovené v súlade s STN, STN EN a technicko – kvalitatívnymi predpismi pri realizácii Diela.
- 2.6 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu, pričom vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi.
- 2.7 Pri plnení tejto Zmluvy zmluvné strany zastupujú:
za Objednávateľa:
za Zhotoviteľa: ing. Peter Sekerák, konateľ, 0905 929 886, sepstav@sepstav.sk
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu realizácie Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Predĺženie termínu realizácie Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie diela.
- 2.9 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie lehoty realizácie Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu ceny Diela.
- 2.10 V prípade, ak Zhotoviteľ v ponuke predloženej v rámci zadávania zákazky uviedol, že bude využívať subdodávateľov pri realizácii Diela, Objednávateľ stanovuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o zmene subdodávateľa doručeného Objednávateľovi bude čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že subdodávateľ, ktorého sa táto zmena týka spĺňa, resp. najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 citovaného zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zmenu subdodávateľa až po doručení písomného súhlasu zo strany Objednávateľa.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet Zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je stanovená v zmysle rozpočtov Zhotoviteľa ako pevná vo výške:
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 198 916,01 EUR |
| DPH 20 %: | 39 783,20 EUR |
| Celková cena Diela spolu s DPH: | 238 699,21 EUR |

(slovom: dvestotridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatdeväť 21/100 eur)
(ďalej aj ako „Cena Diela alebo Zmluvná cena“).

- 3.2 V cene sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa na riadne a včasné splnenie Zmluvy a Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cenovej ponuke predloženej do verejného obstarávania zohľadnil všetky požiadavky na realizáciu Diela a nijako nepovolene nezmenil výkazy výmer, na základe ktorých spracoval rozpočet ponuky.
- 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu iných nákladov spojených s plnením predmetu Zmluvy ako Zmluvnej ceny.
- 3.4 K zmene ceny môže dôjsť iba v týchto prípadoch:
a) pri zmene rozsahu predmetu Zmluvy
b) pri zmene sadzby DPH
a to iba za podmienok uvedených v ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

3.5.1 čiasťkovými faktúrami. Cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkové faktúry, a to po vykonaní jednotlivých stavebných objektov. Čiastkovú faktúru je potrebné doručiť do 30 - teho dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní dohodnutého objemu stavebných prác. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.

Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer, podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby Zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo firmy, b) označenie Objednávateľa, c) číslo Zmluvy, d) číslo čiastkovej faktúry, e) deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, g) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, h) rozpis už fakturovaných čiastok, i) predmet fakturácie, j) označenie diela, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa.

Cenu za vykonané práce na predmete Zmluvy Objednávateľ uhradí na základe zhotoviteľom doručenej faktúry s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry v súlade s § 340b ObZ.

3.5.2 konečnou faktúrou. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Ceny Diela podľa tejto Zmluvy. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká Zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, bez ohľadu na to, či boli uhradené čiastkové faktúry. Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: a) označenie oprávnenej osoby Zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, b) číslo Zmluvy, c) číslo faktúry, d) odvolanie sa na článok tejto Zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu, deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má

platiť, f) fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných platieb, g) rozpis už fakturovaných čiastok, h) predmet fakturácie, i) označenie Diela, j) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, k) pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa, l) prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

- 3.6 V prípade, že platobný doklad podľa tohto článku Zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, Objednávateľ má právo vrátiť ho Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne opätovne v celom rozsahu plynúť dorúčením doplneného, resp. opraveného platobného dokladu Objednávateľovi.
- 3.7 Podmienkou akejkoľvek fakturácie podľa tohto článku zmluvy je predchádzajúce odsúhlasenie vykonaných prác Objednávateľom.
- 3.8 Faktúry podľa tohto článku zmluvy doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi vždy v 5 rovnopisoch.
- 3.9 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa z tejto Zmluvy sa považuje deň, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 3.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Článok 4

Záruka

- 4.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia 60 mesiacov odo dňa odovzdania Diela, s výnimkou ak výrobca jednotlivých zabudovaných komponentov poskytuje záruku kratšiu, tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 4.2 Objednávateľ bude u Zhotoviteľa reklamovať vzniknuté vady v záručnej lehote písomne príp. e-mailom.
- 4.3 Zhotoviteľ nezodpovedá len za také vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, pri ktorých nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil ale Objednávateľ na ich použitie trval.
- 4.4 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný záručnú reklamáciu vybaviť bezodkladne a bezplatne v dohodnutej lehote, inak najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť aj v prípade, že popiera svoju zodpovednosť.
- 4.6 O nárokoch Zhotoviteľa na úhradu nákladov za odstránenie neoprávnene reklamovaných vád rozhodne vecne a miestne príslušný súd, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 5

Náhrada škody, zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí nedodržaním podmienok tejto Zmluvy, resp. porušením právnych predpisov alebo noriem.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.
- 5.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením tejto Zmluvy alebo s odstránením reklamovaných väd, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý deň a prípad omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody nie je tým dotknutý.
- 5.4 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením oprávnene a riadne vystavenej faktúry, môže Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.5 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa Zmluvné strany zaväzujú zaplatiť v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa ich písomného uplatnenia.
- 5.6 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 5.8 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí a s nimi spojené a uplatnené sankcie orgánov a organizácií.

Článok 6

Odstúpenie od Zmluvy

- 6.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi,
 - b) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
- 6.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto Zmluve. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a článku 5 tejto Zmluvy.
- 6.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 6.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- 6.5.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
- 6.5.2 do 7 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 6.5.1 tohto článku odstrániť svoje náradie, nástroje, mechanizáciu a ostatné pomocné prostriedky potrebné na realizáciu Diela ako aj všetky odpady vzniknuté pri jeho realizácii;
- 6.5.3 informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 6.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela.

Článok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných a číslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 7.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi oznámenie o pozitívnom overení správnosti postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, ktorého výsledkom je táto Zmluva. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi Zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 7.6 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola vrátená odosielateľovi z dôvodu

nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

- 7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo ich zástupcov.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 7.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Paňovciach

V Košiciach

dňa 11.06.2022

dňa 26.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Rozália Juhászová
Starostka obce

SEPSIA, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IK DPH: SK22162404

Ing. Peter Sekerák - konateľ

Prílohy:

- č. 1 PD vrátane ocenených výkazov výmer
- č. 2 zoznam subdodávateľov
- č.3. zoznam ekvivalentných položiek
- č. 4 vecný a časový harmonogram stavebných prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16692
Stavba: Zberný dvor PAŇOVCE

JKSO:
Miesto: Paňovce

Objednávateľ:
Obec Paňovce

Zhotoviteľ:
SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:
PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 4. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			198 916,01
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	198 916,01	39 783,20
Cena s DPH v EUR			238 699,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16692

Stavba: Zberný dvor PAŇOVCE

Miesto: Paňovce

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant: PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		198 916,01	238 699,21
01	Elektrická prípojka	8 755,75	10 506,90
02	Kamerový systém	4 431,29	5 317,55
03	Kanalizačná prípojka,žumpa	1 348,30	1 617,96
04	Kancelária - kontajner	11 058,99	13 270,79
05	Kontajner	26 744,47	32 093,36
06	Nápravová váha	5 289,52	6 347,42
08	Oplotenie	8 190,39	9 828,47
09	Osvetlenie zberného dvora	5 369,46	6 443,35
10	Pristrešok A (1 kus)	26 602,40	31 922,88
10a	Pristrešok A (1 kus)	26 602,40	31 922,88
11	Pristrešok B	29 801,42	35 761,70
12	Spevnená plocha, komunikácia	36 229,56	43 475,47
13	Vodovodná prípojka	8 492,06	10 190,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 755,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 755,75	20,00%	1 751,15

Cena s DPH

v EUR

10 506,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 755,75

D11 - Revízia elektroinštalácie	192,40
D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...	4 237,05
Zemné práce - NN privod	3 264,60
21-M - Elektromontáže	418,82
M - Práce a dodávky M	4 326,30
21-M - Elektromontáže	3 717,30
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	609,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 755,75

D	D11	Revízia elektroinštalácie					192,40
28	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	19,24	192,40

D D4 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... 4 237,05

9	K	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	m	20,000	1,55	31,00
10	M	345650/266	Rúrka, flexibilná hadica el-inšt PVC - Uniflex 005745 : UFX 50, čierna	m	20,000	0,45	9,00
7	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	1,42	4,26
8	M	3585700007	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) - OEZ 40480 : PNA000 40A gG	kus	3,000	1,59	4,77
4	K	210120131	Montáž skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia	kus	1,000	35,92	35,92
5	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	22,04	22,04
6	M	357500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21, na stĺp, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	kus	1,000	23,97	23,97
11	M	35RE	Rozvadzac RE sumrakovým spinacom, vrátane modulov a elektromera	ks	1,000	422,67	422,67

D Zemné práce NN privod 3 264,60

27	K	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	40,000	15,12	604,80
25	K	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	20,000	38,82	776,40
26	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	20,000	79,06	1 581,20
18	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	4,72	47,20
19	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka, tvárnicevej trasy	m	10,000	6,13	61,30
20	K	460420385	Zriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x20x4 [cm] v smere	m	10,000	1,67	16,70
21	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	10,000	0,42	4,20
22	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	1,78	17,80
23	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	20,000	6,19	123,80
24	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	20,000	1,56	31,20

D 21-M Elektromontáže 418,82

3	K	210100283.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť, záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	8,91	17,82
1	K	210902303.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AES 0,6/1 kV 4x35	m	100,000	1,12	112,00
2	M	341110036000.S	Kábel hliníkový závesný 1-AES 4x35 mm2	m	100,000	2,89	289,00

D M Práce a dodávky M 4 326,30

D 21-M Elektromontáže 3 717,30

12	K	210040021.S	Drevený impregnovaný stožiar	ks	10,000	50,77	507,70
13	M	592620000200.S	Pätka stožiarová železobetónová EZP 12-310, rozmer 3100x250x250 mm	ks	10,000	179,72	1 797,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	608310000300.S	Stožiar drevený, priemer 160-180 mm, výška 8 m, impregnovaný, na pátku	ks	10,000	134,01	1 340,10
15	M	608310001700.S	Kryt dreveného stožiara plastový, priemer 190 mm	ks	10,000	7,23	72,30
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				609,00
16	K	220020312.S	Úplná montáž konzoly pre 2 vps vrátane kolíka, nástavca, izolátora/N80,K1/na drevený stĺp JME D 170	ks	10,000	19,10	191,00
17	M	124578562S	Vystroj stožiara kotevne svorky	sada	10,000	41,80	418,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 431,29

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 431,29

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
886,26

Cena s DPH

v EUR

5 317,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 431,29

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 228,96

1 - ZEMNE PRÁCE

1 228,96

D2 - OSTATNÉ

3 202,33

OSTATNÉ - OSTATNÉ

3 202,33

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 431,29

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 228,96

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 228,96

1	K	132301101	Výkop rýh, lôžko, osadenie kábla, dodávka prípojného kábla, zásy rýh, urovnávanie	súbor	1,000	1 228,96	1 228,96
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------

D D2 OSTATNÉ

3 202,33

D OSTATNÉ OSTATNÉ

3 202,33

2	K	999999905	Montáž kamerového systému	hod	82,000	14,75	1 209,50
3	M	429741120	Kamera IP 4MPx	kus	4,000	180,33	721,32
4	M	429741121	Límeč pod kameru	kus	4,000	22,03	88,12
5	M	429741122	DVD Videorekordér pre 4 IP kamery	kus	1,000	134,91	134,91
6	M	429742000	HDD 2TB	kus	1,000	84,36	84,36
7	M	429742001	Switch	kus	1,000	73,75	73,75
8	M	429742002	RACK 19", 12U- rozvodná skriňa	kus	1,000	125,27	125,27
9	M	429742003	RACK 19", 2U - pevná polica do rozvodnej skrine	kus	2,000	24,58	49,16
10	M	429742004	PATCH PANEL - 19", 24xRJ-45	kus	1,000	43,07	43,07
11	M	429742005	RACK 19", 2U - napájací panel 6x230V s prepáťovou ochranou	kus	1,000	37,17	37,17
12	M	429742006	RACK - montážna sada 1U M6	kus	5,000	1,87	9,35
13	M	429742007	RACK 19", 1U - organizér na káble	kus	1,000	28,71	28,71
14	M	429742008	Záložný zdroj UPS	kus	1,000	133,23	133,23
15	M	429742009	Monitor LED 21,5"	kus	1,000	123,50	123,50
16	M	429742010	Kábel FTP CAT 2E zemný	m	200,000	0,54	108,00
17	M	429742011	Rúrka KOPOFLEX 40	m	200,000	0,61	122,00
18	M	429742012	Elektroinštalčný materiál	kus	1,000	63,91	63,91
19	M	429742098	Dopravné náklady	km	100,000	0,47	47,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka, žumpa

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 348,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 348,30	20,00%	269,66
Cena s DPH			1 617,96
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka,žumpa

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 348,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 296,05

1 - Zemné práce

203,99

8 - Rúrové vedenie

1 092,06

PSV - Práce a dodávky PSV

52,25

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52,25

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka, žumpa

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 348,30

D HSV Práce a dodávky HSV

1 296,05

D 1 Zemné práce

203,99

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	11,97	83,79
2	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	7,000	15,53	108,71
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,000	0,78	5,46
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	2,01	6,03

D 8 Rúrové vedenie

1 092,06

5	K	894811007.S	Osadenie betonovej žumpy a napojenie objem 10000 l	ks	1,000	167,58	167,58
6	M	286610048600.S	Žumpa betonova, objem 5000 l	ks	1,000	924,48	924,48

D PSV Práce a dodávky PSV

52,25

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52,25

7	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	4,500	11,61	52,25
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 058,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 058,99	20,00%	2 211,80

Cena s DPH

v EUR

13 270,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 058,99

D1 - OSTATNÉ

11 058,99

OSTATNÉ - OSTATNÉ

11 058,99

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 058,99
D	D1		OSTATNÉ				11 058,99
D	OSTATNÉ		OSTATNÉ				11 058,99
1	K	999999905	Kontajner -kancelária 6000x2500 mm	kus	1,000	11 058,99	11 058,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 744,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 744,47	20,00%	5 348,89

Cena s DPH

v EUR

32 093,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 744,47

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

26 744,47

999 - MCE ostatné

26 744,47

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 744,47

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

26 744,47

D 999 MCE ostatné

26 744,47

1	K	999999005	Kontajner 7 m3	kus	8,000	3 055,42	24 443,36
2	K	999999006	Kontajner 1100 l	kus	1,000	811,58	811,58
3	K	999999007	Kontajner 120 l	kus	3,000	496,51	1 489,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 289,52

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 289,52

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 057,90

Cena s DPH

v EUR

6 347,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železničarská 49
040 15 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 289,52

D1 - OSTATNÉ

5 289,52

OSTATNÉ - OSTATNÉ

5 289,52

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 289,52
D	D1		OSTATNÉ				5 289,52
D	OSTATNÉ		OSTATNÉ				5 289,52
1	K	999999999	Nápravová váha WWSC - 1,5 t, úradné overenie, kalibrácia s certifikátom	kus	4,000	1 322,38	5 289,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

08 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Paňovce

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 190,39		
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	8 190,39	20,00%	1 638,08	
Cena s DPH		v EUR	9 828,47	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Teležiarčinská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt: 08 - Oplotenie

Miesto: Paňovce

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant: PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 190,39
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 901,35
1 - ZEMNE PRÁCE	246,18
2 - ZÁKLADY	588,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 033,86
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33,08
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 289,04
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 655,28
783 - Nátery	633,76

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

08 - Oplotenie

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 190,39

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 901,35
D	1	ZEMNE PRÁCE					246,18
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,560	40,73	145,00
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	3,560	1,91	6,80
3	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	0,720	47,52	34,21
4	K	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,720	10,98	7,91
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	4,280	1,10	4,71
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,280	4,62	19,77
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,280	5,90	25,25
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,280	0,59	2,53
D	2	ZÁKLADY					588,23
9	K	275313612	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25	m3	4,280	77,09	329,95
10	K	275353122	Debnenie kotev. otv. v zákl. pátkách	kus	44,000	5,87	258,28
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					1 033,86
11	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	kus	44,000	9,15	402,60
12	M	3132A0508	Stĺpik poplastovaný plotový dl.2,40 m	kus	44,500	12,22	543,79
13	K	338171128	Osadzovanie vzpier stĺpikov plot. oceľ.	kus	6,000	5,68	34,08
14	M	3132A0454	Stĺpik vzperový	kus	6,060	8,81	53,39
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					33,08
15	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	4,280	7,73	33,08
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					6 289,04
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					5 655,28
16	K	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	90,000	4,15	373,50
17	M	3132A1346	Pletivo pozinkované, výš.200 cm	m	99,000	3,95	391,05
18	K	767912150	Montáž + dodávka napínacieho drôtu	m	270,000	1,58	426,60
19	K	767920175	Montáž + dodávka vrát a vrátok v oplotení - brána odsúvací 6000/2000 s náterom, stĺpikmi a kofajnicou, kovaním	kus	1,000	4 464,13	4 464,13
D	783	Nátery					633,76
20	K	783225400	Nátery kov. stav. dopln. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	68,000	6,94	471,92
21	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	68,000	2,38	161,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 369,46

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 369,46

20,00%

1 073,89

Cena s DPH

v EUR

6 443,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV s.r.o.
Telefónna linka 49
040 15 2070CE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 369,46

D1 - Vodiče, šnúry, káble	430,45
Ukončenie vodičov - súbory pre káble	54,45
D2 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...	240,90
D3 - Svietidlá, osvetľovacie stožiare, ostatné príslušenstvo	1 389,12
D4 - Uzemnenie osvetľovacích stožiarov VO	3 116,69
Zemné práce - Verejné osvetlenie	2 767,70
D5 - Revízia elektroinštalácie	192,30

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 369,46
D D1 Vodiče, šnúry, káble							430,45
1	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	80,000	1,97	157,60
2	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	80,000	0,55	44,00
3	K	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	80,000	0,62	49,60
4	M	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	80,000	1,56	124,80
D Ukončenie vodič súbory pre káble							54,45
5	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	9,000	6,05	54,45
D D2 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...							240,90
6	K	210120131	Montáž, skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia	kus	1,000	35,90	35,90
7	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	22,02	22,02
8	M	357500H016	Skríňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21, na stĺp, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	kus	1,000	23,95	23,95
9	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	1,42	4,26
10	M	3585700Q07	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) - OEZ-40480 : PNA000 20A gG	kus	3,000	1,59	4,77
11	K	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	m	75,000	1,55	116,25
12	M	345650I266	Rúrka, flexibilná hadica el-inšt PVC - Uniflex 005745 : UFX 50, čierna	m	75,000	0,45	33,75
D D3 Svetidlá, osvetľovacie stožiare, ostatné príslušenstvo							1 389,12
13	K	210202030	Montáž, LED svetidlo uličné, cestné, na výložník	kus	4,000	15,22	60,88
14	M	348-LED1	Svetidlo LED na sadový stožiar, na výložník	kus	4,000	32,77	131,08
15	K	210204002	Montáž, stožiar osvetľovací, sadový, oceľový	kus	4,000	17,28	69,12
16	M	316700E034	Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 140/60, výška nad zemou 4m, vrchol D60, zinkovaný	kus	4,000	193,77	775,08
17	K	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	4,000	27,76	111,04
18	M	316780E041	Výložník 1-ramenný oceľový : V1T-05-60, dĺžka 0,5m, osadenie D60, ukončenie D60, zinkovaný	kus	4,000	25,58	102,32
19	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	4,000	16,67	66,68
20	M	357990E001	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku D01 E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	4,000	17,43	69,72
21	M	3585696E05	Poistková vložka závitová D01 E14 (10A) : 288937 - Z-D01/SE-10 - gG	kus	4,000	0,36	1,44
22	M	3585696E15	Vymedzovacia vložka pre poistky D01 (10 a 13A) : 288912 - Z-D01/PE-10	kus	4,000	0,44	1,76
D D4 Uzemnenie osvetľovacích stožiárov VO							3 116,69
23	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	14,500	1,10	15,95
24	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	9,000	1,89	17,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	75,000	1,53	114,75
26	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	75,000	2,07	155,25
27	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	kus	11,000	0,78	8,58
28	M	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	kus	11,000	0,75	8,25
29	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutki (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	2,17	21,70
30	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	10,000	0,75	7,50
D Zemné práce			Verejné osvetlenie				2 767,70
31	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	70,000	4,72	330,40
32	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka, tvárnicovej trasy	m	80,000	6,13	490,40
33	K	460420385	Zriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x20x4 [cm] v smere	m	70,000	1,67	116,90
34	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	70,000	0,42	29,40
36	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	70,000	1,78	124,60
37	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	10,000	6,19	61,90
38	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	140,000	1,56	218,40
40	K	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	8,000	38,80	310,40
41	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	8,000	79,00	632,00
42	K	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	30,000	15,11	453,30
D D5			Revízia elektroinštalácie				192,30
43	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	19,23	192,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		26 602,40	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	26 602,40	20,00%	5 320,48
Cena s DPH		v EUR	31 922,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

834,82

1 - ZEMNE PRÁCE

177,15

2 - ZÁKLADY

488,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

169,16

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 767,58

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

25 073,95

783 - Nátery

693,63

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 834,82

D 1 ZEMNE PRÁCE 177,15

1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,890	33,87	131,75
2	K	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	3,890	1,58	6,15
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	0,92	3,58
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	3,84	14,94
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,890	4,90	19,06
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,890	0,43	1,67

D 2 ZÁKLADY 488,51

7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	3,890	64,11	249,39
8	K	275351215	Debnenie základových páteí zhotovenie	m2	17,280	10,22	176,60
9	K	275351216	Debnenie základových páteí odstránenie	m2	17,280	1,92	33,18
10	K	275353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	6,000	4,89	29,34

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 169,16

11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	3,890	6,43	25,01
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	9,211	9,07	83,54
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	9,211	6,58	60,61

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 25 767,58

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 25 073,95

14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	51,840	9,54	494,55
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	57,024	17,37	990,51
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 491,390	4,61	16 095,31
17	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 491,390	2,03	7 087,52
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,50	93,50
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	248,503	0,90	223,65
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	259,086	0,34	88,91

D 783 Nátery 693,63

21	K	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	89,500	5,77	516,42
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	89,500	1,98	177,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 602,40

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

26 602,40

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 320,48

Cena s DPH

v EUR

31 922,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV s.r.o.
Bieleho zvonu 49
040 13 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

834,82

1 - ZEMNE PRÁCE

177,15

2 - ZÁKLADY

488,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

169,16

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 767,58

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

25 073,95

783 - Nátery

693,63

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					834,82
D	1	ZEMNE PRÁCE					177,15
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,890	33,87	131,75
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	3,890	1,58	6,15
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	0,92	3,58
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	3,84	14,94
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,890	4,90	19,06
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,890	0,43	1,67
D	2	ZÁKLADY					488,51
7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	3,890	64,11	249,39
8	K	275351215	Debnenie základových páteí zhotovenie	m2	17,280	10,22	176,60
9	K	275351216	Debnenie základových páteí odstránenie	m2	17,280	1,92	33,18
10	K	275353131	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	6,000	4,89	29,34
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					169,16
11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	3,890	6,43	25,01
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	9,211	9,07	83,54
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	9,211	6,58	60,61
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					25 767,58
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					25 073,95
14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristelením	m2	51,840	9,54	494,55
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	57,024	17,37	990,51
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 491,390	4,61	16 095,31
17	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 491,390	2,03	7 087,52
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,50	93,50
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	248,503	0,90	223,65
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	259,086	0,34	88,91
D	783	Nátery					693,63
21	K	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmeľ	m2	89,500	5,77	516,42
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	89,500	1,98	177,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 801,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 801,42	20,00%	5 960,28

Cena s DPH

v EUR

35 761,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 801,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 075,57

1 - ZEMNE PRÁCE

241,64

2 - ZÁKLADY

648,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

185,67

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

28 725,85

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

27 990,91

783 - Nátery

734,94

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 801,42

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 075,57
D	1	ZEMNE PRÁCE					241,64
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,180	33,74	174,77
2	K	131301209	Priplatok za lepkosť horn. tr. 4	m3	5,180	1,58	8,18
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,180	0,91	4,71
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,180	5,05	26,16
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,180	4,88	25,28
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,180	0,49	2,54
D	2	ZÁKLADY					648,26
7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	5,180	63,85	330,74
8	K	275351215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	m2	23,040	10,18	234,55
9	K	275351216	Debnenie základových pátiok odstránenie	m2	23,040	1,91	44,01
10	K	275353131	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	8,000	4,87	38,96
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					185,67
11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	5,180	3,45	17,87
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	12,266	9,03	110,76
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	12,266	4,65	57,04
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					28 725,85
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					27 990,91
14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	48,460	9,50	460,37
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	53,310	17,30	922,26
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 952,700	4,60	18 182,42
17	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 952,700	2,02	7 984,45
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,20	93,20
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	277,412	0,90	249,67
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	288,320	0,34	98,54
D	783	Nátery					734,94
21	K	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	95,200	5,75	547,40
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	95,200	1,97	187,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 229,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	36 229,56	20,00%	7 245,91

Cena s DPH

v EUR

43 475,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 229,56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

36 229,56

1 - ZEMNE PRÁCE

4 843,28

5 - KOMUNIKÁCIE

17 802,03

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 570,87

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 013,38

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 229,56

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

36 229,56

D 1

ZEMNE PRÁCE

4 843,28

1	K	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	300,530	5,55	1 667,94
2	K	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	m3	300,530	1,17	351,62
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	300,530	1,28	384,68
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	300,530	5,36	1 610,84
5	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	300,530	1,77	531,94
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	300,530	0,69	207,37
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,250	3,30	10,73
8	M	583371970	Štrkopiesok	m3	3,250	24,05	78,16

D 5

KOMUNIKÁCIE

17 802,03

9	K	564211111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 50 mm	m2	601,060	1,71	1 027,81
10	K	564782111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	m2	601,060	14,10	8 474,95
11	K	581121111	Kryt cementobetónový komunikácií a bet. plôch hr. 150 mm	m2	601,060	13,66	8 210,48
12	K	581131115	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny hr. 200 mm	m2	6,500	13,66	88,79

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 570,87

13	K	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 10 mm, oko 10 cm	m2	13,000	12,41	161,33
14	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	601,060	9,00	5 409,54

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 013,38

15	K	9140011188	Osadenie + dodávka zvislých cestných dopravných značiek na oceľové konštrukcie, vrám. bet. základu	kus	3,000	175,04	525,12
16	K	919411141	Čelo priepustu z bet. prost. vodost. tr. C 16/20 pre priepust z rúr DN 600-800 mm	kus	2,000	684,20	1 368,40
17	K	919511211	Zhotovenie priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr DN 600 mm	m	6,500	81,70	531,05
18	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 16/20	m3	1,950	134,50	262,28
19	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	301,530	4,49	1 353,87
20	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	300,530	8,95	2 689,74
21	K	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk, kryt betónový	t	763,646	1,52	1 160,74
22	K	998224291	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt letísk betónový	t	763,646	0,16	122,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 492,06

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 492,06	20,00%	1 698,41

Cena s DPH

v EUR

10 190,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Teleziarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 492,06

HSV - Práce a dodávky HSV

7 258,20

1 - Zemné práce

3 730,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,77

8 - Rúrové vedenie

1 078,01

99 - Presun hmôt HSV

1 619,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 233,86

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 233,86

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERQO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 492,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 258,20

D 1

Zemné práce

3 730,17

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,640	5,40	14,26
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,516	10,39	306,67
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	29,516	0,82	24,20
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	74,220	17,60	1 306,27
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,220	0,97	71,99
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	187,600	3,77	707,25
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	187,600	2,25	422,10
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,290	3,86	105,34
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,000	0,39	9,75
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,290	0,68	18,56
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,000	3,28	95,12
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,224	15,18	231,10
14	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,403	15,20	416,53
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,640	0,39	1,03

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,77

67	K	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	48,000	9,44	453,12
68	M	123485	Hidrobít	m2	60,000	2,91	174,60
69	M	642340001225	Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady, JIKA	ks	1,000	138,38	138,38
70	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	64,67	64,67

D 8

Rúrové vedenie

1 078,01

16	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	54,370	0,60	32,62
17	M	286130033600.S 36	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x5,5x100 m	m	54,370	3,51	190,84
18	K	877211004.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvarovanej natupo D 50 mm	ks	5,000	9,06	45,30
19	M	552540003200.S	Redukcia závitová 6/4"x1",	ks	1,000	0,96	0,96
20	M	552540003100.S	Redukcia 6/4"x3/4",	ks	1,000	1,39	1,39
21	M	286530017300.S	Koleno 90° s dlhými ramenami 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	4,50	9,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286530244900.S	Napájacia tvarovka PE-HD, 1 1/2"	ks	1,000	2,76	2,76
23	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	7,07	7,07
26	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000	156,15	156,15
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	54,370	3,10	168,55
28	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,370	0,67	36,43
30	K	893810132.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	30,58	30,58
31	M	100CMpp	Vodomerová šachta plastová priemer 100 cm, výška 120cm	ks	1,000	215,89	215,89
36	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,684	84,82	58,02
37	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	5,699	14,33	81,67
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,370	0,75	40,78
D 99 Presun hmôt HSV							1 619,25
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	55,721	29,06	1 619,25
D PSV Práce a dodávky PSV							1 233,86
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 233,86
71	K	2564789r	Montáž zdravotníckej	sub	1,000	302,34	302,34
72	K	722171111r	Vodoínštalácia	sub	1,000	734,26	734,26
51	K	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvarovaním	m	4,000	9,33	37,32
54	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,68	3,68
55	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,13	8,13
63	K	722263414.S	Montáž vodomera závitového jednovrtkového suchobežného G 1/2	ks	1,000	9,65	9,65
64	M	388240001200.S	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozstup 110 mm	ks	1,000	42,08	42,08
65	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	1,39	55,60
66	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	1,02	40,80

PRÍLOHA C. 7

Verejný obstarávateľ	Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce
Názov predmetu zákazky	Zberný dvor – obec Paňovce

**ZOZNAM
PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK**
(ak je uplatniteľné)

Objekt, časť	Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Pôvodné označenie popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaz Výmer	Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

NEUPLATŇUJEME

V Košiciach, dňa 26.5.2022

SEPSA s.r.o.
Železiarska 49
044 15 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 46 841 321
ZK DŮV. 1-10220404

Ing. Peter Sekerák - konateľ

*nehodiace sa škrtnúť

Zoznam známych subdodávateľov

Obchodný názov: SEPStav s.r.o.

Adresa: Železiarská 49, 040 15 Košice – Šaca

IČO: 43 851 321

IČ DPH: SK 2022494694

Predmet zákazky : Zberný dvor – obec Paňovce

IKOZ s.r.o., Košice


TKC alarm s.r.o., Ďurkov

KBZ Technology s.r.o., Košice

V Košiciach, dňa 25.05.2022

SEPStav, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Ing. Peter Sekerák
konateľ firmy



HMG Páňovce

Význam vyberte odpovídající kategorie legendy a popište grafy

[illegible]

~~SEPI S.p.A., s.r.l.
Włocławarska 49
640 15 KOPŹC - SACA
ICO: 43 843 321
IC BPA: 3802259469~~

