

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Renostavmal s.r.o.**
Sídlo: Mieru 1, Komárno 945 01
IČO: 44 786 212
DIČ: 2022837531
IČ DPH: SK2022837531
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: s.r.o.,
Vložka číslo: 24597/N
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0041 7672 0456
Zastúpený: Miloš Kuchár

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Veľké Kosihy**
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy
IČO: 00306703
DIČ: 2021035764
Zastúpený: **Ing. Lajos Csóka**, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „**Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci**“
- 2.1.1. (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe PD a výkazu výmer, a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa PD a naceného výkazu výmer, t.j. rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).

- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, t.j. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať si Dielo.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 3 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je .:

Cena v EUR bez DPH	97 395,35
DPH v EUR	19 479,07
Cena v EUR s DPH	116 874,42

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané nasledovne:

- 1. Faktúra – po vykonaní a prevzatí min. 50 % Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy,**
- 2. Faktúra - po vykonaní a prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.**

Faktúry budú vystavené na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.1 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diele.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítavať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má

zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.

- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania (alebo tiež tzv. environmentálne hľadisko).

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).

- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

- 8.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 8.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej stavby, zamestná na realizáciu predmetnej stavby napríklad osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie stavby, alebo osoby z iných znevýhodnených vrstiev obyvateľstva (tzv. sociálny aspekt verejného obstarávania).**
- 8.3. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne Objednávateľ potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
- 8.4. Zamestnaním podľa bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
- 8.5. V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 EUR za každý deň omeškania.
- 8.6. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve Objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:

„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

- 9.4. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 9.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Komárne, dňa 31.03.2022

Vo Veľkých Kosihách, dňa 6.4.2022

1

ELKE

1

YY starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: VELKEKOSIHY-02
Stavba: Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

JKSO:
Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ:
Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 14. 3. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
podľa PD vypracovanej v 07/2018
výkaz výmer zostavený Ing. Jarmilou Pintérovou
prečenené na CÚ 2022/I

Cena bez DPH			97 395,35
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	97 395,35	19 479,07
Cena s DPH v EUR			116 874,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: VELKEKOSIHY-02

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Dátum:


14. 3. 2022

Projektant:

AKUAFLEX s.r.o.,
Komárno

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		97 395,35	116 874,42
02	SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458	97 395,35	116 874,42
01	SO-02.1 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m	76 054,11	91 264,93
02	SO-02.2 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m - trvalé dopravné značenie	447,45	536,94
03	SO-02.3 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m	20 379,12	24 454,94
04	SO-02.4 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m - trvalé dopravné značenie	514,67	617,60



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

01 - SO-02.1 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m

JKSO:

Miesto:

Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

14. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

podľa PD vypracovanej v 07/2018 výkaz výmer zostavený Ing. Jarmilou Pintérovou
prečenené na CÚ 2022/I

Cena bez DPH

76 054,11

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

76 054,11

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

15 210,82

Cena s DPH

v EUR

91 264,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
Objekt: 02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458
Časť: 01 - SO-02.1 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m

Miesto: Veľké Kosihy
Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 14. 3. 2022
Projektant: AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	76 054,11
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	72 113,30
1 - ZEMNE PRÁCE	13 943,03
2 - ZÁKLADY	515,82
5 - KOMUNIKÁCIE	34 601,07
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 225,61
99 - PRESUN HMOT HSV	6 796,64
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	90,81
783 - Nátery	90,81
OST - OSTATNÉ	3 850,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

01 - SO-02.1 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

14. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Komárno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							76 054,11
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				72 113,30
D	1		ZEMNE PRÁCE				13 943,03
1	K	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic (bez poplatku na recykláciu)	m2	507,000	1,89	958,23
2	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm	m2	507,000	4,44	2 251,08
3	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	325,000	7,03	2 284,75
4	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	325,000	1,08	351,00
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (na spätný zásyp-2x)	m3	127,600	1,46	186,30
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku na skládku v obci)	m3	261,200	12,13	3 168,36
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	261,200	7,86	2 053,03
8	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	261,200	0,99	258,59
9	K	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	18,600	1,65	30,69
10	M	583 344551	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 B2	m3	18,600	39,50	734,70
11	K	175203101	Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	18,600	1,30	24,18
12	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	451,000	0,83	374,33
13	M	005 724100	Zmes trávna	kg	13,530	8,50	115,01
14	K	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. do 0,1 m (zemina z výkopov)	m2	451,000	0,23	103,73
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 058,400	0,45	476,28
16	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	m2	451,000	1,07	482,57
17	K	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	451,000	0,17	76,67
18	K	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine	m2	451,000	0,03	13,53
D	2		ZÁKLADY				515,82
19	K	211971110	Zhotovenie opláštenia z geotextilie	m2	203,000	1,32	267,96
20	M	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	m2	223,300	1,11	247,86
D	5		KOMUNIKÁCIE				34 601,07
21	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	m2	282,600	5,11	1 444,09
22	K	564801111	Podklad zo štrkodrtu hr. 30 mm - ukladacia vrstva	m2	775,800	1,57	1 218,01
23	K	564821111	Podklad zo štrkodrtu zhutnenej fr. 8-16mm, hr. 8 cm	m2	771,600	3,11	2 399,68
24	K	564831111	Podklad zo štrkodrtu zhutnenej fr. 16-32mm, hr. 10 cm	m2	771,600	3,86	2 978,38
25	K	564861111	Podklad zo štrkodrtu zhutnenej fr. 16-32mm hr. 200 mm	m2	4,200	7,08	29,74
26	K	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	4,200	18,50	77,70
27	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením	m3	18,700	13,95	260,87
28	K	596211121	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších, dlažba hr. 60 mm	m2	763,500	13,45	10 269,08
29	M	592 450401	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá	m2	771,100	16,50	12 723,15
	W		763,5*1,01		771,135		
	W		-0,035		-0,035		
	W		Súčet		771,100		
30	K	596211201	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - varovný pás	m2	5,200	14,25	74,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	592 450011	Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky	m2	5,300	27,85	147,61
	W		5,2*1,01		5,252		
	W		0,048		0,048		
	W		Súčet		5,300		
32	K	596211202	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - signálny pás	m2	2,900	14,25	41,33
33	M	592 450012	Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková - sivá	m2	3,000	27,85	83,55
	W		2,9*1,01		2,929		
	W		0,071		0,071		
	W		Súčet		3,000		
34	K	596211210	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších, dlažba hr. 80 mm	m2	4,200	13,45	56,49
35	M	592 450645	Dlažba betónová hr. 8cm - červená	m2	4,300	18,90	81,27
	W		4,2*1,01		4,242		
	W		0,058		0,058		
	W		Súčet		4,300		
36	K	599141111	Výplň škár. utesnenie okraja vozovky bitumenovou páskou	m	8,000	2,03	16,24
37	K	599432111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	775,800	3,48	2 699,78
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				31,13
38	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,015	2 075,55	31,13
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 225,61
39	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho (zapusteného). lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	8,85	106,20
40	M	592 174905	Obrubník betónový cestný 1000x100x200 mm, prírodný	kus	6,000	8,85	53,10
41	M	592 174910	Obrubník betónový cestný 1000x260x150 mm, prírodný	kus	6,000	6,40	38,40
42	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	922,000	5,75	5 310,72
43	M	592 173208	Obrubník betónový záhonový 1000x50x200 mm, prírodný	kus	932,000	3,20	2 982,40
	W		922,0*1,01		931,220		
	W		0,78		0,780		
	W		Súčet		932,000		
44	K	919734205	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	3,200	8,00	25,60
45	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	8,000	4,70	37,60
46	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	191,646	13,88	2 660,05
47	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km -5km	t	958,230	0,44	421,62
	W		191,646*5 'Prepočítané koeficientom množstva		958,230		
48	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	191,646	10,81	2 071,69
49	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	191,646	4,86	931,40
50	K	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	191,646	0,48	91,99
51	K	979131414	Recyklácia odpadu	t	191,646	7,80	1 494,84
	D	99	PRESUN HMOT HSV				6 796,64
52	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	829,871	8,19	6 796,64
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				90,81
	D	783	Nátery				90,81
53	K	783225600	Nátery stĺpov syntet. 2x email - žlté čierne pruhy výšky 1,5m	m2	9,000	6,92	62,28
54	K	783226100	Nátery stĺpov syntet. základné - žlté čierne pruhy výšky 1,5m	m2	9,000	3,17	28,53
	D	OST	OSTATNÉ				3 850,00
55	M	ORN - 01	Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia	kus	1,000	350,00	350,00
56	M	ORN - 02	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru projektanta na stavbe	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
57	M	ORN - 03	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a jeho súčastí	kus	1,000	300,00	300,00
58	M	ORN - 04	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska (voda, plyn, oznamovacie káble)-upresniť po zameraní	bm	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	ORN - 05	Vyhotovenie skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	kus	1,000	150,00	150,00
60	M	ORN - 06	Vyhotovenie geometrického zamerania stavby + 1x výtlačok + 1x digitálna forma	kus	1,000	300,00	300,00
61	M	ORN - 07	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	kus	1,000	350,00	350,00
62	M	ORN - 09	Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvodu pri práci v jeho blízkosti	kus	1,000	300,00	300,00
63	M	ORN -10	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií a energií	kus	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

02 - SO-02.2 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m - trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

14. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

podľa PD vypracovanej v 07/2018: výkaz výmer zostavený Ing. Jarmilou Pintérovou
precenené na CÚ 2022/I

Cena bez DPH

447,45

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

447,45

20,00%

89,49

Cena s DPH

v EUR

536,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

02 - SO-02.2 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m - trvalé dopravné značenie

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

14. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

447,45

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

418,87

1 - ZEMNE PRÁCE

12,12

2 - ZÁKLADY

19,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

387,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

28,58

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

02 - SO-02.2 Etapa I. - úsek 2-3, dĺžka 530 m - trvalé dopravné značenie

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

14. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

447,45

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				418,87
D	1		ZEMNE PRÁCE				12,12
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,200	59,16	11,83
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	0,200	1,46	0,29
D	2		ZÁKLADY				19,11
3	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,200	95,56	19,11
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				387,64
4	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	20,26	40,52
5	M	404 137130	Viečko na stĺpik	kus	2,000	6,50	13,00
6	M	404 137140	Upínacia svorka na stĺpik	kus	4,000	2,50	10,00
7	M	404 452701	Značka dopravná "Prieťah pre chodcov", základná, reflex 2 (podľa PD)	kus	2,000	63,50	127,00
8	K	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m	kus	2,000	8,89	17,78
9	M	404 459600	Univerzálny nosič dl. 3,5 m podľa TP SSC 01/2000	kus	2,000	18,50	37,00
10	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	5,300	10,23	54,22
11	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	5,300	2,50	13,25
12	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	m2	5,300	2,22	11,77
13	K	935111103	D+M termoplastickéj fólie, šírka 40cm - vodiaca línia, biela	m	4,400	3,50	15,40
14	K	938533111	Čistenie povrchu pred vodorovným dopravným značením	m2	10,600	4,50	47,70
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				28,58
15	K	HZS000111	Prepravné náklady dopravného značenia	hod	2,000	14,29	28,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

03 - SO-02.3 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m

JKSO:

Miesto:

Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

14. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

podľa PD vypracovanej v 07/2018 výkaz výmer zostavený Ing. Jarmilou Pintérovou
precenené na CÚ 2022/I

Cena bez DPH

20 379,12

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

20 379,12

20,00%

4 075,82

Cena s DPH

v EUR

24 454,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
Objekt: 02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458
Časť: 03 - SO-02.3 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m

Miesto: Veľké Kosihy
Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy
Zhotoviteľ: Vyplň údaj


Dátum: 14. 3. 2022
Projektant: AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	20 379,12
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	11 029,12
1 - ZEMNE PRÁCE	1 601,81
2 - ZÁKLADY	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE	6 257,81
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	139,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 979,78
99 - PRESUN HMOT HSV	1 050,66
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	5 500,00
M21 - 155 Elektromontáže	5 500,00
783 - Nátery	0,00
OST - OSTATNÉ	3 850,00



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

03 - SO-02.3 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

14. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj


Spracovateľ:

Komárno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 379,12
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				11 029,12
D	1		ZEMNE PRÁCE				1 601,81
1	K	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárníc (bez poplatku na recykláciu)	m2	70,000	1,89	132,30
2	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm	m2	70,000	4,44	310,80
3	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	38,000	7,03	267,14
4	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	38,000	1,08	41,04
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (na spätný zásyp-2x)	m3	26,400	1,46	38,54
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku na skládku v obci)	m3	24,800	12,13	300,82
7	K	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	24,800	7,86	194,93
8	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnanim	m3	24,800	0,99	24,55
9	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	85,000	0,83	70,55
10	M	005 724100	Zmes trávna	kg	2,550	8,50	21,68
11	K	181006111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. do 0,1 m (zemina z výkopov)	m2	85,000	0,23	19,55
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	159,900	0,45	71,96
13	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	m2	85,000	1,07	90,95
14	K	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	85,000	0,17	14,45
15	K	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine	m2	85,000	0,03	2,55
D	2		ZÁKLADY				0,00
D	5		KOMUNIKÁCIE				6 257,81
16	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	m2	28,600	5,11	146,15
17	K	564801111	Podklad zo štrkodrite hr. 30 mm - ukladacia vrstva	m2	131,300	1,57	206,14
18	K	564821111	Podklad zo štrkodrite zhutnenej fr. 8-16mm, hr. 8 cm	m2	112,900	3,11	351,12
19	K	564831111	Podklad zo štrkodrite zhutnenej fr. 16-32mm, hr. 10 cm	m2	112,900	3,86	435,79
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrite zhutnenej fr. 16-32mm hr. 200 mm	m2	18,400	7,08	130,27
21	K	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	18,400	18,50	340,40
22	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením	m3	4,700	13,95	65,57
23	K	596211121	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších, dlažba hr. 60 mm	m2	104,600	13,45	1 406,87
24	M	592450401	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá	m2	105,700	16,50	1 744,05
	W		104,6*1,01		105,646		
	W		0,054		0,054		
	W		Súčet		105,700		
25	K	596211201	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - varovný pás	m2	5,400	14,25	76,95
26	M	592 450011	Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky	m2	5,500	27,85	153,18
	W		5,4*1,01		5,454		
	W		0,046		0,046		
	W		Súčet		5,500		
27	K	596211202	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - signálny pás	m2	2,900	14,25	41,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	592 450012	Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková - sivá	m2	3,000	27,85	83,55
	W		2,9*1,01		2,929		
	W		0,071		0,071		
	W		Súčet		3,000		
29	K	596211210	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších, dlažba hr. 80 mm	m2	18,400	13,45	247,48
30	M	592 450645	Dlažba betónová hr. 8cm - červená	m2	18,600	18,90	351,54
	W		18,4*1,01		18,584		
	W		0,016		0,016		
	W		Súčet		18,600		
31	K	599141111	Výplň škár, utesnenie okraja vozovky bitumenovou páskou	m	10,100	2,03	20,50
32	K	599432111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	131,300	3,48	456,92
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				139,06
33	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,067	2 075,55	139,06
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 979,78
34	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho (zapusteného), lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,000	8,85	97,35
35	M	592 174905	Obrubník betónový cestný 1000x100x200 mm, prírodný	kus	5,000	8,85	44,25
36	M	592 174910	Obrubník betónový cestný 1000x260x150 mm, prírodný	kus	6,000	6,40	38,40
37	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	77,000	5,76	443,52
38	M	592 173208	Obrubník betónový záhonový 1000x50x200 mm, prírodný	kus	78,000	3,20	249,60
	W		77,0*1,01		77,770		
	W		0,23		0,230		
	W		Súčet		78,000		
39	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	10,100	4,70	47,47
40	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,460	13,88	367,26
41	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km -5km	t	132,300	0,44	58,21
	W		26,46*5 *Prepočítané koeficientom množstva		132,300		
42	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,460	10,81	286,03
43	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	26,460	4,86	128,60
44	K	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	26,460	0,48	12,70
45	K	979131414	Recyklácia odpadu	t	26,460	7,80	206,39
	D	99	PRESUN HMOT HSV				1 050,66
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	128,286	8,19	1 050,66
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				5 500,00
	D	M21	155 Elektromontáže				5 500,00
47	K	210010001	Dodávka a montáž verejného osvetlenia priechodu pre chodcov, vrátane projektu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	D	783	Nátery				0,00
	D	OST	OSTATNÉ				3 850,00
48	M	ORN - 01	Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia	kus	1,000	350,00	350,00
49	M	ORN - 02	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru projektanta na stavbe	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
50	M	ORN - 03	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a jeho súčastí	kus	1,000	300,00	300,00
51	M	ORN - 04	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska (voda, plyn, oznamovacie káble)-upresniť po zameraní	bm	1,000	300,00	300,00
52	M	ORN - 05	Vyhotovenie skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	kus	1,000	150,00	150,00
53	M	ORN - 06	Vyhotovovanie geometrického zamerania stavby + 1x výtlačok + 1x digitálna forma	kus	1,000	300,00	300,00
54	M	ORN - 07	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	kus	1,000	350,00	350,00
55	M	ORN - 09	Poplatky za vyplňanie elektriny distribučného rozvodu pri práci v jeho blízkosti	kus	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	ORN -10	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií a energií	kus	1,000	300,00	300,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

04 - SO-02.4 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m - trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

14. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

podľa PD vypracovanej v 07/2018 - výkaz výmer zostavený Ing. Jarmilou Pintérovou
precenené na CÚ 2022/I

Cena bez DPH

514,67

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

514,67

20,00%

102,93

Cena s DPH

v EUR

617,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

04 - SO-02.4 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m - trvalé dopravné značenie

Miesto:

Velké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Velké Kosihy

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

14. 3. 2022

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

514,67

486,09

1 - ZEMNE PRÁCE

12,12

2 - ZÁKLADY


19,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

454,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

28,58



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci

Objekt:

02 - SO-02 Chodníky pre chodcov pri ceste III/1458

Časť:

04 - SO-02.4 Etapa I. - úsek 3-4, dĺžka 74 m - trvalé dopravné značenie

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

14. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

AQUAPLAN s.r.o.,
Komárno

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							514,67
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				486,09
D	1		ZEMNE PRÁCE				12,12
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,200	59,16	11,83
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	0,200	1,46	0,29
D	2		ZÁKLADY				19,11
3	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,200	95,56	19,11
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				454,86
4	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	20,26	40,52
5	M	404 137130	Viečko na stĺpik	kus	2,000	6,50	13,00
6	M	404 137140	Upínacia svorka na stĺpik	kus	4,000	2,50	10,00
7	M	404 452701	Značka dopravná "Priechod pre chodcov", základná, reflex 2 (podľa PD)	kus	2,000	63,50	127,00
8	K	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m	kus	2,000	8,89	17,78
9	M	404 459600	Univerzálny nosič dl.3,5m podľa TP SSC 01/2000	kus	2,000	18,50	37,00
10	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek, farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	7,800	10,23	79,79
11	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	7,800	2,50	19,50
12	K	915791112	Predznač. pre vodór. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	7,800	2,22	17,32
13	K	935111103	D+M termoplastickej fólie, šírka 40cm - vodiaca línia, biela	m	6,500	3,50	22,75
14	K	938533111	Čistenie povrchu pred vodorovným dopravným značením	m2	15,600	4,50	70,20
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				28,58
15	K	HZS000111	Prepravné náklady dopravného značenia	hod	2,000	14,29	28,58

Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

Renostavma s.r.o.
Ul. Mieru 4, 020 01 Zvolen