

Krycí list stavby

Stavba Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

1. 9. 2023

Odberateľ: Oec Červenica

IČO: 00326917

DIČ:

Projektant:


IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.

IČO: 53 502 159

DIČ: 2121395023

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	116250,92		116250,92	7	Ostatné náklady stavby
2						
3					8	Kompletačná činnosť 0,00
4					9	HZS 16 352,11
5						
6	Spolu			116 250,92	10	Spolu 16 352,11
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 132 603,03
					22	DPH 20% z 132 603,03 26 520,61
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR 159 123,64
					F	

Odberateľ

Dodávateľ



Obecný podnik Červenica s.r.o., r.s.p.
Červenica 41, 082 07 Tuhrina
IČO: 53 502 159
DIČ: 2121395023

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Materská škola	96 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96 995,25
SO 01.1 Elektroinštalácia	8 077,15	0,00	16 352,11	0,00	0,00	24 429,26
SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpkové	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32
SO 03 Oporný múr	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
SO 04 Spevnené plochy	8 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,36
SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18
SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka	362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362,19
Dodatok č. 5 Presun položiek	1 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,35
Celkom bez DPH	116 250,90	0,00	16 352,11	0,00	0,00	132 603,01
DPH 20% z	132 603,03					26 520,60
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						159 123,61

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 01 Materská škola										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	132201101D	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - dažď. kanál.	m3	25,860	18,39	0,00	475,57			0
1/A 1	171101131	Násypy zhut. z hornín nesúdrž. a súdržných striedavo uklad.	m3	25,860	2,39	0,00	61,81			0
1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,860	2,54	0,00	65,68			0
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	910,000	1,68	0,00	1 528,80			0
231/A 2	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 1:2	m2	227,500	1,11	0,00	252,53			0
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,040	18,39	0,00	423,71			0
1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,280	2,54	0,00	43,89			0
R/RE	175301109	Priplatok za prehodenie zeminy	m3	23,040	5,18	0,00	119,35			0
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 971,34	0,00	2 971,34		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	4,800	38,71	0,00	185,81	1,891	9,076	
P/P/E	4G0103	Poklop liatinový DN 600, dodávka	ks	2,000	0,00	150,00	300,00		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			185,81	300,00	485,81		9,080	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	64,040	1,05	0,00	67,24	0,000	0,006	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
11/A 1	622465111	Vonk. om.stien - sokel Marmolit mramorové zrná jemnozrná	m2	37,302	17,52	0,00	653,53	0,004	0,165	
11/A 1	625256112	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	37,302	24,19	0,00	902,34	0,011	0,408	
R/RE	625991617	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.minerál vlna TF hr.100mm	m2	47,578	47,90	0,00	2 278,99		0	
11/A 1	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	569,650	9,00	0,00	5 126,85	0,100	56,993	
R/RE	632451229	Príplatok ZKD 1 cm hr.	m2	569,650	1,22	0,00	694,97		0	
R/RE	632463411	Poter priemyslový samonivelizačný hr. 5 mm podkladový zo suchých zmesí pre linoleum	m2	502,860	9,87	0,00	4 963,23		0	
11/A 1	641952551	Osadenie požiarnych schodov do podkrovia	kus	1,000	16,45	0,00	16,45	0,124	0,124	
R/RE	9A0157	Schody sklápacie požiarne stropné F30 Twinsafe	kus	1,000	237,10	0,00	237,10		0	
11/A 1	641954211	Osadenie strešných svetlíkov	kus	1,000	21,29	0,00	21,29	0,036	0,036	
R/RE	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	23,000	11,03	0,00	253,69		0	
R/RE	812300	Zárubňa s obklad. lištami 60 cm	kus	8,000	70,16	0,00	561,28		0	
R/RE	812320	Zárubňa s obklad. lištami 80 cm	kus	15,000	77,42	0,00	1 161,30		0	
R/RE	812330	Príplatok za požiaru zárubňu	kus	5,000	60,00	0,00	300,00		0	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	35,550	3,31	0,00	117,67	0,008	0,284	
R/RE	9A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	35,550	25,16	0,00	894,44		0	
R/RE	625254119.1	Zateplenie podhládov s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou, vrátane konštrukcie	m2	42,150	20,73	0,00	873,77		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			19 124,14	0,00	19 124,14		58,020	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	812000	Hasiaci prístroj práškový 6 kg, vr. príslušenstva	kus	6,000	50,32	0,00	301,92		0	
R/RE	891267299.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný, vrátane zemných prác a príslušenstva	ks	1,000	129,33	0,00	129,33		0	
R/RE	894111111	D+M - Zriadenie šachty kanalizačnej z betónu, alebo prefabrikovaných dielcov na potrubí DN do 200	ks	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
271/A 1	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,00	0,00	50,00	0,006	0,013	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 981,25	0,00	2 981,25		0,010	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	297,415	0,69	0,00	205,22	0,026	7,65	
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	34,179	2,08	0,00	71,09	0,002	0,052	
R/RE	998012041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	%	67,744	4,0650	0,0000	275,3800		0	
R/RE	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	0,414	5,99	0,00	2,48		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			554,17	0,00	554,17		7,700	0
		Práce HSV			25 816,71	300,00	26 116,71		74,810	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
R/RE	711111210	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. náterom - kúpeľne	m2	54,520	15,68	0,00	854,87		0	
711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvisl. náterom - kúpeľne	m2	8,062	17,81	0,00	143,58		0	
711/A 1	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	569,650	0,08	0,00	45,57		0	
R/RE	111200	Pás asfaltovaný A330H	m2	655,098	0,67	0,00	438,92		0	
711/A 1	711774302	Izolačná páska umiest. v kútoch, stykoch dvoch material.	m	53,748	6,19	0,00	332,70	0,000	0,003	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,896	25,65	0,00	48,63		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			1 864,27	0,00	1 864,27		0,000	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	569,650	0,63	0,00	358,88		0	
R/RE	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE na potr. DN 16	m	106,267	0,74	0,00	78,64		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 20	m	72,000	0,75	0,00	54,00		0	0
R/RE	771003	Izolácia potrubia MIRELON 18x10mm	m	106,267	0,41	0,00	43,57		0	0
R/RE	771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	72,000	0,55	0,00	39,60		0	0
R/RE	771080	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	22,867	0,75	0,00	17,15		0	0
R/RE	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 25	m	22,867	0,85	0,00	19,44		0	0
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,426	24,19	0,00	34,49		0	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			645,77	0,00	645,77		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721171112D	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 - dažď. kanal.	m	62,750	20,32	0,00	1 275,08		0	
721/A 1	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	4,500	9,00	0,00	40,50	0,001	0,003	
721/A 1	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	29,000	2,03	0,00	58,87		0	
721/A 1	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	7,000	2,45	0,00	17,15		0	
721/A 1	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	19,000	3,01	0,00	57,19		0	
721/A 1	721221407	Čistiaci kus DN 150	kus	1,000	82,26	0,00	82,26	0,072	0,072	
R/RE	721223417	Zápachové uzávery podlahové	kus	1,000	21,97	0,00	21,97		0	
R/RE	721224208	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	kus	1,000	21,77	0,00	21,77		0	
721/A 1	721225202	Zápachové uzávery - myčka	kus	2,000	19,26	0,00	38,52	0,004	0,008	
721/A 1	721242116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	kus	7,000	75,48	0,00	528,36	0,025	0,177	
721/A 1	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	18,48	0,00	18,48	0,005	0,005	
721/A 1	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	175,801	0,58	0,00	101,96		0	
721/A 1	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	83,080	0,78	0,00	64,80		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	721171112.1	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160	m	38,400	20,32	0,00	780,29		0	
721/A 1	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	96,000	0,78	0,00	74,88		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			3 182,08	0,00	3 182,08		0,270	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722173102	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm Wirsbo	m	106,267	7,65	0,00	812,94		0	
R/RE	722173103	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	72,000	9,29	0,00	668,88		0	
R/RE	722173104	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm Wirsbo	m	22,867	10,35	0,00	236,67		0	
R/RE	722173R	Kompletáž rozvodov vody a armatúr	hod	1,000	832,26	0,00	832,26		0	
721/A 2	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventili G 1/2, batériu	kus	95,000	5,71	0,00	542,45	0,000	0,012	
R/RE	3K0742	Ventili guľový rohový 1/2x1/2	kus	71,000	8,71	0,00	618,41		0	
R/RE	722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 C G 3/4	kus	3,000	10,35	0,00	31,05		0	
R/RE	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 3/4	kus	2,000	8,12	0,00	16,24		0	
721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	201,134	1,17	0,00	235,33	0,000	0,036	
721/A 2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	201,134	0,74	0,00	148,84	0,000	0,002	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,800	0,5810	0,0000	24,8700		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			4 167,94	0,00	4 167,94		0,050	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	hod.	19,000	28,06	0,00	533,14		0	
R/RE	3D1751	WC kombi biele, detské, kompl., vr. sedátka	kus	16,000	123,87	0,00	1 981,92		0	
R/RE	3D1752	Misa WC kombi, vr. sedátka	kus	3,000	117,10	0,00	351,30		0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	hod.	22,000	22,26	0,00	489,72	0,001	0,013	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	143730	Umývadlo keramické biele 50 cm	kus	4,000	35,81	0,00	143,24		0	0
R/RE	143740	Umývadlo keram. 55 cm	kus	18,000	36,77	0,00	661,86		0	0
R/RE	725249101	Montáž sprchových kabin	hod.	5,000	15,29	0,00	76,45		0	0
R/RE	1A0301	Kút sprchový rohový	kus	5,000	372,58	0,00	1 862,90		0	0
R/RE	725249104	Montáž sprchovej vaničky	hod.	5,000	34,35	0,00	171,75		0	0
R/RE	941210	Vanička sprch biela	kus	5,000	156,77	0,00	783,85		0	0
R/RE	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel,vešiaka,držiaka	hod.	44,000	5,61	0,00	246,84		0	0
R/RE	9A0951	Vešiak na stenu jednoduchý	kus	3,000	11,13	0,00	33,39		0	0
R/RE	9B0197	Držiak WC papiera	kus	19,000	17,42	0,00	330,98		0	0
R/RE	9C0101	Dávkovač mydla 0,17 l biely	kus	22,000	15,97	0,00	351,34		0	0
721/A 5	725329101	Montáž drezov so zápach uzávierkou	hod.	4,000	36,77	0,00	147,08	0,000	0,001	
R/RE	313650	Drez do kuchyne s odklad. doskou	kus	4,000	401,61	0,00	1 606,44		0	0
R/RE	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	hod.	7,000	33,87	0,00	237,09		0	0
R/RE	711000	Výlevka keramická biela s roštom	kus	7,000	128,71	0,00	900,97		0	0
721/A 5	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 300l	hod.	1,000	97,74	0,00	97,74	0,001	0,001	
R/RE	K03304	Zásobník TUV - 300 l	kus	1,000	1 093,55	0,00	1 093,55		0	0
721/A 5	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	22,000	8,13	0,00	178,86	0,000	0,002	
R/RE	440021	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru 1/2	kus	22,000	93,87	0,00	2 065,14		0	0
R/RE	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	hod.	7,000	10,35	0,00	72,45		0	0
R/RE	440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná , rozteč 150 mm	kus	7,000	100,65	0,00	704,55		0	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovovej do 1 otvoru	kus	4,000	8,13	0,00	32,52		0	
R/RE	431740	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	4,000	124,84	0,00	499,36		0	
R/RE	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s naslav. výškou	kus	5,000	10,26	0,00	51,30		0	
P/PE	455374	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl. (sprcha, hadica, 60 cm tyč)	kus	5,000	0,00	100,65	503,25		0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	167,495	0,2900	0,0000	48,5700		0	
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			15 754,30	503,25	16 257,55		0,020	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE	731119000	Sprevádzkovanie kotla	hod.	1,000	131,61	0,00	131,61		0	
R/RE	731119116	Montáž kotlov na pevné palivo	hod.	1,000	106,45	0,00	106,45		0	
R/RE	116300	Kotol laden kombi 60 kW	kus	1,000	4 722,59	0,00	4 722,59		0	
R/RE	2D0301	Zásobník peliet/štiepky	kus	1,000	551,61	0,00	551,61		0	
731/A 1	731341130	Hadice napúšťacie, odvod kondenzátu	m	6,000	2,40	0,00	14,40	0,001	0,003	
R/RE	1B7303	Rúra nerez D 180 (1,000 m)	kus	3,000	38,23	0,00	114,69		0	
R/RE	1B7305	Koleno nerez D 180/90st.	kus	2,000	36,77	0,00	73,54		0	
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	59,054	3,8710	0,0000	228,6000		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			5 943,49	0,00	5 943,49		0,000	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
R/RE	732331618	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 110 l	kus	1,000	182,90	0,00	182,90		0	
731/C 2	732410930	Trojcestný zmiešavací ventil s pohonom	kus	1,000	247,74	0,00	247,74	0,000	0	
R/RE	732422623	Čerpadlo obehové teplov. závit. 40-60 /2F	kus	2,000	343,55	0,00	687,10		0	
R/RE	732489110	Kompletáž kotolne (poist. ventily, klapky, šupátka, filtre vypúšť...)	hod.	1,000	774,19	0,00	774,19		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	19,550	1,2580	0,0000	24,5900		0	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 916,52	0,00	1 916,52		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733111213	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 15	m	2,133	12,48	0,00	26,62	0,002	0,004	
731/A 3	733111214	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	m	6,000	14,32	0,00	85,92	0,002	0,014	
731/A 3	733111217	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 40	m	2,933	26,13	0,00	76,64	0,006	0,016	
731/A 3	733111218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m	6,667	33,87	0,00	225,81	0,008	0,05	
R/E	733321101	Potrubie plast-hliníkové montáž	m	288,133	3,02	0,00	870,16		0	
R/E	1A1101	Trubica izolačná 16	m	181,733	0,48	0,00	87,23		0	
R/E	1A1102	Trubica izolačná 20	m	63,733	0,53	0,00	33,78		0	
R/E	1A1105	Trubica izolačná 26	m	17,600	0,59	0,00	10,38		0	
R/E	1A1108	Trubica izolačná 32	m	7,467	0,86	0,00	6,42		0	
R/E	1A1109	Trubica izolačná 40	m	17,600	1,32	0,00	23,23		0	
R/E	1B1201	Rúrka GT-MV 16x2,0, hr.AI vrstvy 0,4 mm - 12804	m	181,733	1,81	0,00	328,94		0	
R/E	1B1203	Rúrka GT-MV 20x2,0, hr.AI vrstvy 0,4 mm - 12808	m	63,733	2,15	0,00	137,03		0	
R/E	1B1204	Rúrka GT-MV 26x3,0, hr.AI vrstvy 0,5 mm - 12768	m	17,600	4,05	0,00	71,28		0	
R/E	1B1205	Rúrka GT-MV 32x3,0, hr.AI vrstvy 0,5 mm - 12769	m	7,467	5,56	0,00	41,52		0	
R/E	1B1206	Rúrka GT-MV 40x3,5, hr.AI vrstvy 0,5 mm - 12810	m	17,600	10,35	0,00	182,16		0	
R/E	73332410R	Príslušenstvo za potrubie (spojky, prechodky, flitngy..)	m	288,133	5,12	0,00	1 475,24		0	
R/E	733391102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	m	288,133	0,48	0,00	138,30		0	
R/E	733999905	Vykurovacia skúška	hod	72,000	10,35	0,00	745,20		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	47,201	1,4520	0,0000	68,5400		0	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			4 634,40	0,00	4 634,40		0,080	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	34,000	3,68	0,00	125,12		0	
731/A 5	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil teles VSŽ	kus	5,000	1,60	0,00	8,00	0,000	0	
R/RE	9C5721	Montážny balíček	2 ks	5,000	5,95	0,00	29,75		0	
731/A 5	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou	kus	4,000	2,78	0,00	11,12		0	
731/A 5	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	kus	29,000	5,47	0,00	158,63		0	
731/A 5	735159110	Montáž vyk. teles panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	4,000	7,98	0,00	31,92		0	
R/RE	520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 400 Korad P90	kus	2,000	23,71	0,00	47,42		0	
R/RE	520508	Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed.konverk. a krytmi H500 L400 Korad P90	kus	2,000	37,26	0,00	74,52		0	
731/A 5	735159210	Montáž vyk. teles panel. 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	21,000	8,76	0,00	183,96		0	
R/RE	521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	4,000	49,35	0,00	197,40		0	
R/RE	521268	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	1,000	56,32	0,00	56,32		0	
R/RE	521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L500 Korad P90	kus	5,000	58,06	0,00	290,30		0	
R/RE	521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	2,000	87,58	0,00	175,16		0	
R/RE	521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	9,000	95,32	0,00	857,88		0	
731/A 5	735159220	Montáž vyk. teles panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	8,000	9,48	0,00	75,84		0	
R/RE	521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	8,000	125,81	0,00	1 006,48		0	
R/RE	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	hod.	1,000	15,68	0,00	15,68		0	
R/RE	5D0106	Teleso vykurovacie kúpeľňové 450x1450 mm biele	kus	1,000	270,97	0,00	270,97		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	37,369	2,2270	0,0000	83,2200		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			3 699,69	0,00	3 699,69		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763212410	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	1,160	50,32	0,00	58,37		0	
R/RE	763212430	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm	m2	6,255	52,26	0,00	326,89		0	
	763	DREVOSTAVBY			385,26	0,00	385,26		0,000	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE								
764/A 2	764410430	Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 200	m	35,550	9,15	0,00	325,28	0,000	0,015	
764/A 1	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	6,963	8,76	0,00	61,00	0,003	0,02	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	1,765	45,97	0,00	81,14		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKIE			467,42	0,00	467,42		0,040	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	23,000	6,29	0,00	144,67		0	
766/A 1	766661132	Montáž dvier kompl. otvár. sklop. (zhrňovacie, skladacie) 3x2,1 m	kus	4,000	104,52	0,00	418,08		0	
R/RE	4C2260	Dvere interiérové skladacie 300x210 cm	kus	4,000	307,74	0,00	1 230,96		0	
R/RE	640010	Dvere vnútorné plné 60x197	kus	8,000	151,94	0,00	1 215,52		0	
R/RE	640050	Dvere vnútorné plné 80x197	kus	15,000	151,94	0,00	2 279,10		0	
R/RE	640070	Príplatok za požiaru odolnosť dverí	kus	5,000	74,52	0,00	372,60		0	
766/A 1	766661632	Montáž okienok na výdaj a odber stravy - kompl.	kus	4,000	92,90	0,00	371,60		0	
R/RE	1A0171	Okno na výdaj a odber stravy (600+1100/800)	kus	4,000	221,61	0,00	886,44		0	
766/A 1	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	23,000	4,04	0,00	92,92	0,000	0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	873520	Prah bukový dĺžka 60 šírka 7cm	kus	8,000	2,25	0,00	18,00		0	
R/RE	873920	Prah bukový dĺžka 80 šírka 7cm	kus	15,000	3,13	0,00	46,95		0	
766/A 1	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,580	19,35	0,00	30,57		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 107,41	0,00	7 107,41		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. do lepidla	m	15,244	3,27	0,00	49,85		0	
R/RE	640030	Dlaž. keram.pre sokel	m2	2,515	12,58	0,00	31,64		0	
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	58,530	12,58	0,00	736,31	0,005	0,31	
R/RE	641500	Dlaž. keram. protišmyk. tr1A	m2	62,627	12,58	0,00	787,85		0	
R/RE	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2	15,070	0,33	0,00	4,97		0	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,579	13,55	0,00	21,40		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 632,02	0,00	1 632,02		0,310	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastových PVC pásov	m2	502,860	3,13	0,00	1 573,95	0,000	0,116	
P/PE	102420	Podlahovina z PVC hr. 2 mm	m2	522,974	0,00	11,90	6 223,39		0	
775/A 2	776995111	Lepenie profilov - soklová lišta v=60 mm	m	351,782	1,06	0,00	372,89	0,000	0,004	
R/RE	5E0201	Lišta soklová okopová z PVC v=60 mm	m	386,960	1,26	0,00	487,57		0	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,548	12,29	0,00	19,02		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			2 453,43	6 223,39	8 676,82		0,120	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415011	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. do lepidla	m2	184,965	18,77	0,00	3 471,79	0,003	0,618	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	823660	Obkl. pór. hl. far. gl. 1A	m2	203,462	12,10	0,00	2 461,89		0	0
R/RE	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov.	m2	158,565	5,90	0,00	935,51		0	0
R/RE	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	184,965	0,07	0,00	12,95		0	0
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,538	13,55	0,00	34,39		0	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			6 916,55	0,00	6 916,53		0,620	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	105,374	4,02	0,00	423,60	0,000	0,023	
	783	NÁTERY			423,60	0,00	423,60		0,020	0
	784	MALBY								
784/A 1	784441111	Malba disperzná 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m - steny	m2	781,296	2,94	0,00	2 297,01	0,001	0,461	
784/A 1	784452371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. b. strop miest. do 3,8 m - stropy	m2	569,650	1,16	0,00	660,76	0,000	0,188	
	784	MALBY			2 957,80	0,00	2 957,77		0,650	0
		Práce PSV			64 151,95	6 726,64	70 878,54		2,180	0
		Celkom v EUR			89 968,66	7 026,64	96 995,25		76,990	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023								
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)											
Objekt SO 01.1 Elektroinštalácia											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
	1	Práce HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
R/RE	1NTN2	1. nadvätná tyč nerezová 2m, typ 1NTN2	ks	1,000	58,06	0,00	58,06			0	
R/RE	SVN32	svorka pre uchyt. zvodu nerez. SVN 32 (D 32-38 mm)	ks	4,000	3,87	0,00	15,48			0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			73,54	0,00	73,54		0,000	0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
R/RE	3956323C	Pripojka sporakova so sign. tlajivkou 25A 380V AC	ks	3,000	19,26	0,00	57,78			0	
R/RE	FXP16IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 11.0mm siva RAL 7037	m	80,000	0,29	0,00	23,20			0	
R/RE	KU68/21901	Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm	ks	100,000	0,37	0,00	37,00			0	
R/RE	.	Paska Cu k uzemnovacim svorkam BERNARD	ks	20,000	0,48	0,00	9,60			0	
R/RE	BERNARD	Svorka uzemnovacia	ks	25,000	1,45	0,00	36,25			0	
R/RE	SZ	Svorka skusobna	ks	1,000	1,55	0,00	1,55			0	
R/RE	..1	Stitok orientacny	ks	1,000	1,16	0,00	1,16			0	
R/RE	30x4	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	13,190	1,35	0,00	17,81			0	
R/RE	PV21	Podpera vedenia na plechove strechy	ks	20,000	0,68	0,00	13,60			0	
R/RE	SZ	Svorka skusobna	ks	2,000	1,55	0,00	3,10			0	
R/RE	SR03	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	2,000	1,06	0,00	2,12			0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			203,17	0,00	203,17		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	774401Valena	Spinac domovy jednopolovy+mont. ramcek 10A,250V AC radenie 1, 1So pros.obycaj.	ks	22,000	7,06	0,00	155,32		0	
R/RE	774405Valena	Prepinac domovy striedavy +mont. Ramcek 10A, 250V AC radenie 5 pros.obycaj.	ks	11,000	8,09	0,00	88,99		0	
R/RE	774406Valena	Prepinac domovy seriovy +mont. Ramcek 10A, 250V AC radenie 6 pros.obycaj.	ks	10,000	8,09	0,00	80,90		0	
R/RE	Valena	Zasuvka domova jednoducha+mont. ramcek 2pod omietku 16A, 250V AC do vlhka IP44	ks	10,000	8,90	0,00	89,00		0	
R/RE	Valena.1	Spinac koliskovy seriovy na omietku-plast 10A 10A, 250V AC radenie 6 do vlhka IP44	ks	2,000	6,97	0,00	13,94		0	
R/RE	Valena.2	Spinac domovy jednopolovy+mont. ramcek 10A,250V AC radenie 1, 1So do vlhka IP44	ks	2,000	9,29	0,00	18,58		0	
R/RE	774391Valena	Zasuvka domova dvojita 16A, 250V AC pros.obycaj. biela	ks	42,000	8,13	0,00	341,46		0	
R/RE	A1010/1999	Lak asfaltovy	kg	1,000	3,48	0,00	3,48		0	
R/RE	F110	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	8,000	1,45	0,00	11,60		0	
R/RE	ZT2m	Tyc uzemnovacia	ks	2,000	14,13	0,00	28,26		0	
R/RE	ZT2m	Tyc uzemnovacia	ks	6,000	21,29	0,00	127,74		0	
R/RE	F110	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	4,320	1,45	0,00	6,26		0	
R/RE	SJ02	Svorka k uzemnovacej tyci	ks	12,000	1,94	0,00	23,28		0	
R/RE	ZTN2	základná tyč nerezová 2m, typ ZTN2	ks	1,000	65,81	0,00	65,81		0	
R/RE	ALOF1GS	ALOF1GS - konzola skrutk. do steny, FeZn,	ks	2,000	56,13	0,00	112,26		0	
R/RE	SI25i	ESE i-series aktívny zachytávač 25 µs	ks	1,000	1 010,77	0,00	1 010,77		0	
R/RE	LECIV	Počítadlo bleskov	ks	1,000	386,13	0,00	386,13		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 563,78	0,00	2 563,78		0,000	0
		Práce HSV			2 840,49	0,00	2 840,49		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 100 kg RP1	ks	1,000	18,29	0,00	18,29		0	
921/M21	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg EKVIPOTC. PRIPOJNICE	ks	3,000	5,03	0,00	15,09		0	
R/RE	Ponuk.Cena	Nepredvídané Práce	ks	1,000	348,39	0,00	348,39		0	
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	120,000	0,54	0,00	64,80		0	
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,81	0,00	3,24		0	
921/M21	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,81	0,00	14,48		0	
921/M21	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	50,000	0,92	0,00	46,00		0	
921/M21	210201001	Svietidlo- montáž	ks	112,000	8,65	0,00	968,80		0	
R/RE	210201002c	Montáž pohybového čidla	ks	3,000	12,45	0,00	37,35		0	
921/M21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	1,35	0,00	29,70		0	
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	11,000	1,55	0,00	17,05		0	
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000	1,55	0,00	15,50		0	
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	3,27	0,00	32,70		0	
921/M21	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	3,27	0,00	6,54		0	
921/M21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,35	0,00	2,70		0	
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	41,000	3,27	0,00	134,07		0	
921/M21	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nú montáž vč. tlejivky	ks	3,000	4,01	0,00	12,03		0	
921/M21	210010082	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8016, 16 mm	m	80,000	0,84	0,00	67,20		0	
R/RE	210220321	Svorka na potrub.Bernard vrät. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25,000	2,61	0,00	65,25		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	210201002c	Montáž pohybového čidla	ks	14,000	12,45	0,00	174,30		0	
R/RE	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	14,55	0,00	29,10		0	
R/RE	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	6,000	14,55	0,00	87,30		0	
R/RE	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	7,000	1,23	0,00	8,61		0	
R/RE	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	3,54	0,00	56,64		0	
921/M21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,81	0,00	3,62		0	
R/RE	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	14,000	1,24	0,00	17,36		0	
921/M21	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	34,000	4,97	0,00	168,98		0	
R/RE	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,54	0,00	7,08		0	
921/M21	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	2,53	0,00	5,06		0	
R/RE	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,000	8,71	0,00	17,42		0	
R/RE	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	8,71	0,00	34,84		0	
R/RE	Ponuk.Cena.1	Montáž komponentov aktívneho bleskozvodu	ks	1,000	77,42	0,00	77,42		0	
R/RE	210220212	Zachyt tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	9,44	0,00	18,88		0	
921/M21	0000PC	Rozvádzač RP1	ks	1,000	2 438,71	0,00	2 438,71		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			5 044,50	0,00	5 044,50		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M22	220270327	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 16,0 uložený do rúrkovodu alebo líst,bez ukončenia a zapojenia	m	80,000	1,17	0,00	93,60		0	
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			93,60	0,00	93,60		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	22,000	3,22	0,00	70,84		0	

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
946/M46	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	22,000	1,26	0,00	27,72		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			98,56	0,00	98,56		0,000	0
		Montážne práce			5 236,66	0,00	5 236,66		0,000	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	0008PC	Dobehový spínač DT3 k vypínaču	ks	4,000	24,19	0,00	96,76		0	
HZS/HZS	HZS000114	Východisková revízia	hod	32,000	19,35	0,00	619,20		0	
R/RE	0000PC.1	Spojovací materiál, šruby, matice, hmoždinky	ks	1,000	116,13	0,00	116,13		0	
R/RE	011612816P	Svorka WAGO 222-413	ks	200,000	0,44	0,00	88,00		0	
R/RE	0001PC	A- Svietidlo do podhladu (MULTILUME SLIM DELTA), LED 35W/4276lm/4000K, IP20 (Fagerhult)	ks	46,000	187,74	0,00	8 636,04		0	
R/RE	0006PC	Pohybové čidlo IP 20	ks	3,000	69,68	0,00	209,04		0	
R/RE	0002PC	B- Svietidlo do podhladu (PLEIAD EVO MATT), LED 19W/1737lm/4000K, IP20 (Fagerhult)	ks	34,000	97,74	0,00	3 323,16		0	
R/RE	0007PC	Hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	3,000	87,10	0,00	261,30		0	
R/RE	0003PC	C- Svietidlo na povrch (ALFIVE), LED 52W/6000lm/4000K, IP44 (Fagerhult)	ks	8,000	180,00	0,00	1 440,00		0	
R/RE	OU	Uholník ochranný	ks	2,000	6,77	0,00	13,54		0	
R/RE	0004PC	E- Svietidlo na povrch (ALFIVE), LED 28W/2900lm/4000K, IP44 (Fagerhult)	ks	5,000	115,16	0,00	575,80		0	
R/RE	0005PC	Np-svietidlo núdzové s piktogramom TWS. LED 1,2W, a=1hod.IP20 (Fagerhult)	ks	19,000	50,32	0,00	956,08		0	
R/RE	DUZ	Držiak ochranného uholníka do muriva	ks	4,000	0,97	0,00	3,88		0	
R/RE	PV23	Podpera vedenia na ploche strechy	ks	22,000	0,46	0,00	10,12		0	
R/RE	PV01	Podpera vedenia do muriva	ks	6,000	0,51	0,00	3,06		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			16 352,11	0,00	16 352,11		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 01.1 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	HZS				16 352,11	0,00	16 352,11		0,000	0
	Celkom v EUR				24 429,26	0,00	24 429,26		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 02 Oplotenie z pletiva stĺpikové										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
15/A 4	936173114	Osadenie doplnk. oceľ. konštr. do 500 kg - posuvna brana	kus	1,000	308,32	0,00	308,32	0,030	0,03	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			308,32	0,00	308,32		0,030	0
		Práce HSV			308,32	0,00	308,32		0,030	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			308,32	0,00	308,32		0,030	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 03 Oporný múr

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 03 Oporný múr										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
11/A 1	311101212	D+M príprava na osadenie plot. ocel. stĺpikov	ks	21,000	3,10	0,00	65,10		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			65,10	0,00	65,10		0,000	0
		Práce HSV			65,10	0,00	65,10		0,000	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			65,10	0,00	65,10		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 04 Spevnené plochy

Odberateľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 04 Spevnené plochy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	172040	Obrubník chodníkový betónový 100x5x20 cm	kus	150,995	2,13	0,00	321,62		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			321,62	0,00	321,62		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	169,600	0,25	0,00	42,40		0	
R/RE	282812	Palisáda16 ALTIKO Premac 16,5x16,5x60cm farba sivá	kus	40,000	9,15	0,00	366,00		0	
	2	ZÁKLADY			408,40	0,00	408,40		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	332311152	Osadenie palisád betonových hromadne zabeton obýlých dĺžky prvku 600 mm	m	6,600	16,74	0,00	110,48		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			110,48	0,00	110,48		0,000	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 3 cm, fr. 4/8 mm	m2	169,600	1,60	0,00	271,36	0,081	13,731	
221/A 1	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm, fr. 0/32 mm	m2	170,000	3,61	0,00	613,70	0,202	34,408	
R/RE	564251116	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm, fr. 0/63 mm	m2	170,000	5,71	0,00	970,70		0	
221/A 1	564261115	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm, fr. 0/63 mm	m2	169,600	8,76	0,00	1 485,70	0,486	82,387	
R/RE	596211122	Kladenie zámkovej dlažby šedej pre chodcov hr. 6 cm sk. B do 300m2 D+M	m2	170,000	17,03	0,00	2 895,10		0	
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY			6 236,56	0,00	6 236,56		130,530	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 04 Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	916991111	Osadenie žlabov do lôžka z betónu C16/20 - ekodren SELF	m	9,800	13,84	0,00	135,63	0,217	2,129	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	149,500	7,02	0,00	1 049,48	0,126	18,816	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 185,12	0,00	1 185,11		20,950	0
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	293,717	1,88	0,00	552,19		0	
	99	PRESUNY HMÔT			552,19	0,00	552,19		0,000	0
		Práce HSV			8 814,37	0,00	8 814,36		151,480	0
		Celkom v EUR			8 814,37	0,00	8 814,36		151,480	0


Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 05 prípojky - 01 Vodovodná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	23,400	1,89	0,00	44,23		0	
271/A 1	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	23,400	0,42	0,00	9,83		0	
271/A 1	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	kus	1,000	5,66	0,00	5,66	0,000	0	
271/A 1	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	34,400	1,89	0,00	65,01		0	
271/A 1	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	34,400	0,42	0,00	14,45		0	
R/RE	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,000	0,36	0,00	0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			139,19	0,00	139,18		0,000	0
		Práce HSV			139,19	0,00	139,18		0,000	0
		Celkom v EUR			139,19	0,00	139,18		0,000	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka

Odberteľ: Oec Červenica		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.		Dátum: 1. 9. 2023								
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt SO 05 prípojky - 02 Kanalizačná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	3K8652	Šachta univerzálna revízna PVC DN 160 s poklopom, hl. 1,2 m	kus	1,000	298,06	0,00	298,06		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			298,06	0,00	298,06		0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	892351111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	6,200	0,58	0,00	3,60		0	
271/A 1	894401111	Montáž revíznej šachty z PVC hl. do 1,2 m	kus	1,000	18,58	0,00	18,58	0,017	0,017	
271/A 3	895941111	Napojenie kanalizácie na ČOV	súbor	1,000	36,29	0,00	36,29	0,341	0,341	
271/A 1	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	kus	1,000	5,66	0,00	5,66	0,000	0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			64,13	0,00	64,13		0,360	0
		Práce HSV			362,19	0,00	362,19		0,360	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			362,19	0,00	362,19		0,360	0

Rozpočet Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet) / Dodatok č. 5 Presun položiek

Odberteľ: Oec Červenica			Spracoval:							
Projektant:			Ks: 							
Dodávateľ: Obecný podnik Červenica s.r.o.			Dátum: 1. 9. 2023							
Zákazka Materská škola v obci Červenica (zostatkový rozpočet)										
Objekt Dodatok č. 5 Presun položiek										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	625256112	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	31,722	24,19	0,00	767,36	0,011	0,347	
R/R	625256112.1	Zateplovací systém STYREXON hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - cenový rozdiel materiálu	m2	69,024	10,46	0,00	721,99		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 489,35	0,00	1 489,35		0,350	0
-		Práce HSV			1 489,35	0,00	1 489,35		0,350	0
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Celkom v EUR			1 489,35	0,00	1 489,35		0,350	0