

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Čenkovce

Sídlo: Čenkovce 2, 930 39 Zlaté Klasy
Zastúpený: Ing. Jozef Karika – starosta obce
IČO: 31871224
DIČ: 2021165476
Tel.: +421 315692710
E-mail: ocucenkovce@stonline.sk

Zhotoviteľ:

OSP DANUBIUS DS s.r.o

Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Zastúpený: Ing. Karol Vörös
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Karol Vörös

IČO: 36231738
IČ DPH / DIČ: SK2020197025
Bankové spojenie: UniCreditBank a.s.
IBAN: SK3111110000006616659003
Tel.: 0918 770770
Fax:
E-mail: osp@ospdanubiusds.sk

Zapísaný: OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11417/T

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 97/2019 zo dňa 16.05.2019 pod značkou 12978 - WYP.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým

Karika

rozpočtom (príloha č. 1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **„Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce“** (podľa projektovej dokumentácie)

Miesto stavby: **Obec Čenkovce**

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce“** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.
- 3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:



4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokončenie: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.**

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	544.223,36	EUR
DPH 20%	108.844,67	EUR
Celková cena s DPH	653.068,03	EUR

Slovom : šesťstopäťdesiattritisíc šesťdesiatosem eur tri centy
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

- 5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
- 6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.





6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:

- označenie "faktúra" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

6.7. **Lehota splatnosti faktúr** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9. Cena diela bude **zúčtovaná v dvoch splátkach** podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry nasledovne:

- 1. faktúra po minimálne 50 % z finančného objemu diela odsúhlaseného zo strany objednávateľa,
- záverečná zúčtovacia faktúra, po vykonaní a odovzdaní diela.

6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené

objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

- 6.11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
- 7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba,** ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto

vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.
- 8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.



- 8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samoštatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.



- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.16. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne listky ku kontrole.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
- 8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 8.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.
- 9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
- **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "
- 9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške **0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela**, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.
- 9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

- 9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

- 10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.
- 11.2. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
 - b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
 - c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
 - f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- 11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne



zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

- 11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu minimálne vo výške zmluvnej ceny s DPH uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

12. Vyššia moc

- 12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov*

zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

- 12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **5 % z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží od Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu kladnú záverečnú správu z kontroly verejného obstarávania, na základe ktorého je táto zmluva uzatvorená.
- 13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávateľ a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

Kauka

L

- 13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
- 13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.
Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
- 13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.
- 13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
- 13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania.
- 13.15. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,



- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

13.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
- Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

V Čenkovciach, dňa 16.10.2019


V Šamoríne, dňa 14.10.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Karika – starosta obce

Ing. Karol Vörös , konateľ






 OSP DANUBIUS DS s.r.o.
 Bratislavská 37
 931 01 ŠAMORÍN
 IČO: 36 231 738

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry
Čenkovce

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
7190621	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce	544 223,36	108 844,67	653 068,03
01	Architektúra a statika	247 127,06	49 425,41	296 552,47
02	Výmena svietidiel	27 619,63	5 523,93	33 143,56
03	Elektroinštalácia - rekuperácia	14 663,85	2 932,77	17 596,62
04	Rekuperácia	2 170,08	434,02	2 604,10
05	Ustredne vykurovanie	252 642,74	50 528,55	303 171,29

Celkom

544 223,36

108 844,67

653 068,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Čenkovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Čenkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.		
Spracoval	ing. Kristian Dimić		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 020,10	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	96 725,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	286 044,28	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stáženie podmienky		
4		Montáž	120 595,78	11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	13 082,25					17	Iné VRN		
6		Montáž	16 835,17					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r.		536 303,36	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		7 920,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				544 223,36			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z				108 844,67			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-25)				653 068,03			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzavá doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce	JKSO	
Název objektu	Architektura a statika	EČO	
		Miesto	Čenkovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Čenkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.		
Spracoval	ing. Kristian Dimić		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	137,20	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	93 362,62	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	104 652,12	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	47 175,12	11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r.		245 327,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		1 800,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				247 127,06			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 247 127,06				49 425,41			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-25)				296 552,47			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzáva doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce
Objekt: Architektúra a statika

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

93 499,82

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

2 302,62

1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárnicami YTONG hr. do 300mm	m3	6,000	195,76	1 174,56
2	312272120	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	5,173	207,26	1 072,16
3	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	20,00	40,00
4	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	5,740	2,77	15,90

4 Vodorovné konštrukcie

352,64

5	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu, vrátane debnenia a výstuže	m3	1,120	314,86	352,64
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

68 701,82

6	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková- po výmene okien	m2	42,000	14,60	613,20
7	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	m2	71,300	1,57	111,94
8	612465182	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, interierová hr. 3 mm	m2	71,300	7,24	516,21
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	71,300	4,95	352,94
10	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ	m2	50,000	0,10	5,00
11	621462213	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, škrabaná, hr. zrna 1,5 mm	m2	50,000	12,24	612,00
12	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	1 048,000	5,09	5 334,32
13	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná, hr. zrna 1,5 mm	m2	1 150,000	11,03	12 684,50
14	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	1 150,000	0,10	115,00
15	622491181	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	1 143,000	0,85	971,55
16	625250021	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm NEO - EPS 70, skrutkovacie kotvy	m2	1 072,000	35,75	38 324,00
17	625250027	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm NEO - EPS 70	m2	28,000	29,00	812,00
18	625250150	Doteplenie ostenia, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	1,600	30,88	49,41
19	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovs s prikotvením	m2	100,000	38,14	3 814,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	625250268	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	49,000	53,99	2 645,51
21	625251010	Kontaktný zatepľovací systém vonk. podhl'adov hr. 50 mm NEO - EPS 70, skrutkovacie kotvy	m2	50,000	29,59	1 479,50
22	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	69,570	2,75	191,32
23	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	42,53	42,53
24	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	ks	1,000	26,89	26,89

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**17 947,49**

25	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 298,953	2,36	3 065,53
26	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 896,859	1,36	5 299,73
27	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 298,953	1,56	2 026,37
28	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	17,100	2,60	44,46
29	9529011PC	Vyčistenie a vyspravenie strechy pred zhotovením novej izolácie	m2	1 442,000	0,16	230,72
30	953946128	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	220,600	5,49	1 211,09
31	953996121	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	148,000	4,37	646,76
32	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	36,000	0,37	13,32
33	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3,000	0,60	1,80
34	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,720	11,41	8,22
35	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	40,770	6,84	278,87
36	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,030	5,67	34,19
37	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	4,255	4,52	19,23
38	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,500	19,56	127,14
39	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	103,625	4,38	453,88
40	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	51,890	7,86	407,86
41	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	27,810	4,51	125,42
42	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,273	9,08	165,92
43	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,543	12,10	381,67
44	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	599,317	0,39	233,73
45	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,543	9,16	288,93
46	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	126,172	1,03	129,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	14,179	37,00	524,62
48	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17,364	102,40	1 778,07
49	HZS	Sekacie a búracie práce	hod	30,000	15,00	450,00

99 Presun hmôt HSV**4 195,25**

50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	167,810	25,00	4 195,25
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV**151 827,24****712 Izolácie striech****55 188,07**

51	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 447,000	0,71	1 027,37
52	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 447,000	0,07	101,29
53	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	1 695,000	7,48	12 678,60
54	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3 m šedá	m2	1 950,000	7,10	13 845,00
55	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	9 562,000	1,31	12 526,22
56	2832990170	Zálievka Z 01, balenie: 2,5kg	kg	70,000	6,18	432,60
57	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	58,000	4,38	254,04
58	2832990410	Odvetrávací komín- výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	58,000	11,27	653,66
59	712990050	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	m2	1 695,000	1,04	1 762,80
60	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	1 950,000	1,11	2 164,50
61	712991050	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	311,000	11,90	3 700,90
62	59590510058	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 30 mm	m2	157,752	18,56	2 927,88
63	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	520,749	5,98	3 113,21

713 Izolácie tepelné**45 341,50**

64	713131143	Montáž paronepriepustnej fólie	m2	1 442,000	0,51	735,42
65	6288001220	Paronepriepustná fólia	m2	1 658,300	0,41	679,90
66	713142259	Montáž TI striech plochých do 10° PIR doskami	m2	1 442,000	2,50	3 605,00
67	283900PC	Dodávka PIR dosiek hr. 220 mm	m2	1 485,260	25,35	37 651,34
68	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	68,087	5,90	401,71
69	2837650290	Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 120mm	m2	70,130	20,10	1 409,61
70	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	444,830	1,93	858,52

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia**1 000,41**

71	7212332PC	Strešná vpusť zvislá s lapačom nečistôt	ks	7,000	141,43	990,01
72	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,900	1,05	10,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Č. Kód položky

764 Konštrukcie klampiarske

9 021,04

73	764339810	Demontáž lemovania komínov -0,00720t	m2	2,400	2,04	4,90
74	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30st., -0,00009t	ks	8,000	0,63	5,04
75	764352810	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	7,300	0,87	6,35
76	7643572PC	Žlaby z poplastovaného plechu medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš 1100 mm	m	9,300	46,75	434,78
77	764357801	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	9,300	2,06	19,16
78	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,17	1,17
79	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	45,500	1,17	53,24
80	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	311,000	1,15	357,65
81	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	4,000	0,87	3,48
82	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	1,17	1,17
83	764712028	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 160 mm+ plastové ukončenie	m	73,500	54,56	4 010,16
84	764721114	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	7,300	11,44	83,51
85	764721115	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu rš 340 mm	m	311,000	11,44	3 557,84
86	764751113	Odpadné rúry kruhové z poplastovaného plechu D 120 mm, vrátane kolien a objímok	m	4,000	26,49	105,96
87	764761122	Žlaby podokapné z poplast. plechu polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	7,300	25,47	185,93
88	764761231	Kotlík z poplast. plechu k polkruhovým žlabom veľkosť 125 mm	ks	1,000	22,50	22,50
89	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,528	1,90	168,20

766 Konštrukcie stolárske

33 704,43

90	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	185,320	10,98	2 034,81
91	611411PC1	Okno plastové jednodielne, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 900/1500 mm (ozn. OK 1)	ks	23,000	200,43	4 609,89
92	611411PC2	Okno plastové jednodielne, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 1200/900 mm (ozn. OK 2)	ks	7,000	176,30	1 234,10
93	611411PC3	Okno plastové jednodielne, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 900/2700 mm (ozn. OK 3)	ks	2,000	393,25	786,50
94	611411PC4	Okno plastové jednodielne, sklopné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 1200/600 mm (ozn. OK 4)	ks	2,000	143,84	287,68
95	611411PC5	Okno plastové jednodielne, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 6700/350-1270 mm (ozn. OK 5)	ks	1,000	1 072,84	1 072,84
96	611411PC6	Okno plastové jednodielne, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 2400/900 mm (ozn. OK 6)	ks	1,000	307,56	307,56

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	611411PC7	Okno plastové jednodielne, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 4000/900 mm (ozn. OK 7)	ks	1,000	566,03	566,03
98	766641161	Montáž dverí plastových , vchodových,jednodielnych , za 1 m obvodu dverí	m	19,000	10,98	208,62
99	611412PC1	Vstupné dvere zo 6 komorového plast. profilu, plné, plastová termovýplň, farba striebrošedá metalická, hliníkový prah 1000/2300 mm, ozn. D1	ks	1,000	932,74	932,74
100	611412PC2	Vstupné dvere zo 6 komorového plast. profilu, plné, plastová termovýplň, farba striebrošedá metalická, hliníkový prah 1000/2100 mm, ozn. D2	ks	2,000	868,61	1 737,22
101	766641169	Montáž stien plastových , so zasklením, za 1 m obvodu	m	104,400	10,98	1 146,31
102	611413PC1	Zasklená stena 2950/1800 mm, zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 1	ks	1,000	996,85	996,85
103	611413PC2	Zasklená stena 2500/2700 mm s jednokr. dverami, zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 2	ks	1,000	1 860,28	1 860,28
104	611413PC3	Zasklená stena 2x3200/1800 mm s dvojkř. dverami2400/2700 mm, zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 3	ks	2,000	3 415,05	6 830,10
105	611413PC4	Zasklená stena 4000/3350 mm , zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 4	ks	1,000	2 199,06	2 199,06
106	611413PC5	Zasklená stena 4900/2700 mm , zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 5	ks	1,000	2 070,25	2 070,25
107	611413PC6	Zasklená stena 2500/1800 mm , zo 6 komorových plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metalíza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 6	ks	1,000	872,91	872,91
108	766661112	Montáž dverového křídla kompletiz.otváračového do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	17,48	17,48
109	6116173100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 80x197 cm, vrátane kovania	ks	1,000	98,00	98,00
110	766694148D MTZ	Demontáž parapetnej dosky drevenej	bm	45,000	1,12	50,40
111	766694149	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 500 mm,	ks	69,570	6,25	434,81
112	6119000815	Vnútorné parapetné dosky Werzalit š. 400 mm	m	45,500	42,81	1 947,86
113	6119000813	Vnútorné parapetné dosky Werzalit š. 260 mm	m	24,070	42,81	1 030,44
114	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	84,000	1,00	84,00
115	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	7,07	7,07
116	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	1,000	13,12	13,12
117	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	334,369	0,80	267,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové**220,90**

118	7676621DMT	Demontáž mreží pevných	m2	41,445	5,33	220,90
-----	------------	------------------------	----	--------	------	--------

781 Dokončovacie práce a obklady**7 153,49**

119	781785300	Montáž obkladov vonkajších stien kladených do flexibilného tmelu	m2	100,000	43,43	4 343,00
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
120	59787050PC	Vonkajší obklad- tehličkové obkladové pásiky	m2	105,000	25,30	2 656,50
121	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,995	2,20	153,99

783 Dokončovacie práce - nátery 12,02

122	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.- 105 um	m2	1,200	7,31	8,77
123	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný- 35 um	m2	1,200	2,71	3,25

784 Dokončovacie práce - maľby 185,38

124	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	71,300	0,80	57,04
125	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný, výšky do 3,80 m	m2	71,300	1,80	128,34

OST Ostatné- rampa pre imobilných 1 800,00

126	553PC1	Dodávka+ montáž rampy pre imobilných, dĺžky 3000 mm, šírky 1300 mm, výšky 300 mm (oceľ. rám pozink. OK, podlaha pozink. oceľ. rošt pozink. trubkové zábradlie s madlom v. 900 mm, vodiaca tyč vo v. 300 mm)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
-----	--------	---	-----	-------	----------	----------

Celkom 247 127,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce**

Názov objektu **Výmena svietidiel**

JKSO

EČO

Miesto

Čenkovce

IČO

DIČ

Objednávateľ **Obec Čenkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **OSP DANUBIUS DS s.r.o.**

Spracoval **ing. Kristian Dimić**

Rozpočet číslo

Dňa

20.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	22 557,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	5 062,50
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	27 619,63
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 27 619,63	5 523,93
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-25)	33 143,56
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce
Objekt: Výmena svietidiel

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

22 557,13

21-M Elektromontáže

22 557,13

1	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	ks	50,000	3,03	151,50
2	3450367410	Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela	ks	50,000	0,78	39,00
3	3450662400	Svorkovnica S-66	ks	50,000	0,43	21,50
4	3450905010	Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela	ks	50,000	0,61	30,50
5	210200010	Montáž svietidla Led4x80 led stropné , IP44	ks	7,000	14,38	100,66
6	3480123100	Svietidlo Led 4x 80 led , stropné IP44	ks	7,000	106,88	748,16
7	210200011	Montáž zapusteného svietidla Led 2W, IP20	ks	10,000	14,38	143,80
8	3480507900	Svietidlo zapustené Led 2W, IP20	ks	10,000	6,69	66,90
9	210200046	Montáž svietidla led 4x80 led, 50W, 5000lm	ks	101,000	14,38	1 452,38
10	3480010010	Svietidlo led 4x80led. 50W, 5000lm, IP20, stropne kazetové	ks	101,000	46,13	4 659,13
11	3470219200	Svetelný zdroj Led žiarovka 10W studená	ks	82,000	2,50	205,00
12	3470219300	Svetelný zdroj Led žiarovka 5W, studená	ks	17,000	1,88	31,96
13	3470219400	Svetelný zdroj Led žiarovka 2W, studená	ks	10,000	1,50	15,00
14	3470219500	Trubica Led do svietidla Led 4x80W	ks	432,000	4,25	1 836,00
15	3470219600	Trubica led do svietidla Led 1x80led	ks	55,000	3,13	172,15
16	210200049	Montáž svietidla led 1x80 led. 15W, nastenné IP20	ks	36,000	14,38	517,68
17	3480010030	Svietidlo led 1x80 led. 15W. nastenné IP20	ks	36,000	17,75	639,00
18	210200062	Svietidlo Led 1x80 led 15W, IP20	ks	19,000	14,38	273,22
19	3480140500	Svietidlo Led 1x80 led 15W, IP420	ks	19,000	25,00	475,00
20	210201012	Svietidlo stropné kruhové Led 5W IP20	ks	17,000	14,38	244,46
21	3480188100	Svietidlo stropné kruhové Led 5W, IP20	ks	17,000	9,88	167,96
22	210201064	Demontáž svietidiel	ks	282,000	18,75	5 287,50
23	210200050	Svietidlo stropné kruhové , zapustenéLED 10W, IP20	ks	82,000	14,38	1 179,16
24	3480010040	Svietidlo stropné kruhové zapustenéLed 10W, IP20	ks	82,000	13,75	1 127,50
25	210200056	Svietidlo nůdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	ks	11,000	14,38	158,18
26	3480106100	Svietidlo nůdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC -2SE IP22	ks	11,000	31,13	342,43
27	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	70,000	10,63	744,10
28	3451206200	Lišta L 40	m	73,500	0,88	64,68
29	3451524500	Kryt koncový L40	ks	9,333	0,88	8,21
30	3451529400	Kryt ohybový L40	ks	14,000	1,50	21,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	3451531000	Kryt rohový L40	ks	18,667	1,13	21,09
32	3451531600	Kryt spojovací L40	ks	14,000	1,13	15,82
33	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3Jx1.5	m	350,000	1,00	350,00
34	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	350,000	0,51	178,50
35	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	1 200,000	0,88	1 056,00
36	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	1 200,000	0,01	12,00

OST
Ostatné
5 062,50

37	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	50,000	6,75	337,50
38	HZS-001	Revízie	hod	60,000	22,50	1 350,00
39	HZS-0014	Sekacie práce	hod	30,000	22,50	675,00
40	HZS-004	Likvidácia starých zdemontovaných svietidiel	hod	120,000	22,50	2 700,00

Celkom
27 619,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce**

Názov objektu **Elektroinštalácia - rekuperácia**

JKSO

EČO

Miesto

Čenkovce

IČO

DIČ

Objednávateľ **Obec Čenkovce**

Projektant

Zhotoviteľ **OSP DANUBIUS DS s.r.o.**

Spracoval **ing. Kristian Dimić**

Rozpočet číslo

Dňa

20.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 882,90	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	3 363,16	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	2 183,76					17	Iné VRN		
6		Montáž	5 176,53					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		13 606,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		1 057,50
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				14 663,85			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 14 663,85				2 932,77			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-25)				17 596,62			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzáva doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce
Objekt: Elektroinštalácia - rekuperácia

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 592,85

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

324,45

1	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	15,000	21,63	324,45
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 268,40

2	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	ks	3,000	2,88	8,64
3	971033161	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm -0,002 t	ks	4,000	6,38	25,52
4	971055003	Vrtanie otvorov cez pričky 200mm d 30mm	m	20,000	6,13	122,60
5	971055005	Vrtanie otvorov cez stropy	m	2,000	6,13	12,26
6	972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm -0,005 t	ks	1,000	4,38	4,38
7	974051111	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 20x40 mm frézou - 0,002	m	250,000	4,38	1 095,00

M Práce a dodávky M

12 013,50

21-M Elektromontáže

5 563,54

8	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	48,000	0,88	42,24
9	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	48,000	0,25	12,00
10	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	70,000	3,50	245,00
11	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	70,000	1,94	135,80
12	210020501	Káblový žľab vč. kolien a T kusov typ ELV otvorený 100/60	m	45,000	10,63	478,35
13	3451300500	I-Žľab MAK 50/100	m	45,000	11,13	500,85
14	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	50,000	4,38	219,00
15	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	50,000	0,28	14,00
16	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	20,000	5,25	105,00
17	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	6,000	0,50	3,00
18	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	8,25	33,00
19	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	48,000	4,75	228,00
20	3450317700	Zásuvka pod omietku jednoduchá	ks	48,000	4,38	210,24
21	210190001	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	112,50	337,50
22	210190002	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	137,50	137,50

Kauka

V

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	20,000	1,63	32,60
24	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	1,50	3,00
25	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	20,000	1,50	30,00
26	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	9,000	10,63	95,67
27	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	9,000	17,88	160,92
28	210220451	Hlavné pospájanie voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	15,000	1,00	15,00
29	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	15,000	3,25	48,75
30	3543116500	Hlavná územňovacia prípojnice	ks	1,000	3,50	3,50
31	210220451	Hlavné pospájanie voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	30,000	1,00	30,00
32	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	30,000	0,63	18,90
33	210800034	Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 Jx 2,5	m	240,000	1,00	240,00
34	3410114500	Kábel silový medený CYKY 3Jx2,5mm ²	m	240,000	0,81	194,40
35	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	1,00	40,00
36	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3 O x0,5	m	40,000	0,51	20,40
37	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	30,000	1,00	30,00
38	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Jx0,5	m	30,000	0,51	15,30
39	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	60,000	3,13	187,80
40	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Jx25mm ²	m	60,000	11,13	667,80
41	211010001	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	ks	50,000	0,88	44,00
42	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	50,000	0,01	0,50
43	220150542	Kábel datový FTP 2x4x0,5mm	m	380,000	1,00	380,00
44	3410316700	Kábel oznamovací medený FTP 2x4x0,5mm	m	380,000	0,38	144,40
45	PM	Podružný materiál	%	3,000	51,01	153,04
46	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	51,01	306,08

30M

ROZVÁDZAČ RP3,2

703,31

47	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	7,000	6,88	48,16
48	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	3,13	6,26
49	210130104	Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vč. zapojenia do 25 A (V 25 M)	ks	1,000	3,13	3,13
50	3580131400	Stýkač C63 220V/50Hz	ks	1,000	101,06	101,06
51	3580588500	Istič RI 63 C 50,0A	ks	1,000	63,50	63,50
52	3580588600	Istič RI 63 C 63,0A	ks	1,000	76,13	76,13
53	3580586100	Istič PR 61C 16,0A	ks	6,000	5,44	32,64
54	3580576600	Istič PR 62 B 6,0A	ks	1,000	14,13	14,13
55	3580760459	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm ² OEZ	ks	1,000	49,88	49,88
56	210150052	Prepaťová ochrana stupeň B+C	ks	1,000	3,13	3,13
57	3581059800	Prepaťová ochrana stupeň B+C	ks	1,000	131,88	131,88
58	3570315900	Skriňa plastová 48 modulov	ks	1,000	41,25	41,25
59	210220463	Montáž ptiopojnice CU 40/5mm	ks	4,000	6,88	27,52
60	1961442000	Tyč z medi plochá E Cu 99,9 ťahaná za studena 40x5mm	kg	2,000	41,00	82,00
61	3410401800	Vodič medený CY 01.5 čierny	m	10,000	0,19	1,90
62	3410402400	Vodič medený CY 02.5 čierny	m	10,000	0,31	3,10

celkom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	m	10,000	0,44	4,40
64	3410403100	Vodič medený CY 06 čierny	m	10,000	0,63	6,30
65	3410402900	Vodič medený CY 06 bledomodrý	m	8,000	0,63	5,04
66	3410401700	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	m	4,000	0,19	0,76
67	3410401900	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	m	6,000	0,19	1,14

32m Doplnenie rozvádzača RH 120,51

68	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	1,000	16,88	16,88
69	3580569900	Istič PR 103 B 80A	ks	1,000	103,63	103,63

M11 Bleskozvod 3 829,39

70	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	70,000	1,63	114,10
71	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	420,000	1,63	684,60
72	1561522500	Drôt AlMgSi poplastovaný OBO d 8mm	bm	70,000	3,88	271,60
73	1561523500	Drot AlMgSi d 8mm	kg	60,000	4,94	296,40
74	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	6,250	10,63	66,44
75	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	5,000	23,75	118,75
76	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	5,000	1,81	9,05
77	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	1,38	6,90
78	5839501500	Kameň do 0,10 m3	m3	0,500	800,00	400,00
79	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	60,000	2,38	142,80
80	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	62,000	2,38	147,56
81	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	39,000	10,63	414,57
82	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	39,000	15,75	614,25
83	210220372	Plastová krabica pre skúšobnú svorku	ks	13,000	3,13	40,69
84	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	13,000	1,75	22,75
85	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	13,000	0,63	8,19
86	210220411	Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	13,000	2,44	31,72
87	3117030000	Napínacie skrutky 10 x 120 mm typ: FSH10120	ks	13,000	3,13	40,69
88	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	50,000	0,63	31,50
89	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	300,000	0,81	243,00
90	3540406200	HR-Svorka SO	ks	13,000	1,13	14,69
91	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	39,000	0,75	29,25
92	3540406800	HR-Svorka SS	ks	60,000	0,56	33,60
93	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	13,000	1,38	17,94
94	3540406100	HR-Svorka SK	ks	35,000	0,81	28,35

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 796,75

95	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	85,000	14,26	1 212,10
96	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	85,000	3,05	259,25
97	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,000	2,86	243,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	30,000	2,15	64,50
99	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	17,80	17,80

OST Hodinová zučtovacia sadzba 1 057,50

100	009	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	15,000	22,50	337,50
101	HZS	Demontáž elektroinštalácie	hod	8,000	22,50	180,00
102	HZS-001	Revízie	hod	24,000	22,50	540,00

Celkom 14 663,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce	JKSO	
Názov objektu	Rekuperácia	EČO	
		Miesto	Čenkovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Čenkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.		
Spracoval	ing. Kristian Dimić		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	1 517,20	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	652,88	11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		2 170,08	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 2 170,08
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce
Objekt: Rekuperacia

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

001

Príslušenstvo rozvodu vzduchu

1 443,95

1	101	Potrubný radiálny ventilátor, odsávací výkon do 390 m3/h, 230V, 50Hz, 145W, 0,63A . Zopnutie ventilátora spolu so svetlom dorieši profesia elektro	ks	2,000	176,38	352,76
2	102	Potrubný radiálny ventilátor, odsávací výkon: 200 m3/h, 230V, 50Hz, 145W, 0,63A . Zopnutie ventilátora spolu so svetlom dorieši profesia elektro	ks	1,000	176,38	176,38
3	103	Tlmič hluku kruhový 50-200/600	ks	1,000	72,50	72,50
4	104	Tlmič hluku kruhový THK50-180/600	ks	1,000	65,13	65,13
5	105	Prívodná mriežka do dverí 200x100	ks	2,000	15,75	31,50
6	106	Prívodná mriežka do dverí 300x100	ks	2,000	20,20	40,40
7	107	Tanierové ventily odsávacie, max. prietok vzduchu do 100 m3/h	ks	16,000	4,85	77,60
8	108	Záslepka do spira ZS - 100	ks	13,000	1,85	24,05
9	109	Záslepka do spira ZS - 125	ks	1,000	1,98	1,98
10	110	Kruhový nástavvec KNK 100-100	ks	13,000	2,50	32,50
11	111	Kruhový nástavvec KNK 100-125	ks	2,000	2,75	5,50
12	112	Koleno spiro KS90° 100	ks	3,000	4,84	14,52
13	113	T-KUS TKN90° 100-100	ks	4,000	7,61	30,44
14	114	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 125-100-100	ks	2,000	11,24	22,48
15	115	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 140-125-100	ks	1,000	12,35	12,35
16	116	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 160-140-100	ks	1,000	13,60	13,60
17	117	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 200-160-100	ks	1,000	14,50	14,50
18	118	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 160-125-100	ks	1,000	13,60	13,60
19	119	Koleno spiro KS90° 200	ks	1,000	10,80	10,80
20	120	Kruhovú prechodovú odbočku PSO90° 180-160-100	ks	1,000	15,41	15,41
21	121	Prechod symetrický PSS 200-180	ks	1,000	5,50	5,50
22	122	Koleno spiro KS90° 125	ks	1,000	6,46	6,46
23	123	Spiro rúra ZN-SR 100/3000	ks	7,000	13,06	91,42
24	124	Spiro rúra ZN-SR 140/3000	ks	1,000	19,06	19,06
25	125	Spiro rúra ZN-SR 125/3000	ks	5,000	16,89	84,45
26	126	Spiro rúra ZN-SR 160/3000	ks	1,000	22,09	22,09
27	127	Spiro rúra ZN-SR 200/3000	ks	6,000	26,93	161,58
28	128	Spiro spojka SS 125	ks	1,000	1,50	1,50
29	129	Rúra výfuková so sitom do spira VRSS45° 200	ks	2,000	8,70	17,40
30	130	Rúra výfuková so sitom do spira VRSS45° 125	ks	1,000	6,49	6,49

002

Kotviaci materiál

73,25

31	131	závesy, objímky, tyčovanie	kpl	1,000	73,25	73,25
----	-----	----------------------------	-----	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

003

Ostatné

652,88

32	132	Montáž odsávací ventilátor	kpl	1,000	135,00	135,00
33	133	Montáž distribučné prvky	kpl	1,000	55,00	55,00
34	134	Montáž VZT rozvody	kpl	1,000	157,50	157,50
35	135	Zaregulovanie distribučných elementov a skúška funkčnosti ventilátorov	kpl	1,000	125,00	125,00
36	136	Doprava	kpl	1,000	75,00	75,00
37	137	Presun hmôt	kpl	1,000	105,38	105,38

Celkom

2 170,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce	JKSO	
Názov objektu	Ustredne vykurovanie	EČO	
		Miesto	Čenkovce
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Čenkovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	OSP DANUBIUS DS s.r.o.		
Spracoval	ing. Kristian Dimić		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r.	252 642,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	252 642,74
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z	50 528,55
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-25)	303 171,29
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Čenkovce
Objekt: Ustredne vykurovanie

Objednávateľ: Obec Čenkovce

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Miesto: Čenkovce

Spracoval: ing. Kristian Dimić

Dátum: 20. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

252 642,74

732 - Strojovne

61 011,40

1	732101214	Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda,	ks	1,000	6 875,00	6 875,00
2	7323315141	Nádoby expanzné tlakové s membránou 35 l montáž	súbor	1,000	23,30	23,30
3	7323315211	Nádoby expanzné tlakové s membránou 140 l montáž	súbor	1,000	40,49	40,49
4	C16493	Expanzná nádoba Flexcon C 35/1,5, 35 l,	ks	1,000	60,33	60,33
5	C17117	Expanzná nádoba Flexcon C 140/1,5, 140 l,	ks	1,000	279,70	279,70
6	Da004B1932	Výmenník tepla doskový, výkon 52 kW vč. konzol	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
7	Da004B19321	Izolácia výmenníka tepla - chladu	kus	1,000	150,00	150,00
8	Gr97924154	Čerpadlo MAGNA 1, 25-60, DN 1", 180 mm 230V, tr. A	ks	1,000	433,88	433,88
9	Gr97924165	Čerpadlo MAGNA1 32-100, DN 5/4", 180 mm 230V,	ks	3,000	702,00	2 106,00
10	Gr98354534	Tepelnoizol. kryt čerpadla Magna1, 25-60	ks	1,000	105,63	105,63
11	Gr98354536	Tepelnoizol. kryt čerpadla Magna 1, 32-100	ks	3,000	138,13	414,39
12	IDM 18564	Akumulačný zásobník tepla a chladu PSK 2000, 2000 l	ks	1,000	3 391,29	3 391,29
13	IDM 18574	Izolácia zásobníka PSK 2000	ks	1,000	1 844,55	1 844,55
14	IDM 192961	Set pripojovacích flexi potrubí G2"	m	1,000	287,30	287,30
15	IDM 192987	Set spojovacích káblov tepelného čerpadla	m	36,000	26,78	964,08
16	IDM TERA60	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 58,24 kW A2/35 vč. reg.	ks	1,000	35 996,73	35 996,73
17	732219317	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 2500 l	súbor	1,000	199,81	199,81
18	732229112.1	Montáž výmen. tepla doskových	súbor	1,000	225,00	225,00
19	732331921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpeč. uzáver G 3/4	kus	1,000	31,19	31,19
20	732331922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpeč. uzáver G 1 na	kus	1,000	34,03	34,03
21	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	65,63	65,63
22	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	3,000	105,19	315,57
23	732990168	Mont. zariaden. MaR, vč. podruž. mater.	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
24	732999902	Odborná prehliadka tlak. nádoby	ks	2,000	218,75	437,50
25	7329999021	Úradná skúška tlakovej nádoby	ks	1,000	687,50	687,50
26	7329999032	Servisné spustenie tepelného čerpadla	ks	1,000	1 245,00	1 245,00
27	732999905 1	Demontáž jestv. zariadenia UK+ presun, vč. likvidácie	kpl	1,000	1 247,50	1 247,50

733 - Rozvod potrubia

4 017,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	713110005	Montáž trubicovej izolácie UK/chlad do DN 50	m	777,000	4,06	3 154,62
29	7331131132	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 15 vč. prechodky	kus	90,000	9,25	832,50
30	7331131141	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 20 vč. prechodu CU	kus	1,000	13,68	13,68
31	7331131151	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 25, vč. prechodu CU	kus	1,000	16,50	16,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

36 117,29

32	7331131181	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových D 50 vč.	kus	7,000	37,88	265,16
33	733223101	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 8	m	2,000	14,29	28,58
34	733223102	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 15	m	208,000	18,45	3 837,60
35	733223103	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 18	m	50,000	21,45	1 072,50
36	733223104	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 22	m	150,000	24,91	3 736,50
37	733223105	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 28	m	170,000	31,99	5 438,30
38	733223106	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 35	m	82,000	57,78	4 737,96
39	733223107	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42	m	41,000	74,80	3 066,80
40	733223108	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 54	m	76,000	105,35	8 006,60
41	733291101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	660,000	0,75	495,00
42	733291102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	117,000	0,93	108,81
43	630305303	Armaflex HT d15x13	m	208,000	3,90	811,20
44	630305304	Armaflex HT d18 x13	m	50,000	4,13	206,50
45	630305305	Armaflex HT d 22 x13	m	150,000	4,59	688,50
46	630305307	Armaflex HT d 28 x13	m	170,000	4,94	839,80
47	630305308	Armaflex HT d 35 x13	m	82,000	5,91	484,62
48	630305309	Armaflex HT d 42 x13	m	41,000	6,66	273,06
49	630305328	Armaflex HT d 54 x13	m	76,000	9,68	735,68
50	630905334	K-flex lepidlo	kg	6,000	29,25	175,50
51	630905335	K-flex páska 50x3x15m	ks	18,000	61,59	1 108,62

734 - Armatúry

5 719,49

52	JBZMW04114	Prípojovacia sada 95, kv0,6, reg. ventil + termoel. pohon	kus	41,000	73,73	3 022,93
53	JBZMW5094	Zverné skrutkovanie na medené potrubie M24/15/1	kus	82,000	4,15	340,30
54	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	196,000	3,38	662,48
55	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	82,000	4,19	343,58
56	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	4,58	9,16
57	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	7,06	14,12
58	734211127	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 automatický so spätnou	kus	1,000	14,00	14,00
59	7342216722	Hlavica ovládania termost. ventilov montáž	kus	4,000	1,78	7,12
60	734241216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	1,000	24,50	24,50
61	734241218	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 2	kus	3,000	66,25	198,75
62	734251115	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	kus	2,000	43,88	87,76
63	734261235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	6,83	68,30
64	734261238	Skrutkovanie kúrenárske priame G 2 PN 16 do 120°C	kus	12,000	17,43	209,16
65	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	16,000	4,08	65,28
66	734291114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	kus	1,000	7,35	7,35
67	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 2	kus	1,000	31,24	31,24
68	734292716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	21,88	87,52
69	734292718	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	13,000	32,38	420,94
70	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	kus	6,000	17,50	105,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

2 225,91

71	734411145	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 400mm	kus	2,000	26,25	52,50
72	734421160	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100	kus	6,000	69,06	414,36
73	H1374801	Spojka RL 1 rohová DN 15 G	ks	49,000	7,31	358,19
74	H1393711	Spojka RL 5 priama DN 15 G	ks	4,000	14,95	59,80
75	H1400703	Regulátor tlakovej diferenc. 4007, DN 25	ks	1,000	279,45	279,45
76	H1400705	Regulátor tlakovej diferenc. 4007, DN 40	ks	1,000	378,15	378,15
77	H1411753	Ventil regulačný Stromax 4117 M G25	ks	1,000	46,55	46,55
78	H1411755	Ventil regulačný Stromax 4117 M 40	ks	1,000	74,65	74,65
79	H1626501	Spojka 1/2" - 3/4" eurokon.	ks	98,000	4,43	434,14
80	H1772437	Ventil TS 90 rohový DN 15 G	ks	4,000	17,93	71,72
81	H1923006	Hlavica termost. Design 28x1,5	ks	4,000	14,10	56,40

735 - Vykurovacie telesá

143 551,35

82	V7572363	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 21 v. 900/800	ks	1,000	83,61	83,61
83	V7572427	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 22 v. 900/900	ks	1,000	111,54	111,54
84	V7572429	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 22 v. 900/1200	ks	2,000	138,16	276,32
85	V7572550	Rýchломontážna sada K bočné pripojenie	ks	4,000	40,63	162,52
86	735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	45,000	5,25	236,25
87	7354144342	Montáž konvekt. nást. v. 600 mm dl. 1400 mm vč. uchytenia	súb or	1,000	479,53	479,53
88	J7990.052	CLIMA-CANAL prevodník 230/24V -100W	kus	41,000	53,85	2 207,85
89	J88000.1500	Sada ventilačného prieduchu formát tehly	kus	80,000	91,68	7 334,40
90	JBZMW041145	Teleso hybrid. kúrenie chladenie Briza v.550, dl.1400	kus	1,000	967,73	967,73
91	JBZMW8751	Termostat hodinový kúrenie/chladenie, regulátor miestnosti,	kus	12,000	179,70	2 156,40
92	JBZMWR041145	Teleso hybrid. kúrenie chladenie rekup. Briza Fresh v.550,	kus	40,000	2 758,85	110 354,00
93	7354144343	Montáž konvekt. nást. s rekuperáciou v. 600 mm dl.1400	súb or	40,000	479,53	19 181,20

Celkom

252 642,74

Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
ML –Lock s.r.o.	Ladislav Mészáros	Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove	16.07.1981

(v prípade potreby pridať riadky)

Kaucka *L*

OSP DANUBIJS DS s.r.l.
Bratislava 37
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 36 231 738

