

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Obec Čenkovce

Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce

0,00%

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry

Zateplenie obvodového plášťa

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1. Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ	021 Stavby	m2	50,00	0,10	5,00	6,00	6,00
2. Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, škrabaná, hr. zrna 1,5 mm	021 Stavby	m2	50,00	12,24	612,00	734,40	734,40
3. Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I až -30% hladkých	021 Stavby	m2	1 048,00	5,09	5 334,32	6 401,18	6 401,18
4. Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná, hr. zrna 1,5 mm	021 Stavby	m2	1 093,00	11,03	12 055,79	14 466,95	14 466,95
5. Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	1 093,00	0,1	109,30	131,16	131,16
6. Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	021 Stavby	m2	1 143,00	0,85	971,55	1 165,86	1 165,86
7. Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm NEO - EPS 70, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	902,00	35,75	32 246,50	38 695,80	38 695,80
8. Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm NEO - EPS 70	021 Stavby	m2	12,40	29	359,60	431,52	431,52
9. Doteplenie ostenia, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	021 Stavby	m2	1,60	30,88	49,41	59,29	59,29
10. Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	021 Stavby	m2	77,80	38,14	2 967,29	3 560,75	3 560,75
11. Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	40,20	53,99	2 170,40	2 604,48	2 604,48
12. Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm (XPS)	021 Stavby	m2	32,8	28,61	938,41	1 126,09	1 126,09
13. Kontaktný zatepľovací systém vonk. podhládov hr. 50 mm NEO - EPS 70, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	50,00	29,59	1 479,50	1 775,40	1 775,40
14. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 298,95	2,36	3 065,53	3 678,64	3 678,64
15. Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	3 896,86	1,36	5 299,73	6 359,68	6 359,68
16. Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 298,95	1,56	2 026,37	2 431,64	2 431,64
17. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	17,10	2,60	44,46	53,35	53,35
18. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	41,8	2,6	108,68	130,42	130,42
19. Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	021 Stavby	m2	179,13	5,49	983,40	1 180,08	1 180,08
20. Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	021 Stavby	m2	127,09	4,37	555,38	666,46	666,46
Spolu výdavky					71 382,62	85 659,15	85 659,15

Zateplenie strešného plášťa

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1. Vyčistenie a vyspravenie strechy pred zhotovením novej izolácie	021 Stavby	m2	1 442,00	0,16	230,72	276,86	276,86
2. Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na pavalách	021 Stavby	m2	162	0,17	27,54	33,05	33,05
3. Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	1 447,00	0,71	1 027,37	1 232,84	1 232,84
4. Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	021 Stavby	m2	1 447,00	0,07	101,29	121,55	121,55
5. Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 Stavby	m2	1 543,00	7,48	11 541,64	13 849,97	13 849,97
6. FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3 m šedá	021 Stavby	m2	1 774,45	7,10	12 598,60	15 118,32	15 118,32
7. Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	4 630,00	1,31	6 065,30	7 278,36	7 278,36
8. Zálievka Z 01, balenie 2,5kg	021 Stavby	kg	70,00	6,18	432,60	519,12	519,12
9. Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	58,00	4,38	254,04	304,85	304,85
10. Odvetrávací komín- výška 225 mm, priemer 75 mm	021 Stavby	ks	58,00	11,27	653,66	784,39	784,39

11	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	021 Stavby	m2	1 543,00	1,04	1 604,72	1 925,66	1 925,66
12	Geotextília netkané polypropylénové Tatratrex pp 300	021 Stavby	m2	1 774,45	1,11	1 969,64	2 363,57	2 363,57
13	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	311,00	11,90	3 700,90	4 441,08	4 441,08
14	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 30 mm	021 Stavby	m2	157,75	18,56	2 927,88	3 513,46	3 513,46
15	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	520,75	5,98	3 113,21	3 735,85	3 735,85
16	Montáž paronepriepustnej fólie	021 Stavby	m2	1 442,00	0,51	735,42	882,50	882,50
17	Paronepriepustná fólia	021 Stavby	m2	1 658,30	0,41	679,90	815,88	815,88
18	Montáž TI striech plochých do 10° PIR doskami	021 Stavby	m2	1 442,00	2,50	3 605,00	4 326,00	4 326,00
19	Dodávka PIR dosiek hr. 220 mm	021 Stavby	m2	1 485,26	25,35	37 651,34	45 181,61	45 181,61
20	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	68,09	5,90	401,71	482,05	482,05
21	Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 120mm	021 Stavby	m2	70,13	20,10	1 409,61	1 691,53	1 691,53
22	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	444,83	1,93	858,52	1 030,22	1 030,22
23	Strešná vpusť zvislá s lapačom nečistôt	021 Stavby	ks	7,00	141,43	990,01	1 188,01	1 188,01
24	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,90	1,05	10,40	12,48	12,48
25	Vnútorné zateplenie s pomocou dosiek Kingspan Kooltherm k17 hr. 80/12,5 mm do lepidla	021 Stavby	m2	84,30	40,00	3 372,00	4 046,40	4 046,40
26	Kingspan Kooltherm K17 interiérová doska 80/12,5 mm (35 kg/m3) 2600x1200mm	021 Stavby	m2	99,84	43,50	4 343,04	5 211,65	5 211,65
27	Rychlé konstrukční PU lepidlo, kartuše 300 ml	021 Stavby	ks	422,00	6,18	2 607,96	3 129,55	3 129,55
28	Montážní pěna, trubičková dóza 750 ml, zelená	021 Stavby	ks	25,00	4,76	119,00	142,80	142,80
29	hmoždinka 8x160 natřkácie Zápusťná hlava + vrut zápusťná hlava	021 Stavby	ks	350,00	1,05	367,50	441,00	441,00
30	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	021 Stavby	m	87,40	1,59	138,97	166,76	166,76
31	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	109,49	1,20	131,38	157,66	157,66
32	Demontáž lemovania komínov -0,00720t	021 Stavby	m2	2,40	2,04	4,90	5,88	5,88
33	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	021 Stavby	ks	8,00	0,63	5,04	6,05	6,05
34	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	7,30	0,87	6,35	7,62	7,62
35	Žľaby z poplastovaného plechu medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš 1100 mm	021 Stavby	m	9,30	46,75	434,78	521,74	521,74
36	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	021 Stavby	m	9,30	2,06	19,16	22,99	22,99
37	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	1,00	1,17	1,17	1,40	1,40
38	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	311,00	1,15	357,65	429,18	429,18
39	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	4,00	0,87	3,48	4,18	4,18
40	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	021 Stavby	ks	1,00	1,17	1,17	1,40	1,40
41	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu rš 250 mm	021 Stavby	m	7,30	11,44	83,51	100,21	100,21
42	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu rš 340 mm	021 Stavby	m	311,00	11,44	3 557,84	4 269,41	4 269,41
43	Odpadné rúry kruhové z poplastovaného plechu D 120 mm, vrátane kolien a objímok	021 Stavby	m	4,00	26,49	105,96	127,15	127,15
44	Žľaby podokapné z poplast. plechu polkruhové s hákami veľkosť 150 mm	021 Stavby	m	7,30	25,47	185,93	223,12	223,12
45	Kotlík z poplast. plechu k polkruhový žľabom veľkosť 125 mm	021 Stavby	ks	1,00	22,50	22,50	27,00	27,00
46	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	88,53	1,90	168,20	201,84	201,84
Spolu výdavky						108 628,51	130 354,20	130 354,20
Výmena oknových konštrukcií								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	45,50	1,17	53,24	63,89	63,89
2	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 160 mm+ plastové ukončenie	021 Stavby	m	45,50	54,56	2 482,48	2 978,98	2 978,98
3	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	185,32	10,98	2 034,81	2 441,77	2 441,77
4	Okno plastové jednodielné, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 900/1500 mm (ozn. OK 1)	021 Stavby	ks	23,00	200,43	4 609,89	5 531,87	5 531,87
5	Okno plastové jednodielné, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 1200/900 mm (ozn. OK 2)	021 Stavby	ks	7,00	176,30	1 234,10	1 480,92	1 480,92
6	Okno plastové jednodielné, OS, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 900/2700 mm (ozn. OK 3)	021 Stavby	ks	1,00	393,25	393,25	471,90	471,90

7	Okno plastové jednodieline, sklopné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 1200/600 mm (ozn. OK 4)	021 Stavby	ks	2,00	143,84	287,68	345,22	345,22
8	Okno plastové jednodieline, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 6700/350-1270 mm (ozn. OK 5)	021 Stavby	ks	1,00	1 072,84	1 072,84	1 287,41	1 287,41
9	Okno plastové jednodieline, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 2400/900 mm (ozn. OK 6)	021 Stavby	ks	1,00	307,56	307,56	369,07	369,07
10	Okno plastové jednodieline, pevné, 6 komorový profil, izolačné trojsklo Ug 06, farba striebrošedá metalická 4000/900 mm (ozn. OK 7)	021 Stavby	ks	1,00	566,03	566,03	679,24	679,24
11	Montáž dverí plastových , vchodových, jednodielych , za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	19,00	10,98	208,62	250,34	250,34
12	Vstupné dvere zo 6 komorového plast. profilu, plné, plastová termovpíň, farba striebrošedá metalická, hliníkový prah 1000/2300 mm, ozn. D1	021 Stavby	ks	1,00	932,74	932,74	1 119,29	1 119,29
13	Vstupné dvere zo 6 komorového plast. profilu, plné, plastová termovpíň, farba striebrošedá metalická, hliníkový prah 1000/2100 mm, ozn. D2	021 Stavby	ks	2,00	868,61	1 737,22	2 084,66	2 084,66
14	Montáž stien plastových , so zasklením, za 1 m obvodu	021 Stavby	m	104,40	10,98	1 146,31	1 375,57	1 375,57
15	Zasklená stena 2950/1800 mm, zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 1	021 Stavby	ks	1,00	996,85	996,85	1 196,22	1 196,22
16	Zasklená stena 2500/2700 mm s jednokr. dverami, zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 2	021 Stavby	ks	1,00	1 860,28	1 860,28	2 232,34	2 232,34
17	Zasklená stena 2x3200/1800 mm s dvojk. dverami 2400/2700 mm, zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 3	021 Stavby	ks	2,00	3 415,05	6 830,10	8 196,12	8 196,12
18	Zasklená stena 4000/3350 mm , zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 4	021 Stavby	ks	1,00	2 199,06	2 199,06	2 638,87	2 638,87
19	Zasklená stena 4900/2700 mm , zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 5	021 Stavby	ks	1,00	2 070,25	2 070,25	2 484,30	2 484,30
20	Zasklená stena 2500/1800 mm , zo 6 komorového plast. profilu, izolačné trojsklo Ug 06 bezpečnostné, farba striebrošedá metaliza, 2x dišt. profil š. 100 mm, ozn. ZS 6	021 Stavby	ks	1,00	872,91	872,91	1 047,49	1 047,49
21	Demontáž parapetnej dosky drevene	021 Stavby	bm	45,00	1,12	50,40	60,48	60,48
22	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 500 mm,	021 Stavby	ks	69,57	6,25	434,81	521,77	521,77
23	Vnútorné parapetné dosky Werzalit š. 400 mm	021 Stavby	m	45,50	42,81	1 947,86	2 337,43	2 337,43
24	Vnútorné parapetné dosky Werzalit š. 260 mm	021 Stavby	m	24,07	42,81	1 030,44	1 236,53	1 236,53
25	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	021 Stavby	ks	84,00	1,00	84,00	100,80	100,80

Spolu výdavky

Ostatné

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	13 977,00	13 977,00	13 977,00	13 977,00
4	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tvárnicami YTONG hr. do 300mm	021 Stavby	m3	6,00	195,76	1 174,56	1 409,47	1 409,47
5	Murivo výplňové (m3) z tvárnice YTONG hr. 200 mm P4 500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	021 Stavby	m3	5,17	207,26	1 072,16	1 286,59	1 286,59
6	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,00	20,00	40,00	48,00	48,00
7	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	021 Stavby	m	5,74	2,77	15,90	19,08	19,08
8	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu , vrátane debnenia a výstuže	021 Stavby	m3	1,120	314,860	352,64	423,17	423,17
9	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	84,300	4,400	370,92	445,10	445,10
10	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková- po výmene okien	021 Stavby	m2	42,00	14,60	613,20	735,84	735,84
11	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	71,30	1,57	111,94	134,33	134,33
12	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, interierová hr. 3 mm	021 Stavby	m2	71,30	7,24	516,21	619,45	619,45
13	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	71,30	4,95	352,94	423,53	423,53
14	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m	69,57	2,75	191,32	229,58	229,58

15	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m ²	021 Stavby	ks	1,00	42,53	42,53	51,04	51,04
16	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	021 Stavby	ks	1,00	26,89	26,89	32,27	32,27
17	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m ²	021 Stavby	ks	36,00	0,37	13,32	15,98	15,98
18	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m ²	021 Stavby	ks	3,00	0,60	1,80	2,16	2,16
19	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,08200t	021 Stavby	m ²	0,72	11,41	8,22	9,86	9,86
20	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	021 Stavby	m ²	40,77	6,84	278,87	334,64	334,64
21	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	021 Stavby	m ²	6,03	5,67	34,19	41,03	41,03
22	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,04800t	021 Stavby	m ²	4,26	4,52	19,23	23,08	23,08
23	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m ²	6,50	19,56	127,14	152,57	152,57
24	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m ²	103,63	4,38	453,88	544,66	544,66
25	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m ²	84,3	0,85	71,66	85,99	42,47
26	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m ² , -0,08900t	021 Stavby	m ²	51,89	7,86	407,86	489,43	489,43
27	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	021 Stavby	m ²	27,81	4,51	125,42	150,50	150,50
28	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	18,27	9,08	165,92	199,10	199,10
29	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	31,54	12,10	381,67	458,00	458,00
30	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,903	12,1	10,93	13,12	6,48
31	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	599,32	0,39	233,73	280,48	280,48
32	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	17,157	0,39	6,69	8,03	3,97
33	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	31,54	9,16	288,93	346,72	346,72
34	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,903	9,16	8,27	9,92	4,30
35	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	126,17	1,03	129,96	155,95	155,95
36	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,612	1,03	3,72	4,46	2,20
37	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	14,18	37,00	524,62	629,54	629,54
38	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,903	37	33,41	40,09	18,88
39	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	17,36	102,40	1 778,07	2 133,68	2 133,68
40	Sekacie a búracie práce	021 Stavby	hod	30,00	15,00	450,00	540,00	540,00
41	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	165,35	25,00	4 133,73	4 960,48	4 960,48
42	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,35	25,00	33,83	40,60	28,65
43	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo ťažkovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,00	17,48	17,48	20,98	20,98
44	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 80x197 cm, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,00	98,00	98,00	117,60	117,60
45	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	1,00	7,07	7,07	8,48	8,48
46	Prah dubový L=82 B=15 cm	021 Stavby	ks	1,00	13,12	13,12	15,74	15,74
47	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	334,37	0,80	267,50	321,00	321,00
48	Demontáž mreží pevných	021 Stavby	m ²	41,45	5,33	220,90	265,08	265,08
49	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	48,00	1,14	54,72	65,66	32,43
50	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	47,00	2,06	96,82	116,18	57,37
51	Mäkká soklová lišta PVC 1363, 32 x 32 mm	021 Stavby	m	47,94	0,80	38,35	46,02	22,73
52	Odstránenie poviakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m ²	12,00	2,88	34,56	41,47	20,48
53	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,25	0,35	0,79	0,95	0,47
54	Montáž obkladov vonkajších stien kladených do flexibilného tmelu	021 Stavby	m ²	100,00	43,43	4 343,00	5 211,60	5 211,60
55	Vonkajší obklad - tehličkové obkladové pásiky	021 Stavby	m ²	105,00	25,30	2 656,50	3 187,80	3 187,80
56	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	70,00	2,20	153,99	184,79	184,79
57	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.- 105 um	021 Stavby	m ²	1,20	7,31	8,77	10,52	10,52
58	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný- 35 um	021 Stavby	m ²	1,20	2,71	3,25	3,90	3,90
59	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m ²	107,70	0,89	95,85	115,02	56,80
60	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m ²	71,30	0,80	57,04	68,45	68,45
61	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m ²	117,10	0,80	93,68	112,42	65,52

62	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	107,70	1,27	136,78	164,14	81,06
63	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	71,30	1,80	128,34	154,01	154,01
64	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	117,10	1,80	210,78	252,94	124,91
65	Dodávka+ montáž rampy pre imobilných, dĺžky 3000 mm, šírky 1300 mm, výšky 300 mm (oceľ. rám pozink. OK, podlaha pozink. oceľ. rošt pozink. trubkové zábradlie s madlom v. 900 mm, vodiaca tyč vo v. 300 mm)	021 Stavby	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	2 160,00	2 160,00
66	Dopravné náklady - na Kooltherm K17	021 Stavby	eur	1,00	480,00	480,00	576,00	204,45
67	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	021 Stavby	ks	50,00	3,03	151,50	181,80	181,80
68	Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela	021 Stavby	ks	50,00	0,78	39,00	46,80	46,80
69	Svorkovnica S-66	021 Stavby	ks	50,00	0,43	21,50	25,80	25,80
70	Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela	021 Stavby	ks	50,00	0,61	30,50	36,60	36,60
71	Montáž svetidla Led4x80 led stropné , IP44	021 Stavby	ks	7,00	14,38	100,66	120,79	120,79
72	Svetidlo Led 4x 80 led , stropné IP44	021 Stavby	ks	7,00	106,88	748,16	897,79	897,79
73	Montáž zapusteného svetidla Led 2W, IP20	021 Stavby	ks	10,00	14,38	143,80	172,56	172,56
74	Svetidlo zapustené Led 2W, IP20	021 Stavby	ks	10,00	6,69	66,90	80,28	80,28
75	Montáž svetidla led 4x80 led, 50W, 5000lm	021 Stavby	ks	101,00	14,38	1 452,38	1 742,86	1 742,86
76	Svetidlo led 4x80led. 50W, 5000lm, IP20, stropne kazetové	021 Stavby	ks	101,00	46,13	4 659,13	5 590,96	5 590,96
77	Svetelný zdroj Led žiarovka 10W studená	021 Stavby	ks	82,00	2,50	205,00	246,00	246,00
78	Svetelný zdroj Led žiarovka 5W, studená	021 Stavby	ks	17,00	1,88	31,96	38,35	38,35
79	Svetelný zdroj Led žiarovka 2W, studená	021 Stavby	ks	10,00	1,50	15,00	18,00	18,00
80	Trubica Led do svetidla Led 4x80W	021 Stavby	ks	432,00	4,25	1 836,00	2 203,20	2 203,20
81	Trubica led do svetidla Led 1x80led	021 Stavby	ks	55,00	3,13	172,15	206,58	206,58
82	Montáž svetidla led 1x80 led. 15W, nastenné IP20	021 Stavby	ks	36,00	14,38	517,68	621,22	621,22
83	Svetidlo led 1x80 led. 15W, nastenné IP20	021 Stavby	ks	36,00	17,75	639,00	766,80	766,80
84	Svetidlo Led 1x80 led 15W, IP20	021 Stavby	ks	19,00	14,38	273,22	327,86	327,86
85	Svetidlo Led 1x80 led 15W, IP420	021 Stavby	ks	19,00	25,00	475,00	570,00	570,00
86	Svetidlo stropné kruhové Led 5W IP20	021 Stavby	ks	17,00	14,38	244,46	293,35	293,35
87	Svetidlo stropné kruhové Led 5W, IP20	021 Stavby	ks	17,00	9,88	167,96	201,55	201,55
88	Demontáž svietidiel	021 Stavby	ks	282,00	18,75	5 287,50	6 345,00	6 345,00
89	Svetidlo stropné kruhové , zapustenéLED 10W, IP20	021 Stavby	ks	82,00	14,38	1 179,16	1 414,99	1 414,99
90	Svetidlo stropné kruhové zapustenéLed 10W, IP20	021 Stavby	ks	82,00	13,75	1 127,50	1 353,00	1 353,00
91	Svetidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 1089LUC-2SE IP22	021 Stavby	ks	11,00	14,38	158,18	189,82	189,82
92	Svetidlo núdzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia A1089LUC-2SE IP22	021 Stavby	ks	11,00	31,13	342,43	410,92	410,92
93	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	021 Stavby	m	70,00	10,63	744,10	892,92	892,92
94	Lišta L 40	021 Stavby	m	73,50	0,88	64,68	77,62	77,62
95	Kryt koncový L40	021 Stavby	ks	9,33	0,88	8,21	9,85	9,85
96	Kryt ohybový L40	021 Stavby	ks	14,00	1,50	21,00	25,20	25,20
97	Kryt rohový L40	021 Stavby	ks	18,67	1,13	21,09	25,31	25,31
98	Kryt spojovací L40	021 Stavby	ks	14,00	1,13	15,82	18,98	18,98
99	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	350,00	1,00	350,00	420,00	420,00
100	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	021 Stavby	m	350,00	0,51	178,50	214,20	214,20
101	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	021 Stavby	ks	1 200,00	0,88	1 056,00	1 267,20	1 267,20
102	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	1 200,00	0,01	12,00	14,40	14,40
103	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	50,00	6,75	337,50	405,00	405,00
104	Revízie	021 Stavby	hod	60,00	22,50	1 350,00	1 620,00	1 620,00
105	Sekacie práce	021 Stavby	hod	30,00	22,50	675,00	810,00	810,00
106	Likvidácia starých zdemontovaných svietidiel	021 Stavby	hod	120,00	22,50	2 700,00	3 240,00	3 240,00
107	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omiетkou hladkou	021 Stavby	m2	15,00	21,63	324,45	389,34	389,34
108	Vybúrание otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	3,00	2,88	8,64	10,37	10,37
109	Vybúrание otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm -0,002 t	021 Stavby	ks	4,00	6,38	25,52	30,62	30,62
110	Vrtanie otvorov cez pričky 200mm d 30mm	021 Stavby	m	20,00	6,13	122,60	147,12	147,12
111	Vrtanie otvoru cez stropy	021 Stavby	m	2,00	6,13	12,26	14,71	14,71
112	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm -0,005 t	021 Stavby	ks	1,00	4,38	4,38	5,26	5,26
113	Výrezanie rýh v murive tehlovom 20x40 mm frézou - 0,002	021 Stavby	m	250,00	4,38	1 095,00	1 314,00	1 314,00
114	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	48,00	0,88	42,24	50,69	50,69
115	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	48,00	0,25	12,00	14,40	14,40
116	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	70,00	3,50	245,00	294,00	294,00
117	Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	70,00	1,94	135,80	162,96	162,96
118	Káblový žľab vč. kolien a T kusov typ ELV otvorený 100/60	021 Stavby	m	45,00	10,63	478,35	574,02	574,02
119	I-Žľab MAK 50/100	021 Stavby	m	45,00	11,13	500,85	601,02	601,02

120	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	50,00	4,38	219,00	262,80	262,80
121	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	021 Stavby	ks	50,00	0,28	14,00	16,80	16,80
122	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	20,00	5,25	105,00	126,00	126,00
123	Zmršťovacie bužirky zel. žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	021 Stavby	ks	6,00	0,50	3,00	3,60	3,60
124	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	4,00	8,25	33,00	39,60	39,60
125	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	48,00	4,75	228,00	273,60	273,60
126	Zásuvka pod omietku jednoduchá	021 Stavby	ks	48,00	4,38	210,24	252,29	252,29
127	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	3,00	112,50	337,50	405,00	405,00
128	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,00	137,50	137,50	165,00	165,00
129	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	20,00	1,63	32,60	39,12	39,12
130	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	25,00	1,63	40,75	48,90	48,90
131	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	4,00	1,14	4,56	5,47	5,47
132	HR-Svorka SR 02	021 Stavby	ks	2,00	1,50	3,00	3,60	3,60
133	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	20,00	1,50	30,00	36,00	36,00
134	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	25,00	1,50	37,50	45,00	45,00
135	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava	021 Stavby	ks	9,00	10,63	95,67	114,80	114,80
136	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	021 Stavby	ks	9,00	17,88	160,92	193,10	193,10
137	Hlavné pospájanie voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	15,00	1,00	15,00	18,00	18,00
138	Vodič medený CY 25 žltozelený	021 Stavby	m	15,00	3,25	48,75	58,50	58,50
139	Hlavná uzemňovacia pripojnica	021 Stavby	ks	1,00	3,50	3,50	4,20	4,20
140	Hlavné pospájanie voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	30,00	1,00	30,00	36,00	36,00
141	Vodič medený CY 06 žltozelený	021 Stavby	m	30,00	0,63	18,90	22,68	22,68
142	Vodič uložený pod omietkou CYKY 3 Jx 2,5	021 Stavby	m	240,00	1,00	240,00	288,00	288,00
143	Kábel silový medený CYKY 3Jx2,5mm2	021 Stavby	m	240,00	0,81	194,40	233,28	233,28
144	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	40,00	1,00	40,00	48,00	48,00
145	Kábel silový medený CYKY 3 Ox01,5	021 Stavby	m	40,00	0,51	20,40	24,48	24,48
146	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	1,00	30,00	36,00	36,00
147	Kábel silový medený CYKY 3Jx01,5	021 Stavby	m	30,00	0,51	15,30	18,36	18,36
148	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	021 Stavby	m	60,00	3,13	187,80	225,36	225,36
149	Kábel silový medený CYKY 4Jx25mm2	021 Stavby	m	60,00	11,13	667,80	801,36	801,36
150	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 6	021 Stavby	ks	50,00	0,88	44,00	52,80	52,80
151	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	021 Stavby	ks	50,00	0,01	0,50	0,60	0,60
152	Kábel dátový FTP 2x4x0,5mm	021 Stavby	m	380,00	1,00	380,00	456,00	456,00
153	Kábel oznamovací medený FTP 2x4x0,5mm	021 Stavby	m	380,00	0,38	144,40	173,28	173,28
154	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,00	51,01	153,04	183,65	183,65
155	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,00	51,01	306,08	367,30	367,30
156	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,00	0,42	1,26	1,51	1,51
157	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,00	0,41	2,46	2,95	2,95
158	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (IUV-IJM-PO)	021 Stavby	ks	7,00	6,88	48,16	57,79	57,79
159	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	021 Stavby	ks	2,00	3,13	6,26	7,51	7,51
160	Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vč. zapojenia do 25 A (V 25 M)	021 Stavby	ks	1,00	3,13	3,13	3,76	3,76
161	Stýkač C63 220V/50Hz	021 Stavby	ks	1,00	101,06	101,06	121,27	121,27
162	Istič RI 63 C 50,0A	021 Stavby	ks	1,00	63,50	63,50	76,20	76,20
163	Istič RI 63 C 63,0A	021 Stavby	ks	1,00	76,13	76,13	91,36	91,36
164	Istič PR 61C 16,0A	021 Stavby	ks	6,00	5,44	32,64	39,17	39,17
165	Istič PR 62 B 6,0A	021 Stavby	ks	1,00	14,13	14,13	16,96	16,96
166	Prepojovacia lišta G-4L-1000/16 4-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	021 Stavby	ks	1,00	49,88	49,88	59,86	59,86
167	Prepaťová ochrana stupeň B+C	021 Stavby	ks	1,00	3,13	3,13	3,76	3,76
168	Prepaťová ochrana stupeň B+C	021 Stavby	ks	1,00	131,88	131,88	158,26	158,26
169	Skriňa plastová 48 modulov	021 Stavby	ks	1,00	41,25	41,25	49,50	49,50
170	Montáž pŕipojnice CU 40/5mm	021 Stavby	ks	4,00	6,88	27,52	33,02	33,02
171	Týč z medi plochá E Cu 99,9 ŕahaná za studena 40x5mm	021 Stavby	kg	2,00	41,00	82,00	98,40	98,40
172	Vodič medený CY 01.5 čierny	021 Stavby	m	10,00	0,19	1,90	2,28	2,28
173	Vodič medený CY 02.5 čierny	021 Stavby	m	10,00	0,31	3,10	3,72	3,72
174	Vodič medený CY 04 tmavomodrý	021 Stavby	m	10,00	0,44	4,40	5,28	5,28
175	Vodič medený CY 06 čierny	021 Stavby	m	10,00	0,63	6,30	7,56	7,56
176	Vodič medený CY 06 bledomodrý	021 Stavby	m	8,00	0,63	5,04	6,05	6,05
177	Vodič medený CY 01.5 bledomodrý	021 Stavby	m	4,00	0,19	0,76	0,91	0,91
178	Vodič medený CY 01.5 žltozelený	021 Stavby	m	6,00	0,19	1,14	1,37	1,37
179	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	021 Stavby	ks	1,00	16,88	16,88	20,26	20,26
180	Istič PR 103 B 80A	021 Stavby	ks	1,00	103,63	103,63	124,36	124,36

181	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	30,00	1,63	48,90	58,68	58,68
182	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	24,00	1,63	39,12	46,94	46,94
183	Drôt AlMgSi poplastovaný OBO d 8mm	021 Stavby	bm	30,00	3,88	116,40	139,68	139,68
184	Drôt AlMgSi d 8mm	021 Stavby	kg	3,43	4,94	16,94	20,33	20,33
185	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00
186	HR-Zberná tyč JP30	021 Stavby	ks	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00
187	HR-Ochranná strieška OS 02	021 Stavby	ks	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
188	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
189	Kameň do 0,10 m3	021 Stavby	m3	0,50	800,00	400,00	480,00	480,00
190	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00
191	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,00	2,38	42,84	51,41	51,41
192	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	021 Stavby	ks	9,00	10,63	95,67	114,80	114,80
193	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	021 Stavby	ks	9,00	15,75	141,75	170,10	170,10
194	Plastová krabica pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	2,00	3,13	6,26	7,51	7,51
195	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	2,00	1,75	3,50	4,20	4,20
196	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	ks	2,00	0,63	1,26	1,51	1,51
197	Napinacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	021 Stavby	ks	2,00	2,44	4,88	5,86	5,86
198	Napinacie skrutky 10 x 120 mm typ: FSH10120	021 Stavby	ks	2,00	3,13	6,26	7,51	7,51
199	HR-Podpera PV 01	021 Stavby	ks	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
200	HR-Podpera PV 21	021 Stavby	ks	40,00	0,81	32,40	38,88	38,88
201	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
202	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
203	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
204	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	2,00	1,38	2,76	3,31	3,31
205	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
206	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	46,00	14,26	655,96	787,15	787,15
207	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	46,00	3,05	140,30	168,36	168,36
208	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	46,00	2,86	131,56	157,87	157,87
209	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	16,24	2,15	34,91	41,89	41,89
210	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	1,00	10,89	10,89	13,07	13,07
211	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	15,00	22,50	337,50	405,00	405,00
212	Demontáž elektroinštalácie	021 Stavby	hod	8,00	22,50	180,00	216,00	216,00
213	Revízie	021 Stavby	hod	12,00	22,50	270,00	324,00	324,00
214	Bleskozvod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
215	Aktívny bleskozvod - impulzný	021 Stavby	ks	1,00	364,00	364,00	436,80	436,80
216	Bleskozvod aktívny - zachytávač WAT Franklinplus W30	021 Stavby	ks	1,00	2 856,00	2 856,00	3 427,20	3 427,20
217	základná tyč nerezová 3m, typ ZTN3	021 Stavby	ks	1,00	272,74	272,74	327,29	327,29
218	svorka nerezová pre pripojenie zvodu, typ SVN32	021 Stavby	ks	2,00	11,57	23,14	27,77	27,77
219	Nadstavovacia tyč pre aktívny bleskozvod 3,75 m	021 Stavby	ks	1,00	16,52	16,52	19,82	19,82
220	1. nadstavná tyč nerezová 3m, typ 1NTN3	021 Stavby	ks	1,00	167,44	167,44	200,93	200,93
221	Konzola na hmoždinky dĺžka 340 mm	021 Stavby	ks	3,00	9,45	28,35	34,02	34,02
222	Konzola k aktívnym bleskozvodom, skrutkovaná do steny KSSD dĺžka 340mm	021 Stavby	ks	3,00	32,53	97,59	117,11	117,11
223	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	4,00	2,46	9,84	11,81	11,81
224	Drôt zvodový 5021162 10mm FeZn s PVC izoláciou 1kg (1,11m)	021 Stavby	m	4,00	9,32	37,28	44,74	44,74
225	Montáž inšpekčnej šachty	021 Stavby	ks	2,00	10,14	20,28	24,34	24,34
226	Inšpekčná šachta PAWBOL R.8145	021 Stavby	ks	2,00	13,00	26,00	31,20	31,20
227	Plošina	021 Stavby	kpl	1,00	295,00	295,00	354,00	354,00
228	Revízie, Projekt	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
229	Východisková Odborná Prehliadka a Odborné Skúšky (revízia) elektrického zariadenia a bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,00	325,00	325,00	390,00	390,00
230	Schválenie technickej dokumentácie TI SR	021 Stavby	kpl	1,00	390,00	390,00	468,00	468,00
231	Úradná skúška bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,00	520,00	520,00	624,00	624,00
232	Projektová dokumentácia	021 Stavby	kpl	1,00	1 170,00	1 170,00	1 404,00	1 404,00
233	Potrubný radiálny ventilátor, odsávací výkon do 390 m3/h, 230V, 50Hz, 145W, 0,63A . Zopnutie ventilátora spolu so svetlom dorieši profesia elektro	021 Stavby	ks	2,00	176,38	352,76	423,31	423,31
234	Potrubný radiálny ventilátor, odsávací výkon: 200 m3/h, 230V, 50Hz, 145W, 0,63A . Zopnutie ventilátora spolu so svetlom dorieši profesia elektro	021 Stavby	ks	1,00	176,38	176,38	211,66	211,66
235	Timič hluku kruhový 50-200/600	021 Stavby	ks	1,00	72,50	72,50	87,00	87,00
236	Timič hluku kruhový THK50-180/600	021 Stavby	ks	1,00	65,13	65,13	78,16	78,16
237	Prívodná mriežka do dverí 200x100	021 Stavby	ks	2,00	15,75	31,50	37,80	37,80
238	Prívodná mriežka do dverí 300x100	021 Stavby	ks	2,00	20,20	40,40	48,48	48,48
239	Tanierové ventily odsávacie, max. prietok vzduchu do 100 m3/h	021 Stavby	ks	16,00	4,85	77,60	93,12	93,12

240	Záslepka do spira ZS - 100	021 Stavby	ks	13,00	1,85	24,05	28,86	28,86
241	Záslepka do spira ZS - 125	021 Stavby	ks	1,00	1,98	1,98	2,38	2,38
242	Kruhový nástavvec KNK 100-100	021 Stavby	ks	13,00	2,50	32,50	39,00	39,00
243	Kruhový nástavvec KNK 100-125	021 Stavby	ks	2,00	2,75	5,50	6,60	6,60
244	Koleno spiro KS90° 100	021 Stavby	ks	3,00	4,84	14,52	17,42	17,42
245	T-KUS TKN90° 100-100	021 Stavby	ks	4,00	7,61	30,44	36,53	36,53
246	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 125-100-100	021 Stavby	ks	2,00	11,24	22,48	26,98	26,98
247	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 140-125-100	021 Stavby	ks	1,00	12,35	12,35	14,82	14,82
248	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 160-140-100	021 Stavby	ks	1,00	13,60	13,60	16,32	16,32
249	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 200-160-100	021 Stavby	ks	1,00	14,50	14,50	17,40	17,40
250	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 160-125-100	021 Stavby	ks	1,00	13,60	13,60	16,32	16,32
251	Koleno spiro KS90° 200	021 Stavby	ks	1,00	10,80	10,80	12,96	12,96
252	Kruhová prechodová odbočka PSO90° 180-160-100	021 Stavby	ks	1,00	15,41	15,41	18,49	18,49
253	Prechod symetrický PSS 200-180	021 Stavby	ks	1,00	5,50	5,50	6,60	6,60
254	Koleno spiro KS90° 125	021 Stavby	ks	1,00	6,46	6,46	7,75	7,75
255	Spiro rúra ZN-SR 100/3000	021 Stavby	ks	7,00	13,06	91,42	109,70	109,70
256	Spiro rúra ZN-SR 140/3000	021 Stavby	ks	1,00	19,06	19,06	22,87	22,87
257	Spiro rúra ZN-SR 125/3000	021 Stavby	ks	5,00	16,89	84,45	101,34	101,34
258	Spiro rúra ZN-SR 160/3000	021 Stavby	ks	1,00	22,09	22,09	26,51	26,51
259	Spiro rúra ZN-SR 200/3000	021 Stavby	ks	6,00	26,93	161,58	193,90	193,90
260	Spiro spojka SS 125	021 Stavby	ks	1,00	1,50	1,50	1,80	1,80
261	Rúra výfuková so sitom do spira VRSS45° 200	021 Stavby	ks	2,00	8,70	17,40	20,88	20,88
262	Rúra výfuková so sitom do spira VRSS45° 125	021 Stavby	ks	1,00	6,49	6,49	7,79	7,79
263	závesy, objímky, tyčovanie	021 Stavby	kpl	1,00	73,25	73,25	87,90	87,90
264	Montáž odsávací ventilátor	021 Stavby	kpl	1,00	135,00	135,00	162,00	162,00
265	Montáž distribučné prvky	021 Stavby	kpl	1,00	55,00	55,00	66,00	66,00
266	Montáž VZT rozvody	021 Stavby	kpl	1,00	157,50	157,50	189,00	189,00
267	Zaregufovanie distribučných elementov a skúška funkčnosti ventilátorov	021 Stavby	kpl	1,00	125,00	125,00	150,00	150,00
268	Doprava	021 Stavby	kpl	1,00	75,00	75,00	90,00	90,00
269	Presun hmôt	021 Stavby	kpl	1,00	105,38	105,38	126,46	126,46
270	Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda,	021 Stavby	ks	1,00	6 875,00	6 875,00	8 250,00	8 250,00
271	Nádoby expanzné tlakové s membránou 35 l montáž	021 Stavby	súbor	1,00	23,30	23,30	27,96	27,96
272	Nádoby expanzné tlakové s membránou 140 l montáž	021 Stavby	súbor	1,00	40,49	40,49	48,59	48,59
273	Expanzná nádoba Flexcon C 35/1,5, 35 l,	021 Stavby	ks	1,00	60,33	60,33	72,40	72,40
274	Expanzná nádoba Flexcon C 140/1,5, 140 l,	021 Stavby	ks	1,00	279,70	279,70	335,64	335,64
275	Výmenník tepla doskový, výkon 52 kW vč. konzol	021 Stavby	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
276	Izolácia výmenníka tepla - chladu	021 Stavby	kus	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00
277	Čerpadlo MAGNA 1, 25-60, DN 1", 180 mm 230V, tr. A	021 Stavby	ks	1,00	433,88	433,88	520,66	520,66
278	Čerpadlo MAGNA1 32-100, DN 5/4", 180 mm 230V,	021 Stavby	ks	3,00	702,00	2 106,00	2 527,20	2 527,20
279	Tepelnoizol. kryt čerpadla Magna1, 25-60	021 Stavby	ks	1,00	105,63	105,63	126,76	126,76
280	Tepelnoizol. kryt čerpadla Magna 1, 32-100	021 Stavby	ks	3,00	138,13	414,39	497,27	497,27
281	Akumulačný zásobník tepla a chladu PSK 2000, 2000 l	021 Stavby	ks	1,00	3 391,29	3 391,29	4 069,55	4 069,55
282	Izolácia zásobníka PSK 2000	021 Stavby	ks	1,00	1 844,55	1 844,55	2 213,46	2 213,46
283	Set pripojovacích flexi potrubí G2"	021 Stavby	m	1,00	287,30	287,30	344,76	344,76
284	Set spojovacích káblov tepelného čerpadla	021 Stavby	m	36,00	26,78	964,08	1 156,90	1 156,90
285	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 58,24 kW A2/35 vč. reg.	021 Stavby	ks	1,00	35 996,73	35 996,73	43 196,08	43 196,08
286	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 2500 l	021 Stavby	súbor	1,00	199,81	199,81	239,77	239,77
287	Montáž výmen. tepla doskových	021 Stavby	súbor	1,00	225,00	225,00	270,00	270,00
288	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpeč. uzáver G 3/4	021 Stavby	kus	1,00	31,19	31,19	37,43	37,43
289	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpeč. uzáver G 1 na	021 Stavby	kus	1,00	34,03	34,03	40,84	40,84
290	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	1,00	65,63	65,63	78,76	78,76
291	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	021 Stavby	súbor	3,00	105,19	315,57	378,68	378,68
292	Mont. zariaden. MaR, vč. podruž. mater.	021 Stavby	ks	1,00	2 050,00	2 050,00	2 460,00	2 460,00
293	Odborná prehliadka tlak. nádoby	021 Stavby	ks	2,00	218,75	437,50	525,00	525,00
294	Úradná skúška tlakovej nádoby	021 Stavby	ks	1,00	687,50	687,50	825,00	825,00
295	Servisné spustenie tepelného čerpadla	021 Stavby	ks	1,00	1 245,00	1 245,00	1 494,00	1 494,00
296	Demontáž jestv. zariadenia UK+ presun, vč. likvidácie	021 Stavby	kpl	1,00	1 247,50	1 247,50	1 497,00	1 497,00
297	Montáž trubicovej izolácie UK/chlad do DN 50	021 Stavby	m	777,00	4,06	3 154,62	3 785,54	3 785,54
298	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 15 vč. prechodky	021 Stavby	kus	90,00	9,25	832,50	999,00	999,00
299	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 20 vč. prechodu CU	021 Stavby	kus	1,00	13,68	13,68	16,42	16,42
300	Prípl. za zhot. prípojky z rúrok závit. DN 25, vč. prechodu CU	021 Stavby	kus	1,00	16,50	16,50	19,80	19,80
301	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových D 50 vč.	021 Stavby	kus	7,00	37,88	265,16	318,19	318,19
302	Potrúbie Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 8	021 Stavby	m	2,00	14,29	28,58	34,30	34,30
303	Potrúbie Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 15	021 Stavby	m	208,00	18,45	3 837,60	4 605,12	4 605,12

304	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 18	021 Stavby	m	50,00	21,45	1 072,50	1 287,00	1 287,00
305	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 22	021 Stavby	m	150,00	24,91	3 736,50	4 483,80	4 483,80
306	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 28	021 Stavby	m	170,00	31,99	5 438,30	6 525,96	6 525,96
307	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 35	021 Stavby	m	82,00	57,78	4 737,96	5 685,55	5 685,55
308	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 42	021 Stavby	m	41,00	74,80	3 066,80	3 680,16	3 680,16
309	Potrubié Cu tvrdé-mákké pájkovanie d 54	021 Stavby	m	76,00	105,35	8 006,60	9 607,92	9 607,92
310	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	021 Stavby	m	660,00	0,75	495,00	594,00	594,00
311	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	021 Stavby	m	117,00	0,93	108,81	130,57	130,57
312	Armaflex HT d15x13	021 Stavby	m	208,00	3,90	811,20	973,44	973,44
313	Armaflex HT d18 x13	021 Stavby	m	50,00	4,13	206,50	247,80	247,80
314	Armaflex HT d 22 x13	021 Stavby	m	150,00	4,59	688,50	826,20	826,20
315	Armaflex HT d 28 x13	021 Stavby	m	170,00	4,94	839,80	1 007,76	1 007,76
316	Armaflex HT d 35 x13	021 Stavby	m	82,00	5,91	484,62	581,54	581,54
317	Armaflex HT d 42 x13	021 Stavby	m	41,00	6,66	273,06	327,67	327,67
318	Armaflex HT d 54 x13	021 Stavby	m	76,00	9,68	735,68	882,82	882,82
319	K-flex lepidlo	021 Stavby	kg	6,00	29,25	175,50	210,60	210,60
320	K-flex páska 50x3x15m	021 Stavby	ks	18,00	61,59	1 108,62	1 330,34	1 330,34
321	Pripojovacia sada 95, kv0,6, reg. ventil + termoel. pohon	021 Stavby	kus	41,00	73,73	3 022,93	3 627,52	3 627,52
322	Zverné skrutkovanie na medené potrubie M24/15/1	021 Stavby	kus	82,00	4,15	340,30	408,36	408,36
323	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	196,00	3,38	662,48	794,98	794,98
324	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	82,00	4,19	343,58	412,30	412,30
325	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,00	4,58	9,16	10,99	10,99
326	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	2,00	7,06	14,12	16,94	16,94
327	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 automatický so spätnou	021 Stavby	kus	1,00	14,00	14,00	16,80	16,80
328	Hlavica ovládania termost. ventilov montáž	021 Stavby	kus	4,00	1,78	7,12	8,54	8,54
329	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,00	24,50	24,50	29,40	29,40
330	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 2	021 Stavby	kus	3,00	66,25	198,75	238,50	238,50
331	Ventily poisťné závitové P10-137-606 G 1	021 Stavby	kus	2,00	43,88	87,76	105,31	105,31
332	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	021 Stavby	kus	10,00	6,83	68,30	81,96	81,96
333	Skrutkovanie kúrenárske priame G 2 PN 16 do 120°C	021 Stavby	kus	12,00	17,43	209,16	250,99	250,99
334	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	021 Stavby	kus	16,00	4,08	65,28	78,34	78,34
335	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	021 Stavby	kus	1,00	7,35	7,35	8,82	8,82
336	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 2	021 Stavby	kus	1,00	31,24	31,24	37,49	37,49
337	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	4,00	21,88	87,52	105,02	105,02
338	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	kus	13,00	32,38	420,94	505,13	505,13
339	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	021 Stavby	kus	6,00	17,50	105,00	126,00	126,00
340	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 400mm	021 Stavby	kus	2,00	26,25	52,50	63,00	63,00
341	Tlakomery deformáčne so spodným pripojom 83322 pr. 100	021 Stavby	kus	6,00	69,06	414,36	497,23	497,23
342	Spojka RL 1 rohová DN 15 G	021 Stavby	ks	49,00	7,31	358,19	429,83	429,83
343	Spojka RL 5 priama DN 15 G	021 Stavby	ks	4,00	14,95	59,80	71,76	71,76
344	Regulátor tlakovej diferenc. 4007, DN 25	021 Stavby	ks	1,00	279,45	279,45	335,34	335,34
345	Regulátor tlakovej diferenc. 4007, DN 40	021 Stavby	ks	1,00	378,15	378,15	453,78	453,78
346	Ventil regulačný Stromax 4117 M G25	021 Stavby	ks	1,00	46,55	46,55	55,86	55,86
347	Ventil regulačný Stromax 4117 M 40	021 Stavby	ks	1,00	74,65	74,65	89,58	89,58
348	Spojka 1/2" - 3/4" eurokon.	021 Stavby	ks	98,00	4,43	434,14	520,97	520,97
349	Ventil TS 90 rohový DN 15 G	021 Stavby	ks	4,00	17,93	71,72	86,06	86,06
350	Hlavica termost. Deizign 28x1,5	021 Stavby	ks	4,00	14,10	56,40	67,68	67,68
351	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 21 v. 900/800	021 Stavby	ks	1,00	83,61	83,61	100,33	100,33
352	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 22 v. 900/900	021 Stavby	ks	1,00	111,54	111,54	133,85	133,85
353	Teleso vyhr. doskové univerzálne typ 22 v. 900/1200	021 Stavby	ks	2,00	138,16	276,32	331,58	331,58
354	Rychlomontážna sada K bočné pripojenie	021 Stavby	ks	4,00	40,63	162,52	195,02	195,02
355	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	021 Stavby	kus	45,00	5,25	236,25	283,50	283,50
356	Montáž konvekt. nást. v. 600 mm dl. 1400 mm vč. uchytenia	021 Stavby	súbor	1,00	479,53	479,53	575,44	575,44
357	CLIMA-CANAL prevodník 230/24V -100W	021 Stavby	kus	41,00	53,85	2 207,85	2 649,42	2 649,42
358	Sada ventilačného prietoku formát tehly	021 Stavby	kus	80,00	91,68	7 334,40	8 801,28	8 801,28
359	Teleso hybrid. kúrenie chladenie Briza v.550, dl.1400	021 Stavby	kus	1,00	967,73	967,73	1 161,28	1 161,28
360	Termostat hodinový kúrenie/chladenie, regulátor miestnosti	021 Stavby	kus	12,00	179,70	2 156,40	2 587,68	2 587,68
361	Teleso hybrid. kúrenie chladenie rekup. Briza Fresh v.550,	021 Stavby	kus	40,00	2 758,85	110 354,00	132 424,80	132 424,80
362	Montáž konvekt. nást. s rekuperáciou v. 600 mm dl.1400	021 Stavby	súbor	40,00	479,53	19 181,20	23 017,44	23 017,44
363	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	Eur	1,00	16 666,67	16 666,67	20 000,00	19 914,06
SPOLU výdavky						356 105,67	424 531,45	415 290,33
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)						602 204,20	683 077,28	666 453,69

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	900,00	9,70	8 730,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					8 730,00
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					610 934,20 691 807,28 675 183,69

14

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytnutá verejná obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.