



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

Príloha č. 6

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Pinkovce

Sídlo	: OÚ Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce
Zastúpený	: Ján Kočiš, starosta obce
IČO	: 00 325 627
DIČ	: 2020752283
Telefón	: 0566590223
Banka	: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Michalovce
IBAN	: SK06 5600 0000 0042 0234 0001
E-mail	: ocupinkovce@vknet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: **TIGRID s.r.o. Michalovce**

Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	: Priemyselná 1, 071 01 Michalovce
Konajúci prostredníctvom	: Ing. Štefan Gajdoš - konateľ Anna Gajdošová - konateľ
IČO	: 36568856
DIČ	: 2020041353
IČ DPH	: SK2020041353
Bankové spojenie	: SLSP a.s. pobočka Michalovce
Kontaktná osoba	: Ing. Štefan Gajdoš
E-mail	: tigrid@tigrid.sk
Mobil	: +421 905 252 932
Platiteľ DPH	: áno/nie

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č. 1376/V

(ďalej „zhotoviteľ“)

ČI. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Názov stavby: **„Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce“**
- 2.2 Miesto stavby: PINKOVCE, č.p.155,156
- 2.3 Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvy o dielo s rozpočtami, textovo totožné s návrhom, ktorý predložil v ponuke, doplnenými o údaje o cene a stavbyvedúcom. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi v lehote viazanosti ponúk podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní
- 2.4 Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

podľa bodu 5.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky; to sa nevzťahuje na práce už vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré musí objednávateľ zaplatiť bez ohľadu na nedostatok vlastných zdrojov.

ČI. 3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce“ je rekonštrukcia stávajúceho obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť podľa projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie Ing. Alžbeta Kočišová autorizovaný stav. inžinier Michalovce, zodpovedný projektant Ing. Alžbeta Kočišová.
- 3.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktoré určujú charakteristiku diela. Ocenený výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č.1.
- 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s harmonogramom plnenia (prác) uvedeného v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 3.4 Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

ČI. 4. TERMÍN REALIZÁCIE

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska** podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.
- 4.3 Za splnenie termínu zhotovenia diela podľa bodu 4.1 sa považuje odovzdanie celého riadne zhotoveného diela zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

ČI. 5. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (ocenený položkovitý výkaz výmer a výkaz položiek a rekapitulácia rozpočtu) a na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.2 Celková cena diela je:

Cena bez DPH	:	112.300,00 - EUR
Výška DPH	:	20 v %
Výška DPH	:	22.460,00 - EUR
Cena s DPH	:	134.760,00 - EUR,
slovom: Stotridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat EUR 00/100 centov.		

5.3 Ak dôjde počas platnosti zmluvy k zákonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude účtovaná podľa aktuálne platnej sadzby DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry.

5.4 Cena je maximálna, zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (náklady na zriadenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky a výdavky za všetky správy ako aj všetky ďalšie výdavky, ktoré zhotoviteľ bude vynakladať v súvislosti s vykonaním diela).

5.5 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby a popisu ocenených prác. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne neopodstatnené a neodôvodniteľné zmeny v rozsahu a obsahu prác, ktoré by viedli k navýšeniu ceny po podpise zmluvy. Zhotoviteľ svojou ponukou garantuje, vychádzajúc z výkazu výmer a dokumentácie, rozsah a kvalitu dodaných prác.

5.6 Jednotkové ceny uvedené v rozpočte sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.7 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu za vykonané práce podľa pôvodne dohodnutej ceny.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe vystavených faktúr, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po odovzdaní diela za ucelenú časť diela definovanú bode 2.1.

6.2 Faktúra musí byť odsúhlasená stavebným dozorcom objednávateľa. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je výkaz vykonaných množstiev. Na odsúhlasenie prác má objednávateľ tri (3) dni.



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to formou bezhotovostného platobného prevodu.
- 6.5 Faktúra musí byť vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach.

ČI. 7. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má k okamihu jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, že sa tieto vady prejavujú až po prevzatí diela objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknú alebo sa prejavujú po jeho prevzatí objednávateľom počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľom reklamované vady diela bezplatne odstrániť.
- 7.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ v primeranom čase po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v záručnej dobe najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady v primeranej lehote odstrániť. Ak tieto vady zhotoviteľ neodstráni, vyzve ho objednávateľ písomne na ich odstránenie v ním určenej dodatočnej lehote.
- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym užívaním diela.

ČI. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez prekážok a práv tretích osôb do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí všetky potrebné rozhodnutia - súhlasy príslušných orgánov potrebných na zhotovenie diela ako: dopravné značenie počas realizácie a jeho určenie, prípadne súhlas na dočasnú uzávierku miestnej komunikácie a pod.
- 8.2 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednávateľom na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie staveniska, zabezpečí dodržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas celej doby realizácie diela.

8.4 .1 Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:

Meno	Ing. Štefan Gajdoš
Ev. č. osvedčenia	01901*10*
Č. tel.:	+421 905 252 932

8.5 Stavebným dozorom objednávateľa je:

Meno: Ladányi Alexander
Č. tel.: 0905 975 798

8.6 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov - ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
- kontrolu nakladania s odpadmi,
- kontrolu uvoľnenia staveniska.

8.7 Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

8.9 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa bod napojenia na odber el. energie a úžitkovej vody. Náklady na zriadenie prípojok a úhradu spotrebovaných energií uhradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo iným osobám v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

8.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na prevzatie trvalo zakrytých prác a konštrukcií min. 3 dni pred ich zakrytím. V prípade, že tak neurobí, je povinný znášať náklady na dodatočné odkrytie konštrukcií, prípadne náklady na odstránenie väd.

8.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (SD) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

8.13 Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 3 pracovných dní. SD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva objednávateľovi a prepis zhotoviteľovi.

8.14 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor zhotoviteľa v rozsahu a obsahu podľa platných predpisov.



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

8.15 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany bez zbytočného odkladu po riadnom vykonaní diela na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, ktorú doručí objednávatel'ovi 5 dní vopred. Zhotoviteľ odovzdá objednávatel'ovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:

- Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom.
- Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
- Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.
- Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom
- Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii
- Stavebné denníky (montážne denníky).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení.
- Náležité dokumenty požadované vo vydaných stavebných povoleniach

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť, aj v prípade, ak by zhotovenie diela nebolo schválené v rozpočte objednávatel'a. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:

- 9.3.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávatel'om o viac ako 30 dní ,
- 9.3.2 omeškanie so splnením povinnosti zhotoviteľa riadne zhotoviť dielo o viac ako 10 dní,
- 9.3.3 neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
- 9.3.4 nedodržanie pravidla zo strany zhotoviteľa, ktorým sa určuje zmena subdodávateľov počas plnenia zmluvy podľa ČI. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela riadne a včas, je objednávatel' oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

9.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

- 9.6 V prípade definitívneho zastavenia prác zo strany zhotoviteľa pred termínom ukončenia diela podľa Čl. 4, bod 4.1. je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa na účely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dôsledku ktorých sa dielo nedokončí.
- 9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
- 9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa.

Čl. 10. OSTATNÉ PODMIENKY

- 10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzájomné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou.
- 10.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť.
- 10.4 Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlásí najneskôr 24 hodín pred nástupom nového subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru

- 10.6. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 10.5. zmluvnú pokutu vo výške 0,3% zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH (vrátane prípadne uzavretých dodatkov, ktorými by sa navyšovala cena diela) za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o dielo.

Čl. 11 OPRÁVNENÍ KONTROLNÍ ZAMESTNANCI ZO STRANY POSKYTOVATEĽA NFP

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o



Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Lekárovce

Č. sp.: 48/2019

príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

- 11.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

ČI. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - ocenený výkaz výmer, príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác)
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Pinkovciach, dňa2019


Za objednávateľa:


Ján Kočíš,
Starosta obce



V Michalovciach dňa 21.07.2019

Za zhotoviteľa:


Ing. Štefan Gajdoš
konateľ spoločnosti

TIGRID s.r.o. Michalovce
Priemyselná 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36568856
IČ DPH: SK2020041353

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – harmonogram plnenia (prác),


Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Investor : Obec Pinkovce

Dodávateľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Objekt	Popis	ZRN EUR	DPH 0,20	Náklad celkom vč DPH
SO 01-01	Architektonicko-stavebná časť	92 072,00	18 414,40	110 486,40
SO 01-02	Zdravotechnika	5 244,00	1 048,80	6 292,80
SO 01-03	Odborné plynové zariadenie	2 154,00	430,80	2 584,80
SO 01-04	ELI- svetelná inštalácia	7 679,00	1 535,80	9 214,80
SO 21	Prípojka kanalizácie D 160	3 652,00	730,40	4 382,40
SO 22	Elektrická prípojka	1 499,00	299,80	1 798,81
	Celkom :	112 300,00	22 460,00	134 760,01




TIGRID s.r.o. Michalovce
 Priemyselná
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36568856
 IČ DPH: SK2020041353

Odberteľ: Obec Pinkovce

Projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová autorizovaný stav. inžinier Michalovce

Dodávateľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 21.07.2019

Stavba : Rek.obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Objekt : SO 01-01 Architektonicko stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne (2,8+0,825*3)*0,30*0,9 = 1,424 2,8*0,25*0,9 = 0,630 (1,234+1,251+0,975*2)*0,325*0,9 = 1,297 1,234+1,251)*0,4*0,9 0,65*0,4*0,9 = 0,234 (1,875*2+0,4+1,9*2+1,295)*0,325*0,9 = 2,704 0,65*0,4*0,9*2 = 0,468 3,25*2*0,325*0,9 = 1,901 4,05*0,325*2*0,9 = 2,369 (3,0+1,075*2+1,5+0,65)*0,3*0,9 = 1,971	12,998 m3	19,67	255,67
2	253	16220-7111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m	12,998 m3	1,12	14,56
3	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,988 m3	4,21	54,68
4	001	17120-1101	Násypy nezhuŕnené	12,988 m3	0,94	12,21
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	12,988 m3	0,56	7,27
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						344,39

2 - ZÁKLADY

6	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $(2,8+0,825*3)*0,30*0,1 = 0,158$ $2,8*0,25*0,1 = 0,070$ $(1,234+1,251+0,975*2)*0,325*0,1 = 0,144$ $1,234+1,251)*0,4*0,1$ $0,65*0,4*0,1 = 0,026$ $(1,875*2+0,4+1,9*2+1,295)*0,325*0,1 = 0,300$ $0,65*0,4*0,1*2 = 0,052$ $3,25*2*0,325*0,1 = 0,211$	1,443	m3	28,56	41,21
---	-----	------------	--	-------	----	-------	-------

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---------------	---	-----------------	----------------	-------

4,05*0,325*2*0,1 = 0.263

(3,0+1,075*2+1,5+0,65)*0,3*0,1 = 0.219

7	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)		11,555 m3		93,65	1 082,13
			(2,8+0,825*3)*0,30*0,8 = 1.266					
			2,8*0,25*0,8 = 0.560					
			(1,234+1,251+0,975*2)*0,325*0,8 = 1.153					
			1,234+1,251)*0,4*0,8					
			0,65*0,4*0,8 = 0.208					
			(1,875*2+0,4+1,9*2+1,295)*0,325*0,8 = 2.404					
			0,65*0,4*0,8*2 = 0.416					
			3,25*2*0,325*0,8 = 1.690					
			4,05*0,325*2*0,8 = 2.106					
			(3,0+1,075*2+1,5+0,65)*0,3*0,8 = 1.752					

2 - ZÁKLADY spolu:

1 123,34

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8	011	31123-1311	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5		6,102 m3		126,42	771,41
			1,8*0,45*0,15*(1+2) = 0.365					
			2,25*0,45*0,15*6 = 0.911					
			1,5*0,45*0,45*2 = 0.608					
			0,275*0,45*2,4 = 0.297					
			0,325*0,45*2,4 = 0.351					
			0,375*0,45*2,4 = 0.405					
			0,9*0,45*1,8 = 0.729					
			0,5*0,45*1,1 = 0.248					
			1,35*1,3*0,45 = 0.790					
			2,7*0,45*1,3 = 1.580					
			-0,9*0,60*0,45*2 = -0.486					
			2,25*0,45*0,30 = 0.304					
9	011	31123-1502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5		2,231 m3		120,81	269,53
			1,8*0,4*0,3*2 = 0.432					
			1,55*2,9*0,30 = 1.349					
			0,375*0,30*2,0*2 = 0.450					
10	011	31127-2202	Murivo nosné z bet. tvárníc PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20		6,102 m3		121,74	742,86
			2,8*0,25*0,75 = 0.525					
			(2,5*2+0,975*2)*0,25*0,25 = 0.434					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
			(1,295*2+1,875*2+1,9*2)*0,25*0,5 = 1.268			
			(3,25*2+1,)*0,25*0,5 = 0.938			
			(3,25*2+1,3)*0,25*0,75 = 1.463			
			(3,0+1,075+0,65+1,5+0,325)*0,25*0,9 = 1.474			
11	011	31127-2203	Muriro nosné z bet.tváric PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	1,775	m3	221,08
			1,3*0,3*0,25 = 0.098			
			(2,5+0,625*2)*0,3*0,75 = 0.844			
			(1,3+1,2*2)*0,3*0,75 = 0.833			
12	011	31429-001	Opraviť komínový priechod	1,000	kpl.	122,58
13	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	18,000	kus	193,86
14	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	11,000	kus	139,04
15	011	31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	20,000	kus	285,60
16	011	31716-1116	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm	3,000	kus	60,39
17	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	22,651	m2	307,60
			0,6*2,6 = 1.560			
			1,5*2,6-0,6*1,97 = 2.718			
			(2,15+1,7)*2,6 = 10.010			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			1,2*2,6 = 3.120			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			0,825*2,25 = 1.856			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			0,9*2,25 = 2.025			
			0,6*2,9 = 1.740			
			1,5*2,9 = 4.350			
			-0,6*1,97 = -1.182			
18	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	33,263	m2	591,75
			1,0*2,6 = 2.600			
			2,85*2,9*2 = 16.530			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			(3,1+1,6*2)*2,9 = 18.270			
			-0,6*1,97-0,9*1,97 = -2.955			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						3 705,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
19	011	43032-1313	Schodištové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 doska	3,625	m3	356,45

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Spolu
20	011	43036-1821	1,5*1,3*0,12 = 0.234	0,326 t	1 404,72	457,94
			1,6*1,3*0,145 = 0.302			
			2,5*1,7*0,13 = 0.553			
			1,3*4,5*0,13 = 0.761			
			1,3*3,0*0,13 = 0.507			
			1,3*7,5*0,13 = 1.268			
20	011	43036-1821	Výstuž schodištvých konštrukcii 10505	0,326 t	1 404,72	457,94
21	011	43135-1121	3,625*0,09 = 0.326	35,299 m2	13,11	462,77
			90 kg/m3			
			Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie doska			
			1,5*1,3 = 1.950			
			1,6*1,3 = 2.080			
			2,5*1,7 = 4.250			
			1,3*4,5 = 5.850			
			1,3*3,0 = 3.900			
			1,3*7,5 = 9.750			
			(1,5+1,30)*2*0,12 = 0.672			
			(1,6+1,3)*2*0,145 = 0.841			
			(2,5+1,7)*2*0,13 = 1.092			
22	011	43135-1122	(1,3+4,5)*2*0,13 = 1.508	35,299 m2	1,87	66,01
			(1,3+3,0)*2*0,13 = 1.118			
23	011	43431-1115	(1,3+7,5)*2*0,13 = 2.288	6,500 m	6,09	39,59
			Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie			
24	011	43435-1141	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.B20 (C 16	1,300 m2	7,02	9,13
			1,3*5 = 6.500			
25	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarých zhotovenie	1,300 m2	1,40	1,82
			1,0*1,3 = 1.300			
26	011	61099-1111	Debnenie stupňov priamočiarých odstránenie	1,300 m2	1,40	1,82
			1,3*5 = 6.500			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						
1 393,71						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
27	011	61247-4102	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	28,620 m2	0,75	21,47
			1,8*1,8*4+1,2*1,8*3 = 19.440			
			1,2*1,5+0,9*0,6*7 = 5.580			
			1,5*2,4 = 3.600			
28	011	61247-4102	Omlietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	443,014 m2	8,90	3 942,82

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

mč.1,02+1,07
 $(7,75+6,7)*2*2,6 = 75.140$
 $-1,5*2,4-0,6*1,97*4 = -8.328$
 $-0,8*1,97*3-1,2*1,8 = -6.888$
mč.1,03
 $(1,65+2,7)*2*2,6 = 22.620$
 $-0,8*1,97-0,9*0,6 = -2.116$
mč.1,04
 $(1,2+2,0)*2*2,6 = 16.640$
 $-0,6*1,97*3 = -3.546$
mč.1,05
 $(2,15+0,9)*2*2,6 = 15.860$
 $-0,6*1,97-0,9*0,6 = -1.722$
mč.1,06
 $(1,7+0,85)*2*2,6 = 13.260$
 $-0,6*1,97 = -1.182$
mč.1,07
 $(1,5+0,9)*2*2,6 = 12.480$
 $-0,6*1,97-0,9*2,6 = -3.522$
mč.1,08
 $(1,7+0,7)*2*2,6 = 12.480$
 $-0,6*1,97-0,9*2,6 = -3.522$
mč.1,09
 $(1,5+0,9)*2*2,6 = 12.480$
 $-0,6*1,97 = -1.182$
mč.1,10
 $(1,5+0,8)*2*2,6 = 11.960$
 $-0,6*1,97 = -1.182$
mč.1,11
 $(2,5+0,8)*2*2,6 = 17.160$
 $-0,6*1,97 = -1.182$
mč.1,12
 $(4,35+5,6)*2*2,6 = 51.740$
 $-0,8*1,97-1,2*1,8*2 = -5.896$
mč.1,13
 $(4,2+5,6)*2*2,6 = 50.960$
 $-0,8*1,97*2-1,8*1,8 = -6.392$

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
			mč.1,16			
			(6,3+2,85)*2*2,6 = 47.580			
			-0,9*1,97*3-1,5*2,4-1,2*1,5 = -10.719			
			mč.1,17			
			(1,8+1,6)*2*2,6 = 17.680			
			-0,9*1,97 = -1.773			
			mč.1,18			
			(1,0+1,6)*2*2,6 = 13.520			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			mč.1,19			
			(0,95+1,5)*2*2,6 = 12.740			
			-0,6*1,97-0,6*2,6 = -2.742			
			mč.1,20			
			(0,8+1,5)*2*2,6 = 11.960			
			-0,6*1,97-0,6*2,6 = -2.742			
			mč.1,21			
			(1,5+0,9)*2*2,6 = 12.480			
			-0,6*1,97 = -1.182			
			mč.1,22			
			(10,0+6,3)*2*2,9 = 94.540			
			-0,9*1,97*2 = -3.546			
			-1,8*1,8*3 = -9.720			
28	011	62246-5112	Vonk. om.stien zo zn.-Marmolit mramorové zná strednozrná sokel	52,630 m2		985,76
			(20,05+12,85)*2*0,85 = 55.930			
			-1,5*1,1*2 = -3.300			
29	011	62599-1200	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 30 mm (špalety)	9,375 m2		245,81
			(1,5*2+1,2)*0,25 = 1.050			
			(0,6*2+0,9)*0,25*7 = 3.675			
			(1,8*3)*2*0,25*4			
			(1,8*2+1,2)*0,25*3 = 3.600			
			(1,5*2+1,2)*0,25 = 1.050			
30	011	62599-1208	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.120 mm	248,114 m2		9 641,71
			Pohľad bočný pravý			
			20,05*4,01 = 80.401			
			-1,5*2,4*2-0,9*0,6*5 = -9.900			
			pohľad bočný ľavý			
			20,05*4,765 = 95.538			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
			-1,8*1,8*4-1,2*1,8 = -15,120			
			pohľad zadný			
			10,5*3,81+2,15*4,765 = 50,250			
			-1,2*1,5-1,2*1,8 = -3,960			
			pohľad čelný			
			9,05*4,565+3,2*4,01 = 54,145			
			-1,2*1,8-0,9*0,6*2 = -3,240			
31	011	62599-30112	Zatepl.vonk.sokla SYRODUR hr. 30 mm bez povrch.úpravy-sokel	52,630	m2	566,83
32	011	62999-3521	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm. EPS70 hr.30mm	54,900	m	539,67
			1,8*3*4 = 21,600			
			(1,8*2+1,2)*3 = 14,400			
			(1,5*2+1,2) = 4,200			
			(0,6*2+0,9)*7 = 14,700			
33	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	11,064	m3	1 036,14
			10,0*2,85*0,06 = 1,710			
			10,0*6,3*0,06 = 3,780			
			8,7*5,6*0,06 = 2,923			
			7,75*5,7*0,06 = 2,651			
34	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	27,659	m3	2 719,71
			10,0*2,85*0,15 = 4,275			
			10,0*6,3*0,15 = 9,450			
			8,7*5,6*0,15 = 7,308			
			7,75*5,7*0,15 = 6,626			
35	011	63131-9151	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	11,064	m3	196,83
36	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	27,659	m3	32,36
37	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,913	t	1 026,01
			184,395*0,0045*1,1 = 0,913			
			100x100x6 4,5kg/m2			
38	011	63247-7005	Nivelačná slietka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	184,950	m2	1 126,35
39	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	7,000	kus	72,10
40	MAT	611 430210	Okno plastové 90x60 ,S1	7,000	kus	950,53
41	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	8,000	kus	172,32
			4+3+1 = 8,000			
42	MAT	611 430660	Okno plastové 120x150 O1,S1	1,000	kus	232,20
43	MAT	611 430710	Okno plastové 120x180 O1,S1	3,000	kus	744,51
44	MAT	611 431240	Okno plastové 2kridlové stĺp. 180x180 OS/P	4,000	kus	327,77
45	011	64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	17,000	kus	143,31

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
1+10+3+1+2 = 17.000						
46	MAT	553 999840	Zárubňa knauf.CGH jednokrídlová 900/150	3,000 kus		117,99
47	MAT	553 999850	Zárubňa CGH jednokrídlová 800/150	4,000 kus		153,60
48	MAT	553 999870	Zárubňa .CGH jednokrídlová 600/150	10,000 kus		374,60
49	011	64299-2720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000 kus		37,46
50	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	18,300 m		42,82
1,8*4+1,2*3 = 10.800						
1,2-0,9*7 = 7.500						
51	MAT	283 -0004	Parapetná doska vnútorná plastová šírky 200 mm	18,300 m		231,31
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
52	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	251,821 m2		294,63
20,5*(4,91-1,8) = 63.755						
20,5*(5,656-1,8) = 79.048						
15,65*(4,91-1,8) = 48.672						
15,65*(5,656-1,8) = 60.346						
53	003	94194-1391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	251,821 m2		236,71
54	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	251,821 m2		118,36
55	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	232,780 m2		325,89
56	011	95394-25261	Osadenie ocelových škrabákov na nohy	2,000 kus		5,62
57	MAT	312 333004	Škrabak na nohy dodávka	2,000 kus		15,92
58	013	96203-1132	Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	7,837 m2		16,14
2,85*3,5 = 9.975						
-0,95*2,25 = -2.138						
59	013	96203-2631	Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MV, MVC	2,701 m3		43,00
0,45*0,45*(9,57-2,9)*2 = 2.701						
60	013	96304-2819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	43,720 m		163,95
1,373*2*4 = 10.984						
2,046*4*4 = 32.736						
61	013	96401-1210	Búranie žebet. schodišového základu	13,150 m3		1 231,50
1,0*1,0*1,05 = 1.050						
4,0*1,05/2 = 2.100						
2*5*1,0 = 10.000						
62	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 okna1,1x1,1	3,000 kus		0,42

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
			1 = 1,000			
			okno 0,6x1,1			
			1 = 1,000			
			okno 1,0x1,1			
			1 = 1,000			
63	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	11,000 kus		3,63
			okno 2,1x2,25		0,33	
			3 = 3,000			
			okno 2,1x1,3			
			2 = 2,000			
			okno 1,35x1,3			
			1 = 1,000			
			okno 2,7x1,3			
			1 = 1,000			
			okno 1,3x1,8			
			1 = 1,000			
			okno 2,1x1,8			
			1 = 1,000			
			okno 1,35x1,8			
			2 = 2,000			
64	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000 kus	0,28	0,84
			3 = 3,000			
65	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	15,000 kus	0,47	7,05
			dvere 1,15x2,25			
			1 = 1,000			
			dvere 1,85x2,25			
			1 = 1,000			
			dvere 0,6*1,97			
			3 = 3,000			
			dvere 0,85x2,25			
			2+1+3 = 6,000			
			dvere 0,95x2,25			
			2+1 = 3,000			
			dvere 1,35x2,25			
			1 = 1,000			
66	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	0,660 m2	4,21	2,78
			0,6*1,1 = 0,660			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
67	013	96806-2245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2 1,1*1,1 = 1.210 1,0*1,1 = 1.100 1,35*1,3 = 1.755	4,065 m2		9,51
68	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 2,1*2,25*3 = 14,175 2,1*1,3*2 = 5,460 2,7*1,3 = 3,510 1,3*1,8 = 2,340 2,1*1,8 = 3,780 1,35*1,8*2 = 4,860	34,125 m2		70,30
69	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2 0,6*1,97*3 = 3,546	3,546 m2		13,30
70	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 1,15*2,25+1,85*2,25 = 6,750 0,8*2,25*5+0,95*2,25*3 = 15,413 1,35*2,25 = 3,038	25,201 m2		44,86
71	013	97801-3161	Odlíčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 % 1,37+11,97+2,04+1,26 = 16,640 11,6+4,1+5,8+4,05 = 25,550 23,52+24,36+14,1+13,96 = 75,940 63 = 63,000	181,130 m2		161,21
72	013	97801-5291	Odlíčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zloz. I-IV do 100 % vonkomiet (20,05+12,85)*2*(4,91+5,665)/2 = 347,918 odpočet otvorov okná -0,66-4,065-34,125 = -38,850 dvere -1,3*2,4-1,85*2,4 = -7,560	301,508 m2		422,11
73	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	64,439 t		498,11
74	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 10 km 64,439*9 = 579,951	579,951 t		162,39
75	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	64,439 t		422,72
76	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každý ďalších 5 m 64,439*2 = 128,878	128,878 t		96,66
77	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-osi	64,439 t		437,54

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

78	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	188,388 t		12,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						7 097,83

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

40 330,27

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

79	711	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	184,395 m2	0,14	25,82
			10,0*2,85 = 28.500			
			10,0*6,3 = 63.000			
			8,7*5,6 = 48.720			
			7,75*5,7 = 44.175			
80	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,138 t	1 217,43	168,01
81	711	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	34,140 m2	0,37	12,63
			(10,0+2,85)*2*0,30 = 7.710			
			(10,0+6,3)*2*0,3 = 9.780			
			(8,7+5,6)*2*0,3 = 8.580			
			(7,75+5,7)*2*0,30 = 8.070			

82	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012 t	1 217,43	14,61
83	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	368,790 m2	1,40	516,31
			184,395*2 = 368.790			
84	MAT	628 329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	424,109 m2	5,62	2 383,49
85	711	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	68,280 m2	2,25	153,63
			34,14*2 = 68.280			
86	MAT	628 329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	81,936 m2	5,62	460,48
87	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	37,350 %	2,34	87,40

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

3 822,38

713 - Izolácie tepelné

88	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	184,395 m2	0,66	121,70
			184,395 = 184.395			
89	MAT	631 412355	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr.22 cm	188,083 m2	28,09	5 283,25
90	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	184,395 m2	0,56	103,26
91	MAT	631 414440	Doska čadičová NOBASIL PTE) 150kg/m3 hr. 8 cm	193,615 m2	16,86	3 264,35
			184,395*1,05 = 193.615			
92	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia	184,395 m2	1,31	241,56
93	713	71319-1121	Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením A400H	184,395 m2	2,06	379,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
94	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./t	184,395 m2	3,75	691,48
95	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	100,855 %	1,22	123,04
713 - Izolácie tepelné spolu:						
10 208,49						
762 - Konštrukcie tesárske						
96	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,2%	375,000 m2	1,40	525,00
97	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	375,000 m2	0,56	210,00
98	MAT	605 000023	Rezvo latovania a kontralati	8,807 m3	121,74	1 072,16
kontralate 35/75 450m						
0,035*0,075*450*1,1 = 1,299						
latovanie 35/75 2600m						
0,035*0,075*2600*1,1 = 7,508						
99	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži	8,807 m3	37,46	329,91
100	762	76252-1104	Polozenie podláh z OSB dosiek hr.25 mm	184,395 m2	2,34	431,48
101	MAT	595 9D01081	Doska OSB hr.22 mm - 332108	193,615 m2	14,52	2 811,29
184,395*1,05 = 193,615						
102	762	76284-1812	Demontáž podbijania z dosiek hrubých šablón	30,420 m2	1,40	42,59
(20,95+12,85)*2*0,45 = 30,420						
103	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	54,224 %	3,28	177,86
762 - Konštrukcie tesárske spolu:						
5 600,29						
763 - Konštrukcie - drevostavby						
104	763	76313-3430	Podláhky sadr. RIGIPS zavesený strop trámový drevený upevnenie prieč	181,900 m2	26,22	4 769,42
28,02+4,09+2,04+1,94 = 36,090						
1,45+1,35+1,05+1,35 = 5,200						
1,28+2,04+24,36+23,52 = 51,200						
12,53+2,88+1,6+1,43 = 18,440						
1,2+1,35+63+5,42 = 70,970						
105	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	47,694 %	5,15	245,63
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:						
5 015,05						
764 - Konštrukcie klampiarske						
106	764	764-0-001	Zastrešenie krytinou Rannila	375,000 m2	14,05	5 268,75
107	764	76432-1230	Klamp. PZ pl. oplechovanie pri odkvape rš 600 odk.7	72,000 m	9,83	707,76
72 = 72,000						
108	764	76433-1250	Klamp. PZ pl. lem. komína. rš 500	1,800 m	6,09	10,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
			0,45*4 = 1.800			
109	764	76435-1837	Klamp. demont. hákov -45ST	75,000 kus		35,25
110	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žiaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-d 150 odk8	72,000 m		472,32
			72 = 72.000			
111	764	76435-2811	Klamp. demont. žiaby polkruhové rš 330-45ST	72,000 m		47,52
			72 = 72.000			
112	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žiaby kotlík konický pre rúry o d-150/125	4,000 kus		43,08
			4 = 4.000			
113	764	76441-0271	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 dl 1250mm	5,000 m		42,15
114	764	76441-0272	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 dl 950mm vonkajších	7,000 m		59,01
115	764	76441-0274	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 dl 1850mm vonkajších	8,000 m		67,44
116	764	76441-0276	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 dl 1550mm	2,000 m		16,86
117	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125 odk.11	22,000 m		175,12
			42 = 42.000			
118	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	22,000 m		12,32
			22 = 22.000			
119	764	76484-1210	Odvetravacia hlavica VPV 125 kanalizačná d 125 odk.5	4,000 ks		78,68
			4 = 4.000			
120	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	70,372 %		98,52
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			7 135,74
			766 - Konštrukcie stolárske			
121	766	76642-1212	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm (20,95+12,85)*2*0,45 = 30.420	30,420 m2		185,26
122	MAT	611 916700	Obloženie tatranský profil hr.15mm 30.42*1,1 = 33.462	33,462 m2		227,21
123	766	76666-1412	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	1,000 kus		10,30
124	MAT	611 6D1722	Dvere protipožiarne EI 30 - 60/197	1,000 kus		117,06
125	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krdl. do 0,8m	13,000 kus		158,21
126	766	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krdl. nad 0,8m	3,000 kus		36,51
127	MAT	611 603200	Dvere vnútorné plné 60x197	9,000 kus		227,52
128	MAT	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197	1,000 kus		32,78
129	MAT	611 603230	Dvere vnútorné plné 90x197	1,000 kus		37,46
130	MAT	611 607060	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 80x197	3,000 kus		143,28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
131	MAT	611 607420	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 90x197	2,000 kus		51,51
132	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	14,000 kus		3,28
133	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	10,000 kus		2,34
134	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	4,000 kus		2,81
135	MAT	611 87181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	3,000 kus		3,28
136	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	13,690 %		0,75
766 - Konštrukcie stolárske spolu:						1 379,28
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
137	767	76716-5111	Montáž a dodávka zábradlia (nerez)	14,876 m		93,65
			6,176+3,25+3,25+0,4+1,8 = 14,876			
138	767	76739-2801	Demontáž krytín striech nítovaných	375,000 m2		1,87
139	767	76763-1121	Montáž okien plastových jednokridlových 900 x 600 mm	7,000 kus		18,73
140	MAT	611 4B0105	Okno plast.otvárače 900x600 cm odk.4	7,000 kus		79,60
141	767	76763-1156	Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 1500 mm	1,000 kus		32,78
142	MAT	611 4B1807	Okno plast.1-kridlové OS -1200x1500 odk. 3	1,000 kus		150,15
143	767	76763-1176	Montáž okien plastových jednokridlových 1200 x 1800 mm	3,000 kus		32,78
144	MAT	611 4B0240	Okno plast.otvárače 1200x1800 odk.2	3,000 kus		173,25
145	767	76763-13350	Montáž okien plastových dvojkridlových 1800 x 1800 mm	4,000 kus		41,21
146	MAT	611 4B0348	Okno dvojkridlové otvárače 1800x1800 odk. 1	4,000 kus		243,49
147	767	76764-1354	Montáž dverí plastových dvojkridlových vchodových 1500 x 2400 mm	2,000 kus		45,89
148	MAT	611 4A0720	Dvere plast.vonkajšie dvojkridlové - výš.2400 x šír.1500 ozn. 5	2,000 kus		608,71
149	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	60,317 %		0,94
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:						6 088,42
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
150	771	77141-3113	Montáž soklov pótrov.rovných do lepidla do 10cm	122,760 m		1,40
			28,31+8,55+5,8+6,1+5,1 = 53,860			
			3,9+2,8+4,8+4,8+18,6 = 34,900			
			6,8+5,2+4,0+3,7 = 19,700			
			4,8+9,5 = 14,300			
151	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc terazzový 300x300 do tmeľu	27,460 m2		11,71
			mč.1,01			
			3,64 = 3,640			
			mč.1,14			
			4,35 = 4,350			
			mč.1,15			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Popis polozky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
				19,47 = 19,470			
152	MAT	597 -0003	Dlažba 300 x 300mm - protišmyková vonkajšie schody		28,009 m2		354,03
				27,46*1,02 = 28,009			12,64
153	771	77157-52021	Montáž podláh z dlaždíc keram. reż. relief. 300x300 do tmelu		70,000 m2		819,70
				1,02+28,02+4,09+2,04 = 35,170			
				1,94+1,45+1,35+1,05 = 5,790			
				1,35+1,28+12,53+2,88 = 18,040			
				1,6+1,43+1,2+1,35+5,42 = 11,000			
154	MAT	597 -0004	Dlažba keramická 300x300 mm		83,922 m2		1 179,10
			soklik				
				122,76*0,1*1,02 = 12,522			
			dlažba				
				70*1,02 = 71,400			
155	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m		28,463 %		106,73
							2 952,98
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				
			775 - Podlahy výšové a parketové				
156	775	77551-001	Podlahy plávajúce včetně olišovania		110,880 m2		3 114,62
			mč.1,12				
			24,36 = 24,360				
			mč.1,13				
			23,52 = 23,520				
			mč.1,22				
			63 = 63,000				
157	775	77551-0011	Podložka z geotextilie 150g/m2 pod podlahu		110,880 m2		986,83
158	775	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m		41,015 %		19,28
							4 120,73
			775 - Podlahy výšové a parketové spolu:				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
159	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x250 do tmelu		106,425 m2		1 246,24
			mč1,05				
			(2,15+0,9)*2*2,1 = 12,810				
			-0,6*1,97 = -1,182				
			mč.1,06				
			(1,7+0,85)*2*2,1 = 10,710				
			-0,6*1,97 = -1,182				
			mč.1,04				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

(1,2+2,0)*2*2,1 = 13.440

mč.1,07+1,08

-0,6*1,97*2 = -2.364

(0,6*2+0,1)*2,1 = 2.730

(1,5+2,0)*2*2,1 = 14.700

mč.1,09

(0,9+1,5)*2*2,1 = 10.080

-0,6*1,97 = -1.182

mč.1,17

(1,8+1,6)*2*2,1 = 14.280

-0,9*1,97 = -1.773

mč.1,18

(1,0+1,6)*2*2,1 = 10.920

-0,6*1,97 = -1.182

mč.1,19

(1,5+0,9)*2*2,1 = 10.080

-0,6*1,97*2 = -2.364

mč.1,20

(0,8+1,5)*2*2,1 = 9.660

-0,6*1,97*2 = -2.364

mč.1,21

(0,9+1,5)*2*2,1 = 10.080

-0,6*1,97 = -1.182

kuchyňa mč.1,23

2,85*0,6 = 1.710

Obkl. ker. 200x250x8

106,425*1,02 = 108.554

Presun hmotí pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu:

108,554 m2

12,17

1 321,10

1,87

48,01

2 615,35

783 - Nátery

162 783 78365-1103 Nátery stolár. výrobkov epoxidové 3x lakovanie podhlad a šablón

(20,95+12,85)*2*0,45 = 30.420

163 783 78378-2203 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhra 32m2/m3 reziva ľatovania a kontrolati

8,807*32 = 281.824

7,96

242,14

2,34

659,47

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

783 - Nátery spolu:

901,61

784 - Maľby

164	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	624,914 m2	0,37	231,22
165	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m stropy 181,90 = 181.900 steny 443,014 = 443.014	624,914 m2	0,90	562,42
166	784	78448-1010	Stierka na stropoch v miestnosti v. do 3,8m stropy 181,90 = 181.900	181,900 m2	6,09	1 107,77

784 - Maľby spolu:

1 901,41

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

51 741,73

Za rozpočet celkom

92 072,00

Odberteľ: Obec Pinkovce

Projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová autorizovaný stav. inžinier Michalovce

Dodávateľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 21.07.2019

Stavba : Rek. obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Objekt : SO 01-02 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné						
1	713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	7,000 m		1,69
2	MAT	631 510-01	NOBASIL SKRUŽ-izolačná trubica DN18mm /HR50 mm	7,000 m		4,87
3	713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	31,000 m		1,83
4	MAT	631 510-02	NOBASIL SKRUŽ-izolačná trubica DN25mm /HR50 mm	31,000 m		5,76
5	713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	5,000 m		1,87
6	MAT	631 510-03	NOBASIL SKRUŽ-izolačná trubica DN27mm /HR50 mm	5,000 m		6,56
7	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	3,234 %		1,56
713 - Izolácie tepelné spolu:						328,40
721 - Vnútorná kanalizácia						
8	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 10 = 10,000	10,000 m		12,64
9	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 65 = 65,000	65,000 m		11,71
10	721	72117-1111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8 12 = 12,000	12,000 m		16,86
11	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 10 = 10,000	10,000 m		17,79
12	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1,8	7,000 kus		1,87
13	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 75x1,9	2,000 kus		2,20
14	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	4,000 kus		2,76
15	721	72121-1305	Podlaťové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	2,000 kus		46,82
16	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	2,000 kus		17,79
17	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 10+65 = 75,000	75,000 m		0,47
18	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 12+10 = 22,000	22,000 m		0,66

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Spolu
19	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	14,753 %	0,94	13,87
721 - Vnútna kanalizácia spolu:						
722 - Vnútny vodovod						
20	721	72217-1220	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 16/2,8	15,000 m	8,90	133,50
21	721	72217-1221	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3	62,000 m	8,90	551,80
22	721	72217-1222	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2	10,000 m	9,36	93,60
23	721	72217-1223	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	22,000 m	12,17	267,74
24	721	72219-0224	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 32	1,000 súbor	84,28	84,28
25	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	6,000 kus	5,15	30,90
26	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	8,000 pár	10,30	82,40
27	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	4,000 kus	7,73	30,92
28	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000 kus	14,28	28,56
29	721	72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	2,000 kus	18,73	37,46
30	721	72223-1191	Armat. vod. s 2 závit. ventil rohový ON 137031 G 1/2	6,000 kus	39,33	235,98
31	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 15-62+10+22 = 109.000	109,000 m	0,94	102,46
32	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	109,000 m	0,61	66,49
33	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	17,461 %	0,75	13,10
722 - Vnútny vodovod spolu:						
725 - Zariadenie predmety						
34	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	3,000 súbor	140,46	421,38
35	721	72511-2301	Záchodová misa z diturvítu kompletná, pre ZŤP	1,000 súbor	140,46	140,46
36	721	72521-2200	Umývadlo z diturvítu so zápch. uzáv. štandardná kvalita	4,000 súbor	65,55	262,20
37	721	72521-22001	Umývadlo z diturvítu so zápch. uzáv. štandardná kvalita pre ZŤP	1,000 súbor	65,55	65,55
38	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat. a l. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	2,000 súbor	28,09	56,18
39	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V vrátane plastovej mriežky	2,000 kus	117,05	234,10
40	721	72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	9,000 súbor	7,02	63,18
41	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000 súbor	88,96	88,96
42	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	5,000 súbor	46,82	234,10
43	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita (výlevka)	2,000 súbor	44,01	88,02
44	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	16,541 %	0,79	13,12
725 - Zariadenie predmety spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						
						5 244,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

Za rozpočet celkom

5 244,00

Odberateľ: Obec Pinkovce

Projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová autorizovaný stav. inžinier Michalovce

Dodávateľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 21.07.2019

Stavba : Rek.obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Objekt : SO 01-03 Odborné plynové zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 18,0*0,6*0,8 = 8.640	8,640 m3		7,96	68,77
2	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,640 m3		0,94	8,12
3	272	17420-1101	Zásyp nezhuťnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 15,0*0,6*(0,8-0,15-0,2) = 4.050	4,050 m3		0,89	3,60
4	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 18,0*0,6*0,20 = 2.160	2,160 m3		5,81	12,55
5	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,160 m3		2,81	6,07
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:							99,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
6	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku 18,0*0,6*0,15 = 1.620	1,620 m3		29,50	47,79
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							47,79
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
7	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	18,000 m		0,09	1,62
8	MAT	286 138700	Rúrka PVC tlaková LPE d 20x3,0x6000 plyn	18,000 kus		4,68	84,24
9	271	89973-9105	Montáž výstraž PVC fólia-žila 18,0 = 18.000	18,000 m		0,37	6,66
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							92,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	271	99827-2201	Presun hmôt pre potrubie z oceľ. rúr zvarovaných v otv. výk. Presun hmot pre potrubie z oceľ. rúr zvarovaných v otv. výk.	3,097 t		6,80	21,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							21,06
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							260,48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútorný plynovod							
11	721	72311-0203	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,000 m		11,24	22,48
12	721	72311-0204	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	12,000 m		14,52	174,24
13	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 5/4	1,000 súbor		46,83	46,83
14	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	1,000 kus		9,37	9,37
15	721	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	1,000 kus		11,24	11,24
16	721	99872-3201	Presun hmot pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	2,642 %		0,75	1,98
17	721	99872-3202	Presun hmot pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	2,642 %		0,84	2,22
723 - Vnútorný plynovod spolu:							268,36
731 - Kotelne							
18	731	73124-9023	Montáž kotla ocelového nástenného na plyné palivo do 28 kW	1,000 súbor		40,27	40,27
19	MAT	484 F001	Kotel plynový kondenzačný Panther 25KKV	1,000 ks		1 526,00	1 526,00
20	731	99873-1202	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	15,663 %		3,76	58,89
731 - Kotelne spolu:							1 625,16
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							1 893,52
Za rozpočet celkom							2 154,00

<u>REKAPITULÁCIA</u>	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur
1 Elektroinštalácia - materiál		2 711,67	
2 Elektroinštalácia - montáž		1 805,72	
3 Bleskozvod-materiál		491,46	
4 Bleskozvod-montáž		1 120,36	
5 Zemné práce		848,84	
6 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2		418,68	
7 Doprava 3,6 % z pol. č.3		0,00	
8 Presun 1 % z pol. č.3		0,00	
9 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :		7 396,72	<u>7 396,72</u>
10 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod. 36	7,84	<u>282,28</u>
Ceny bez DPH			<u>7 679,00</u>

1. Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu

1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	60	0,47	28,20
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	80	0,61	48,80
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	480	0,51	244,80
4	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	90	0,66	59,40
5	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	14	3,75	52,50
6	Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	3	3,93	11,79
7	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	4	4,03	16,12
8	Vypínač krížový nástenný Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	2	4,26	8,52
9	Pohyb. senzor	ks	3	20,13	60,39
10	Univerzálna krabica - prístrojová, typ KP68	ks	25	1,40	35,00
11	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	28	3,75	105,00
12	Svietidlová svorkovnica	ks	50	0,84	42,00
13	Hmoždinka HM-8	ks	130	0,09	11,70
14	nastreľovací klinec	ks	10	0,11	1,10
15	Svietidlo ozn. A	ks	21	43,08	904,68
16	Svietidlo ozn. B	ks	7	38,39	268,73
17	Svietidlo ozn. C	ks	17	29,03	493,51
18	Svietidlo ozn. D	ks	3	42,14	126,42
19	Svietidlo ozn. E,	ks	2	47,76	95,52

#ODKAZ!

SPOLU :

-	Prirážka 3 % pre podružný materiál :	2 614,18
	Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :	78,43
	Elektroinštalácia materiál celkom :	2 711,67

2. Elektroinštalácia - montáž

1	210 800 101 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY, CXKE-R 750 V	2x1,5	m	60	0,66	39,60
2	210 800 105 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY, CXKE-R 750 V	3x1,5	m	560	0,66	369,60
3	210 810 057 Silový kábel CYKY, CXKE-R 5Cx1,5mm2		m	90	0,66	59,40
4	210 110 041 Spínač zapustený jedнопólový		ks	14	2,81	39,34
5	210 110 043 Spínač zapustený sériový		ks	3	3,04	9,12
6	210 110 045 Spínač zapustený striedavý		ks	4	3,32	13,28
7	210 110 021 senzor pohybový k svietidliu		ks	3	3,28	9,84
8	210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením		ks	25	2,34	58,50
9	201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia		ks	28	2,34	65,52
10	210 010 511 Montáž svietidlovej svorkovnice		ks	50	0,61	30,50
11	210 201 042 Svietidla žiarovkové		ks	50	7,49	374,50
12	210 100 252 Ukončenie celoplastových káblov 4x50 mm2		ks	2	3,28	6,56

13	210 100 002 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 6	ks	10	0,33	3,30
14	210 100 005 Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane zapojenie 35	ks	8	1,17	9,36
15	210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	12	1,87	22,44
16	211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	120	0,61	73,20
17	74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	420	0,80	336,00
18	97303-1716 Vysekanie kápies 100/100/50z	ks	28	1,17	32,76
19	97304-PP Prierazy v strope a stene	ks	18	14,05	252,90
Elektroinštalácia montáž celkom :					1 805,72

- **4.Bleskozvod - materiál**

	Uzemňovací vodič AlMgSI o 8 mm / (1m=0.395kg)	kg	89	0,93	82,77
1	Uzemňovací vodič FeZn o10mm	kg	56	1,26	70,56
2	Podpera PV 17	ks	78	1,12	87,36
3	Podpera PV 15-strešné	ks	42	1,87	78,54
4	Svorka SZ	ks	8	1,40	11,20
5	Svorka SS	ks	62	0,47	29,14
6	Svorka SK	ks	18	0,47	8,46
7	Svorka SP 1	ks	22	0,42	9,24
8	Svorka SO	ks	16	0,70	11,20
9	Svorka SJ 01	ks	12	1,12	13,44
10				0,00	
11	Dolná ochranná strieška OS4	ks	4	0,94	3,76
12	Držiak zvodového vodiča DJ 4h	ks	4	1,87	7,48
13	Zvodová tyč JP20	ks	4	14,05	56,20
14	Držiak zvodovej tyče DJ 4d	ks	4	1,87	7,48
15	Horná ochranná strieška typ OS 01	ks	4	1,17	4,68
16	Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m	ks	12	0,00	0,00
17	Popisný štítok	ks	12	0,19	2,28

Spolu: **483,79**

Prirážka 5%-stratné z nosného **7,67**

Bleskozvod-materiál celkom: 491,46

- **5.Bleskozvod-montáž**

	210 220 101 Zvodové vodiče vrátane podpery FeZn do pr. 10 mm, Al	m	280	1,87	523,6
1	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	54	2,01	108,5
2	210 220 301 Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek /SS, SP1/	ks	48	1,97	94,6
3	210 220 212 Zachytaná tyč vr. upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	4	15,45	61,8
4	210 220 346-PC Montáž PV 01	ks	40	5,15	206,0

5	210 220 401				
	Označenie zvodov štítkami,				
	smaltované z umelej hmoty	ks	12	0,56	6,72
6	210 220 455				
	Podpera	ks	94	0,61	57,34
	210 220 451				
7	Montáž zemniacej tyče ZT 2000	ks	12	5,15	61,80
Bleskozvod-montáž					
					1 120,36

6. Zemné práce

1	Vytýčenie káblovej trasy	km	0	0,00	0,00
2	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne	m	68	8,43	573,24
3	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	68	1,87	127,16
4.	Výstražná fólia š. 330mm	m	68	0,37	25,16
5	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	68	1,40	95,20
6	Úprava povrchu ryhy	m2	12	2,34	28,08

Zemné práce- spolu

848,84

Odberteľ: Obec Pinkovce

Projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová autorizovaný stav. inžinier Michalovce

Dodávateľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 21.07.2019

Stavba : Rek.obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Objekt : SO 21 Prípojka kanalizácia DN 160

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, renesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne 33,0*1,0*1,30 = 42.900	42,900	m3	17,79	763,19
2	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 33,0*1,3*2 = 85.800	85,800	m2	2,81	241,10
3	272	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	85,800	m2	0,47	40,33
4	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 42,90 = 42.900	42,900	m3	1,87	80,22
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 výkop 42,90 = 42.900	21,736	m3	1,17	25,43
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 pre spatný zásyp	21,736	m3	4,87	105,85
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	21,736	m3	0,66	14,35
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu výkop rýhy 42,90 = 42.900	21,164	m3	2,34	49,52
9	001	17510-1101	odpočet obstav. priestoru šacht -3,14*0,4*0,40*1,30*2 = -1.306 odpočet ložko -5,25 = -5.250 odpočet obsypu -15,18 = -15.180				
10	MAT	583 371010	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1,0*0,46*33,0 = 15.180	15,180	m3	9,36	142,08
11	001	17510-1109	Štrkopiesok 0-8 B1 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	15,180	m3	14,05	213,28
				15,180	m3	5,62	85,31

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

1 760,66

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výšk. z piesku a štrkopiesku 1,0*1,0*0,15*2 = 0.300	5,250	m3	30,90	162,23
			RŠ				
			potrubie				
			1,0*0,15*33,0 = 4.950				

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

162,23

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13	271	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	1,000	kus	16,39	16,39
14	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výšk. DN160	33,000	m	0,47	15,51
15	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 33/5 = 6.600	6,600	kus	44,95	296,67
16	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	33,000	m	1,40	46,20
17	271	89421-11110	Šachty kanaliz. AWA PVC 630 včetně poklopu	2,000	kus	262,05	524,10
18	271	89973-9105	Montáž výstraž PVC fólia-kanal hr.0,4-0,6mm, nad š.30 do 50cm na obsyp	33,000	m	0,33	10,89
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				909,76

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výšk.	38,359	t	21,36	819,35
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				819,35

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

3 652,00

Za rozpočet celkom

3 652,00

Stavba: Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť

Objekt : SO 22 Elektrické odberné zariadenie

Miesto : Pinkovce

Zhotoviteľ: TIGRID s.r.o. Michalovce

Prehľad rozpočtovaných nákladov

list č.1

REKAPITULÁCIA

SKRÁTENÝ POPIS POLOŽKY	Merná jednotka	Jednotková cenav Eur	Náklady spolu v Eur	
výkaz výmer			Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5
PRENOS: - Prívod z SPP2 k RE				
			167,18	16,45
- Elektromerový rozvádzač RE			314,79	50,62
- Prívod k HR			271,53	35,62
- Zemné práce			36,40	444,65
S P O L U :			789,90	547,34
DOPRAVA ZARIADENIA				
	3,60%	789,90	28,44	
			818,33	547,34
			dodávka	818,33
			ZRN:	1 365,67
GZS	3,90%	547,34		21,35
P.V.	1,20%	547,34		6,57
			VRN:	27,91
K.Č.				41,23
REVÍZIE A SKÚŠKY				92,10
			Ostatné:	133,33
CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH - ČASŤ NN:				
				1 499,00

Stavba: Rek. Obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť
Objekt : SO 22 Elektrické odberné zariadenie
Miesto : Pinkovce

Prehľad rozpočtovaných nákladov

list č.2

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena Euro	Náklady spolu v Eur	
	výkaz výmer				Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7
	PRÍVOD Z SPP2 K RE-EOZ					
1	Korugovaná chránička KSX-PEO 63	15	m	2,81	42,15	
2	Držiak kábla na stĺpe	4	ks	4,68	18,72	
3	Montáž kábla AYKYz-J 4x16mm ²	35	m	0,47		16,45
4	Kábel AYKYz 4x16mm ²	35	m	2,81	98,35	
5						
					159,22	16,45
	Podružný materiál	5	%		7,96	
	spolu:				167,18	16,45
	ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE					
9	Štandardný elektromerový rozvádzač, RE F403 B/25 VV	1	ks	281,06	281,06	
10	Istič PR63B25	1	ks	18,74	18,74	
11	Montáž RE skrine vrátane osadenia a začistenia	1	ks	42,16		42,16
12	Ukončenie vodiča a káblov	6	ks	1,41		8,46
	Elektromerový rozvádzač RE - spolu:				299,80	50,62
	Podružný materiál	5	%		14,99	
	spolu:				314,79	50,62
	PRÍVOD K HR					
13	Kábel CYKY 4x16mm ² ,	30	m	4,22	126,60	
14	Montáž kábla	30	m	0,75		22,50
15	Montáže uzemnenia	1	ks	13,12		13,12
16	Korugovaná chránička KSX-PEO 63	30	m	3,28	98,40	
17	Montáž chráničky	30	m	0,84	25,20	
18	Uzemnenie FeZn o10mm	10	m	0,84	8,40	
	Prípojka do RE - spolu:				258,60	35,62
	Podružný materiál	5	%		12,93	
	spolu:				271,53	35,62
	Revízia	10	Nh	9,21		92,10
	spolu:				0,00	92,10
	ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4					
19	Výkop káblovej ryhy 350x800 mm v tr.z.4	25	m	11,24		281,00
20	Podkladový betón a obloženie do výkopu	0,2	m ³	70,27	14,05	
21	Zriadenie káblového lôžka tehloú 35, piesok hrúbky100 mm	25	m	1,87		46,75
22	Podkladový piesok	1,0	m ³	20,61	20,61	
23	Výstražná fólia š.330 mm	25	m	0,84		21,00
24	Zahádzanie výkopu 350x800 mm	25	m	0,84		21,00
25	Úprava terénu	10,0	m ²	7,49		74,90
	26 Zemné práce - spolu:				34,66	444,65
	Podružný materiál	5	%		1,73	
	spolu:				36,40	444,65

Harmonogram stavebných prác

zhotoviteľ:
TIGRID s.r.o. Michalovce

zákazka: "Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce"

[illegible]

V Michaovciach 21.07.2019

TIGRID s.r.o. Michalovce
Priemyselná 1
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36568856
IČ BPH: SK2020041353

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 06.06.2017

Číslo vložky: 4884

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : TIGRID s.r.o. Michalovce

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36568856

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Peter Jakubík

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 76

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42248744

Platnosť : od: 31.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Štefan Gajdoš

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 72

c) **Názov obce:** Bánovce nad Ondavou

d) **Psč:** 07204

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.07.1963

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.05.2017

Meno : Anna Gajdošová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 72

c) **Názov obce:** Bánovce nad Ondavou

d) **Psč:** 07204

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 08.05.1966

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 31.05.2017

Meno : Ing. Štefan Gajdoš

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bánovce nad Ondavou

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 72

c) **Názov obce:** Trhovište

d) **Psč:** 07204

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 30.05.2017

Meno : Anna Gajdošová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bánovce nad Ondavou

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 72

c) **Názov obce:** Trhovište

d) **Psč:** 07204

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 30.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
