

1.1.1.6.1.1.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených	0	1	0
1.1.1.6.1.1.1.		Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2. do 100 m3		5,6 m3	0
1.1.1.6.1.2.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	0	1	0
1.1.1.6.1.2.1.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej. v zemine triedy 3		61 m	0
1.1.1.6.2.	3	Lešnárske práce	0	1	0
1.1.1.6.2.1.	3E+06	Hydraulická zdvíhacia plošina - Na automobilovom podvozku - Nezaradené	0	1	0
1.1.1.6.2.1.1.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m		7 hod	0
1.1.1.6.3.	11	Betonárske práce	0	1	0
1.1.1.6.3.1.	1E+07	Základy - Pätky - Betón prostý	0	1	0
1.1.1.6.3.1.1.		Betónovanie základových pätiiek. betón prostý		5,6 m3	0
1.1.1.6.3.1.2.		Betón C 8/10. z cementu portlandského. frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm		5,656 m3	0
1.1.1.6.4.	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	0	1	0
1.1.1.6.4.1.	9E+07	Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz	0	1	0
1.1.1.6.4.1.1.		Ukončenie vodičov svorkou		26 ks	0
1.1.1.6.4.2.	9E+07	Káblové súbory. ukončenie vodičov - NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch	0	1	0
1.1.1.6.4.2.1.		Rozvádzač RE - B-25A rozšírenie		1 ks	0
1.1.1.6.4.3.	9E+07	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn	0	1	0
1.1.1.6.4.3.1.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4		61 m	0
1.1.1.6.4.3.2.		Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZIN HRONSKY BENADIKT 30x4mm		61 kg	0
1.1.1.6.4.3.3.		Montáž stožiarov TV. osvetlenie na TV-výstroj stožiarov TV pre svetidlá a skrine. svorkovnice. svork. skriňa na stož. T. P. BP. DS nad 4m (vr. skrine)		2 ks	0
1.1.1.6.5.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.1.6.5.1.	2	Zakladanie	0	1	0
1.1.1.6.5.1.1.		Debnenie stien základových pätiiek. zhotovenie-tradičné	0	5,5 m2	0
1.1.1.6.6.	M	M	0	1	0
1.1.1.6.6.1.	21-M	Elektromontáže	0	1	0
1.1.1.6.6.1.1.		Výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY. 1 kotúč=500m CAMPRI		61 m	0
1.1.1.6.6.1.2.		CHR-SILIKORE 40/34 DURAFLAME s lankom Káblová chránička. Duraline		59 m	0
1.1.1.6.6.1.3.		Spínač automatický so snímačom súmraku pre zapustenú montáž		1 ks	0
1.1.1.6.6.1.4.		Zapojenie svetidla IP54. stropného - nástenného LED		4 ks	0
1.1.1.6.6.1.5.		Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 2x50W. 9000 lm. IP65 GLT		2 ks	0
1.1.1.6.6.1.6.		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2		61 m	0
1.1.1.6.6.1.7.		HR-Svorka SR03C		4 ks	0
1.1.1.6.6.1.8.		HR-Svorka SP 1		2 ks	0
1.1.1.6.6.1.9.		Vodič uložený v rúrke CYKYL 3 x 1,5		18 m	0
1.1.1.6.6.1.10.		Drôt bleskozvodový FeZn. d 10 mm		10 kg	0
1.1.1.6.6.1.11.		Kábel silový medený CYKYLo 3Bx1,5		18 m	0
1.1.1.6.6.1.12.		Kábel medený CYKY 3x6 mm2		65 m	0
1.1.1.6.6.1.13.		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6		65 m	0
1.1.1.6.6.1.14.		Revízie		15 hod	0
1.1.1.6.6.1.15.		Nešpecifikované práce		10 hod	0
1.1.1.6.6.2.	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0	1	0
1.1.1.6.6.2.1.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 65 cm širokej. 150 cm hĺbokej v zemine tr. 3		60 m	0
1.1.1.6.7.	OST	Ostatné	0	1	0
1.1.1.6.7.1.		Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 8/76. D=76 mm. výška=8.0 m		2 ks	0
1.1.1.6.7.2.		Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A		2 ks	0
1.1.1.6.7.3.		Súmrakový spínač SOU-1/UNI. senzor SKS. 1-50000 lx. výstup 1x16A prepínací. IP56		1 ks	0
1.1.1.6.7.4.		Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m		2 ks	0
1.1.1.6.7.5.		Kryt poistky KP IP20		2 ks	0
1.1.1.6.7.6.		Výložník V1G 15/89 kovovo zinkovaný T kus		2 ks	0
1.1.1.6.8.		VRN		1	0

1.1.1.5.2.1.4.1.		Plocha z vymývaného štrku fr. 32-63 mm po zhutn. hr. 100 mm	23	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32mm. s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	903,3	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.3.		Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 320 mm	23	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.4.		Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m. po zhutnení hr. 60 mm	462,22	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.5.		Podklad z kameniva stmeleného cementom. s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8). po zhutnení hr. 120 mm	903,3	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.6.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.50 kg/m2	924,44	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.7.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm	462,22	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.8.		Kladenie betónovej prídlážby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty. veľ. do 0.25 m2 plochy do 50 m2	39,25	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.9.		Dlažba betónová prídlážba. rozmer 500x250x100 mm	40,03	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.10.		Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2 + dosýpanie štrkom fr. 0-4 mm	441,08	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.11.		Zatravniovacie plastové rohože hr. 50 mm	463,13	m2	0
1.1.1.5.2.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
1.1.1.5.2.1.5.1.		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik. stĺp. konzolu alebo objekt	11	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.2.		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov)	5	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.3.		Informatívna prevádzková značka IP12 (Parkovisko).	1	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.4.		Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím) so symbolom E15	2	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.5.		Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!)	1	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.6.		Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka).	2	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.7.		Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím)	2	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.8.		Stĺpik Zn. d 60 mm pre dopravné značky	11	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.9.		Krytka stĺpika. d 60 mm. plastová	11	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.10.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	153,06	m	0
1.1.1.5.2.1.5.11.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm žltá základná	153,06	m	0
1.1.1.5.2.1.5.12.		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov. šípky, symboly a pod.. žltá základná	7,236	m2	0
1.1.1.5.2.1.5.13.		Osadenie parkovacieho dorazu	12	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.14.		Parkovacia dorazová lišta. rozmer 120x750x100 mm - bordová	12	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.15.		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	162,85	m	0
1.1.1.5.2.1.5.16.		Obrubník cestný. lxšxv 1000x100x250 mm	166,11	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.17.		Lôžko pod obrubníky. krajníky. prídlážby z betónu prostého tr. C 25/30	36,826	m3	0
1.1.1.5.2.1.5.18.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	17,14	m	0
1.1.1.5.2.1.5.19.		Osadenie žľabu z betón. tvárníc šírky do 500 mm do bet. lôžka C 25/30	13	m	0
1.1.1.5.2.1.5.20.		Betónový žľab 40x35x12 cm	38,667	ks	0
1.1.1.5.2.1.5.21.		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia. ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	3,23	t	0
1.1.1.5.2.1.5.22.		Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	6,46	t	0
1.1.1.5.2.1.5.23.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	3,23	t	0
1.1.1.5.2.1.5.24.		Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01) ostatné	3,23	t	0
1.1.1.5.2.1.6.	99	Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.1.5.2.1.6.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	996,22	t	0
1.1.1.6.		SO 07 Verejné osvetlenie	0	1	0
1.1.1.6.1.	1	Zemné práce	0	1	0

1.1.1.4.1.5.1.21.		Podružný materiál		1		0
1.1.1.4.1.5.1.22.		Podiel pridružených výkonov		1		0
1.1.1.4.1.6.		VRN		1		0
1.1.1.5.		SO 06 Spevnené plochy a parkovisko	0	1		0
1.1.1.5.1.		06.1 - Miestne komunikácie - chodníky	0	1		0
1.1.1.5.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.5.1.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.5.1.1.1.1.		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3		27,91	m3	0
1.1.1.5.1.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		27,91	m3	0
1.1.1.5.1.1.1.3.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		27,91	m3	0
1.1.1.5.1.1.1.4.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (v rámci staveniska, po dohode s investorom odvoz na určenú skládku)		27,91	m3	0
1.1.1.5.1.1.1.5.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením Edef.2 min. 45MPa		116,29	m2	0
1.1.1.5.1.1.2.	5	Komunikácie	0	1		0
1.1.1.5.1.1.2.1.		Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm		36,92	m2	0
1.1.1.5.1.1.2.2.		Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 320 mm		79,37	m2	0
1.1.1.5.1.1.2.3.		Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm		116,29	m2	0
1.1.1.5.1.1.2.4.		Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr. 4-8 mm hr. 40 mm		116,29	m2	0
1.1.1.5.1.1.2.5.		Dlažba betónová zámková hr. 60 mm		118,616	m2	0
1.1.1.5.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1		0
1.1.1.5.1.1.3.1.		Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		22,51	m	0
1.1.1.5.1.1.3.2.		Obrubník betónový 1000x50x200 mm, parkový		22,73	ks	0
1.1.1.5.1.1.3.3.		Lôžko pod obrubníky, krajníky, pridlažby z betónu prostého tr. C 25/30		1,05	m3	0
1.1.1.5.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1		0
1.1.1.5.1.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		138,756	t	0
1.1.1.5.2.		06.2 - Odstavné plochy - vjazd a parkovisko	0	1		0
1.1.1.5.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.5.2.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.5.2.1.1.1.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t		10	m2	0
1.1.1.5.2.1.1.2.		Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0.09800t		10	m2	0
1.1.1.5.2.1.1.3.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3		13,5	m3	0
1.1.1.5.2.1.1.4.		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3		226,212	m3	0
1.1.1.5.2.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		239,712	m3	0
1.1.1.5.2.1.1.6.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		239,712	m3	0
1.1.1.5.2.1.1.7.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (v rámci staveniska, po dohode s investorom odvoz na určenú skládku)		239,712	m3	0
1.1.1.5.2.1.1.8.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením Edef.2 min. 45MPa		942,55	m2	0
1.1.1.5.2.1.2.	2	Zakladanie	0	1		0
1.1.1.5.2.1.2.1.		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 . šírky od 0 do 3 m		441,08	m2	0
1.1.1.5.2.1.2.2.		Geotextília		470,23	m2	0
1.1.1.5.2.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1		0
1.1.1.5.2.1.3.1.		Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého fr. 0-4 mm		441,08	m2	0
1.1.1.5.2.1.4.	5	Komunikácie	0	1		0

1.1.1.4.		SO 04 Odborné elektrické zariadenie /EOZ/	0	1	0
1.1.1.4.1.		SO 01- EOZ / RETČ a REB1/	0	1	0
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	0	1	0
1.1.1.4.1.1.1.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	0	1	0
1.1.1.4.1.1.1.1.		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		1,1 m3	0
1.1.1.4.1.1.2.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm	0	1	0
1.1.1.4.1.1.2.1.		Hĺbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 3		22 m	0
1.1.1.4.1.1.3.	1E+06	Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	0	1	0
1.1.1.4.1.1.3.1.		Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 50 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2		22 m	0
1.1.1.4.1.1.3.2.		Štrkopiesok 0- 8 a		1,8 t	0
1.1.1.4.1.2.	5	Búracie práce a demolácie	0	1	0
1.1.1.4.1.2.1.	5E+06	Búranie konštrukcií - Prísekanie a osekávanie muríva.vysekávajúce výklenkov rýh a kapiet v murive - B	0	1	0
1.1.1.4.1.2.1.1.		Odsekanie vrstvy vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii mostov hr. do 150 mm. -0.26400t		0,2 m2	0
1.1.1.4.1.3.	11	Betonárske práce	0	1	0
1.1.1.4.1.3.1.	1E+07	Základy - Pätky - Betón železový	0	1	0
1.1.1.4.1.3.1.1.		Betonovanie základových pätiiek. betón železový (bez výstuže)		2 m3	0
1.1.1.4.1.4.	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	0	1	0
1.1.1.4.1.4.1.	9E+07	Úložný materiál - Rúrky ochranné. uložen. voľne - Tuhé	0	1	0
1.1.1.4.1.4.1.1.		Rúrka ochranná z PE. novoduru ap.. uložená voľne vnútorná do D 80 mm		16 m	0
1.1.1.4.1.4.2.	9E+07	Káble Cu - NN - Káble silové	0	1	0
1.1.1.4.1.4.2.1.		Rozvádzače R E 80 A - HASMA so troma zemnými dielmi priame s vypínaciu cievkou		2 ks	0
1.1.1.4.1.4.2.2.		Elektromerový rozvádzač. 9 elmer. s dvoma zemnými dielmi ER P.N K663 100 A P2 70/1x70 s vypínaciu cievkou		2 ks	0
1.1.1.4.1.4.3.	9E+07	Káble Cu - Nezariadené	0	1	0
1.1.1.4.1.4.3.1.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy. šírka 22 cm		21 m	0
1.1.1.4.1.4.3.2.		Fólia červená v m		21 m	0
1.1.1.4.1.4.4.	9E+07	Rozvádzače - NN - Rozvádzače. 1 pole	0	1	0
1.1.1.4.1.4.4.1.		Montáž rozvádzača skriňového. panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg		4 ks	0
1.1.1.4.1.4.5.	9E+07	Nezariadené	0	1	0
1.1.1.4.1.4.5.1.		Vypnutie vedenia. vyskúšanie. opätovné zapnutie VSDS		2 ks	0
1.1.1.4.1.5.	M	M	0	1	0
1.1.1.4.1.5.1.	21-M	Elektromontáže	0	1	0
1.1.1.4.1.5.1.1.		Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE. D 90 uložená voľne		32 m	0
1.1.1.4.1.5.1.2.		Spojka nasúvací FA - čierna 02090 FA		6 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.3.		Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09090 BA		32 m	0
1.1.1.4.1.5.1.4.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		98 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.5.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2		16 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.6.		Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2		22 m	0
1.1.1.4.1.5.1.7.		G-Káblové oko CU 70x 8 KU		8 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.8.		Káblové oko 50 AL 617110		8 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.9.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2		16 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.10.		Káblové oko hliníkové lisovacie 50 AL 617110		16 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.11.		Káblové oko medené lisovacie CU 70x8 KU		16 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.12.		Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 3 x 95 + 70 mm2		4 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.13.		Koncovka PUD kábová		4 ks	0
1.1.1.4.1.5.1.14.		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2		21 m	0
1.1.1.4.1.5.1.15.		Doska krycia kábelová CWS DEKAB 2 PVC-1m 250/2 mm. červená		21 m	0
1.1.1.4.1.5.1.16.		Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2		22 m	0
1.1.1.4.1.5.1.17.		1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN		22 m	0
1.1.1.4.1.5.1.18.		Revízie		30 hod	0
1.1.1.4.1.5.1.19.		Nešpecifikované práce zameranie káblov		15 hod	0
1.1.1.4.1.5.1.20.		Murárske výpomoci		1	0

1.1.1.3.2.1.3.20.		Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.21.		Výrovnávací prstenec 63/10		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.22.		Elastomérové tesnenie DN 1000		6	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.23.		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.24.		Šachtové dno s prítokom DN 160-T. ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425. PP.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.25.		Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425. dĺžka 2 m. PP.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.26.		Teleskopická rúra s tesnením. ku kanalizačnej revíznej šachte 425. dĺžka 375 mm. PVC-U.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.27.		Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425.		4	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.28.		Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie		17,2	m3	0
1.1.1.3.2.1.3.29.		Vsakovací blok Q-Bic inšpekčný. rozmer 1200x600x600 mm. objem 432 l. PP.		40	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.30.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg		4	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.31.		Poklop Begu DN 600.rám Begu. D400 kN		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.32.		Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.33.		Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.34.		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou		138	m	0
1.1.1.3.2.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1		0
1.1.1.3.2.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		36,869	t	0
1.1.1.3.2.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0	1		0
1.1.1.3.2.2.1.	VRN03	Geodetické práce	0	1		0
1.1.1.3.2.2.1.1.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby		1	eur	0
1.1.1.3.3.		SO03 - Kanalizačná prípojka zumpa	0	1		0
1.1.1.3.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.3.3.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.3.3.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.2.		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.5.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.6.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		288	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.7.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		123,55	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.8.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		26,45	m3	0
1.1.1.3.3.1.1.9.		Štrkopiesok drevený 0-16 N		47,61	t	0
1.1.1.3.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1		0
1.1.1.3.3.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		8,833	m3	0
1.1.1.3.3.1.2.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm		4	ks	0
1.1.1.3.3.1.2.3.		Dosky, bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25		12,456	m3	0
1.1.1.3.3.1.3.	8	Rúrové vedenie	0	1		0
1.1.1.3.3.1.3.1.		Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej. hmotnosti nad 10 t		2	ks	0
1.1.1.3.3.1.3.2.		Retenčná nádrž 50 m3		2	ks	0
1.1.1.3.3.1.3.3.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg		4	ks	0
1.1.1.3.3.1.3.4.		Poklop Begu DN 600.rám Begu. D400 Kn		4	ks	0
1.1.1.3.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1		0
1.1.1.3.3.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		164,055	t	0

1.1.1.3.1.2.1.1.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby		1	eur	0
1.1.1.3.2.		SO03 - Kanalizačná prípojka - dažďova kanalizácia	0	1		0
1.1.1.3.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.3.2.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.3.2.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3		30	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.2.		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		30	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.3.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		155	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnávaním dna v hornine 3		155	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.5.		Paženie rýh pre podzemné vedenie. záťažné hĺbky do 2 m		169,29	m2	0
1.1.1.3.2.1.1.6.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. záťažné hĺbky do 2 m		169,29	m2	0
1.1.1.3.2.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m		185	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.8.		Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		185	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.9.		Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		185	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.10.		Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3		185	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.11.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		127	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.12.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		43,5	m3	0
1.1.1.3.2.1.1.13.		Štrkopiesok drvený 0-16 N		79,93	m3	0
1.1.1.3.2.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1		0
1.1.1.3.2.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		14,5	m3	0
1.1.1.3.2.1.2.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm		4	ks	0
1.1.1.3.2.1.2.3.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25		0,5	m3	0
1.1.1.3.2.1.3.	8	Rúrové vedenie	0	1		0
1.1.1.3.2.1.3.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125		60	m	0
1.1.1.3.2.1.3.2.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m.		12	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160		66,42	m	0
1.1.1.3.2.1.3.4.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m.		11,17	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125		10	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.6.		Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia.		10	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.8.		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160		4	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.10.		Odbočka 45° PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.11.		Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.12.		Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.13.		Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia.		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.14.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150		138	m	0
1.1.1.3.2.1.3.15.		Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.16.		Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.17.		Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.18.		Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké		2	ks	0
1.1.1.3.2.1.3.19.		Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou		2	ks	0

1.1.1.2.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0	1	0
1.1.1.2.3.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia		1 eur	0
1.1.1.2.3.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby		1 eur	0
1.1.1.3.		SO 03 Kanalizačná prípojka	0	1	0
1.1.1.3.1.		SO03 - Kanalizačná prípojka, splašková kanalizácia	0	1	0
1.1.1.3.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1	0
1.1.1.3.1.1.1.	1	Zemné práce	0	1	0
1.1.1.3.1.1.1.1.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.3.		Paženie rýh pre podzemné vedenie. záťažné hĺbky do 2 m		70,29 m2	0
1.1.1.3.1.1.1.4.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. záťažné hĺbky do 2 m		70,29 m2	0
1.1.1.3.1.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.6.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.7.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.8.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		77 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.9.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachtiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		55 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.10.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		31,483 m3	0
1.1.1.3.1.1.1.11.		Štrkopiesok drvený D-16 N		57,853 m3	0
1.1.1.3.1.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1	0
1.1.1.3.1.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		5,5 m3	0
1.1.1.3.1.1.2.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.2.3.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25		0,5 m3	0
1.1.1.3.1.1.3.	8	Rúrové vedenie	0	1	0
1.1.1.3.1.1.3.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160		53,14 m	0
1.1.1.3.1.1.3.2.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG. SW - plnostenná, DN 160, dĺž. 6 m.		9,17 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.3.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150		53,14 m	0
1.1.1.3.1.1.3.4.		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.5.		Šachtové dno prietochné DN 110x0°. ku kanalizačnej revíznej šachte 425. PP.		2 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.6.		Šachtové dno s prítokom DN 160-T. ku kanalizačnej revíznej šachte 425. PP.		2 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.7.		Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m. PP.		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.8.		Teleskopická rúra s tesnením. ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425. dĺžka 375 mm. PVC-U.		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.9.		Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425.		8 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.10.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.11.		Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425.		4 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.12.		Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive		2 ks	0
1.1.1.3.1.1.3.13.		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou		53,14 m	0
1.1.1.3.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1	0
1.1.1.3.1.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		12,042 t	0
1.1.1.3.1.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0	1	0
1.1.1.3.1.2.1.	VRN03	Geodetické práce	0	1	0

1.1.1.2.1.3.1.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11. SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 50x4.6 mm		56	m	0
1.1.1.2.1.3.2.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4.6x100 m		56	m	0
1.1.1.2.1.3.3.		Elektrospojka PE 100. na vodu. plyn a kanalizáciu. SDR 11. D 50 mm		4	ks	0
1.1.1.2.1.3.4.		Elektrokoleno 90° PE 100. na vodu. plyn a kanalizáciu. SDR 11. D 50 mm		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.5.		Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.6.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25		2	ks	0
1.1.1.2.1.3.7.		ISO spojka zvl. rozmery D 50-40 voda		2	ks	0
1.1.1.2.1.3.8.		Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.9.		Posúvač DN 6/4"-50 domovej prípojky voda a kanál		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.10.		Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.11.		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.12.		Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu. z tvárnej liatiny		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.13.		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70		58	m	0
1.1.1.2.1.3.14.		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		58	m	0
1.1.1.2.1.3.15.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm		3	ks	0
1.1.1.2.1.3.16.		Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1.1 m ² , hĺbky do 1.0 m		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.17.		Vodomerňa a armatúrna šachta Ixšv 1200x900x1800 mm, objem 1.9 m ³ , železobetónová		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.18.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.19.		Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.20.		Osadenie poklopu liatinového posúvačového		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.21.		Poklop uličný "tuhý" pre posúvače		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.22.		Podkladová doska pre posúvače		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.23.		Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive		1	ks	0
1.1.1.2.1.3.24.		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		58	m	0
1.1.1.2.1.3.25.		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou		58	m	0
1.1.1.2.1.3.26.		Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100		10	ks	0
1.1.1.2.1.3.27.		Objímka klzána dištančná "RACI" A 19. HDPE. typ A. výška 19 mm		10	ks	0
1.1.1.2.1.3.28.		Tesniaca manžeta na chráničku 110mm		2	ks	0
1.1.1.2.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1		0
1.1.1.2.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		11,46	t	0
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.2.2.1.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0	1		0
1.1.1.2.2.1.1.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4		2	ks	0
1.1.1.2.2.1.2.		Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF. páčka, niklovaná mosadz		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.3.		Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 5/4" FF. páčka, niklovaná mosadz		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.4.		Montáž spätného ventilu závitového G 1		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.5.		Kontrolovateľný spätný ventil. 1". PN 16. mosadz "CR". disk plast		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.6.		Montáž spätného ventilu závitového G 5/4		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.7.		Spätný ventil kontrolovateľný. 5/4" FF. PN 16. mosadz. disk plast		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.8.		Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m ³ .h-1)		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.9.		Domový vodomer 5/4" stud 6.0m ³		1	ks	0
1.1.1.2.2.1.10.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		0,007	t	0

1.1.1.1.5.1.6.10.		Radiátor kúpeľňový 0750x1775 GRENADA snehovo biely ISAN		12	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.11.		Montáž vykurovacieho telesa		96	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.12.		HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4		78	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.13.		Pripoj. súprava pre kúpeľňový radiátor Herz VUA 150 rohová HERZ		18	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.14.		Hlavica termostatická Herz mini pre vent. Herz HERZ		18	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.15.		Hlavica termostatická Herz mini pre vent. Heimeier HERZ		78	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.16.		Nastavenie vykurovacích telies - montáž hlavíc a armatúr		192	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.17.		HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2.0 (600 m)		1920	m	0
1.1.1.1.5.1.6.18.		Montáž rúrky v rúrke		1920	m	0
1.1.1.1.5.1.6.19.		Tlaková skúška + prevzdušnenie systému + napustenie upravenej vody		1920	m	0
1.1.1.1.5.1.6.20.		Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom. DN 25. 2.5 l/min 4 okruhy		6	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.21.		Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie s prietokomerom. DN 25. 2.5 l/min 6 okruhov		12	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.22.		Montáž rozdeľovača		18	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.23.		Osadenie skrinky		18	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.24.		Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2		96	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.25.		Montáž armatúr - guľové ventily k rozdeľovačom + svorné prechody		132	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.26.		Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2		192	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.27.		montáž prechodov		192	ks	0
1.1.1.1.5.1.6.28.		Presun hmôt pre vyk. telesá v objektoch výšky nad 6M		1		0
1.1.1.1.5.1.6.29.		Príplatok za zväčš. presun nad 100m dopr. vzdialenosť		1		0
1.1.1.2.		SO02 - Vodovodná prípojka	0	1		0
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.2.1.1.1.		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne		5	m3	0
1.1.1.2.1.1.2.		Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy		5	m3	0
1.1.1.2.1.1.3.		Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí		8	m3	0
1.1.1.2.1.1.4.		Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí		8	m3	0
1.1.1.2.1.1.5.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		70	m3	0
1.1.1.2.1.1.6.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		70	m3	0
1.1.1.2.1.1.7.		Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm		10,5	m	0
1.1.1.2.1.1.8.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10.0x12 m		11,55	m	0
1.1.1.2.1.1.9.		Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m		140	m2	0
1.1.1.2.1.1.10.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m		140	m2	0
1.1.1.2.1.1.11.		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		82	m3	0
1.1.1.2.1.1.12.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		82	m3	0
1.1.1.2.1.1.13.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		82	m3	0
1.1.1.2.1.1.14.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		82	m3	0
1.1.1.2.1.1.15.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		55	m3	0
1.1.1.2.1.1.16.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny		15,153	m3	0
1.1.1.2.1.1.17.		Štrkopiesok drevený 0-16 N		27,845	t	0
1.1.1.2.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1		0
1.1.1.2.1.2.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		5	m3	0
1.1.1.2.1.2.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm		1	ks	0
1.1.1.2.1.2.3.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25		0,5	m3	0
1.1.1.2.1.3.	8	Rúrové vedenie	0	1		0

1.1.1.5.1.3.6.		PRES.OBLUK 1116.1/90 22		4 ks	0
1.1.1.5.1.3.7.		PRES.OBLUK 1116.1/45 22		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.8.		PRES.OBLUK 1116/90 28		24 ks	0
1.1.1.5.1.3.9.		PRES.OBLUK 1116.1/90 28		24 ks	0
1.1.1.5.1.3.10.		PRES.OBLUK 1116.1/45 28		16 ks	0
1.1.1.5.1.3.11.		PRES.OBLUK 1116/90 35		16 ks	0
1.1.1.5.1.3.12.		PRES.OBLUK 1116.1/90 35		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.13.		PRES.OBLUK 1116.1/45 35		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.14.		T-kus lisovací Prestabo 1118 28x22x28		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.15.		T-kus lisovací Prestabo 1117.2 28x3/4x28 - na tlakovku v strojovni		2 ks	0
1.1.1.5.1.3.16.		Redukcia lisovacia oceľová Prestabo 1115.1 35x28 VIEGA		16 ks	0
1.1.1.5.1.3.17.		Nátrubok lisovací oceľový Prestabo 28 VIEGA		4 ks	0
1.1.1.5.1.3.18.		Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 22x3/4"		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.19.		Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 28x1"		44 ks	0
1.1.1.5.1.3.20.		Prechodová vsuvka s vonkajším závitom 35x1"		12 ks	0
1.1.1.5.1.3.21.		Redukcia lisovacia oceľová Prestabo 1115.1 28x22 VIEGA		8 ks	0
1.1.1.5.1.3.22.		PRES.T-KUS 1118 28		12 ks	0
1.1.1.5.1.3.23.		Prestabo montáž tvaroviek		230 ks	0
1.1.1.5.1.3.24.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m		1	0
1.1.1.5.1.3.25.		Rozvody potrubia.prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m		1	0
1.1.1.5.1.4.	733 - ROZVO	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie pripájacie k rozdeľovačom	0	1	0
1.1.1.5.1.4.1.		Plastliník rúrka 40x3.5 Tyč 5m PE-RT		34 ks	0
1.1.1.5.1.4.2.		Plastliník rúrka 32x3 Tyč 5m PE-RT		12 ks	0
1.1.1.5.1.4.3.		Plastliník rúrka 26x3 Tyč 5m PE-RT		20 ks	0
1.1.1.5.1.4.4.		Montáž potrubných rozvodov PRESTABO		330 m	0
1.1.1.5.1.4.5.		Plastliník T-KUS 40x26x32		14 ks	0
1.1.1.5.1.4.6.		Plastliník T-KUS 26x32x26		14 ks	0
1.1.1.5.1.4.7.		Plastliník prechod 26x1" vnútorný závit		18 ks	0
1.1.1.5.1.4.8.		Plastliník prechod 40x5/4" vnútorný závit		12 ks	0
1.1.1.5.1.4.9.		Prestabo montáž tvaroviek		58 ks	0
1.1.1.5.1.4.10.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m		1	0
1.1.1.5.1.4.11.		Rozvody potrubia.prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m		1	0
1.1.1.5.1.5.	734	Ústredné kúrenie. armatúry strojovňa	0	1	0
1.1.1.5.1.5.1.		Gulový kohút s pákovým ovládačom. PN 50. DN 25 HERZ		32 ks	0
1.1.1.5.1.5.2.		Spätný ventil zvislý DN 32		4 ks	0
1.1.1.5.1.5.3.		Flamco AOV		32 ks	0
1.1.1.5.1.5.4.		Kohútik plniaci a vypúšťací PN 1.0/100° C G 1/2		20 ks	0
1.1.1.5.1.5.5.		Flamco Flexcontrol 3/4" FLAMCO servisná armatúra expanznej nádoby		2 ks	0
1.1.1.5.1.5.6.		Montáž závitových armatúr do DN 25		58 ks	0
1.1.1.5.1.5.7.		Expanzná nádoba stojatá Reflex NG 100. biela s membránou. 6 bar / 1.5		2 ks	0
1.1.1.5.1.5.8.		Poistný ventil 3/4" 2.5 bar Flamco Prescor 100 FLAMCO		2 ks	0
1.1.1.5.1.5.9.		Montaz expanznej nádoby		2 ks	0
1.1.1.5.1.5.10.		Čierne tvarovky ÚK závitové %		20 sub	0
1.1.1.5.1.5.11.		Ventil doplnňovací automatický 1/2" VF06-1/2B na závit		2 ks	0
1.1.1.5.1.5.12.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m		1	0
1.1.1.5.1.5.13.		Armatúry.prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m		1	0
1.1.1.5.1.6.	736	Ústredné kúrenie. radiatorové vykurovanie byty	0	1	0
1.1.1.5.1.6.1.		KORAD 20VKP 600/400		2 ks	0
1.1.1.5.1.6.2.		KORAD 22VKP 600/400		6 ks	0
1.1.1.5.1.6.3.		KORAD 22VKP 600/500		6 ks	0
1.1.1.5.1.6.4.		KORAD 22VKP 600/800		2 ks	0
1.1.1.5.1.6.5.		KORAD 22VKP 600/1000		16 ks	0
1.1.1.5.1.6.6.		KORAD 22VKP 600/1200		26 ks	0
1.1.1.5.1.6.7.		KORAD 22VKP 600/1400		12 ks	0
1.1.1.5.1.6.8.		KORAD 33VKP 600/1000		8 ks	0
1.1.1.5.1.6.9.		Radiátor kúpeľňový 0600x1775 GRENADA snehovo biely ISAN		6 ks	0

1.1.1.1.4.1.1.1.5.		Kružové SPIRO potrubie stupačky a dopojenie vzt zariadení do priemeru DN 100 + tvarovky 25 %		10	bm	0
1.1.1.1.4.1.1.1.6.		Ohybná hadica DN 100		10	bm	0
1.1.1.1.4.1.1.1.7.	2E+06	Montáž zariadenia č.1		1	kpl	0
1.1.1.1.4.1.1.2.	7692	Zariadenie č. 2 - Odvetranie kuchýň v bytoch	0	1		0
1.1.1.1.4.1.1.2.1.		Digestor kuchynský s uhlíkovou vložkou		18	ks	0
1.1.1.1.4.1.1.2.2.	2E+06	Montáž zariadenia č.2		1	kpl	0
1.1.1.1.4.1.1.3.	713	Izolácie tepelné	0	1		0
1.1.1.1.4.1.1.3.1.		Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia		10	m2	0
1.1.1.1.4.1.1.3.2.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		1		0
1.1.1.1.4.2.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.1.4.2.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1		0
1.1.1.1.4.2.1.1.		Ľahké pracovné lešenie do výšky 2.5 m				
1.1.1.1.4.2.1.1.		Prenájom lešenia na 1 mesiac		1	kpl	0
1.1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0	1		0
1.1.1.1.4.3.1.		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín		24	hod	0
1.1.1.1.4.3.2.		Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu		8	hod	0
1.1.1.1.4.3.3.		Odskúšanie funkčnosti zariadení		8	hod	0
1.1.1.1.5.		E.01.6 Ústredné vykurovanie	0	1		0
1.1.1.1.5.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.1.5.1.1.	713	Izolácie tepelné. strojovne. rozvod ÚK	0	1		0
1.1.1.1.5.1.1.1.		Izolácia Armaflex AC 13/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk ARMACELL		9,2	m	0
1.1.1.1.5.1.1.2.		Izolácia Armaflex AC 13/ 28 -50+105°C 2 m kaučuk ARMACELL		78,2	m	0
1.1.1.1.5.1.1.3.		Izolácia Armaflex AC 13/ 32 -50+105°C 2 m kaučuk ARMACELL		27,6	m	0
1.1.1.1.5.1.1.4.		Páska AC šírka 50 mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3 mm ARMACELL		20	sub	0
1.1.1.1.5.1.1.5.		Izolácia Tubolit DG 40/13 PE obyčajná 0-102°C		170	m	0
1.1.1.1.5.1.1.6.		Izolácia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C		60	m	0
1.1.1.1.5.1.1.7.		Izolácia Tubolit DG 26/13 PE obyčajná 0-102°C		100	m	0
1.1.1.1.5.1.1.8.		Montáž trubíc z kaučuku.hr.25-32.vnút.priemer do 50		115	m	0
1.1.1.1.5.1.1.9.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		1		0
1.1.1.1.5.1.1.10.		Izolácie tepelné.prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m		1		0
1.1.1.1.5.1.2.	732	Strojovne - technológia tepelných čerpadiel	0	1		0
1.1.1.1.5.1.2.1.		Tepelné čerpadlo vzduch/voda HPA-O 13 C Premium		4	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.2.		Elektrokotol RAY 14 Protherm 14KE		2	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.3.		Regulácia WPM system		2	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.4.		Obehové čerpadlo UP 25/7.5 PCV		6	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.5.		Boj.štand. BOLLY XL 500l. polywarm		4	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.6.		Akumulačný zásobník SBP 200 E		2	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.7.		Čerpadlová skupina MK DN 25 - Grundfos Alpha2 25-60 vrátane servopohonu. MEIBES		6	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.8.		Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy k čerpadlovým skupinám do 70		2	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.9.		Konzola na stenu - pre rozdeľovače pre vykurovacie okruhy do 70 kW		2	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.10.		El. odporový drôt HZB-2		4	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.11.		Uvedenie do prevádzky		4	sub	0
1.1.1.1.5.1.2.12.		Stiebel montáž tepelného čerpadla vzduch - voda		4	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.13.		Napustenie strojovne upravenou vodou		2	sub	0
1.1.1.1.5.1.2.14.		Montáž zásobníka do 500l		6	ks	0
1.1.1.1.5.1.2.15.		Presun hmôt pre kotolne v objektoch výšky nad 6M		1		0
1.1.1.1.5.1.2.16.		Príplatok za zvačš. presun nad 100m dopr. vzdialenosť		1		0
1.1.1.1.5.1.3.	733 -	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie strojovne	0	1		0
1.1.1.1.5.1.3.1.		Potrubie z uhlíkovej pozink. ocele 22		8	m	0
1.1.1.1.5.1.3.2.		Potrubie z uhlíkovej pozink. ocele 28		68	m	0
1.1.1.1.5.1.3.3.		Potrubie z uhlíkovej pozink. ocele 35		24	m	0
1.1.1.1.5.1.3.4.		Montáž potrubných rozvodov v kotolni		100	m	0
1.1.1.1.5.1.3.5.		PRES.OBLUK 1116/90 22		8	ks	0

1.1.1.1.3.2.5.4.		Umývadlo keramické rozmer 500x440x240 mm s otvorom pre batériu a prepacom		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.5.		Montáž vane ocelevej smaltovanej klasickej 1700x800 mm. bez výtokovej armatúry		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.6.		Vaňa oceľová smaltovaná rozmer 1700x800x410 mm. biela		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.7.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska		18	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.8.		Doska keramická toaletná biela		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.9.		Montáž kuchynských drezov jednoduchých. hranatých. s rozmerom do 800x600 mm. bez výtokových armatúr		18	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.10.		Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkávacou plochou. 860x435 mm. hĺbka 150 mm. sifón		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.11.		Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2		90	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.12.		Guľový kohút DN15. PN16 rohový. pre napoj. batérií vodovodných. pripojenie 1/2" x 1/2"		90	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.13.		Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických		36	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.14.		Umývadlová stojánková batéria chróm		18	kus	0
1.1.1.1.3.2.5.15.		Drezová stojánková batéria chróm		18	kus	0
1.1.1.1.3.2.5.16.		Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm		18	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.17.		Batéria vaňová nástenná páková. rozteč 150 mm. bez sprchovej súpravy. chróm		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.18.		Montáž batérie sprchovej nástennej. držiak sprchy s pevou výškou sprchy		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.19.		Sprchová tyč s posuvným držiakom 90 cm		18	kus	0
1.1.1.1.3.2.5.20.		Ručná sprcha s hadicou Chróm		18	kus	0
1.1.1.1.3.2.5.21.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlová do D 40		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.22.		Zápachová uzávierka s ponornou rúrou pre umývadlá. vodorovný odtok. d 40 mm. G 1 1/4". s pochrómovaním. plast.		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.23.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. drezová do D 50 (pre jeden drez)		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.24.		Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy. d 50 mm. G 1 1/2". vodorovný odtok. úsporný. s uhlovou hadicovou prípojkou. plast.		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.25.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. vaňovej do D 50		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.26.		Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním. krátka. d 52 mm. výkon prepadu 0.6 l/s. so súpravou pre konečnú montáž. plast.		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.27.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. ostatných typov do D 40		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.28.		Zápachová uzávierka podomietková HL406. DN 40/50. umývačkový UP sifón. výtokový ventil 1/2". prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit. spätná klapka a prívzdušňovač. krytka nerez 180x100 mm. PE		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.29.		Montáž dvierok kovových lakovaných		26	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.30.		Dvierka krycie 30x15 cm nerezové		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.31.		Revízne dvierka RD 400x400 mm. biele		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.32.		Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25		2	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.33.		Obehové čerpadlo pre cirkuláciu teplej vody ALPHA2 20-40 N 150 1x230V 50Hz		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.34.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m		1		0
1.1.1.1.4.		E.01.5 Vzduchotechnika	0	1		0
1.1.1.1.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.1.4.1.1.	769	Montáž vzduchotechnických zariadení	0	1		0
1.1.1.1.4.1.1.1.	7691	Zariadenie č. 1: Odvetranie hygienických priestorov	0	1		0
1.1.1.1.4.1.1.1.1.		Semiradiálny nástenný ventilátor FLUX 250/100G		30	ks	0
1.1.1.1.4.1.1.1.2.		Ventilačná rotačná hlavica SKY AXIS 300		6	ks	0
1.1.1.1.4.1.1.1.3.		Kruhové SPIRO potrubie stupačky a dopojenie vzt zariadení do priemeru DN 160 + tvarovky 25 %		60	bm	0
1.1.1.1.4.1.1.1.4.		Kruhové SPIRO potrubie stupačky a dopojenie vzt zariadení do priemeru DN 125 + tvarovky 25 %		20	bm	0

1.1.1.1.3.2.3.13.		Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF. páčka, niklovaná mosadz		36	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.14.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1		14	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.15.		Guľový uzáver pre vodu 1" FF. páčka, niklovaná mosadz		14	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.16.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.17.		Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF. páčka, niklovaná mosadz		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.18.		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.19.		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 3/8" M. mosadz		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.20.		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.21.		Poistný ventil na pitnú vodu SB 1 1/4" - 6 bar		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.22.		Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 6/4		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.23.		Tlakový redukčný ventil. 6/4" MM. so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru. PN 16. mosadz. plast		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.24.		Montáž spätného ventilu závitového G 1/2		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.25.		Spätný ventil kontrolovateľný. 1/2" FF. PN 16. mosadz. disk plast		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.26.		Montáž spätného ventilu závitového G 3/4		10	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.27.		Spätný ventil kontrolovateľný. 3/4" FF. PN 16. mosadz. disk plast		10	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.28.		Montáž spätného ventilu závitového G 5/4		4	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.29.		Spätný ventil kontrolovateľný. 5/4" FF. PN 16. mosadz. disk plast		4	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.30.		Montáž spätného ventilu závitového G 6/4		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.31.		Spätný ventil kontrolovateľný. 6/4" FF. PN 16. mosadz. disk plast		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.32.		Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.33.		Filter závitový. 6/4". PN 20. mosadz OT 58		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.34.		Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15		6	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.35.		Regulačný ventil pre cirkuláciu teplej vody DN 15 s guľovým kohútom		6	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.36.		Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.37.		Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA. médium voda. DN 32. závitové prevedenie		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.38.		Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25		2	súb.	0
1.1.1.1.3.2.3.39.		Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m. skriňa 650x650x285 mm. plné dvierka, prúdica ekv.6		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.40.		Montáž vodomeru závit. Jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)		38	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.41.		Domový vodomer 1" stud 2.5m3		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.42.		Vodomer mechanický 3/4". 1.5 m3/h. l = 80 mm. do 30 °C		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.43.		Vodomer mechanický 3/4". 1.5 m3/h. l = 80 mm. do 90 °C		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.44.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		744	m	0
1.1.1.1.3.2.3.45.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		744	m	0
1.1.1.1.3.2.3.46.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		0,668	t	0
1.1.1.1.3.2.4.	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	0	1		0
1.1.1.1.3.2.4.1.		Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l		4	ks	0
1.1.1.1.3.2.4.2.		Nádoba expanzná na pitnú vodu s vakom 33 l. D 354 mm. v 468 mm. pripojenie G 3/4". 10 bar, biela		4	ks	0
1.1.1.1.3.2.4.3.		Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		0,023	t	0
1.1.1.1.3.2.5.	725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0	1		0
1.1.1.1.3.2.5.1.		Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom		18	súb.	0
1.1.1.1.3.2.5.2.		Kombinované WC keramické. hlboké splachovanie. vodorovný odpad. bočné napúšťanie		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.5.3.		Montáž umývadla na skrutky do muríva. bez výtokovej armatúry		18	súb.	0

1.1.1.1.3.2.1.13.		Izolačná PE trubica DG 110x20 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		76	m	0
1.1.1.1.3.2.1.14.		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 39-70 mm		36	m	0
1.1.1.1.3.2.1.15.		Izolačná PE trubica DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie). rozrezaná.		30	m	0
1.1.1.1.3.2.1.16.		Izolačná PE trubica DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie). rozrezaná.		6	m	0
1.1.1.1.3.2.1.17.		Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia DN 92-125 mm. EI120. z jednej strany		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.1.18.		Protipožiarne manžeta CP 644-110/4". D 110 mm		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.1.19.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		1		0
1.1.1.1.3.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0	1		0
1.1.1.1.3.2.2.1.		Potrubie z rúr PE-HD 110/4. 3 ležaté v zemi		8	m	0
1.1.1.1.3.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD 125/4. 9 ležaté v zemi		16	m	0
1.1.1.1.3.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD 160/6. 2 ležaté v zemi		32	m	0
1.1.1.1.3.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD 110/4.3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)		76	m	0
1.1.1.1.3.2.2.5.		Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojn		10	m	0
1.1.1.1.3.2.2.6.		Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojn		108	m	0
1.1.1.1.3.2.2.7.		Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojn		40	m	0
1.1.1.1.3.2.2.8.		Potrubie z rúr PE-HD 110/4. 3 odpadné prípojn		16	m	0
1.1.1.1.3.2.2.9.		Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.10.		Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom. D 110 mm.		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.11.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8		72	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.12.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3		18	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.13.		Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.14.		Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom. guľ.klbom na odtoku.s košíkom na zachyt.nečistôt. suchá-nezámrazná a pachonepriepust.klapka DN125		8	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.15.		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810		6	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.16.		Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.17.		Privzdušňovacia hlavica HL900N. DN 50/75/110. (37 l/s). - 40 až + 60°C. dvojité vzduchová izolácia. vnútorná kanalizácia. PP		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.2.18.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		120	m	0
1.1.1.1.3.2.2.19.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200		120	m	0
1.1.1.1.3.2.2.20.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300		244	m	0
1.1.1.1.3.2.2.21.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		0,627	t	0
1.1.1.1.3.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0	1		0
1.1.1.1.3.2.3.1.		Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry Mapress d35x1.5mm		20	m	0
1.1.1.1.3.2.3.2.		Potrubie z plasthliníkových rúr d20		332	m	0
1.1.1.1.3.2.3.3.		Potrubie z plasthliníkových rúr d26		216	m	0
1.1.1.1.3.2.3.4.		Potrubie z plasthliníkových rúr d32		126	m	0
1.1.1.1.3.2.3.5.		Potrubie z plasthliníkových rúr d40		30	m	0
1.1.1.1.3.2.3.6.		Potrubie z plasthliníkových rúr d50		18	m	0
1.1.1.1.3.2.3.7.		Prechodka PE mosadzná s vonkajším závitom PE100 SDR11/PFA/PN16 Elofit ERFM DN 40/1 1/4"		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.8.		Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25		60	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.9.		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom. nástenka pre batériu G 1/2		18	pár	0
1.1.1.1.3.2.3.10.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.11.		Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF. páčka. niklovaná mosadz		2	ks	0
1.1.1.1.3.2.3.12.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4		36	ks	0

1.1.1.1.2.2.2.1.22.		Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm		24	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.23.		HR-Svorka SZ		8	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.24.		HR-Svorka SK		14	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.25.		HR-Svorka SO		8	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.26.		Podpery vedenia DEHN PV-OR Rd 8 PPS 80-100 NIRO		34	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.27.		Podpera vedenia DEHN PV-OR Rd 8 PPS 80-100 NIRO		34	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.28.		Revízie		20	hod	0
1.1.1.1.2.2.2.1.29.		Murárske výpomoci		1		0
1.1.1.1.2.2.2.1.30.		Podružný materiál		1		0
1.1.1.1.2.2.2.1.31.		Podiel pridružených výkonov		1		0
1.1.1.1.2.2.3.		VRN		1		0
1.1.1.1.3.		E.01.4 Zdravotno-technická inštalácia	0	1		0
1.1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1		0
1.1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.1.3.1.1.1.		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		26	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3		26	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4. do 1000 m		26	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.4.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		26	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.5.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		26	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.6.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		14	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.7.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		9	m3	0
1.1.1.1.3.1.1.8.		Štrkopiesok drvený 0-16 N		9	m3	0
1.1.1.1.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	0	1		0
1.1.1.1.3.1.2.1.		lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		3	m3	0
1.1.1.1.3.1.3.	8	Rúrové vedenie	0	1		0
1.1.1.1.3.1.3.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125		16	m	0
1.1.1.1.3.1.3.2.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m		8	ks	0
1.1.1.1.3.1.3.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160		3	m	0
1.1.1.1.3.1.3.4.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m		0,6	ks	0
1.1.1.1.3.1.3.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125		16	ks	0
1.1.1.1.3.1.3.6.		Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia		16	ks	0
1.1.1.1.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1		0
1.1.1.1.3.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope		5,7	t	0
1.1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1		0
1.1.1.1.3.2.1.	713	Izolácie tepelné	0	1		0
1.1.1.1.3.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm		292	m	0
1.1.1.1.3.2.1.2.		Izolačná PE trubica DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		104	m	0
1.1.1.1.3.2.1.3.		Izolačná PE trubica DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		154	m	0
1.1.1.1.3.2.1.4.		Izolačná PE trubica DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		34	m	0
1.1.1.1.3.2.1.5.		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer 39-70 mm		32	m	0
1.1.1.1.3.2.1.6.		Izolačná PE trubica DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		20	m	0
1.1.1.1.3.2.1.7.		Izolačná PE trubica DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		12	m	0
1.1.1.1.3.2.1.8.		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm		370	m	0
1.1.1.1.3.2.1.9.		Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		228	m	0
1.1.1.1.3.2.1.10.		Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		62	m	0
1.1.1.1.3.2.1.11.		Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie). nadrezaná.		92	m	0
1.1.1.1.3.2.1.12.		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priem. 96-133 mm		76	m	0

1.1.1.1.2.1.2.1.79.		Murárske výpomoci		1		0
1.1.1.1.2.1.2.1.80.		Podružný materiál		1		0
1.1.1.1.2.1.2.2.	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0	1		0
1.1.1.1.2.1.2.2.1.		Kábel medený NY 1x16 mm ²		3	m	0
1.1.1.1.2.1.2.2.2.		Videotelefón Lara Intercom. 5 funkcií. INELS3		18	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.3.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku		18	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.4.		Domáci audiofón s 11 účastníkov s tablom a sieťovým napájačom aj s montážou		1598	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.5.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku		95	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.6.		Zásuvkový modul 2xRJ45/s. kategória Cat6A. do rámika Legrand Valena. biely. 601150+KEJ-C6A-S-10G(2)		95	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.7.		Montáž patch kábla FTP. Cat.5. 5E. 6 - od 3m. LSOH. uloženého v lište		578	m	0
1.1.1.1.2.1.2.2.8.		Patch kábel FTP. Cat.5e - 5 m. LSOH bezhalogénový-počítačová sieť a príslušenstvo		578	ks	0
1.1.1.1.2.1.2.2.9.		Montáž a zapojenie telefónu analógovej fixnej na stenu		18	ks	0
1.1.1.1.2.1.3.		VRN		1		0
1.1.1.1.2.2.		SO 01- Bleskozvod	0	1		0
1.1.1.1.2.2.1.	1	Zemné práce	0	1		0
1.1.1.1.2.2.1.1.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	0	1		0
1.1.1.1.2.2.1.1.1.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)		132,45	kg	0
1.1.1.1.2.2.1.1.2.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Gulatína 10 0.625/1 kg		50	kg	0
1.1.1.1.2.2.1.2.	1E+06	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	0	1		0
1.1.1.1.2.2.1.2.1.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej. v zemine triedy 3		8	m	0
1.1.1.1.2.2.1.3.	1E+06	Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	0	1		0
1.1.1.1.2.2.1.3.1.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 50 cm širokej. 70 cm hlbkej v zemine tr. 3		8	m	0
1.1.1.1.2.2.2.	M	M	0	1		0
1.1.1.1.2.2.2.1.	21-M	Elektromontáže	0	1		0
1.1.1.1.2.2.2.1.1.		Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29		16	m	0
1.1.1.1.2.2.2.1.2.		Rúrka tuhá PVC 1529		16	m	0
1.1.1.1.2.2.2.1.3.		Murárske práce Vysekanie. zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm		16	m	0
1.1.1.1.2.2.2.1.4.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek.prepojenia. izolácie spojov FeZn do 120 mm ²		365	m	0
1.1.1.1.2.2.2.1.5.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Podpera PV 21 plast.15 UNI		72	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.6.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Gulatína 8 ALMgSi		40	kg	0
1.1.1.1.2.2.2.1.7.		UHOLNIK OCHR OU VODIC D6-12MM		8	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.8.		DRZIAK OCHR UHOLNIK DUZ DO MUR		16	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.9.		Inšt. krabica 150x110x70 SCAME HEIZEROPTIK		2	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.10.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SJ 01		2	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.11.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SR 03 A		39	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.12.		Bleskozvodný materiál (FeZn.Cu) a uzemňovací materiál - HR-Svorka SS mala s prílozkou		40	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.13.		Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI		125	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.14.		Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI malá ZIN HRONSKY BENADIKT		125	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.15.		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ		4	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.16.		Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 m ZIN HRONSKY BENADIKT		4	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.17.		Svorka FeZn spojovacia SS		28	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.18.		Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT		28	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.19.		Uzemňovacia tyč FeZn ZT		2	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.20.		Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT		2	ks	0
1.1.1.1.2.2.2.1.21.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST. SJ. SK. SZ. SR 01. 02)		414	ks	0