

Zmluva o dielo č. 7/2024.....

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach kontroly:

Obec Hrčel'

Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'
Rudolf Balog, starosta obce
00331546

Prima baka a.s.
SK30 5600 0000 0042 5579 2001
SUBASKBXXXX
0903 557 524
obec.hrcel.ou@gmail.com

Rudolf Balog
Rudolf Balog
Rudolf Balog

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach realizačných:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Reinter s.r.o.

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
Spoločnosť s ručením obmedzeným
46 005 218
2023 187 309
VÚB, a.s.
SK32 0200 0000 0028 5159 6059
SUBASKBX
0902 998 824
jaro@reinter.sk

Ing. Adriana Simonová, výkonná riaditeľka
Marián Baník, projektový manažér
Marián Baník, projektový manažér

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek (bežný postup) podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**ZŠ Hrčel' – prístavba a nadstavba**“ – výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 247/2023, dňa 13.12.2023 č. oznámenia: 38852 - WYP.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo školstva SR (ďalej len „Vykonávateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o PPM“).
- 1.3 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a pozemkov, na/v ktorých bude Zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. II. tejto Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ:

- 1.4.1 vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť zmluvu,
- 1.4.2 vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem SR a EÚ,
- 1.4.3 je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy SR a /alebo EÚ vzťahujúce sa na vykonanie diela a to najmä, nie však výlučne zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon),
- 1.4.4 potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podmienok tejto zmluvy,
- 1.4.5 potvrdzuje a zodpovedá za to, ako Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukázu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na zhotovenie diela. Táto osoba je povinná fyzicky realizovať tieto časti prác a dodávok, za čo zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zmluvy s názvom „**ZŠ Hrčel – prístavba a nadstavba**“, v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky - ponukový rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 08.01.2024 ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie,
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a ponukovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej aj „výkaz Výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré je pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s ním povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 **Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že**
 - (i) **po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Rozpočtu stavby (Príloha č. 1) a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,**

- (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

Čl. III

Miesto, čas vykonania Diela a podmienky prevzatia staveniska

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať Dielo Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 3.2 Miesto zhotovenia diela: **katastrálne územie obce Hrčel', par. č. 54/2, 54/3, 54/6.**
- 3.3 **Termíny realizácie Diela:**
- 3.3.1 Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomne doručenej "Výzvy na plnenie predmetu zmluvy a prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom.
O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. **V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa.**
- 3.3.2 Dokončenie realizácie a odovzdanie Diela: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.**
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa Časového plánu výstavby Diela a požiadaviek Objednávateľa z dôvodu, že dielo bude zhotovované počas vyučovacieho procesu a prevádzky školského zariadenia (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí **Prílohu č. 3 tejto zmluvy**. Harmonogram Zhotoviteľ predloží na schválenie Objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia staveniska.
- 3.5 Počet stanovených kalendárnych dní v Harmonograme je pre Zhotoviteľa záväzný. V prípade akýchkoľvek udalostí, ktoré budú mať vplyv na termíny realizácie diela, postupuje Zhotoviteľ podľa ust. tejto Zmluvy a zároveň predloží Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram na schválenie v lehote podľa ods. 3.7 čl. III. tejto Zmluvy.
- 3.6 **Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že úkony a činnosti uvedené v Harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.**
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania Diela písomne oznámiť Objednávateľovi o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 3.8 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

- 3.9 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.
- 3.10 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.
- 3.11 **Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:**
- a) trvania prípadných navyšiac prác, ak to rozsah navyšiac prác vyžaduje,
 - b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor,
 - d) omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ nezodpovedá (podľa čl. VIII bod. 8.10)
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, alebo v prípade zistenia takých väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa projektovej dokumentácie a podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom. V prípade nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
- 3.13 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	458 096,39 EUR
DPH	91 619,28 EUR
Cena celkom vrátane DPH	549 715,67 EUR

slovom: päťstoštyridsaťdeväťtisíc sedemstopäťnásť eur a šesťdesiat sedem eurocentov vrátane DPH

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy a to najmä:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať

rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;

- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – ponukový rozpočet (príloha č. 1) Diela je úplná a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný.

V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po

- predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 **Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe dielčích faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, avšak prvá faktúra bude vystavená po vykonaní min. 50% finančného objemu prác (bez DPH), ďalšie faktúry budú vystavované priebežne a to maximálne do výšky 95% z celkovej ceny Diela (bez DPH).** Podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác vrátane zisťovacieho protokolu, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác (okrem tlačenej verzii aj v editovateľnom formáte MS EXCEL) a fotodokumentáciou podľa jednotlivých stavebných objektoch, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.**
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 **Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru – konečnú Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela vrátane zostávajúcej časti ceny Diela na úhradu (max. 5% bez DPH). Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. Prílohou ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov.**
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

- 4.9 **Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné vyhlásenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom.** Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a sú potrebné pre dokončenie Diela a v čase zadávania zákazky Objednávateľ a v čase uzavretia Zmluvy Objednávateľ a Zhotoviteľ ich nevedeli s náležitou starostlivosťou predvídať. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom nasledovne:
- pri položkách nachádzajúcich sa v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha č. 1) budú použité jednotkové ceny Zhotoviteľa,
 - pri doplnení nových položiek prác a dodávok, ktoré sa v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa nenachádzajú, predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zák. č. 18/1996 Zb. v znení neskorších predpisov,
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najneskôr spolu s výúčtovacou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v tejto Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní a aktuálne platných pravidiel uvedených v príslušnej riadiacej dokumentácii Vykonávateľa a podmienok uvedených v Zmluve o PPM. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác a zmena termínu ukončenia Diela bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve vrátane aktualizovaného Harmonogramu, ktorý bude tvoriť prílohu k Dodatku Zmluvy.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie

- povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - pozemné stavby,
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; alebo ekvivalent
- 6.5 V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.6 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 toho článku zmluvy.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iii) škodách na životnom prostredí a
 - (iv) požiaroch.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

6.20 **Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy.** Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnými stranami.

6.21 **Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd.** Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.22 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

6.23 Zmluvné strany si pre prípady, kedy bude Objednávateľovi v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa pri realizácii diela uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia zo strany orgánov verejnej moci alebo vznikne škoda, dojednali v súlade s ust. § 725 a nasl. Obchodného zákonníka sľub odškodnenia.

6.24 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy ako sľubujúci zaväzuje, že ak bude Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia alebo vznikne škoda v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa pri realizácii diela, že takto uloženú pokutu, sankciu alebo vzniknutú škodu uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa výzvy objednávateľa. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy ako príjemca sľubu, sľub odškodnenia daný Zhotoviteľom ako sľubujúcim prijíma.

- 6.25 Súčasne Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľovi môže v dôsledku činnosti Zhotoviteľa vzniknúť škoda spočívajúca najmä, nie však výlučne:
- a) v akomkoľvek zásahu do dobrej povesti Objednávateľa v dôsledku činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizovaným dielom, ak táto činnosť nie je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky,
 - b) v akýchkoľvek sankciách uložených Objednávateľovi orgánmi verejnej moci v dôsledku činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizovaným dielom, vrátane povinnosti Objednávateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácií, nenávratných alebo návratných finančných príspevkov, pričom škodou sa rozumie suma použitých vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa,
 - c) v akýchkoľvek ďalších nákladoch vynaložených poskytovateľom spojených s uplatňovaním a ochranou jeho práv v súvislosti so skutočnosťami popísanými v písm. a) a b) tohto odseku.
- 6.26 Nároky zo sľubu odškodnenia si môže Objednávateľ uplatniť oproti poskytnutej bankovej – výkonovej záruke.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi **zoznam známych subdodávateľov** s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia (% - tný podiel), ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
 - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (v) dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávatelovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek,

- dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Rudolf Balog, starosta obce.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.
- 7.11 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 7.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávatelovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávatel vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávatel právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 7.15 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii (ak sa uplatňuje).
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávatelovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávatelom.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávatelovi.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 7.20 V súlade so zákonom č. 230/2022 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zaspávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Zhotoviteľ splnenie tejto zmluvnej podmienky preukáže nasledovnými dokladmi:
- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;

- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
 -
 - sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.
 - Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ ku každej faktúre obsahujúcej položky týkajúcej sa nakladania s odpadmi.
- 7.21 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávatelom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarovými a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia zabudované do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 7.24 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, ods. 3.1 a ods. 3.3.2 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF; vrátane opisu a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebnom konaní,
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
 - (vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie Diela podľa čl. III. tejto Zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatela s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Banková záruka

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi „Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia celého Diela, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „Banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech Objednávatela „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov/Poistenie záruky bude vystavené v prospech Objednávatela „bez výhrad“ a bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Banková záruka/Poistenie záruky musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnástich) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávatela na zaplatenie, zaplatí banka/poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky **2 % z ceny Diela bez DPH** v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku /Poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených vád a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia Bankovej záruky/Poistenia záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Bankovú záruku alebo obnoviť Poistenie záruky do plnej výšky, t. j. do 2 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávatela na jej doplnenie alebo obnovenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka alebo doklad o poistení záruky vráti Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 10.3 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je Zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet Objednávatela, č. účtu: **SK30 5600 0000 0042 5579 2001 výkonovú zábezpeku vo výške 2 % z ceny Diela bez DPH** a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených vád a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany

Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť finančné prostriedky na účet Objednávateľa do plnej výšky, t. j. do 2 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na doplnenie výkonovej zábezpeky. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová zábezpeka vráti na účet Zhotoviteľa do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

Čl. XI

Sankcie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku III tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku III, ods. 3.3. resp. článku VIII, ods. 8.2 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve;
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku VII, ods. 7.3, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku X. si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve;
- (ix) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku VII, ods. 6.4, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa;
- (x) za nedodržanie podmienky Objednávateľa podľa čl. VII. Ods. 7.20 tejto Zmluvy si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur (na základe kontroly dokladov Objednávateľom podľa ods. 8. 3 (iv) čl. VIII tejto Zmluvy).

11.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbučuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

11.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XII.

Zmeny a doplnky, uzatváranie dodatkov/Ukončenie Zmluvy

- 12.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 12.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy;
 - b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka;
 - c) znevýhodňovať Objednávateľa;
 - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 12.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.
- 12.4 **Túto Zmluvu je možné ukončiť:**
- 12.4.1 riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním a zrealizovaného diela podľa podmienok tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách;
 - 12.4.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou;
 - 12.4.3 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán;
 - 12.4.4 výpoveďou Objednávateľom.
- 12.5 **Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom a to, ak:**
- 12.5.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
 - 12.5.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
 - 12.5.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. III. ods. 3.3.2 a podľa čl. VIII. Ods. 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní;
 - 12.5.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu;
 - 12.5.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni;
 - 12.5.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení za podmienok podľa čl. VI, ods. 6. 20 a 6.21 tejto Zmluvy;
 - 12.5.7 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 12.6 **Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak:**
- 12.6.1 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy bez práva Zhotoviteľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií a to v prípade ak výsledky kontroly Vykonávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 12.7 **Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom.** Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 12.8 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 12.9 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.
- 12.10 **Ukončenie zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy** nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy Zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 12.11 **Dôsledky odstúpenia od zmluvy:**
- 12.11.1 Objednávateľ umožní prístup Zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“

- 12.11.2 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a Objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - 12.11.3 Zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - 12.11.4 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - 12.11.5 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - 12.11.6 Zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku VIII. tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť Objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - 12.11.7 zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- 12.12 Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:**
- 12.12.1 vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - 12.12.2 aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
 - 12.12.3 ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.
 - 12.12.4 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
 - 12.12.4.1 dôvody ukončenia zmluvy
 - 12.12.4.2 termín ukončenia zmluvy
 - 12.12.4.3 platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
 - 12.12.4.4 vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.
- 12.13 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany vyslovne dohodli, že aj po ukončení zmluvy, a to akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorých je dôvodné predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to najmä, nie však výlučne ustanovenia Článku XI. tejto zmluvy.
- 12.14 Objednávateľ môže Zmluvu písomne vypovedať v prípade:**
- 12.14.1 ak ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy a zároveň Objednávateľ na plnenie predmetu zmluvy nemá zabezpečené finančné prostriedky alebo
 - 12.14.2 výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká.

Čl. XIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 13.3 Zmluva nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy.**
- 13.4 Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.
- 13.5 Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 13.8 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 13.9 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.10 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím diela v lehotách podľa platných právnych predpisov.
- 13.11 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumentov súvisiace splnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 13.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 13.14 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktnie dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 13.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o PPM a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
- a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

13.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet Zhotoviteľa (vrátane zoznamu ekvivalentných položiek - *ak je uplatniteľné*)


Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 3 - Časový plán výstavby Diela (*zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska podľa čl. III ods. 3.4 Zmluvy*)

V Hrcheli, dňa 16. 2. 2024
Za Objednávateľa
Rudolf Balog, starosta obce



V Humennom, dňa 16.02.2024
Za Zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ spoločnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC HRČEL'

Projektant

Zhotoviteľ Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

8. 1. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	45 109,72	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	104 322,03	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	70 484,47	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	83 598,49	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	9 748,39			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	144 486,73			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		457 749,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	346,56

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	458 096,39
24	DPH 20,00 % z 458 096,39	91 619,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	549 715,67

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba
Objednávateľ: OBEC HRČEL'
Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 8. 1. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
HRCEL	ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba	458 096,39	91 619,28	549 715,67	346,56	457 749,83	0,00	0,00	0,00
SO-01	HLAVNÝ OBJEKT	451 004,90	90 200,98	541 205,88	346,56	450 658,34	0,00	0,00	0,00
D1.1-a	BÚRACIE PRÁCE	7 006,77	1 401,35	8 408,12	0,00	7 006,77	0,00	0,00	0,00
D1.1-b	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	381 778,69	76 355,74	458 134,43	0,00	381 778,69	0,00	0,00	0,00
D1.2	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	21 207,53	4 241,51	25 449,04	0,00	21 207,53	0,00	0,00	0,00
D1.3	VYKUROVANIE	14 616,34	2 923,27	17 539,61	346,56	14 269,78	0,00	0,00	0,00
D1.4	ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	18 832,19	3 766,44	22 598,63	0,00	18 832,19	0,00	0,00	0,00
D1.5	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU	7 563,38	1 512,68	9 076,06	0,00	7 563,38	0,00	0,00	0,00
SO-02	ROZŠÍRENIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE	4 991,34	998,27	5 989,61	0,00	4 991,34	0,00	0,00	0,00
SO-03	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	2 100,15	420,03	2 520,18	0,00	2 100,15	0,00	0,00	0,00

Celkom 458096,39 91619,28 549 715,67 346,56 457 749,83 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Názov objektu HLAVNÝ OBJEKT

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC HRČEL'

Projektant

Zhotoviteľ Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	41 493,83		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	101 081,60		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	70 304,84		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	83 542,95		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	9 748,39						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	144 486,73						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		450 658,34		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		346,56

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	451 004,90
24	DPH 20,00 % z 451 004,90	90 200,98
25	Cena s DPH (r. 23-24)	541 205,88

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 086 01 Humenné
IČO:46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba**

Názov objektu **HLAVNÝ OBJEKT**

Názov časti **BÚRACIE PRÁCE**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC HRČEL'**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Reinter s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	429,96	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 696,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 805,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	73,44				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 006,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22		7 006,77	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 7 006,77		1 401,35	
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		8 408,12	
Dátum a podpis						E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		0,00	
						27 Kízavá doložka		0,00	
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -		0,00	



Reinter s.r.o.
Fidliková 5577/5, 086 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: BÚRACIE PRÁCE

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 126,72

1

Zemné práce

135,94

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	7,560	1,42	10,74
2	113107110.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z geotextílie, -0,001t - ozn. B02	m2	11,452	0,33	3,78
3	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t - ozn. B02	m2	8,080	3,35	27,07
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t - ozn. B02	m	17,160	1,89	32,43
5	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,560	8,19	61,92

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 990,78

6	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	263,780	2,92	770,24
7	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	263,780	1,76	464,25
8	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	263,780	1,90	501,18
9	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t - ozn. B11	m	8,000	4,11	32,88
48	973011192.S	Zhotovenie prestupu v stenách a stropoch z ľahkých konštrukcií do 200x200 mm, -0,00200t	ks	14,000	6,50	91,00
10	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t - ozn. B12	m2	4,680	6,03	28,22
11	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t - ozn. B01	m2	66,000	1,80	118,80
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,253	10,47	191,11
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	365,060	0,33	120,47
14	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,253	8,17	149,13
15	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	73,012	0,92	67,17
16	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,253	25,00	456,33

PSV

Práce a dodávky PSV

3 806,61

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

134,33

17	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t - ozn. B07	m2	268,656	0,50	134,33
----	-------------	---	----	---------	------	--------

713

Izolácie tepelné

207,26

18	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vlákňitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t - ozn. B06	m2	234,379	0,87	203,91
19	713000031.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vlákňitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0048t	m2	5,000	0,67	3,35

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

20,64

20	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie - ozn. B13	súb	4,000	5,16	20,64
----	-------------	--	-----	-------	------	-------

731 Ústredné kúrenie - kotolne

113,47

21	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t - ozn. B09	ks	1,000	32,52	32,52
22	731361101.R	Demontáž dymovodu - ozn. B09	súb	1,000	21,66	21,66
23	731391813.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	1,000	20,05	20,05
24	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	128,25	39,24

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

4,06

25	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t - ozn. B14	ks	1,000	3,24	3,24
26	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,025	32,96	0,82

762 Konštrukcie tesárske

268,39

27	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t - ozn. B07	m2	268,656	0,56	150,45
28	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t - ozn. B16	m2	46,116	1,65	76,09
29	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	46,500	0,90	41,85

763 Konštrukcie - drevostavby

1 657,43

30	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná ocelová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	9,000	2,95	26,55
31	763737112.S	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m - ozn. B08	m	276,420	5,90	1 630,88

764 Konštrukcie klampiarske

104,80

32	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t - ozn. B07	m	31,960	0,67	21,41
33	764348813.S	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t - ozn. B07	ks	76,000	0,53	40,28
34	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - ozn. B03	m	31,960	0,77	24,61
35	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t - ozn. B03	ks	4,000	1,03	4,12
36	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - ozn. B11	m	2,000	1,03	2,06
37	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, 0,00285t - ozn. B03	m	16,000	0,77	12,32

766 Konštrukcie stolárske

167,61

38	766411812.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t - ozn. B05	m2	26,400	3,01	79,46
39	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t - ozn. B11	ks	1,000	1,51	1,51
40	766811805.S	Demontáž skrinky rozvodov -0,01000t - ozn. B17	ks	4,000	21,66	86,64

767 Konštrukcie doplnkové kovové

803,62

41	767330804.S	Demontáž výlezu rozmeru 600x1200 mm -0,026t - ozn. B10	ks	1,000	21,66	21,66
42	767330841.S	Demontáž striešky uchytenej na stenu šírky do 3000 mm, -0,02170t - ozn. B05	ks	1,000	21,66	21,66
43	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - ozn. B07	m2	268,656	2,83	760,30

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

325,00

44	769086035.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotfázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t - ozn. B15	ks	5,000	65,00	325,00
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

M

Práce a dodávky M

73,44

21-M**Elektromontáže****73,44**

45	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t - ozn. B07	m	50,180	0,75	37,64
46	210964824.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na plechové strechy PV23- 24 -0,00024 t - ozn. B07	ks	59,000	0,50	29,50
47	210964841.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t - ozn. B07	ks	3,000	2,10	6,30

Celkom**7 006,77**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ZŠ HRČEĽ - prístavba a nadstavba**
 Názov objektu **HLAVNÝ OBJEKT**
 Názov časti **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC HRČEĽ**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Reinter s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	31 371,44	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	89 186,27	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	53 237,35	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	70 505,49	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	137 478,14					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		381 778,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	381 778,69
24	DPH 20,00 % z 381 778,69	76 355,74
25	Cena s DPH (r. 23-24)	458 134,43

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

46 150,18

1

Zemné práce

1 445,76

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	48,057	0,75	36,04
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,232	25,19	811,92
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,670	7,12	68,85
4	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,788	38,25	106,64
5	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	0,836	5,20	4,35
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,020	3,36	117,67
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,020	0,59	20,66
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,200	2,89	23,70
9	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	15,498	13,00	201,47
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	160,190	0,34	54,46

2

Zakladanie

6 136,31

11	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,185	45,00	143,33
12	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,286	45,00	507,87
13	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	8,939	185,00	1 653,72
14	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	25,260	119,23	3 011,75
15	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,304	1 611,96	490,04
16	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	1,844	119,09	219,60
17	279100034.S	Prestup v základoch pre ZTI - 150/150	ks	1,000	20,00	20,00
18	279100064.S	Prestup v základoch pre ZTI - 300/300	ks	2,000	40,00	80,00
19	279100003	Prestup v základoch pre ZTI - 400/350	ks	1,000	10,00	10,00

4

Vodorovné konštrukcie

107,60

20	411201054.S	Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 50-70 mm	m2	5,670	12,50	70,88
21	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,000	6,12	36,72

5

Komunikácie

659,98

22	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	7,560	5,50	41,58
23	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	7,560	5,50	41,58
24	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,960	2,16	38,79
25	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	20,654	1,00	20,65
26	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,560	15,00	113,40
27	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	7,50	270,00

28	592170001800.S	Obrubník <i>parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný</i>	ks	36,360	1,35	49,09
29	457571211.S	Filtračné vrstvy z ťaženého hrubého kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 4-8 do 16-32 mm bez úpravy	m3	2,694	31,51	84,89

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 387,82

30	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	145,680	1,58	230,17
31	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	135,480	1,58	214,06
32	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	28,510	2,00	57,02
33	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným <i>prilepením</i>	m2	28,510	9,75	277,97
34	622401939.S	Príplatok k omietke vonkajších stien, pilierov a podhládov za styk dvoch farebných odtieňov	m	135,400	0,75	101,55
35	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	559,015	1,35	754,67
36	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	500,926	18,50	9 267,13
37	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	29,138	22,50	655,61
38	625250212.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	333,554	40,50	13 508,94
39	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	29,579	44,65	1 320,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 727,78

40	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	648,840	2,48	1 609,12
41	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 946,520	1,50	2 919,78
42	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	648,840	1,62	1 051,12
43	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	654,320	2,69	1 760,12
44	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	624,570	1,15	718,26
45	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	32,500	5,38	174,85
46	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	226,000	2,98	673,48
47	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	69,200	1,93	133,56
48	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	64,600	2,24	144,70
49	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	207,400	1,48	306,95
50	953995433.S	Ukončovací profil pri podhladoch striech	m	88,660	2,66	235,84

99 Presun hmôt HSV 1 684,93

51	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	174,785	9,64	1 684,93
----	-------------	---	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 198 150,37

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 79,08

52	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	6,050	0,29	1,75
53	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	t	0,002	1 850,01	3,70
54	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP <i>pritavením</i>	m2	6,050	5,23	31,64
55	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	6,958	5,75	40,01
56	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,735	2,70	1,98

713 Izolácie tepelné 8 099,17

57	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	319,270	1,75	558,72
58	631440004600.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky</i>	m2	325,655	19,45	6 333,99

59	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	5,388	3,32	17,89
60	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	5,496	5,50	30,23
61	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	6,000	22,45	134,70
62	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	1,224	17,85	21,85
63	713531225.S	Montáž tesnenia prestupov stropu prierezu do 0,05 m2, protipožiarnym vankúšom	ks	8,000	11,59	92,72
64	449410003931.S	Protipožiarna upchávka, 300x300 mm, pre tesnenie požiarnych prestupov	ks	8,000	100,00	800,00
65	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	77,905	1,40	109,07

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

196,35

66	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	10,00	30,00
67	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, vrátane držiaka na stenu	ks	3,000	55,00	165,00
68	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,805	0,75	1,35

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 637,11

69	725190000.1	Dodávka a montáž deliacich sanitárnych stien - DS	m2	19,480	135,00	2 629,80
70	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,350	0,30	7,31

760 Výplne otvorov

21 224,74

71	7601-D01	Dvere plastové, 1-kridlové, otváracé, 900x1970 mm, s nadsvetlíkom, ľavé, stavebný otvor 1000x2800 mm, presklené, v spodnej časti bezpečnostným sklom, kovanie, zámok, D+M - ozn. D01	ks	1,000	989,32	989,32
72	7601-D02	Dvere plastové, 2-kridlové, otváracé, 1650x1970 mm, pravé, nadsvetlík sklopný, celkový rozmer 1800x2800 mm, presklené, v spodnej časti bezpečnostným sklom, kovanie, zámok, D+M - ozn. D02	ks	1,000	1 773,50	1 773,50
73	7601-D03	Dvere drevené, jednokridlové, otváracé, plné, 600x1970 mm, pravé, kovanie, zámok, oceľová zárubňa, D+M - ozn. D03	ks	2,000	175,00	350,00
74	7601-D04	Dvere drevené, jednokridlové, otváracé, plné, 600x1970 mm, ľavé, kovanie, zámok, oceľová zárubňa, D+M - ozn. D04	ks	2,000	175,00	350,00
75	7601-D05	Dvere drevené, jednokridlové, otváracé, plné, 800x1970 mm, pravé, kovanie, zámok, oceľová zárubňa, D+M - ozn. D05	ks	1,000	175,00	175,00
76	7601-D06	Dvere drevené, jednokridlové, otváracé, plné, 900x1970 mm, pravé, kovanie, zámok, oceľová zárubňa, D+M - ozn. D06	ks	4,000	175,00	700,00
77	7601-D07	Dvere drevené, jednokridlové, otváracé, plné, 900x1970 mm, ľavé, kovanie, zámok, oceľová zárubňa, D+M - ozn. D07	ks	4,000	175,00	700,00
78	7601-D08	Dvere drevené, dvojkridlové, otváracé, 1650x1970 mm, pravé, nadsvetlík sklopný, celkový rozmer 1750x2800 mm, celopresklené, výplň dverných kridiel bezpečnostným sklom, kovanie, zámok, D+M - ozn. D08	ks	1,000	750,00	750,00
79	7601-O01	Okno plastové 1-kridl., OS 750x1000 mm, izol. 3-sklelo, vonkajší PZf parapet 170 mm, vnút. parapet plast. 140 mm, D+M - ozn. O01	ks	3,000	136,47	409,41
80	7601-O02	Okno plastové 2-kridl., O+S 1000x2000 mm, izol. 3-sklelo, vnútorné horizontálne žalúzie, vonkajší PZf parapet 170 mm, vnút. parapet plast. 140 mm, zámok, D+M - ozn. O02	ks	2,000	365,06	730,12
81	7601-O03	Okno plastové 2-kridl., 2xOS 1350x1000 mm, izol. 3-sklelo, vonkajší PZf parapet 170 mm, vnút. parapet plast. 140 mm, D+M - ozn. O03	ks	1,000	251,47	251,47
82	7601-O04	Okno plastové 4-kridl., O+S 2000x2000 mm, vnútorné horizontálne žalúzie, izol. 3-sklelo, vonkajší PZf parapet 170 mm, vnút. parapet plast. 140 mm, D+M - ozn. O04	ks	19,000	722,75	13 732,25
83	998760202.S	Presun hmôt pre výplne otvorov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	209,115	1,50	313,67

762 Konštrukcie tesárske

5 974,57

84	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 010,750	0,80	808,60
----	-------------	--	---	-----------	------	--------

85	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	2,224	430,00	956,32
86	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	402,720	0,90	362,45
87	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	2,658	430,00	1 142,94
88	762421311.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	28,510	16,24	463,00
89	762431311.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	56,752	15,69	890,44
90	762810024.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	30,820	22,23	685,13
91	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	6,460	68,50	442,51
92	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	56,500	3,95	223,18

763

Konštrukcie - drevostavby

22 718,12

93	763112112.1	Priečka SDK hr. 100 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 50 mm - ozn. D2	m2	35,522	41,03	1 457,47
94	763112114.1	Priečka SDK hr. 150 mm, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI 2x 50 mm - ozn. D1	m2	267,197	45,00	12 023,87
95	763113118.1	Príplatek za SDK do vlhkého prostredia	m2	103,100	1,50	154,65
96	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	13,838	32,50	449,74
97	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm - ozn. D3	m2	35,650	32,50	1 158,63
98	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	66,160	7,50	496,20
99	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	28,500	2,42	68,97
100	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	12,000	19,50	234,00
101	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	12,240	2,42	29,62
102	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	388,240	7,20	2 795,33
103	612220000700.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy so stredovou podpornou konštrukciou, rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	139,000	25,50	3 544,50
104	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	254,285	1,20	305,14

764

Konštrukcie klampiarske

11 717,60

105	764313201.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	404,300	16,50	6 670,95
106	764327221.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, oplechovanie pri žľabe	m	51,000	8,50	433,50
107	764327222.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, oplechovanie čela strechy	m	41,900	16,70	699,73
108	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	8,280	13,50	111,78
109	764341440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vnútri, hladkej, drážk. krytine, D 150 - 200 mm	ks	2,000	50,00	100,00
110	764348411.S	Snehové lapače lopatkové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	ks	65,000	2,50	162,50
111	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,000	18,50	943,50
112	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	16,60	99,60
113	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	2,50	15,00
114	553440000600.S	Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 mm	ks	6,000	1,50	9,00

115	764359541.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	26,000	3,10	80,60
116	553440047100.S	Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm	ks	26,000	4,90	127,40
117	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	8,280	10,20	84,46
118	764393440.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	26,700	21,30	568,71
119	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	3,600	22,40	80,64
120	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	3,30	19,80
121	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm	ks	6,000	9,20	55,20
122	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	24,000	2,70	64,80
123	553440015300.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	24,000	4,60	110,40
124	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	37,600	19,20	721,92
125	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,550	4,83	558,11

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 960,86

126	765901343.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	m2	404,300	4,85	1 960,86
-----	-------------	---	----	---------	------	----------

766 Konštrukcie stolárske

425,93

127	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	50,93	50,93
128	612330000701.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm, protipožiarné - ozn. V1	ks	1,000	375,00	375,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

19 486,51

129	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	125,00	125,00
130	611330001701.S	Strešný výlez pre profilované krytiny, šxv 600x1200 mm - ozn. V2	ks	1,000	680,00	680,00
131	767310125.S	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	1,000	25,00	25,00
132	611380001500.S	Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 660x1180 mm, profilované krytiny	ks	1,000	125,00	125,00
133	767995105.1	Exteriérová oceľová konštrukcia markízy - ozn. 1/Z - montáž	kg	84,378	2,50	210,95
134	133830000002.S	Oceľové konštrukcie S235 - 2x základný, 2x vrchný náter	kg	97,035	4,50	436,66
135	309300000700	Kotvná skrutka O 20 mm	ks	20,000	7,50	150,00
136	767995105.2	Exteriérová oceľová konštrukcia markízy - ozn. 2/Z - montáž	kg	62,621	2,50	156,55
137	133830000002.S	Oceľové konštrukcie S235 - 2x základný, 2x vrchný náter	kg	72,014	4,50	324,06
138	309300000700	Kotvná skrutka O 20 mm	ks	16,000	7,50	120,00
139	767995105.3	Exteriérové oceľové schodisko, zábradlie - ozn. 3/Z - montáž	kg	1 537,957	2,50	3 844,89
140	133830000001.S	Oceľové konštrukcie S235 - pozinkované s protipožiarnym náterom	kg	1 280,071	5,00	6 400,36
141	133830000002.S	Oceľové konštrukcie S235 - 2x základný, 2x vrchný náter	kg	324,092	4,50	1 458,41
142	313110008900.S	Pozinkovaný rošt 30 mm, vrátane kotvenia	m2	7,150	1,84	13,16
143	311990006500.S	Kotva oceľová M20, pozinkovaná do betónu	ks	24,000	1,31	31,44
144	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	5,670	20,35	115,38
145	767995105.4	Exteriérové oceľové schodisko, zábradlie - ozn. 4/Z - montáž	kg	682,344	2,50	1 705,86
146	133830000001.S	Oceľové konštrukcie S235 - pozinkované s protipožiarnym náterom	kg	585,103	5,00	2 925,52
147	133830000002.S	Oceľové konštrukcie S235 - 2x základný, 2x vrchný náter	kg	89,193	4,50	401,37

148	313110008900.S	Pozinkovaný rošt 30 mm, vrátane kotvenia	m2	4,785	1,84	8,80
149	311990006500.S	Kotva oceľová M20, pozinkovaná do betónu	ks	8,000	1,31	10,48
150	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,835	1,10	217,62

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

7 236,69

151	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	6,000	4,30	25,80
152	429720198401.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 150x150 mm	ks	6,000	15,00	90,00
153	769051099	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom	ks	8,000	75,00	600,00
154	4295300029PC	Decentrálne vetracie zariadenie VITOVENT 200-D, alebo ekvivalent	ks	8,000	800,00	6 400,00
155	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	67,160	1,80	120,89

771 Podlahy z dlaždíc

742,73

156	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	17,620	28,00	493,36
157	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	19,030	10,00	190,30
158	775413220.S	Montáž prechodovej lišty	m	2,400	5,50	13,20
159	611990001100.S	Lišta prechodová	m	2,424	7,50	18,18
160	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,100	3,90	27,69

776 Podlahy povlakové

13 144,42

161	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	28,000	17,50	490,00
162	776411000.1	Podlahová lišta soklová	m	279,830	3,00	839,49
163	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	400,450	7,50	3 003,38
164	284110000630.S	Podlaha PVC	m2	412,464	16,85	6 950,02
165	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	400,450	1,60	640,72
166	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	400,450	1,80	720,81
167	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	50,00	500,00

781 Obklady

3 270,46

168	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	78,528	30,00	2 355,84
169	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované	m2	84,810	10,00	848,10
170	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,235	2,20	66,52

783 Nátery

3 680,00

171	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	139,000	4,00	556,00
172	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	613,320	2,10	1 287,97
173	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	918,016	2,00	1 836,03

784 Maľby

1 148,50

174	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 531,336	0,75	1 148,50
-----	-------------	--	----	-----------	------	----------

M1 Konštrukcia obvodového plášťa modulu - M1

18 223,04

175	713131144.1	Paropriepustná fólia	m2	293,920	1,00	293,92
176	762431312.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	293,920	18,50	5 437,52
177	763124113.1	Predsadená SDK stena hr. 185 mm, oceľová konštrukcia, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, parozábrana, TI 160 mm	m2	293,920	42,50	12 491,60

M2**Konštrukcia podlahy modulu - M2****36 271,24**

178	713120010.1	Akustická podložka v miestach ukotvenia OSB dosky	m2	442,440	6,85	3 030,71
179	713120010.2	Parozábrana	m2	442,440	1,55	685,78
180	713121111.1	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm medzi nosnými profilmi podlahy	m2	442,440	4,56	2 017,53
181	713122111.1	Penový polystyrén EPS 200S hr. 20 mm	m2	442,440	2,15	951,25
182	762810043.S	OSB doska hr. 15 mm priskrutkovaná k pomocnému roštu	m2	442,440	6,06	2 681,19
183	762810131.1	CETRIS doska hr. 12 mm	m2	442,440	16,65	7 366,63
184	762810144.1	CETRIS doska hr. 18 mm	m2	442,440	25,61	11 330,89
185	767137512.1	Pozinkovaný plech kotvený k podlahovým priečnym oceľovým nosníkom	m2	442,440	18,55	8 207,26

M3**Konštrukcia stropu modulu - M3****19 913,25**

186	763161422.1	SDK, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 100 mm, parozábrana	m2	424,820	18,60	7 901,65
187	763161442.1	SDK, dosky GKFI hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 100 mm, parozábrana	m2	17,620	19,80	348,88
188	767392112.1	Dodávka a montáž trapézového plechu T35	m2	442,440	26,36	11 662,72

M**Práce a dodávky M****137 478,14****43-M****Montáž oceľových konštrukcií****137 478,14**

189	430861004.A	Montáž a dodávka oceľového modulu 6 000 x 3 000 x 3 370 mm, vrátane pomocných roštov, vrátane povrchovej úpravy - ozn. A	ks	18,000	5 367,02	96 606,36
190	430861004.B	Montáž a dodávka oceľového modulu 6 010 x 3 140 x 3 370 mm, vrátane pomocných roštov, vrátane povrchovej úpravy - ozn. B	ks	3,000	6 127,32	18 381,96
191	430861004.C	Montáž a dodávka oceľového modulu 9 020 x 3 140 x 3 370 mm, vrátane pomocných roštov, vrátane povrchovej úpravy - ozn. C	ks	1,000	8 398,26	8 398,26
192	430861004.D	Montáž a dodávka oceľového modulu 6 920 x 3 250 x 3 370 mm, vrátane pomocných roštov, vrátane povrchovej úpravy - ozn. D	ks	1,000	7 045,78	7 045,78
193	430861004.D'	Montáž a dodávka oceľového modulu 6 920 x 3 250 x 3 370 mm, vrátane pomocných roštov, vrátane schodiska, zábradlia a madiel, vrátane povrchovej úpravy - ozn. D	ks	1,000	7 045,78	7 045,78

Celkom**381 778,69**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba**
 Názov objektu **HLAVNÝ OBJEKT**
 Názov časti **ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC HRČEL'**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Reinter s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 386,90	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 517,09	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	9 748,39					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	6 555,15					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 207,53	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				21 207,53			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 21 207,53				4 241,51			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				25 449,04			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			



ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21 207,53

21-M Elektromontáže

16 303,54

1	1.1	Žlab 50x170mm (dvojkomorový)	m	120,000	8,46	1 015,20
2	2.1	Žlab 50x250mm (dvojkomorový)	m	76,000	10,84	823,84
3	3.1	Rúrka ohybná Ø40mm	m	74,000	1,06	78,44
4	4.1	Rúrka ohybná PVC Ø25mm	m	94,000	1,05	98,70
5	5.1	Rúrka tuhá PVC Ø25mm	m	150,000	1,15	172,50
6	6.1	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D69x45) pre duté priečky	ks	120,000	0,84	100,80
7	7.1	Škatuľa KR rozvodná : (D73x45) pre duté priečky	ks	87,000	7,26	631,62
8	8.1	CY 4mm ² zelenožltý /PU/	m	97,000	0,71	68,87
9	9.1	CY 16mm ² zelenožltý /PU/	m	59,000	0,75	44,25
10	10.1	CYKY-O 2x1,5	m	38,000	0,82	31,16
11	11.1	CYKY-O 3x1,5	m	230,000	0,82	188,60
12	12.1	CYKY-J 3x1,5	m	642,000	0,82	526,44
13	13.1	CYKY-J 3x2,5	m	439,000	0,82	359,98
14	14.1	CYKY-J 5x1,5	m	148,000	0,82	121,36
15	15.1	CYKY-J 5x10	m	14,000	1,05	14,70
16	16.1	Vodič Cu : N2XH 25 (RM) zel/žltý	m	65,000	0,79	51,35
17	17.1	Kábel FTP Cat.6E	m	355,000	0,71	252,05
18	18.1	Páska sťahovacia 140x3,5 mm na uchytenie vedenia ku konštrukcii	ks	300,000	0,05	15,00
19	19.1	Príchytka sťahovacej pásky samolepiaca, prírodná	ks	300,000	0,05	15,00
20	20.1	Spínač rad.1, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	12,000	2,87	34,44
21	21.1	Prepínač rad.5, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	13,000	2,94	38,22
22	22.1	Prepínač rad.6 IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	10,000	3,23	32,30
23	23.1	Prepínač rad. 7, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	18,000	4,20	75,60
24	24.1	Zásuvka 1-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	12,000	4,56	54,72
25	25.1	Zásuvka 2-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	24,000	4,56	109,44
26	26.1	Zásuvka dátová 1xRJ45, IP20	ks	24,000	11,67	280,08
27	27.1	Tlačítkový ovládač za sklom, IP44	ks	1,000	6,64	6,64
28	28.1	Bezpečnostná tabuľka s textom "Central stop"	ks	1,000	0,87	0,87
29	29.1	Snímač pohybu osôb, IP40	ks	9,000	7,51	67,59
30	30.1	Svietidlo A na strop, LED 39W, 4900lm, 4000K, IP20	ks	30,000	9,83	294,90
31	31.1	Svietidlo B na strop, LED 28W, 4200lm, 4000K, IP20	ks	12,000	9,83	117,96
32	32.1	Svietidlo C na strop, LED 15W, 3000lm, 4000K, IP20	ks	12,000	9,83	117,96
33	33.1	Svietidlo D na strop so snímač. poh., LED 20W, 900lm, 4000K, IP43	ks	3,000	9,83	29,49
34	34.1	Svietidlo NO núdzové, so zdrojom, 9W, IP54	ks	9,000	10,05	90,45
35	35.1	Bezpečnostná zástrčka do zásuviek	ks	36,000	0,44	15,84
36	36.1	Dátová skriňa RACK so soklom, 800x800x2000mm	ks	1,000	196,65	196,65
37	37.1	Svorka pružinová spojovacia na vodiče do 2,5 mm	ks	400,000	0,27	108,00
38	38.1	Svorka na potrubie pre Cu pás	ks	8,000	3,68	29,44
39	39.1	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	ks	8,000	0,44	3,52
40	1.2	Žlab Starline, SLQ 250, 50x170mm (dvojkomorový), alebo ekvivalent	m	120,000	14,32	1 718,40
41	2.2	Žlab Starline, SLQ 250, 50x250mm (dvojkomorový), alebo ekvivalent	m	76,000	18,53	1 408,28
42	3.2	Rúrka ohybná MONOFLEX Ø40mm, alebo ekvivalent	m	74,000	0,75	55,50
43	4.2	Rúrka ohybná PVC Ø25mm	m	94,000	0,53	49,82
44	5.2	Rúrka tuhá PVC Ø25mm	m	150,000	0,69	103,50
45	6.2	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : (D69x45) pre duté priečky	ks	120,000	0,35	42,00
46	7.2	Škatuľa KR rozvodná : (D73x45) pre duté priečky	ks	87,000	0,70	60,90
47	8.2	CY 4mm ² zelenožltý /PU/	m	97,000	0,38	36,86
48	9.2	CY 16mm ² zelenožltý /PU/	m	59,000	1,91	112,69
49	10.2	CYKY-O 2x1,5	m	38,000	0,45	17,10

50	11.2	CYKY-O 3x1,5	m	230,000	0,51	117,30
51	12.2	CYKY-J 3x1,5	m	642,000	0,51	327,42
52	13.2	CYKY-J 3x2,5	m	439,000	0,83	364,37
53	14.2	CYKY-J 5x1,5	m	148,000	0,83	122,84
54	15.2	CYKY-J 5x10	m	14,000	5,25	73,50
55	16.2	Vodič Cu : N2XH 25 (RM) zel/žltý	m	65,000	3,12	202,80
56	17.2	Kábel FTP Cat.6E	m	355,000	0,52	184,60
57	18.2	Páska sťahovacia 140x3,5 mm na uchytenie vedenia ku konštrukcii	ks	300,000	0,04	12,00
58	19.2	Príchytka sťahovacej pásky samolepiaca, prírodná	ks	300,000	0,03	9,00
59	20.2	Spínač rad.1, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	12,000	6,64	79,68
60	21.2	Prepínač rad.5, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	13,000	6,77	88,01
61	22.2	Prepínač rad.6, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	10,000	6,83	68,30
62	23.2	Prepínač rad.7, IP20, kompletný, biely, zapustená montáž	ks	18,000	8,14	146,52
63	24.2	Zásuvka 1-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	12,000	5,46	65,52
64	25.2	Zásuvka 2-nás. IP20, kompletná, biela, zapustená montáž	ks	24,000	7,96	191,04
65	26.2	Zásuvka dátová 1xRJ45, IP20	ks	24,000	18,72	449,28
66	27.2	Tlačítkový ovládač za sklom, IP44	ks	1,000	41,60	41,60
67	28.2	Bezpečnostná tabuľka s textom "Central stop"	ks	1,000	0,87	0,87
68	29.2	Snímač pohybu osôb, IP40	ks	9,000	25,90	233,10
69	30.2	Svietidlo A na strop, LED 39W, 4900lm, 4000K, IP20	ks	30,000	33,62	1 008,60
70	31.2	Svietidlo B na strop, LED 28W, 4200lm, 4000K, IP20	ks	12,000	25,87	310,44
71	32.2	Svietidlo C na strop, LED 15W, 3000lm, 4000K, IP20	ks	12,000	24,96	299,52
72	33.2	Svietidlo D na strop so snímač. poh., LED 20W, 900lm, 4000K, IP43	ks	3,000	38,80	116,40
73	34.2	Svietidlo NO núdzové, so zdrojom, 9W, IP54	ks	9,000	41,25	371,25
74	35.2	Bezpečnostná zástrčka do zásuviek	ks	36,000	0,44	15,84
75	36.2	Dátová skriňa RACK so soklom, 800x800x2000mm	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
76	37.2	Svorka pružinová spojovacia na vodiče do 2,5 mm	ks	400,000	0,29	116,00
77	38.2	Svorka na potrubie pre Cu pás	ks	8,000	2,19	17,52
78	39.2	Páska Cu uzemňovacia pre svorku na potrubie	ks	8,000	2,19	17,52
79	40	Podružný materiál 3%	%	137,976	0,87	120,59
80	41	Stratné 5% (z kg,m)	%	137,976	0,87	120,59

RH2

Rozvádzač RH2

1 034,39

81	43.1	Rozvodnica nástenná MD dvre - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1,000	30,59	30,59
82	44.1	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	9,000	0,87	7,83
83	45.1	Držiak prístrojovej lišty	ks	18,000	0,87	15,66
84	46.1	Vypínač 3-pól 63A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1,000	4,89	4,89
85	47.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	2,000	3,93	7,86
86	48.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	9,000	3,93	35,37
87	49.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	13,000	3,93	51,09
88	50.1	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B25/3	ks	1,000	4,37	4,37
89	51.1	Vypínacia cievka 230V ku ističu	ks	1,000	4,37	4,37
90	52.1	Chránič prúdový 4-pól. 40/4/003 - AC (4MD)	ks	3,000	6,47	19,41
91	53.1	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1,000	6,99	6,99
92	54.1	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm2 (zelená), ochranná	ks	1,000	2,01	2,01
93	55.1	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm2 (modrá), pre neutrálny vodič	ks	1,000	2,01	2,01
94	43.2	Rozvodnica nástenná MD dvre - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1,000	108,81	108,81
95	44.2	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	9,000	3,06	27,54
96	45.2	Držiak prístrojovej lišty	ks	18,000	0,87	15,66
97	46.2	Vypínač 3-pól 63A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1,000	41,34	41,34
98	47.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	2,000	4,89	9,78
99	48.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	9,000	4,89	44,01
100	49.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	13,000	4,89	63,57
101	50.2	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B25/3	ks	1,000	9,82	9,82
102	51.2	Vypínacia cievka 230V ku ističu	ks	1,000	6,91	6,91
103	52.2	Chránič prúdový 4-pól. 40/4/003 - AC (4MD)	ks	3,000	38,77	116,31
104	53.2	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1,000	261,85	261,85
105	54.2	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm2 (zelená), ochranná	ks	1,000	2,62	2,62
106	55.2	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm2 (modrá), pre neutrálny vodič	ks	1,000	2,62	2,62

107	56.1	Montáž a kompletizácia rozvádzača	ks	1,000	131,10	131,10
-----	------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

RS2

Rozvádzač RS2

1 070,31

108	57.1	Rozvodnica nástenná MD dvere - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1,000	30,59	30,59
109	59.1	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	9,000	0,87	7,83
110	60.1	Držiak prístrojovej lišty	ks	18,000	0,87	15,66
111	62.1	Vypínač 3-pól 32A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1,000	4,89	4,89
112	63.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	1,000	3,93	3,93
113	65.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	15,000	3,93	58,95
114	66.1	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	11,000	3,93	43,23
115	68.1	Chránič prúdový 4-pól. 40/4/003 - AC (4MD)	ks	4,000	6,47	25,88
116	69.1	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1,000	6,99	6,99
117	71.1	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm2 (zelená), ochranná	ks	1,000	2,01	2,01
118	72.1	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm2 (modrá), pre neutrálny vodič	ks	1,000	2,01	2,01
119	57.2	Rozvodnica nástenná MD dvere - oceľový biely plech, IP30 (P)	ks	1,000	108,81	108,81
120	59.2	Prístrojová DIN lišta hliníková, dĺžka 410mm	ks	9,000	3,06	27,54
121	60.2	Držiak prístrojovej lišty	ks	18,000	0,87	15,66
122	62.2	Vypínač 3-pól 32A - 240/415V-AC (3MD)	ks	1,000	31,03	31,03
123	63.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B6/1	ks	1,000	4,89	4,89
124	65.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	ks	15,000	4,89	73,35
125	66.2	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	ks	11,000	4,89	53,79
126	68.2	Chránič prúdový 4-pól. 40/4/003 - AC (4MD)	ks	4,000	38,77	155,08
127	69.2	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C sieť TN-C (6MD) 75kA	ks	1,000	261,85	261,85
128	71.2	Svorkovnica 04830, výstup 4x1,5-16mm2 (zelená), ochranná	ks	1,000	2,62	2,62
129	72.2	Svorkovnica 04840, výstup 4x1,5-16mm2 (modrá), pre neutrálny vodič	ks	1,000	2,62	2,62
130	73.1	Montáž a kompletizácia rozvádzača	ks	1,000	131,10	131,10

REaR2

Úprava RE a R2

129,31

131	74.1	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B50/3	ks	1,000	15,30	15,30
132	75.1	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B40/3	ks	2,000	15,30	30,60
133	74.2	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B50/3	ks	1,000	24,99	24,99
134	75.2	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B40/3	ks	2,000	21,56	43,12
135	76.1	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B40/3 - demontáž	ks	1,000	15,30	15,30

BLZ

Bleskozvod a uzemnenie

2 669,98

136	77.1	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	168,000	1,73	290,64
137	78.1	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn 30x4	kg	136,000	1,73	235,28
138	79.1	Svorka skúšobná SZ	ks	9,000	2,79	25,11
139	80.1	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	45,000	2,14	96,30
140	81.1	Svorka SO, pre žľaby	ks	6,000	2,79	16,74
141	82.1	Svorka SK, križová	ks	1,000	2,79	2,79
142	83.1	Podpera vedenia PV11	ks	42,000	2,50	105,00
143	84.1	Podpera vedenia PV15	ks	10,000	2,83	28,30
144	85.1	Svorka SR02, spojovacia	ks	25,000	2,14	53,50
145	86.1	Svorka SJ01 k zbernej tyči	ks	4,000	2,14	8,56
146	87.1	Zberná tyč JP15	ks	4,000	6,91	27,64
147	88.1	Uholník ochranný (2m)	ks	9,000	6,05	54,45
148	89.1	Držiak ochranného uholníka	ks	18,000	2,97	53,46
149	90.1	Štítok označovací na bleskozvod	ks	9,000	0,70	6,30
150	77.2	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	kg	168,000	1,65	277,20
151	78.2	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn 30x4	kg	136,000	1,65	224,40
152	79.2	Svorka skúšobná SZ	ks	9,000	1,43	12,87
153	80.2	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	ks	45,000	0,52	23,40
154	81.2	Svorka SO, pre žľaby	ks	6,000	1,15	6,90
155	82.2	Svorka SK, križová	ks	1,000	1,23	1,23
156	83.2	Podpera vedenia PV11	ks	42,000	1,68	70,56
157	84.2	Podpera vedenia PV15	ks	10,000	1,58	15,80
158	85.2	Svorka SR02, spojovacia	ks	25,000	1,19	29,75
159	86.2	Svorka SJ01 k zbernej tyči	ks	4,000	1,79	7,16
160	87.2	Zberná tyč JP15	ks	4,000	16,25	65,00

161	88.2	Uholník ochranný (2m)	ks	9,000	8,18	73,62
162	89.2	Držiak ochranného uholníka	ks	18,000	3,06	55,08
163	90.2	Štítok označovací na bleskozvod	ks	9,000	0,86	7,74
164	91.1	Výkop kábel.ryhy 35x70cm,ručne, zem.tr.3	m	73,000	6,82	497,86
165	92.1	Zahrnutie kábel.ryhy 35x70cm,ručne, zem.tr.3	m	73,000	3,14	229,22
166	93	Podružný materiál 3%	%	7,794	4,37	34,06
167	94	Stratné 5% (z kg,m)	%	7,794	4,37	34,06

Celkom

21 207,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba**

Názov objektu **HLAVNÝ OBJEKT**

Názov časti **VYKUROVANIE**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC HRČEL'**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40,32	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	45,76	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 506,03	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 297,67	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	380,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 269,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		346,56

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 616,34
24	DPH 20,00 % z 14 616,34	2 923,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 539,61

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: VYKUROVANIE

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 86,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 86,08

1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,000	5,38	86,08
---	-------------	--	----	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13 803,70

713 Izolácie tepelné 253,71

2	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	56,000	2,76	154,56
3	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	57,120	0,90	51,41
4	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	2,000	20,52	41,04
5	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0,408	6,65	2,71
6	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	2,85	3,99

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 19,62

7	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	1,000	5,23	5,23
8	551110002000	Ventil pre domové prípojky rohový 1", so závitovým výstupom a samočinným vyprázdňovaním, PN 16, na vodu	ks	1,000	14,25	14,25
9	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	0,19	0,14

731 Ústredné kúrenie - kotolne 4 751,50

10	731200823.S	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	30,40	30,40
11	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	332,50	332,50
12	484120008500	Kotol kondenzačný, kombinovaný, prietokový Vitodens 200-W na plyn pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,8-35,0 kW (50/30°C)/1,6-31,7 kW (80/60°C), regulácia Vitotronic 200, typ B2HB, VIESSMANN, alebo ekvivalent	ks	1,000	3 029,44	3 029,44
13	PC040	Montážne diely na omietku pre plynové kotly	ks	1,000	157,21	157,21
14	731321811.S	Demontáž pretlakového poistného zariadenia nízkotlak. parných kotlov s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, -0,09592t	ks	1,000	19,00	19,00
15	731380050.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený zvislo šikmá strecha priemer 60/100 mm	ks	1,000	190,00	190,00
16	484120024900	Hrdlo AZ posuvné pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN, alebo ekvivalent	ks	1,000	27,13	27,13
17	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN, alebo ekvivalent	ks	1,000	35,91	35,91
18	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN, alebo ekvivalent	ks	1,000	122,89	122,89
19	484120036600	Zostava na montáž na vonkajšiu stenu pre rozmer systému D 60/100 mm - AZ koleno, AZ diel na nasávanie vzduchu, stenová clona pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN, alebo ekvivalent	sa da	1,000	113,32	113,32

20	484120030600	Predĺženie nad strechou s príchytkou, 1,0 m dlhé, čierne pre D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN, alebo ekvivalent	ks	5,000	104,54	522,70
21	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	3,750	45,60	171,00

732 Ústredné kúrenie - strojovne

78,94

22	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	9,50	9,50
23	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	62,20	62,20
24	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	ks	1,000	6,37	6,37
25	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	0,76	0,87

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 414,49

26	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm, - 0,00058t	m	14,000	0,86	12,04
27	722171130.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	107,000	11,40	1 219,80
28	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	29,000	14,25	413,25
29	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	24,000	16,63	399,12
30	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	56,000	21,38	1 197,28
31	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	216,000	0,57	123,12
32	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	33,25	49,88

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

1 050,56

33	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	44,000	4,75	209,00
34	1376611	Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat, pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	22,000	12,67	278,74
35	1920030	Hlavica termostatická, závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	22,000	11,86	260,92
36	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,75	9,50
37	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	2,000	65,73	131,46
38	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	5,70	22,80
39	502130	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8"	ks	4,000	14,91	59,64
40	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického priameho jednoregulačného DN 15	ks	6,000	2,85	17,10
41	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	8,68	26,04
42	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	3,000	10,74	32,22
43	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	10,45	3,14

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

4 234,88

44	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	25,000	5,23	130,75
45	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	4,75	4,75
46	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %	ks	25,000	2,09	52,25
47	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	19,00	57,00
48	K00116004009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x0400, alebo ekvivalent	ks	1,000	49,31	49,31
49	K00116006009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x0600, alebo ekvivalent	ks	2,000	56,32	112,64
50	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	19,00	95,00
51	V00216008009 016011	Radiátor 21VK 600x0800	ks	5,000	116,15	580,75

52	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	19,00	323,00
53	v002160120090 16011	Radiátor 21VK 600x1200	ks	17,000	147,52	2 507,84
54	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	3,80	11,40
55	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	22,000	7,13	156,86
56	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	36,240	0,57	20,66
57	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	70,000	0,91	63,70
58	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	41,80	68,97

M Práce a dodávky M 380,00

95-M Revízie 380,00

59	950507401.S	Plynové kotle a pece s núteným prívodom vzduchu-kontrola umiestn.a napoj.kotla, pece s výk.do 250 kW	súb	1,000	190,00	190,00
60	950507415.S	Plynové kotle a pece s núteným prívodom vzduchu-kontrola uvedenie do prev.kotla, pece s výk.do 250kW	súb	1,000	190,00	190,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 346,56

61	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	21,66	346,56
----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom 14 616,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba**
 Názov objektu **HLAVNÝ OBJEKT**
 Názov časti **ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **OBEC HRČEL'**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 637,44	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 700,11	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 560,77	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 933,87	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 832,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



Pečiatka

Pečiatka

Reinter s.r.o.
 Fidlíkova 5577/5, 086 01 Humenné
 IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
 IČ DPH: SK2023187309

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	18 832,19
24	DPH 20,00 % z 18 832,19	3 766,44
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 598,63

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Objekt: HLAVNÝ OBJEKT

Časť: ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 337,55

1

Zemné práce

1 728,74

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	13,605	0,75	10,20
2	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,200	25,19	1 138,59
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,560	7,12	96,55
4	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,300	38,25	49,73
5	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	0,390	5,20	2,03
6	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,850	1,10	33,94
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,075	3,36	104,41
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,075	0,59	18,33
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,425	2,89	44,58
10	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	45,350	5,08	230,38

4

Vodorovné konštrukcie

1 398,38

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,075	45,00	1 398,38
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

8

Rúrové vedenie

1 934,88

12	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	76,300	7,13	544,02
13	892372110	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 32 mm	ks	2,000	9,50	19,00
14	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	61,75	61,75
15	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	238,83	238,83
16	286610045400.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	336,42	672,84
17	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	20,79	20,79
18	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	133,84	133,84
19	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	54,53	54,53
20	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	71,000	1,81	128,51
21	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	68,000	0,67	45,56
22	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	22,700	0,67	15,21

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

236,68

23	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	43,830	5,40	236,68
----	-------------	--	----	--------	------	--------

99

Presun hmôt HSV

1 038,87

24	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	59,364	17,50	1 038,87
----	-------------	--	---	--------	-------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

12 494,64

713

Izolácie tepelné

614,04

25	713482111.1	Trubice z PE, hr. 5 mm	m	73,700	2,66	196,04
26	713482121.1	Trubice z PE, hr. 20 mm	m	110,000	3,80	418,00

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 712,95

27	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	14,000	19,95	279,30
28	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	22,700	23,75	539,13
29	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	7,500	15,20	114,00
30	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	7,200	16,63	119,74
31	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	3,000	29,45	88,35
32	721172104.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 40x1,8 mm	m	21,000	12,35	259,35
33	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	4,700	13,30	62,51
34	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,500	16,63	108,10
35	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,60	7,60
36	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,09	3,09
37	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	5,70	5,70
38	PC1251103	Vetracia hlavica HL 810	ks	1,000	16,99	16,99
39	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	65,400	0,95	62,13
40	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	22,700	1,24	28,15
41	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	17,10	18,81

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 812,44

42	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,800	17,58	66,80
43	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	1,400	19,00	26,60
44	722172120.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	m	110,000	9,50	1 045,00
45	722172121.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	m	59,500	10,93	650,34
46	722172122.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN20, polyfúznym zvaraním	m	9,000	13,30	119,70
47	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,75	14,25
48	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	6,08	18,24
49	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,75	9,50
50	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,13	12,26
51	722221310.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,75	4,75
52	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	9,60	9,60
53	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb	2,000	47,50	95,00
54	449150004700	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa, navijak s konzolou, prúdnica	ks	2,000	459,45	918,90
55	722290226.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	260,000	1,81	470,60
56	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	260,000	1,24	322,40
57	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	38,00	28,50

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 089,82

58	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	29,45	147,25
59	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	5,000	71,54	357,70
60	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	3,000	29,45	88,35
61	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	308,47	925,41
62	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	36,10	180,50

63	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	180,31	901,55
64	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	33,25	99,75
65	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	177,18	531,54
66	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	36,10	36,10
67	552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	190,00	190,00
68	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	4,000	7,60	30,40
69	725219401.1	Montáž umývadla keramického na skrutky na SDK stenu	ks	20,000	29,45	589,00
70	642110000100.1	Umývadlo keramické, rozmer 450x370 mm	ks	8,000	30,78	246,24
71	642110000200.1	Umývadlo keramické, rozmer 600x450 mm	ks	8,000	34,11	272,88
72	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	4,75	23,75
73	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	13,21	66,05
74	725333352.S	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	29,45	29,45
75	552320000800.S	Výlevka závesná plastová s roštom	ks	1,000	76,48	76,48
76	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	22,000	5,70	125,40
77	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	22,000	2,95	64,90
78	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0.00086t	súb	4,000	3,80	15,20
79	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	20,000	9,50	190,00
80	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	42,28	676,48
81	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	16,000	6,18	98,88
82	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	16,000	4,75	76,00
83	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	6,18	6,18
84	551620014200.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/56 mm, pre výlevku	ks	1,000	4,75	4,75
85	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	3,000	6,18	18,54
86	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	3,000	0,95	2,85
87	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	60,80	18,24

732

Ústredné kúrenie - strojovne

265,39

88	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	9,50	9,50
89	426110002400	Čerpadlo obehové ALPHA2, GRUNDFOS, alebo ekvivalent	ks	1,000	252,61	252,61
90	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	2,85	3,28

Celkom

18 832,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Názov objektu HLAVNÝ OBJEKT

Názov časti HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OBEC HRČEL'

Projektant

Zhotoviteľ Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 627,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 935,61	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	St'ážené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 563,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka



Pečiatka

Reinter s.r.o. ④
Fidlikova 5577/5, 086 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 563,38
24	DPH 20,00 % z 7 563,38	1 512,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 076,06

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba
 Objekt: HLAVNÝ OBJEKT
 Časť: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

Objednávateľ: OBEC HRČEL'
 Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

7 563,38

1 Zariadenia HSP

5 714,74

1	LDAONE500S01	Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 liniek	ks	1,000	1 974,01	1 974,01
2	LDAONEBC1S01	Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4	ks	1,000	322,68	322,68
3	LDAONEWMA S01	Konzola pre montáž na stenu k systému ONE	ks	1,000	55,96	55,96
4	K001	Montáž riadiacej jednotky HSP	ks	1,000	56,81	56,81
5	M002	Akumulátor 18Ah do ústredne EPS	ks	1,000	57,51	57,51
6	K003	Montáž akumulátora do ústredne	ks	1,000	13,11	13,11
7	LDAA1S02	Stanica hlásateľa	ks	1,000	256,26	256,26
8	K004	Montáž stanice hlásateľa	ks	1,000	20,98	20,98
9	LDATFL2S01	Zakončovací člen linky pre systémy LDA	ks	1,000	40,88	40,88
10	K005	Montáž stanice hlásateľa	ks	1,000	4,02	4,02
11	WA 06-165/T-EN54	Reproduktor na stenu 6W/100V certifikát EN54-24	ks	23,000	26,57	611,11
12	K006	Montáž zakončovacieho člena linky	ks	23,000	10,21	234,83
13	CP200	Resetovateľný konvenčný požiarový tlačidlový hlásič	ks	5,000	19,72	98,60
14	K007	Montáž tlačidlového hlásiča	ks	5,000	7,26	36,30
15	WBW69	Biely maják na stenu, biely záblesk, plytký, EN54	ks	6,000	43,10	258,60
16	K008	Montáž stropného majáka	ks	6,000	6,56	39,36
17	FAULT MODUL	Kľúčový modul pre vyblokovanie alarmu HSP	ks	1,000	64,01	64,01
18	K009	Montáž kľúčového modulu	ks	1,000	12,24	12,24
19	K010	Naprogramovanie HSP	ks	1,000	506,92	506,92
20	K011	Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	ks	1,000	393,30	393,30
21	K012	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	262,20	262,20
22	K013	Vypracovanie PD skutkového stavu	ks	1,000	113,62	113,62
23	K014	Dopravné základný materiál	%	1,000	43,70	43,70
24	K015	Presun	%	1,000	43,70	43,70
25	K016	PPV	%	6,000	32,34	194,03

2 Elektroinštalačný materiál HSP

1 848,64

26	PRAFlaDur 2x1,5	Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru, B2ca-s1,d1,a1	m	250,000	0,83	207,50
27	PRAFlaGuard 1x2x0,8	Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru, B2ca-s1,d1,a1	m	200,000	0,54	108,00
28	SXKD-5E-FTP-LSOHFR	Bezhalogénový kábel dátový, B2c	m	10,000	0,46	4,60
29	K002	Uloženie kábla 2x1,5 do žlabu, príchytka	m	460,000	0,84	386,40
30	LHD 40x20 HF	Bezhalogenová lišta	m	150,000	1,18	177,00
31	6712 PO	Fixačná objímka D 8 mm- zachovanie funkčnosti pri požari 30 min.	ks	350,000	0,27	94,50
32	SB 6.3X35	Skrutková kotva - zachovanie funkčnosti pri požari 30 min.	ks	350,000	0,66	231,00
33	K017	Inštalácia žlabov	m	150,000	1,45	217,50
34	M018	Pomocný inštalačný materiál (sádra, príchytka, viaz.páska ..)	ks	1,000	65,55	65,55
35	K019	Pomocné a drobné inštalačné práce	ks	1,000	218,50	218,50
36	K014	Dopravné základný materiál	%	1,000	21,85	21,85
37	K015	Presun	%	1,000	21,85	21,85
38	K016	PPV	%	6,000	15,73	94,39

Celkom

7 563,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba
ROZŠÍRENIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC HRČEL'

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 690,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 262,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	24,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	13,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 991,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 991,34
24	DPH 20,00 % z 4 991,34	998,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 989,61

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba
Objekt: ROZŠÍRENIE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE

Objednávateľ: OBEC HRČEL'
Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 952,92

1 Zemné práce

906,39

1	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	5,250	0,75	3,94
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,000	25,19	528,99
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,300	7,12	44,86
4	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,600	38,25	99,45
5	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,780	5,20	4,06
6	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	24,500	1,10	26,95
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,850	3,36	59,98
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,850	0,59	10,53
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,250	2,89	35,40
10	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	17,500	0,19	3,33
11	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	17,500	5,08	88,90

2 Zakladanie

255,02

12	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	25,000	1,53	38,25
13	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	25,500	1,43	36,47
14	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	3,000	45,00	135,00
15	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	10,000	4,53	45,30

4 Vodorovné konštrukcie

309,38

16	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,875	45,00	309,38
----	-------------	--	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie

2 787,62

17	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	25,000	10,45	261,25
18	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3.2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	5,000	16,15	80,75
19	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	2,000	4,28	8,56
20	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	1,62	3,24
21	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	4,28	4,28
22	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,38	2,38
23	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	25,000	1,81	45,25
24	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	61,75	123,50
25	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	238,83	477,66
26	286610045400.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	4,000	336,42	1 345,68
27	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	20,79	41,58

28	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	2,000	133,84	267,68
29	592240009400.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	54,53	109,06
30	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	25,000	0,67	16,75

99

Presun hmôt HSV

694,51

31	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,796	36,95	694,51
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

38,42

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

38,42

32	721242125.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	ks	2,000	19,00	38,00
33	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	0,38	0,42

Celkom

4 991,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba

Názov objektu

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC HRČEL'

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

08.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	925,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	977,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	154,83	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	41,92	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 100,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Reinter s.r.o. 4
Fidlikova 5577/5, 086 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 100,15
24	DPH 20,00 % z 2 100,15	420,03
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 520,18

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ HRČEL' - prístavba a nadstavba
Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: OBEC HRČEL'

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 903,40

1

Zemné práce

613,08

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,170	0,75	0,88
2	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,055	25,19	76,96
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,917	7,12	6,53
4	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,300	57,41	74,63
5	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,390	11,47	4,47
6	133201101.S	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,600	38,25	214,20
7	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	1,680	5,20	8,74
8	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,300	48,15	62,60
9	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,390	8,74	3,41
10	141721113.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	2,500	35,55	88,88
11	286130071700.S	Chránička DN 110, HDPE	m	2,500	11,44	28,60
12	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,850	1,10	6,44
13	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,145	3,36	7,21
14	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,145	0,59	1,27
15	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,925	2,89	8,45
16	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	3,900	5,08	19,81

4

Vodorovné konštrukcie

175,19

17	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	3,893	45,00	175,19
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

8

Rúrové vedenie

974,50

18	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	10,000	7,13	71,30
19	891181110.S	Montáž vodomernej zostavy	ks	1,000	23,75	23,75
20	551190000111.S	Vodomerná zostava	ks	1,000	127,97	127,97
21	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	38,00	38,00
22	422710000200.S	Teleskopická ovládacia tyč na ovládanie uzatváracej armatúry, pozinkovaná oceľ, výška 0,9-1,3 m	ks	1,000	22,90	22,90
23	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	61,75	61,75
24	551180001600.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	48,36	48,36
25	893810132.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	47,50	47,50
26	4500131.S	Vodomerná plastová šachta 1400/1200, samonosná	ks	1,000	437,00	437,00

27	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	33,25	33,25
	552410000100.					
28	S	Poklop posúvačový	ks	1,000	32,49	32,49
29	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	13,000	1,81	23,53
30	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	10,000	0,67	6,70

99 Presun hmôt HSV

140,63

31	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	8,036	17,50	140,63
----	-------------	--	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

196,75

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

196,75

32	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	28,50	28,50
33	236685.S	Vodomer 6/4" QN 10	ks	1,000	137,75	137,75
34	722290226.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	10,000	1,81	18,10
35	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,24	12,40

Celkom

2 100,15

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov	Reinter s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO	46 005 218
Zastúpený	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

Identifikácia skupiny dodávateľov¹

Názov skupiny dodávateľov	
Obchodný názov (vedúci člen skupiny dodávateľov – líder)	
Sídlo alebo miesto podnikania	
IČO	
Zastúpený	

Dolu podpísaný/í ako oprávnené osoby/zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v súťaži

Názov zákazky:	ZŠ Hrčel - prístavba a nadstavba
Vyhlásená vo VVO	38852 – WYP, 247/2023 zo dňa 13.12.2023

- a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo**
- b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~


Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH

Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
2				
SPOLU				

Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Humennom, dňa 16.02.2024


.....
Reinter s.r.o. ④
Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309.....
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

¹ V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov vyplní vedúci člen skupiny dodávateľov – líder, na základe plnej moci