ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	**Obec Herľany**
Sídlo:	Herľany 54, 044 45 Bidovce
Zastúpený:	Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
IČO:	00 324 183
DIČ:	202 123 59 75
Bankové spojenie:	VÚB banka a. s.
IBAN:	SK75 0200 0000 0000 1252 9542
Telefón, e-mail:	055/6964122, e-mail: obecherlany@netkosice.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Ing. Slavomír Rusnák

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno	**Reinter s.r.o.**
Sídlo	**Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné**
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Reg. č. z Obchodného registra	OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
Telefón, e-mail:	0902 998 824, jaro@reinter.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Michal Salaj, stavbyvedúci

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva") za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany**" (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2023, dňa 28.07.2023 pod označením 25302/WZP

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: **Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany**, vypracovanou DD-ARCH s.r.o., Hencovce 1836/25, 093 02 Vranov nad Topľou zodpovedný projektant Ing. arch. Drahuš Dvorjak a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

2.3. Predmet Zmluvy bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre projekt Odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ Herľany (ďalej „Projekt"), Vykonávateľ: MŠVVaŠ Slovenskej republiky, Názov výzvy: „Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách", kód výzvy: 07I02-20-V01

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám.

2.5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer

2.6. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Článok III.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: katastrálne územie Herľany parc. č. C 126, 128 (trasa prípojok inž. sieti)

Článok IV.

Cena diela

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

4.2. Cena celkom:

Cena bez DPH:	895 909,53 EUR
Cena DPH (20 %):	179 181,91 EUR
Cena s DPH:	1 075 091,44 EUR

4.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

4.4. Naviac práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných

prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávateľa. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorý podlieha schváleniu poskytovateľa prostriedkov mechanizmu.

4.5. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer.

4.6. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.2). V prípade naviac prác a dodávok pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie (Príloha č.2) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade použijú jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkaz výmeru nevykonajú. Alebo vykonajú v menšom rozsahu Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť Diela na podnet Objednávateľa nebude realizovať.

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez vád, nedorobkov, vyhotovené riadne v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni v ponúknutej cene a v súlade s projektovou dokumentáciou.

4.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe predloženej dokumentácie, ktorú ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný záväzný a teda aj v prípade vzniku činností, ktoré Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny diela.

Článok V.

Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia **do 31.01.2026**.

5.2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr **do 7 kalendárnych dní** odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

5.4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce **do 7 kalendárnych dní od dňa prevzatia staveniska**.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Michal Salaj, 0903 612 199, salaj@reinter.sk

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami na základe písomnej výzvy objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.2. Zhotoviteľ **najneskôr ku dňu prevzatia staveniska** preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení **na krytie rizík zo stavebných prác** po celú dobu realizácie diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.

7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
- stavebné povolenie a dokladovú časť,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo počas plnej prevádzky škôlky, čomu je povinný prispôsobiť vecný a časový harmonogram realizácie diela.

7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

7.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

7.7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

7.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. . Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.

7.9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

7.10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

7.12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

7.13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

7.14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu

takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

7.15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

7.17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

7.18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

7.20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vstupné a príjazdové komunikácie v takom stave a čistote, aby nespôsobil sebe, svojím pracovníkom, objednávateľovi a tretím fyzickým a právnickým osobám akúkoľvek škodu na zdraví a majetku. V prípade, že takúto škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.

7.22. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

7.23. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

7.24. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.25. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby indikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.

7.26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.27. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

7.28. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve

objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.30. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
- certifikáty

7.31. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.32. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.33. Zhotoviteľ je pri realizácii Diela povinný dodržiavať podmienky a požiadavky vyplývajúce z legislatívneho a implementačného rámca Plánu obnovy a odolnosti– uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť" (*viď MŠ,VVaŠ SR, Príloha č.5 výzvy 07I02-20-V01– Metodická príručka k výstavbe a obnove budov* https://www.minedu.sk/data/att/d3c/28767.01465c.pdf)

7.33.1. V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

7.33.2. O spôsobe použitia, spracovania, uloženia vyťaženého materiálu predloží zhotoviteľ doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

7.33.3. Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných (opätovne použitých alebo

pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).

Článok VIII.
Subdodávatelia

8.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako oko Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.2. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

8.5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať:

a. Predložiť písomné oznámenie Objednávateľovi o zmene subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia.

b. Predložiť záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora

c. Predložiť vyhlásenie , že každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

8.6. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

8.7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

8.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

9.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy

9.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

9.3. Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za príslušné obdobie. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 20% z ceny diela a faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Ďalšia faktúra môže byť vystavená najskôr nasledujúci kalendárny mesiac, pričom môže byť vystavených celkovo maximálne 6 faktúr.

9.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. **Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami

a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

9.6. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

9.7. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:

- označenie „faktúra" a jej poradové číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela

9.8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 1 tohto Článku bude „realizačná zábezpeka", ktorú zloží Zhotoviteľ na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo poskytnutím bankovej záruky platnej počas celej doby realizácie diela a to najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z tejto zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

9.10. V prípade použitia realizačnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť zábezpeku do požadovanej výšky podľa predchádzajúceho odseku a to najneskôr do 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na doplnenie. Objednávateľ uvoľní realizačnú zábezpeku po splnení Predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 10 dní odo dňa riadneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ktoré samostatne či spoločne nebránia riadnemu užívaniu Diela.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

10.3. Záručná doba na stavebné práce je **60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom**, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

10.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

10.7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.

11.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

11.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

11.4. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov.

11.5. Za nedodržanie podmienky Objednávateľa: „Najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení do 14 dní" je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1 000,00 EUR bez DPH, za každé pochybenie a každý deň omeškania s predložením dôkazu.

11.6. Za nedodržanie podmienky Objednávateľa: „Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných (opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy) je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľov jednorazovú pokutu vo výške 5 000,00 Eur.

11.7. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.

11.8. V prípade že Zhotoviteľ z dôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je stanovená v hodnote nedodanej časti stavby.

11.9. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.

11.10. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať.

11.11. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

12.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

12.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak

objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní.
- ak je zhotoviteľ v neodôvodnenom meškaní s vecným a časovým harmonogramom realizácie diela podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy

12.7. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcii odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa prostriedkov mechanizmu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác, tejto zmluvy.

12.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

13.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu objednávateľa, ktorý musí byť prílohou udeleného súhlasu Objednávateľa.

13.5. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.

13.6. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

13.7. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť

poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

Článok XIV

Osobitné ustanovenia

14.1. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.

14.2. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ stotožňuje sa s objednávateľom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§ 39 Občiansky zákonník v spojení s § 1 ods. 2 a § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka).

14.4. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

14.5. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

14.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 6 bod 6.1 Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:

- vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela (*ak takéto vyhlásenie nebolo súčasťou ponuky*).

14.7. Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim

14.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a

poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

14.9. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Vykonávateľ,
b) Sprostredkovateľ,
c) NIKA,
d) Úrad vládneho auditu,
e) Ministerstvo financií SR,
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
h) Protimonopolný úrad SR,
i) Európska komisia,
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
l) Európsky dvor audítorov (EDA),
m) Európska prokuratúra (EPPO),
n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Článok XV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledujúcich odkladacích podmienok:

- zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a
- nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovanú ako „Zmluva o poskytnutí PPM"

Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

15.6. Nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy sa zaväzuje Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní.

15.7. Zmena zmluvy je možná len v súlade s ust. §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.8. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

15.9. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.

15.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

15.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

15.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 15.10 a 15.11 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 15.11 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

15.14. Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 15.10 a 15.11 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

15.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

15.16. Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu
- príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (ak je uplatniteľné)

V Herľanoch, dňa 22. 7. 2024

V Humennom, dňa 15. 7. 2024

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Za objednávateľa

Za zhotoviteľ
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 06- OEZ (ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE) — Mesto

Ks

Zákazka — Spracoval: Ing. Ján Halgaš — Dňa: 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 — DIČ

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO — DIČ

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO — DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 500,48	1 440,14	3 940,62	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			**3 940,62**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		3 940,62
DPH 20% z	3 940,62	788,12
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**4 728,74**

Odberateľ

OBEC HERĽANY

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt SO 06- OEZ (ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 013,52	1 425,89	2 439,41	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	1 486,96	14,25	1 501,21	0,0000	0,0000
Montážne práce	**2 500,48**	**1 440,14**	**3 940,62**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	2 500,48	1 440,14	3 940,62	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 06- OEZ (ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010066	Rúrka elektroinštalačná oceľová závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	3,56	10,68	0,000	0,000	0,000
2	210010161.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	110,000	1,83	201,30	0,000	0,000	0,000
3	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	3,18	25,44	0,000	0,000	0,000
4	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	3,85	30,80	0,000	0,000	0,000
5	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	8,83	17,66	0,000	0,000	0,000
6	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000	12,99	25,98	0,000	0,000	0,000
7	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,62	6,62	0,000	0,000	0,000
8	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	1,28	2,56	0,000	0,000	0,000
9	210270801.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov)	ks	6,000	1,42	8,52	0,000	0,000	0,000
10	210800180.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1.5	m	98,000	0,41	40,18	0,000	0,000	0,000
11	210950202.S	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	70,000	1,28	89,60	0,000	0,000	0,000
12	210100283.SD	Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	4,000	1,06	4,24	0,000	0,000	0,000
13	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	1,96	5,88	0,000	0,000	0,000
14	210193049.S	Skriňa prípojková plastová SPP 10 - 9x160 A	ks	1,000	34,40	34,40	0,000	0,000	0,000
15	210194053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	22,68	22,68	0,000	0,000	0,000
16	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	75,000	1,42	106,50	0,000	0,000	0,000
17	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm pre vonkajšie práce	m	10,000	1,61	16,10	0,000	0,000	0,000
18	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	6,000	3,16	18,96	0,000	0,000	0,000
19	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,21	8,84	0,000	0,000	0,000
20	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	1,74	26,10	0,000	0,000	0,000
21	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	92,000	1,94	178,48	0,000	0,000	0,000
22	246220004900.S	Email syntetický vonkajší S 2013	kg	0,800	63,80	51,04	0,000	0,000	0,000
23	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,200	5,25	1,05	0,000	0,000	0,000
24	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	6,000	0,22	1,32	0,000	0,000	0,000
25	286130072600	Chránička delená KOPODUR KD 09063 BC, červená, DN 63, HDPE	m	110,000	1,09	119,90	0,000	0,000	0,000
26	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	98,000	0,45	44,10	0,000	0,000	0,000
27	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	15,000	2,45	36,75	0,000	0,000	0,000
28	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	92,000	3,22	296,24	0,000	0,000	0,000

29	343430004400 S	Bužirka zmraštovacia 6.4x3.2 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0.17	0,34	0,000	0,000	0,000
30	343430004700 S	Bužirka zmraštovacia 9.5x4.8 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0.25	0.50	0,000	0,000	0,000
31	345290005300 S	Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2.30	6,90	0,000	0,000	0,000
32	345710004500	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6042 DN 51	m	3,000	18.49	55,47	0,000	0,000	0,000
33	345710034700	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	0.72	1,44	0,000	0,000	0,000
34	354410000500 S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	6,000	1.17	7,02	0,000	0,000	0,000
35	354410000900 S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	0.91	3,64	0,000	0,000	0,000
36	354410054800 S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	1.73	10,81	0,000	0,000	0,000
37	357110014854 S	Skriňa pripojková plastová SPP 10 samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	1,000	425.12	425,12	0,000	0,000	0,000
38	357120019600	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40 nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	171.23	171,23	0,000	0,000	0,000
39	358220046700 S	Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	64.02	64,02	0,000	0,000	0,000
40	354410058800 S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,000	1.72	129,00	0,000	0,000	0,000
41	PM	Podružný materiál	%	3,000	44.00	132,00	0,000	0,000	0,000
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**2 439,41**		0	**0,000**
	946	**M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH**							
42	460200163 S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	6.88	34.40	0,000	0,000	0,000
43	460200303 S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	70,000	13.06	914.20	0,000	0,000	0,000
44	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	75,000	0.62	46.50	0,000	0,000	0,000
45	460560163 S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	5,000	2.60	13.00	0,000	0,000	0,000
46	460560303 S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	70,000	5.61	392.70	0,000	0,000	0,000
47	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekaním hrabľami postrek	m2	3,000	0.79	2.37	0,000	0,000	0,000
48	460620013 S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor hladiny	m2	36,750	2.28	83.79	0,000	0,000	0,000
49	283230008000	Výstražná fólia PE, šxhr 300x0.08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	75,000	0.19	14.25	0,000	0,000	0,000
	946	**M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH**				**1 501,21**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce				**3 940,62**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR				3 940,62		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - AS Mesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa: 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	179 709,10	2 397,37	180 492,30
PSV	299 580,32	119 667,16	367 500,89
MONT	28 404,00	250,00	28 654,00
OST			
VN			
Spolu			**596 647,19**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady		0
Kompletn. činnosť		0,00
HZS		0,00
Spolu		**0,00**
Stažené podmienky dopravy 0%		0,00
Horské oblasti 0%		0,00
Mimostavenisková doprava 0%		0,00
Spolu		**0,00**
Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		596 647,19
DPH 20% z	596 647,19	119329,44
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**715 976,63**

Projektant rozpočtár

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 275,65	0,00	8 275,65	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	24 199,93	0,00	24 199,93	374,0900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	8 059,65	0,00	8 059,65	33,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13 794,41	1 614,17	13 794,41	54,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	103 602,98	783,20	104 386,18	587,1700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 044,49	0,00	16 044,49	53,7400	0,0000
PRESUNY HMÔT	5 731,99	0,00	5 731,99	0,0000	0,0000
Práce HSV	**179 709,10**	**2 397,37**	**180 492,30**	**1 102,3100**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 860,42	1 216,38	4 076,80	0,4400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	9 099,77	5 421,83	9 099,77	0,3100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	24 307,52	28 194,63	47 512,81	7,8800	0,0000
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	100,00	0,00	100,00	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	86 696,48	9 606,41	86 696,48	21,1700	0,0000
DREVOSTAVBY	91 908,13	33 678,07	125 586,20	25,3400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	7 074,91	0,00	7 074,91	0,2100	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	2 409,49	0,00	2 409,49	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	19 174,82	13 262,88	21 285,82	0,7300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	21 953,29	20 477,62	42 414,77	0,6000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	6 241,18	3 211,14	9 282,70	4,5000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	11 723,72	391,37	11 723,72	0,4800	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	11 312,43	4 206,83	15 519,26	10,1500	0,0000
NÁTERY	4 718,16	0,00	4 718,16	0,6000	0,0000
Práce PSV	**299 580,32**	**119 667,16**	**387 500,89**	**72,5100**	**0,0000**
Montážne práce					
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACIC	28 404,00	250,00	28 654,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	**28 404,00**	**250,00**	**28 654,00**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	507 693,42	122 314,53	596 647,19	1 174,8100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 od 100 m3 do 1000 m3	m3	146,892	4,97	730,05	0,000	0,000	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	73,446	1,32	96,95	0,000	0,000	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hor 3 do 100 m3	m3	64,580	33,97	2 193,78	0,000	0,000	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0.6 m v hornine triedy 3	m3	32,290	12,01	387,80	0,000	0,000	0,000
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	65,375	25,89	1 692,56	0,000	0,000	0,000
6	132201209	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 3	m3	32,688	1,42	46,42	0,000	0,000	0,000
7	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	13,710	64,53	884,71	0,000	0,000	0,000
8	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,855	8,75	59,96	0,000	0,000	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	285,661	2,04	582,75	0,000	0,000	0,000
10	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia Id=0.75	m3	285,661	3,95	1 128,36	0,000	0,000	0,000
11	175101200	Obsyp objektu sypaninou s prehodením sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	4,896	32,86	160,88	0,000	0,000	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	567,567	0,53	311,41	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				8 275,65		0	0,000
	2	ZÁKLADY							
13	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	13,365	60,56	809,37	2,066	27,617	0,000
14	273321302	Betón železový základových dosiek triedy STN EN 206-1 C20/25–XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax 16–S3 bez výstuže	m3	1,750	130,16	227,78	2,212	3,871	0,000
15	273351211	Debnenie základových dosiek z dielcov - zhotovenie	m2	2,800	22,00	61,60	0,001	0,002	0,000
16	273351212	Debnenie základových dosiek z dielcov - odstránenie	m2	2,800	8,00	22,40	0,000	0,000	0,000
17	27427130210	Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic DT25 250 x 500 x 250 mm hrúbky 250 mm s betónovou výplňou C16/20	m3	0,950	194,90	185,16	2,163	2,055	0,000
18	274271303	Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic DT30 300 x 500 x 250 mm hrúbky 300 mm s betónovou výplňou C16/20	m3	19,400	190,23	3 691,03	2,013	39,055	0,000
19	274271304	Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic DT40 400 x 500 x 250 mm hrúbky 400 mm s betónovou výplňou C16/20	m3	6,162	187,22	1 153,65	2,011	12,395	0,000
20	274313351	Betón základových pásov prostý triedy STN EN 206-1 C20/25–XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax 16–S3	m3	125,221	124,31	15 566,22	2,212	276,976	0,000
21	274321312	Betón základových pásov železový triedy STN EN 206-1 C20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	0,846	124,31	105,17	2,212	1,871	0,000
22	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	18,104	22,00	398,29	0,001	0,012	0,000
23	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	18,104	8,00	144,83	0,000	0,000	0,000
24	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,127	1 230,00	156,21	1,035	0,131	0,000
25	274361825	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,765	1 230,00	940,95	1,002	0,767	0,000
26	275313621	Betón základových pätiek prostý triedy STN EN 206-1 C20/25–XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax 16–S3	m3	4,140	124,31	514,64	2,212	9,157	0,000
27	273361216	Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn 10505	t	0,181	1 230,00	222,63	1,003	0,182	0,000
	2	ZÁKLADY				24 199,93		374,09	0,000

	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
28	311234014	Murivo nosné z tehál pálených 30, 300 x 247 x 249 mm P15 brusených P+D na lepidlo	m3	23,852	165,66	3 951,32	0,750	17,886	0,000
29	311234015	Murivo nosné z tehál pálených 25, 250 x 375 x 249 mm P15 brusených P+D na lepidlo	m3	5,515	161,15	888,74	0,701	3,867	0,000
30	311271300	Murivo nosné z debniacich tvárnic 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,450	197,39	88,83	1,848	0,832	0,000
31	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,017	1 230,00	20,91	1,002	0,017	0,000
32	317161202	Preklad nosný keramický 1250 x 70 x 238 mm	kus	6,000	19,72	118,32	0,046	0,274	0,000
33	317161203	Preklad nosný keramický 1500 x 70 x 238 mm	kus	12,000	21,92	263,04	0,055	0,657	0,000
34	317161205	Keramický preklad nosný 2000 x 70 x 238 mm	kus	6,000	26,99	161,94	0,073	0,439	0,000
35	317161207	Keramický preklad nosný 2500 x 70 x 238 mm	kus	6,000	32,17	193,02	0,093	0,555	0,000
36	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. STN EN 206-1 C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	0,460	144,28	66,37	2,212	1,018	0,000
37	317351107	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	7,100	22,00	156,20	0,133	0,943	0,000
38	317351108	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	7,100	8,00	56,80	0,000	0,000	0,000
39	317361821	Výstuž prekladov a ríms z ocele 10 505 /B500A/	t	0,089	1 230,00	109,47	1,012	0,090	0,000
40	342243184	Priečky z tehál pálených 14, 140x497x249 mm P10 brusených P+D na lepidlo	m2	42,875	32,18	1 379,72	0,095	4,090	0,000
41	346244611	Primurovky izolačné z tehál P 10-20 MC 10 hr. 80 mm	m2	8,316	62,52	519,92	0,224	1,867	0,000
42	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie máltou min. MC-10	m2	8,600	9,89	85,05	0,053	0,454	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				8 059,65		33	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
43	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr STN EN 206-1 C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	13,307	144,28	1 919,93	2,212	29,439	0,000
44	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	84,248	16,58	1 396,83	0,004	0,370	0,000
45	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	84,248	6,30	530,76	0,000	0,000	0,000
46	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	83,260	9,58	797,97	0,002	0,190	0,000
47	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	83,260	2,81	233,96	0,000	0,000	0,000
48	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	1,258	1 230,00	1 547,34	1,017	1,279	0,000
49	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí	t	0,065	1 124,00	73,06	1,053	0,068	0,000
50	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. STN EN 206-1 C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	5,341	144,28	770,60	2,262	12,081	0,000
51	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	47,908	22,00	1 053,98	0,019	0,888	0,000
52	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier - odstránenie	m2	47,908	8,00	383,26	0,000	0,000	0,000
53	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10 505 /B500A/	t	0,953	1 230,00	1 172,19	1,068	1,017	0,000
54	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. STN EN 206-1 C25/30 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	3,150	144,28	454,48	2,240	7,056	0,000
55	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,354	1 230,00	435,42	1,017	0,360	0,000
56	431351121	Debnenie podest a podstupňových dosiek pnamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	16,050	36,72	589,36	0,091	1,468	0,000
57	431351122	Debnenie podest a podstupňových dosiek pnamočiarych s podpernou konštrukciou výšky do 4 m - odstránenie	m2	16,050	7,00	112,35	0,000	0,000	0,000
58	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne pnamočiarych zhotovenie	m2	14,850	22,40	332,64	0,004	0,064	0,000
59	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne pnamočiarych odstránenie	m2	14,850	5,26	78,11	0,000	0,000	0,000
60	446122001	Montáž strešného vyklzu na strechu	kus	1,000	300,00	300,00	0,010	0,010	0,000
61	6113908190	Vylez na strechu 120x120 mm	KUS	1,000	1 614,17	1 614,17	0,015	0,015	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				13 794,41		54,3	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
62	611461151	Príprava podkladu,predmástrek ,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	18,750	0,83	15,56	0,007	0,131	0,000
63	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	18,750	9,60	180,00	0,025	0,466	0,000
64	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	426,133	16,26	6 928,92	0,033	14,041	0,000

65	612465114	Príprava podkladu,prednástrek,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 409,825	1,30	3 132,77	0,000	0,194	0,000
66	612465138	Vnútorná omietka stien ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	406,945	8,60	3 499,73	0,006	2,442	0,000
67	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	762,713	8,80	6 711,87	0,002	1,342	0,000
68	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	128,285	2,29	293,77	0,000	0,013	0,000
69	621466142	Vonkajšia omietka podhľadov silikónová hr. 1.5 mm vrátane podkladného náteru	m2	102,803	12,46	1 280,93	0,003	0,305	0,000
70	622462546 10	Vonkajšia omietka stien silikónová hr. 1.5 mm vrátane podkladného náteru	m2	690,460	12,46	8 603,38	0,002	1,682	0,000
71	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná hr. 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	27,403	20,04	549,16	0,007	0,178	0,000
72	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	44,120	8,80	388,26	0,002	0,086	0,000
73	625250048 10	Kontaktný zatepľovací systém ETICS s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W m 1 K 1	m2	89,479	60,47	5 410,80	0,040	3,563	0,000
74	625250172 10	Systém zateplenia ETICS vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 30 mm pevnosť v tlaku 300kPa pri 10% stlačení, Lambda λ D = 0,033 po 0,03 6 W m 1 K 1 závisí od hrúbky XPSXPS lepením a prikotvením bez povrchovej úpravy	m2	116,323	32,57	3 853,78	0,010	1,196	0,000
75	625250175 10	Systém zateplenia ETICS vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 60 mm pevnosť v tlaku 300kPa pri 10% stlačení, Lambda λ D = 0,033 po 0,03 6 W m 1 K 1 závisí od hrúbky XPSXPS lepením a prikotvením bez povrchovej úpravy	m2	64,449	37,75	2 432,95	0,011	0,712	0,000
76	625250178 10	Systém zateplenia ETICS vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 120 mm pevnosť v tlaku 300kPa pri 10% stlačení, Lambda λ D = 0,033 po 0,03 6 W m 1 K 1 závisí od hrúbky XPSXPS lepením a prikotvením bez povrchovej úpravy	m2	16,219	48,65	789,05	0,013	0,210	0,000
77	625251040	Kontaktný zatepľovací systém ETICS podhľadov z MV (pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0,038 W m 1 K 11) hr. 30 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	4,275	33,60	143,64	0,022	0,093	0,000
78	625252002	Kontaktný zatepľovací systém ETICS hr. 60 mm z EPS pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0,038 W m 1 K 11) bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	80,772	32,43	2 619,44	0,009	0,708	0,000
79	625252008	Kontaktný zatepľovací systém ETICS hr. 100 mm z EPS (pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0,038 W m 1 K 11) bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	453,614	36,46	16 538,77	0,010	4,432	0,000
80	625252354	Kontaktný zatepľovací systém ETICS stien z MV (pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0,038 W m 1 K 11) hr. 30 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	4,275	33,60	143,64	0,014	0,059	0,000
81	625256110	Zatepľovací systém podhľadov EPS (pevnosť v tlaku 70kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0,038 W m 1 K 11) hr. 30 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	98,528	28,89	2 846,47	0,011	1,083	0,000
82	631312711	Mazanina z betónu prostého tr C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	20,777	144,08	2 993,55	2,240	46,532	0,000
83	631313621	Mazanina z betónu prostého triedy STN EN 206-1 C20/25– XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax 16–S3, hrúbky od 80 mm do 120 mm	m3	36,543	130,16	4 756,44	2,237	81,752	0,000
84	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	20,767	60,68	1 260,14	0,000	0,000	0,000
85	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	36,543	30,36	1 109,08	0,000	0,000	0,000
86	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	36,543	9,20	336,20	0,000	0,000	0,000
87	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	365,425	9,26	3 383,84	0,006	2,291	0,000
88	631571001	Násyp zo štrkodrvy s mierou zhutnenia Id=0,75	m3	159,654	74,49	11 896,89	1,837	293,652	0,000
89	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) s mierou zhutnenia Id=0,75	m3	31,971	72,96	2 333,24	1,837	58,731	0,000
90	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	2,700	22,29	60,18	0,100	0,270	0,000
91	632456121	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 20 mm	m2	14,850	8,90	132,17	0,050	0,737	0,000
92	632921911	Dlažba z betónových dlaždíc na sucho hr 40mm	m2	294,670	28,00	8 256,36	0,236	69,687	0,000
93	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt. š. nad 200 mm	m	71,200	10,00	712,00	0,008	0,569	0,000
94	5624900350	Plastový parapet š. 250 mm s koncovkami	M	66,800	11,00	734,80	0,001	0,033	0,000
95	5624900360	Plastový parapet š. 300 mm s koncovkami	M	4,400	11,00	48,40	0,001	0,002	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				104 386,18		587,17	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
96	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 038,050	2,50	2 595,13	0,026	26,999	0,000
97	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 038,050	0,50	519,03	0,000	0,000	0,000

98	941941831	Demontáž lešenia ťahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 038,050	1,50	1 557,08	0,026	26,999	0,000
99	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	621,040	0,50	310,52	0,000	0,031	0,000
100	953945104	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr izolantu 60 mm	m	9,140	8,32	76,04	0,000	0,001	0,000
101	953945107	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr izolantu 100 mm	m	77,140	9,55	736,69	0,000	0,006	0,000
102	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	357,680	3,44	1 230,42	0,000	0,036	0,000
103	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr izolantu 200 mm	m	14,204	9,40	133,52	0,001	0,016	0,000
104	953996121	Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	294,200	2,70	794,34	0,001	0,256	0,000
105	959941123	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu, kameňa s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	kus	988,000	8,19	8 091,72	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				16 044,49		53,74	0,000
	99	PRESUNY HMÔT							
106	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1 102,305	5,20	5 731,99	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				5 731,99		0	0,000
		Práce HSV				180 492,30		1 102,310	0,000
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
107	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	370,025	0,31	114,71	0,000	0,000	0,000
108	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,600	0,39	3,35	0,000	0,000	0,000
109	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	m2	71,213	4,53	322,59	0,000	0,000	0,000
110	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	370,025	5,76	2 131,34	0,001	0,200	0,000
111	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,600	6,24	53,66	0,001	0,005	0,000
112	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,439	42,04	18,46	0,000	0,000	0,000
113	553430000450	Uholník PVC vnút. š. 70 mm svetlošedá a PVC sten. lišta r.š.70mm svetlošedá	m	4,000	2,41	9,64	0,000	0,000	0,000
114	711790100	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - uholník PVC vnút. š. 70 mm svetlošedá a PVC sten. lišta r.š.70mm svetlošedá	m	4,000	15,56	62,23	0,000	0,000	0,000
115	711790110	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - vonkajší a vnútorný roh	kus	12,000	9,87	118,44	0,000	0,000	0,000
116	MAT21	PVC vonkajší roh 90°	kus	4,000	2,10	8,40	0,000	0,000	0,000
117	MAT22	PVC vnútorný roh 90°	kus	4,000	2,10	8,40	0,000	0,000	0,000
118	MAT23	PVC univerzálny roh slinovec	kus	4,000	2,30	9,20	0,000	0,000	0,000
119	1116315000	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL BAL sud	T	0,117	2 116,80	247,67	1,000	0,117	0,000
120	628040050101	Asfaltovaný pás nataviteľný, klasicky oxidovaný, pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	435,849	2,07	901,34	0,000	0,000	0,000
121	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti	M2	78,334	0,86	67,37	0,002	0,118	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				4 076,80		0,44	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
122	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých so sklonom do 30° z fólie z mäkčeného PVC-P mechanicky pripevnenej kotviacimi prvkami a so zvarením spoju	m2	478,160	6,29	3 007,63	0,000	0,043	0,000
123	712973520	Povlaková krytina - detaily k fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	28,000	9,99	279,72	0,002	0,052	0,000
124	712990050	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé so sklonom od 10 do 30°	m2	478,160	0,68	325,15	0,000	0,000	0,000
125	712997002	Montáž spádových klinov z EPS	m2	7,430	7,24	53,79	0,000	0,000	0,000
126	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,305	38,21	11,65	0,000	0,000	0,000
127	MAT	OKAPNIČKA LAKOPL. PLECH r.š.206mm	m	28,000	3,76	105,28	0,000	0,000	0,000
128	283029020104	PVC povlaková krytina hr. 2 mm materiál PVC-P, svetlosivá, sklotextilné vlákno, šírka 1,5m	M2	525,976	8,95	4 707,49	0,000	0,000	0,000
129	631015052501	EPS 150 kliny od 50mm / sklon 2 st.	m2	7,579	12,35	93,60	0,000	0,000	0,000
130	6936651300	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	M2	525,976	0,98	515,46	0,000	0,210	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				9 099,77		0,31	0,000

	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
131	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - kladˇ voľne	m2	706,840	1,92	1 357,13	0,000	0,000	0,000	
132	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	316,480	1,11	351,29	0,000	0,035	0,000	
133	713122110	Montáž tepelnej izolácie jednovrstvovej podláh polystyrénom kladeným voľne na sucho	m2	316,480	1,33	420,92	0,000	0,000	0,000	
134	713122120	Montáž tepelnej izolácie dvojvrstvovej podláh polystyrénom kladeným voľne na sucho	m2	316,480	2,71	857,03	0,000	0,000	0,000	
135	71313113411	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou vložením voľne v jednej vrstve	m2	830,249	1,71	1 419,73	0,000	0,000	0,000	
136	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	636,820	5,46	3 477,04	0,000	0,000	0,000	
137	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,877	37,69	296,88	0,000	0,000	0,000	
138	60578487	Drevovl. izolácia 230kg/m3 hr. 7mm	m2	300,767	33,72	10 141,86	0,000	0,000	0,000	
139	713131144	Montáž parozábrany stien	m2	830,249	1,20	996,30	0,000	0,000	0,000	
140	283017060803	EPS 150 S Izolačná doska podlahová polystyrénová (pevnos v tlaku 150kPa pri 10% stla eni, Lambda Ê D = 0.03 4 WE m 1 E K 11) hr. 30 mm	M2	322,810	2,02	650,78	0,000	0,000	0,000	
141	283017060810	EPS 150 S Izolačná doska podlahová polystyrénová (pevnos v tlaku 150kPa pri 10% stla eni, Lambda Ê D = 0.03 4 WE m 1 E K 11) hr. 100 mm	M2	645,619	6,72	4 338,56	0,000	0,000	0,000	
142	2832901000	Parozábranaí difúzny odpor 0,3-5m, hr. 0,2mm)	M2	409,765	0,96	393,39	0,000	0,107	0,000	
143	2837653421	Podlahový polystyrén EPS 100 hr. 70mm pevnosť v tlaku 100kPa pri 10% stlačení Lambda λ D = 0.03 6 W m 1 K 11	M2	30,396	3,82	116,11	0,002	0,047	0,000	
144	631017061681	Izolačná doska z čadičovej vlny hrúbka 20 mm (+ okrajový pásik)	M2	300,767	2,90	872,22	0,000	0,000	0,000	
145	6314150050	Tepelná izolácia hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny obj. hmotnostou. 38kg/m3	M2	448,779	12,33	5 533,43	0,003	1,346	0,000	
146	6314150090	Tepelná izolácia hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny obj. hmotnostou. 38kg/m3	M2	398,076	12,33	4 908,28	0,005	1,911	0,000	
147	6314150110	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny (lambda 0,035 W/mk)	M2	738,602	15,41	11 381,86	0,006	4,432	0,000	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				47 512,81		7,88	0,000	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
148	721274103	D110 PVC odvetranie kanalizácie	kus	4,000	25,00	100,00	0,004	0,017	0,000	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				100,00		0,02	0,000	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
149	762123110	Montáž drevených stien a priečok z fošní,hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	m	3 077,534	10,15	31 236,97	0,000	0,092	0,000	
150	762123130	Montáž konštrukcie drevených stien a priečok z hranolov s prierezovou plochou do 600 cm2	m	86,613	16,47	1 426,52	0,000	0,003	0,000	
151	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	65,950	6,66	439,23	0,000	0,017	0,000	
152	762341210	Montáž debnenia rovnej strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm na zraz	m2	466,800	4,95	2 310,66	0,000	0,000	0,000	
153	76234121511	Montáž kontralát striech	m	816,000	1,64	1 338,24	0,000	0,000	0,000	
154	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	69,836	45,45	3 174,05	0,024	1,646	0,000	
155	762431371	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 10 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	1,422	9,74	13,85	0,008	0,011	0,000	
156	762431500	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	975,678	2,64	2 575,79	0,000	0,029	0,000	
157	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	589,740	14,80	8 728,15	0,014	8,374	0,000	
158	605155200	Rezivo KVH - rezivo na steny vrátane impregnácie	M3	30,661	751,31	23 035,92	0,000	0,000	0,000	
159	605155210	Rezivo BSH GL 24h - rezivo na steny vrátane impregnácie	M3	3,255	863,50	2 810,69	0,000	0,000	0,000	
160	605155190	Rezivo KVH - rezivo na krov vrátane impregnácie	M3	0,696	461,72	321,36	0,550	0,383	0,000	
161	605171130	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I.pr.,40x60 mm vrátane impregnácie	M3	2,576	423,77	1 091,63	0,000	0,000	0,000	
162	MAT6	ROZPERY Z FOŠNÍ 45x160 mm vrátane impregnácie	M3	1,190	521,47	620,55	0,000	0,000	0,000	
163	6051309200	Dosky a fošne ornetané smrek akost A hr. 24 - 32 mm vrátane impregnácie	M3	12,837	341,55	4 384,48	0,550	7,060	0,000	
164	6053340400	Kontralaty 45x160 mm vrátane impregnácie	M3	6,463	493,33	3 188,39	0,550	3,555	0,000	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				86 696,48		21,17	0,000	

	763	DREVOSTAVBY								
165	763782213	Montáž stropu z nosníkov plnostenných konštrukčnej dĺžky do 15 m pre drevostavby	m	1 517,030	7,30	11 074,32	0,000	0,000	0,000
166	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	100%	0,040	120 755,96	4 830,24	0,000	0,000	0,000
167	763111112	SDK priečka A H2 hr. 12,5 mms izoláciou oceľová konštrukcia (CW/ UW 75mm) s vloženou izoláciou z MV 15 kg/m3 hr. 75mm	m2	162,343	34,89	5 664,15	0,025	4,021	0,000
168	763111122	SDK priečka DF hr. 12,5 mms izoláciou oceľová konštrukcia (CW/ UW 75mm) s vloženou izoláciou z MV 15 kg/m3 hr. 75mm	m2	16,354	37,73	617,04	0,028	0,459	0,000
169	763132210	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky H2 hr. 12,5 mm	m2	242,810	31,42	7 629,09	0,014	3,443	0,000
170	763132310	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky DFH2 hr. 12,5 mm	m2	144,897	32,67	4 733,78	0,014	2,055	0,000
171	76313872010	Podhľad s dvojúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových jednoduché opláštenie A 12,5 mm upevnený na závesoch	m2	87,300	30,26	2 641,70	0,012	1,049	0,000
172	763151350	SDK suchá podlaha E20 hr. 20 mm sadrovláknita doska s polodrážkou, podlahové lepidlo,rýchloskrutky 3,9 x 19 mm (prip. 3,9 x 22 mm	m2	294,870	59,43	17 524,12	0,023	6,912	0,000
173	763161422	SDK podhľad na kovovej podkonštrukcii z CD profilov dvojvrstvové sadrokartónovou doskou protipožiarnou DF 15 mm s izoláciou	m2	179,980	51,84	9 330,16	0,027	4,861	0,000
174	763161433	SDK podhľad na kovovej podkonštrukcii z CD profilov dvojvrstvové sadrokartónovou doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2 x 15 mm s izoláciou	m2	4,140	60,18	249,15	0,035	0,145	0,000
175	763161442	SDK podhľad na kovovej podkonštrukcii z CD profilov dvojvrstvové sadrokartónovou doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 15 mm s izoláciou	m2	88,710	52,27	4 636,97	0,027	2,396	0,000
176	59011000250	Sadrokartónová konštrukčná doska (DFRIEH2) hr. 12,5mm	m2	431,065	6,85	2 952,80	0,000	0,000	0,000
177	59011000260	Sadrokartónová konštrukčná doska (DFRIEH2) hr. 15mm	m2	576,941	7,61	4 390,52	0,000	0,000	0,000
178	763115135	Montáž jednoduchého opláštenia stien z SDK (sponky min. 1,5 × 10 × 50 mm - nerezové)	m2	1 347,194	10,93	14 724,83	0,000	0,000	0,000
179	763138213	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou SDK hr. 15 mm	m2	31,865	28,52	909,36	0,000	0,000	0,000
180	MAT1	Nosník stropný LVL 45/300mm	M3	1,529	1 285,13	1 964,96	0,000	0,000	0,000
181	MAT2	Nosník stropný LVL 75/300mm	M3	11,804	1 378,18	16 268,04	0,000	0,000	0,000
182	MAT3	ROZPERY Z FOŠNE 45x300 mm vrátane impregnácie	M3	1,339	461,26	617,63	0,000	0,000	0,000
183	MAT4	Spojovacie prostriedky (o uholníky, styc plechy, skrutky do dreva, kotvy podľa PD)	kpl	1,000	1 275,42	1 275,42	0,000	0,000	0,000
184	MAT5	Nosník stropný LVL 45/220 mm	m3	8,633	1 433,25	12 373,25	0,000	0,000	0,000
185	MAT6	ROZPERY Z FOŠNE 45x220 mm vrátane impregnácie	m3	1,971	345,40	680,78	0,000	0,000	0,000
186	MAT7	Nosník stropný LVL 75/400mm	m3	0,235	2 119,11	497,99	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY				125 586,20		25,34	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
187	764712027	Oplechovanie parapetov hliníkové farba antracit, osadenie do PUR peny, plast. krytky, r. š. 220 mm, označenie K1, K2, K4, K6	m	66,800	22,50	1 503,00	0,002	0,109	0,000
188	764712029	Oplechovanie parapetov hliníkové farba antracit, osadenie do PUR peny, plast. krytky, r. š. 300 mm, označenie K3 a K5	m	4,400	22,50	99,00	0,002	0,007	0,000
189	764751112	Odpadné rúry z lakoplastovaného plechu RAL 7016 kruhové D 100 mm, objímky, kolená	m	28,000	27,83	779,24	0,002	0,048	0,000
190	764761152	Pododkvapový žľab polkruhový 333 lakoplastovaný plech RAL 7016, čelá, háky	m	28,230	29,82	841,82	0,002	0,049	0,000
191	764761233	Žľabový kotlík SOK z lakoplastovaného plechu RAL 7016	kus	4,000	16,63	66,52	0,000	0,001	0,000
192	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,215	73,97	15,90	0,000	0,000	0,000
193	764331421	Montáž okapu	m	34,000	15,77	536,18	0,000	0,000	0,000
194	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZF plechu, štítové, vid. PD	m	68,000	22,83	1 552,44	0,000	0,000	0,000
195	MAT19	PVC odkv. lem. r.š 250mm svetlošedá	m	34,000	5,91	200,94	0,000	0,000	0,000
196	Pol1	Podložka oválna 80x40x1	kus	2 500,000	0,12	300,00	0,000	0,000	0,000
197	Pol15	PVC detail fólia D18 svet.seda	m2	3,000	9,85	29,55	0,000	0,000	0,000
198	Pol2	Skrutka do dreva 5x35 mm	kus	2 500,000	0,02	50,00	0,000	0,000	0,000
199	Pol3	Tesnenie pod kontralaty PUR 50mm x30m	kus	20,000	37,19	743,80	0,000	0,000	0,000

200	Poł4	Ochr vetr mriežka 100mm čierna (5m)	kus	12,000	29,71	356,52	0,000	0,000	0,000
	764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**				**7 074,91**		0,21	**0,000**
	765	**KRYTINY TVRDÉ**							
201	765901343	Poistná hydroizolačná fólia (3-vrstvová difuzna fólia s dvojitym lepiacim páskom 220g/m2) položená na krokvy v strechách	m2	470,730	5,11	2 405,43	0,000	0,075	0,000
202	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,075	54,12	4,06	0,000	0,000	0,000
	765	**KRYTINY TVRDÉ**				**2 409,49**		0,08	**0,000**
	766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**							
203	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz otváravého protipožiar. jednokrídlových, š do 800 mm bez priezoru	kus	1,000	38,00	38,00	0,000	0,000	0,000
204	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz otváravého protipožiarneho dvojkrídlové 1450x1970 mm	kus	2,000	54,00	108,00	0,000	0,000	0,000
205	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz otváravého do zamurovanej rámovej zárubne jednokrídlové vrátane kovania	kus	26,000	29,50	767,00	0,000	0,000	0,000
206	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	kus	26,000	41,00	1 066,00	0,000	0,012	0,000
207	766702211	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd.	kus	1,000	41,00	41,00	0,000	0,000	0,000
208	766702221	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkríd.	kus	2,000	60,00	120,00	0,001	0,001	0,000
209	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,731	50,49	36,91	0,000	0,000	0,000
210	766421840	Montáž a dodávka sanitárnej priečky 1115x2000 mm, 1 ks dvere 600, prevedenie CL 28 ALU, svetlošedám DTD doska hr. 28 mm v Al profiloch, výška priečky 2 m (z toho nožičky 10 cm), označenie SP1	kus	1,000	353,33	353,33	0,000	0,000	0,000
211	766450401	Montáž a dodávka sanitárnej priečky 1200x2000 mm, 1 ks dvere 600, prevedenie CL 28 ALU, svetlošedám DTD doska hr. 28 mm v Al profiloch, výška priečky 2 m (z toho nožičky 10 cm), označenie SP2	kus	2,000	380,27	760,54	0,000	0,000	0,000
212	766661421	Montáž a dodávka sanitárnej priečky 1565x2000 mm, 1 ks dvere 600, prevedenie CL 28 ALU, svetlošedám DTD doska hr. 28 mm v Al profiloch, výška priečky 2 m (z toho nožičky 10 cm), označenie SP3	kus	2,000	495,95	991,90	0,000	0,000	0,000
213	766669001	Montáž a dodávka sanitárnej priečky 3035x2000 mm, 3 ks dvere 600, delaca stena 6 1355 2 ks, prevedenie CL 28 ALU, svetlošedám DTD doska hr. 28 mm v Al profiloch, výška priečky 2 m (z toho nožičky 10 cm), označenie SP4	kus	2,000	961,78	1 923,56	0,000	0,000	0,000
214	766690001.5	Montáž a dodávka dreveného výklopného okna bez teplotechnických nárokov, 1000x1000 mm označenie O9	kus	1,000	519,02	519,02	0,000	0,000	0,000
215	766690000.1	Montáž a dodávka dreveného výklopného okna bez teplotechnických nárokov, 1500x1000 mm označenie O9	kus	1,000	604,84	604,84	0,000	0,000	0,000
216	766850000.1	Montáž a dodávka madla interiérového schodiska dreveného buk D42 na antikorové kotvy, kotvy do murivam antikorové skrutky	m	36,600	18,93	692,84	0,000	0,000	0,000
217	611710303	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-240 mm, pre jednokrídlové dvere	KUS	26,000	176,88	4 598,88	0,000	0,000	0,000
218	6116172100	Dvere vnútorné jednokrídlové, 600x1970 mm mm, plné povrch CPL biele laminát, DTD doska, kovanie zámok, označenie D1 a D2	KUS	4,000	216,00	864,00	0,019	0,072	0,000
219	6116173100	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm mm, plné povrch CPL biele laminát, DTD doska, kovanie zámok, označenie D4 a D5	KUS	9,000	231,00	2 079,00	0,021	0,185	0,000
220	6116174100	Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm mm, plné povrch CPL biele laminát, DTD doska, kovanie zámok, označenie D6 a D7	KUS	13,000	246,00	3 198,00	0,022	0,286	0,000
221	6116400400	Dvere vnútorné požiarne EI30/D3-C jednokrídlové, 700x1970 mm mm, plné povrch CPL biele laminát, DTD doska, kovanie zámok, označenie D3	KUS	1,000	412,00	412,00	0,019	0,019	0,000
222	6116402500	Dvere vnútorné požiarne EI30/D3-C dvojkrídlové, 1450x1970 mm mm, plné povrch CPL biele laminát, DTD doska, kovanie zámok, označenie D8	KUS	2,000	708,00	1 416,00	0,036	0,072	0,000
223	6117102200	Drevené zárubne pre požiarne dvere EI30/D3-C jednokrídlové obkladané 70x197 cm	KUS	1,000	205,00	205,00	0,026	0,026	0,000
224	6117102800	Drevené zárubne pre požiarne dvere EI30/D3-C dvojkrídlové obkladané 145x197 cm	KUS	2,000	245,00	490,00	0,029	0,058	0,000
	766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**				**21 285,82**		0,73	**0,000**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**							
225	OKNO	Montáž plastových výplní otvorov	M	298,800	16,27	4 861,48	0,002	0,598	0,000
226	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	4,880	1,50	7,32	0,000	0,000	0,000
227	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	100%	0,010	41 994,82	419,95	0,000	0,000	0,000
228	7671999994	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie SZ strana vrátane povrchových úprav pozinkovaním	kg	1 702,230	2,82	4 800,29	0,000	0,000	0,000

229	767199999.8	Montáž a dodávka oceľového schodiska strana vrátane povrchových úprav pozinkovaním	kg	3 186,451	3,61	11 503,09	0,000	0,000	0,000
230	767200001	Montáž a dodávka oceľového rebrika k vyliezu na strechu vrátane povrchových úprav	kg	34,291	7,85	269,18	0,000	0,000	0,000
231	MAT18	Plastové ono biele 1700x600 mm bez teplotechnických nárokov, označenie O7	kus	1,000	75,84	75,84	0,000	0,000	0,000
232	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav - OP1	kg	4 890	3,30	16,14	0,001	0,005	0,000
233	MAT1	Dvere terasové 1 kr. s nadsvetlíkom plastové, biele, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, sklo , zámok, 1150x2700 mm, označenie D11	KS	2,000	769,83	1 539,66	0,000	0,000	0,000
234	MAT1	Okno plastové, 1 dielne OS, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 800x700 mm, RAL 9010 biela, ozn. O1	KS	5,000	97,53	487,65	0,000	0,000	0,000
235	MAT10	Dvere vstupné 2 kr. s nadsvetlíkom plastové, biele, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, sklo, zámok, 2000x2700 mm, označenie D12	KS	1,000	1 538,18	1 538,18	0,000	0,000	0,000
236	MAT2	Okno plastové, 3 dielne OS+O+OS, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 2400x700 mm, RAL 9010 biela, ozn. O2	KS	6,000	291,06	1 746,30	0,000	0,000	0,000
237	MAT4	Okno plastové, 2 dielne OS+O, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 1200x1800 mm, RAL 9010 biela, ozn. O3	KS	3,000	288,91	866,73	0,000	0,000	0,000
238	MAT5	Okno plastové, 4 dielne O+ OS+S+S, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 2000x1800 mm, RAL 9010 biela, ozn. O4	KS	2,000	515,18	1 030,36	0,000	0,000	0,000
239	MAT6	Okno plastové, 4 dielne O+ OS+S+S, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 2400x1800 mm, RAL 9010 biela, ozn. O5	KS	19,000	577,81	10 978,39	0,000	0,000	0,000
240	MAT7	Okno plastové, 4 dielne O+ OS+F+F, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, 2000x2600 mm, RAL 9010 biela, ozn. O6	KS	1,000	635,67	635,67	0,000	0,000	0,000
241	MAT8	Dvere vstupné 1 kr. s nadsvetlíkom plastové, biele, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, sklo/thermovypln 44 mm, zámok, 1100x2700 mm, označenie D9	kus	1,000	819,27	819,27	0,000	0,000	0,000
242	MAT9	Dvere vstupné 1 kr. s nadsvetlíkom plastové, biele, PRIEMERNÝ TEPELNÝ KOEFICIENT OKIEN A DVERÍ -Ud- 0,85 W/m2K, sklo/thermovypln 44 mm, zámok, 1100x2700 mm, označenie D10	kus	1,000	819,27	819,27	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				42 414,77		0,6	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
243	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 600x300 mm	m2	14,850	34,30	509,36	0,006	0,093	0,000
244	771441039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. schodiskových stupňovitých val. 150mm	m	18,000	3,50	63,00	0,007	0,120	0,000
245	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných keramických do tmelu,rovné výška 150 mm	m	68,350	3,30	225,56	0,001	0,066	0,000
246	771576184	Montáž podlahy z keramických dlaždíc 60 x 30 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou	m2	170,990	29,80	5 095,50	0,003	0,573	0,000
247	771579811	Montáž prechodového profilu	m	24,900	1,90	47,31	0,000	0,000	0,000
248	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,502	29,06	130,83	0,000	0,000	0,000
249	MAT15	Prechodový profil	m	25,896	6,55	169,62	0,000	0,000	0,000
250	5976398000	Dlaždice keramické - oteruvzdornosť PEI 4, protišmyk R10, GRES 8mm, rozmer 60x60cm, rektifikovaná	M2	202,768	15,00	3 041,52	0,018	3,650	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				9 282,70		4,5	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
251	28412942001	PVC podlaha homogénna, hr. 2mm trieda zaťaženia od 34 po 43, protišmyková odolnosť R9	m2	468,614	12,50	5 857,68	0,000	0,000	0,000
252	776990110	Penetrácia podkladu	m2	450,590	1,80	811,06	0,000	0,000	0,000
253	776992136	Príprava podkladu brusenie	m2	450,590	1,50	675,89	0,000	0,000	0,000
254	776992420	Montáž PVC podlahy v pásoch lepením s dodaním lepidla a zváraním so soklíkovou lištou	m2	450,590	8,65	3 967,72	0,000	0,000	0,000
255	5538320150	Lišta soklová	M	301,610	0,85	256,37	0,000	0,027	0,000
256	5538320165	Zváracia šnúra	M	300,000	0,45	135,00	0,002	0,450	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				11 723,72		0,48	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ							
257	781445529	Montáž obkladov stien z keramických obkladačiek 60 x 30 cm do tmelu, škárovanie	m2	374,956	29,00	10 873,72	0,000	0,172	0,000
258	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	48,600	1,50	72,90	0,001	0,024	0,000
259	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,153	29,00	295,05	0,000	0,000	0,000
260	MAT18	Plastový profil rohový	m	50,544	1,40	70,76	0,000	0,000	0,000

261	5976493000	Obkladačky keramické otieruvzdornosť PEI 4, protišmyk R9, GRES 8mm, rozmer 30x60cm, rektifikovaná	M2	280,455	15,00	4 206,83	0,036	9,956	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				15 519,26		10,15	0,000
	783	NÁTERY							
262	783894412	Náter stropov ekologickou omývateľnou akrylátovou interiérovou farbou dvojnásobný	m2	18,750	4,17	78,19	0,000	0,006	0,000
263	783894422	Náter dtienekologickou omývateľnou akrylátovou interiérovou farbou dvojnásobný	m2	352,231	3,33	1 172,93	0,000	0,116	0,000
264	783894612	Náter farbami ekologickými neditelnými vodou, bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	m2	634,890	2,89	1 834,83	0,000	0,210	0,000
265	783894622	Náter farbami ekologickými neditelnými vodou, bielym pre náter sadrokartón, stien 2x	m2	796,199	2,05	1 632,21	0,000	0,263	0,000
	783	NÁTERY				4 718,16		0,6	0,000
		Práce PSV				387 500,89		72,510	0,000
		Montážne práce							
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH							
266	933054548	Montáž výťahu pre 8 osôb	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00	0,000	0,000	0,000
267	Pol17	Osobný výťah pre 8 osôb zodpovedajúci STN EN81-20, nosnosť 630 kg, počet staníc 2, bezstrojovňový, strojovňa umiestnená v šachtepohon lanový bezprevodový podľa špecifikácie v PD	ks	1,000	24 154,00	24 154,00	0,000	0,000	0,000
268	REV	Skúšky	ks	1,000	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH				28 654,00		0,000	0,000
		Montážne práce				28 654,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				596 647,19		1 174,810	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ H Mesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	1 340,40	1 723,00	3 063,40
PSV	4 091,06	1 219,93	4 091,06
MONT			
OST			
VN			

Spolu			7 154,46
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	0,00
Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskvá doprava 0%	0,00
Spolu	0,00

Projektant rozpočtár

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH		7 154,46
DPH 20% z	7 154,46	1430,89
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		8 585,35

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Rozvody vody, kanál v základoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	841,71	0,00	841,71	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	324,66	0,00	324,66	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	67,82	1 723,00	1 790,82	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	106,21	0,00	106,21	3,4300	0,0000
Práce HSV	**1 340,40**	**1 723,00**	**3 063,40**	**3,4300**	**0,0000**
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	4 091,06	1 219,93	4 091,06	0,1100	0,0000
Práce PSV	**4 091,06**	**1 219,93**	**4 091,06**	**0,1100**	**0,0000**
Celkom v EUR	5 431,46	2 942,93	7 154,46	3,5400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Rozvody vody, kanál v základoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	130001101 S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	10,560	24,88	262,73	0,000	0,000	0,000
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr 3 ručne	m3	10,560	44,99	475,09	0,000	0,000	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,454	2,05	9,13	0,000	0,000	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,106	4,71	28,76	0,000	0,000	0,000
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,640	25,00	66,00	0,000	0,000	0,000
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**841,71**		0	**0,000**
	2	**ZÁKLADY**							
6	279100015r	Prestup v základoch pre kanal potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst 10mm, zvytok openf pur penou)	ks	6,000	54,11	324,66	0,000	0,000	0,000
	2	**ZÁKLADY**				**324,66**		0	**0,000**
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**							
7	386941200 S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok 2 l/s	ks	1,000	67,82	67,82	0,000	0,000	0,000
8	286640005620 S	Nadstavec krátky pre odlučovač tuku, trieda zaťaženia B125, DN 600 PE	ks	1,000	711,87	711,87	0,000	0,000	0,000
9	286640005710 S	Odlučovač tukov z HDPE s poklopom 1,0 l/s	ks	1,000	1 011,13	1 011,13	0,000	0,000	0,000
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**				**1 790,82**		0	**0,000**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,814	58,55	106,21	1,891	3,430	0,000
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**106,21**		3,43	**0,000**
		Práce HSV				**3 063,40**		**3,430**	**0,000**
		Práce PSV							
	721	**ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA**							
11	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 mm ležaté	m	44,000	24,02	1 057,06	0,002	0,086	0,000
12	721171310 S	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	m	8,000	38,44	307,52	0,003	0,026	0,000
13	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	0,97	42,68	0,000	0,000	0,000
14	721290112 S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	8,000	1,22	9,76	0,000	0,000	0,000
15	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	40,50	40,50	0,000	0,000	0,000
16	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	75,000	8,76	657,00	0,000	0,000	0,000
17	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	18,000	8,76	157,68	0,000	0,000	0,000
18	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	20,000	8,76	175,20	0,000	0,000	0,000
19	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	3,000	11,04	33,12	0,000	0,000	0,000
20	721172339r	Tvarovky nad rámec (% z ceny)	%	459,540	0,85	390,61	0,000	0,000	0,000

21	286530066800 S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	ks	75,000	8,69	651,75	0,000	0,000	0,000
22	286530123000 S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/75 mm	ks	10,000	8,93	89,30	0,000	0,000	0,000
23	286530123200 S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	ks	10,000	8,93	89,30	0,000	0,000	0,000
24	286530123800 S	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 160/125 mm	ks	3,000	48,08	144,24	0,000	0,000	0,000
25	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 125/125 mm	ks	18,000	13,63	245,34	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA				4 091,06		0,110	0,000
		Práce PSV				4 091,06		0,110	0,000
		Celkom v EUR				7 154,46		3,540	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY		Miesto	
		Ks	
Zákazka	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ: Obec Herľany			
IČO: 00324183		DIČ	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO		DIČ	
Dodávateľ: REINTER s.r.o.			
IČO		DIČ	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	65 903,22	18 227,06	71 644,25
PSV	3 478,75	126,39	3 605,14
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**75 449,39**

Ostatné náklady			0
Komplet. činnosť			0,00
HZS			0,00
Spolu			**0,00**
Stažené podmienky dopravy 0%			0,00
Horské oblasti 0%			0,00
Mimostaveniskova doprava 0%			0,00
Spolu			**0,00**

Zariadenie staveniska 0%			0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00
Projektant rozpočtár		Celkové náklady	
		Celkové náklady bez DPH	75 449,39
	DPH 20% z	75 449,39	15089,88
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		**90 539,27**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 040,84	5 198,40	8 040,84	255,5600	0,0000
ZÁKLADY	2 304,70	0,00	2 304,70	41,1300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	22 779,66	79,91	22 779,66	111,2700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 078,16	6 036,00	7 659,64	0,2200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	19 473,93	6 912,77	24 833,48	614,6200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	536,93	0,00	536,93	9,6900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	440,23	0,00	440,23	5,8300	0,0000
PRESUNY HMÔT	5 248,77	0,00	5 248,77	0,0000	0,0000
Práce HSV	**65 903,22**	**18 227,08**	**71 844,25**	**1 038,3400**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	817,63	126,39	944,02	0,2800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 661,12	0,00	2 661,12	0,0000	0,0000
Práce PSV	**3 478,75**	**126,39**	**3 605,14**	**0,2800**	**0,0000**
Celkom v EUR	69 381,97	18 353,47	75 449,39	1 038,6200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**							
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 od 100 m3 do 1000 m3	m3	160,803	4,97	799,19	0,000	0,000	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	80,401	1,32	105,97	0,000	0,000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	160,803	2,04	327,72	0,000	0,000	0,000
4	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia Id=0,75	m3	309,141	3,95	1 222,03	0,000	0,000	0,000
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	731,190	0,53	387,53	0,000	0,000	0,000
6	5834415400	Štrkodrva 0- 22 a	T	255,575	20,34	5 198,40	1,000	255,575	0,000
	1	**ZEMNÉ PRÁCE**				**8 040,84**		255,58	**0,000**
	2	**ZÁKLADY**							
7	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva štrkového, frakcie 16 - 32 mm	m3	6,024	60,56	364,81	2,066	12,446	0,000
8	271533011	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 0-63 mm	m3	2,080	74,49	154,94	2,070	4,306	0,000
9	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku frakcie 0 až 32 mm	m3	4,773	72,98	348,33	2,070	9,880	0,000
10	274271303	Murivo základových pásov z betónových tvárnic 250x250x250 mm a s betónovou výplňou	m3	0,875	214,00	187,25	2,013	1,761	0,000
11	274361825	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,039	1 230,00	47,97	1,002	0,039	0,000
12	279100002	PVC prestup cez stenu DN 100/40cm	kus	10,000	45,84	458,40	0,010	0,097	0,000
13	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	50,000	14,86	743,00	0,252	12,598	0,000
	2	**ZÁKLADY**				**2 304,70**		41,13	**0,000**
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**							
14	32721101111	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zváraných panelov	m3	28,708	200,00	5 741,60	0,000	0,000	0,000
15	327323128	Múry a valy z betónu železového triedy STN EN 206-1 C30/37 - XC4 XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4	m3	45,916	140,57	6 454,41	2,338	107,330	0,000
16	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	183,292	25,00	4 582,30	0,003	0,572	0,000
17	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	183,292	10,00	1 832,92	0,000	0,000	0,000
18	327361006	Výstuž ríms, múrov a valov do D 12 mm z ocele 10 505 (B500A)	t	3,324	1 230,00	4 088,52	1,013	3,368	0,000
19	592029170010	Parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	60,085	1,33	79,91	0,000	0,000	0,000
	3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**				**22 779,66**		111,27	**0,000**
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**							
20	434121433	Osadenie schodiskových stupňov	m	26,250	25,00	656,25	0,006	0,153	0,000
21	461991111	Zhotovenie ochran. drenáže z geotext. fólie alebo sietoviny	m2	40,000	1,20	48,00	0,001	0,040	0,000
22	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	87,980	1,95	171,56	0,000	0,025	0,000
23	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 10 cm	m2	87,980	8,50	747,83	0,000	0,000	0,000

24	313069030202	Drôtokamenné koše zvárané rozmer oka 5x10 priemer drôtu 4 mm s povrchovou ochranou	M3	28,708	145,00	4 162,66	0,000	0,000	0,000
25	583069120102	Kamenivo do drôtokamenných košov	m3	28,708	45,00	1 291,86	0,000	0,000	0,000
26	693665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	140,778	0,69	97,14	0,000	0,000	0,000
27	595001060101	Schodoskové stupne betónové 350x150x750mm	m	15,150	17,15	259,82	0,000	0,000	0,000
28	595001060103	Schodoskové stupne betónové 350x150x1000mm	m	15,150	14,82	224,52	0,000	0,000	0,000
	4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**				**7 659,64**		0,22	**0,000**
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**							
29	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-200 mm s rozprestretím a zhutn hr 200 mm	m2	643,210	6,61	4 251,62	0,386	248,440	0,000
30	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr po zhutnení 200 mm	m2	643,210	6,55	4 213,03	0,371	238,502	0,000
31	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého hr. 4/8 mm a zásypom	m2	643,210	13,68	8 799,11	0,184	118,158	0,000
32	597962126	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, do lôžka z betónu prostého tr.C 30/37	m	18,770	35,00	656,95	0,353	6,624	0,000
33	5923001309	Betónový žľab pre vysoku zátaž vibrolisovaný hr. steny min. 47 mm so svetlosťou NW100 a príslušenstva podľa špecifikácie v PD	m	18,770	82,75	1 553,22	0,000	0,004	0,000
34	5923010777	Zatrávňovacia tvárnica 600x400x80 mm	KUS	2 706,842	1,98	5 359,55	0,001	2,896	0,000
	5	**SPEVNENÉ PLOCHY**				**24 833,48**		614,62	**0,000**
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**							
35	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,335	123,86	536,93	2,235	9,691	0,000
	6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**				**536,93**		9,69	**0,000**
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**							
36	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	59,490	7,40	440,23	0,098	5,828	0,000
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**440,23**		5,83	**0,000**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
37	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822.2.3, 822.5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 038,332	5,06	5 248,77	0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**				**5 248,77**		0	**0,000**
		Práce HSV				**71 844,25**		**1 038,340**	**0,000**
		Práce PSV							
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**							
38	711111411	Izolácia proti tlakovej vode, hydroizolačný náter, betón. podklad vodorovná	m2	11,180	19,00	212,42	0,006	0,063	0,000
39	71113220111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položením voľne na zvislej ploche	m2	133,600	4,53	605,21	0,000	0,000	0,000
40	6288000830	Nopová fólia proti vlhkosti	M2	146,960	0,86	126,39	0,002	0,220	0,000
	711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**				**944,02**		0,28	**0,000**
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**							
41	767400521.S	Montáž a dodávka zábradlia rampy z oceľovej konštrukcie povrchová dlažba zinkovanie podľa špecifikácie v PD	m	36,000	73,92	2 661,12	0,000	0,000	0,000
	767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**				**2 661,12**		**0,000**	**0,000**
		Práce PSV				**3 605,14**		**0,280**	**0,000**
		Celkom v EUR				**75 449,39**		**1 038,620**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ H Mesto:

Ks:

Zákazka | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | Dňa: 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 | DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO: | DIČ:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO: | DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	292,93	0,00	292,93
PSV	40 980,26	35 126,68	41 033,15
MONT			
OST			
VN			

Spolu			**41 326,08**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady	0
Komplet činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		41 326,08
DPH 20% z	41 326,08	8265,22
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**49 591,30**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdroj tepla

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	277,93	0,00	277,93	5,8300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15,00	0,00	15,00	0,0100	0,0000
Práce HSV	**292,93**	**0,00**	**292,93**	**5,8400**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	94,81	52,89	147,70	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	29 862,57	27 899,11	29 862,57	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	7 280,92	5 659,30	7 280,92	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 707,12	0,00	1 707,12	0,0400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	2 034,84	1 515,38	2 034,84	0,0000	0,0000
Práce PSV	**40 980,26**	**35 126,68**	**41 033,15**	**0,0500**	**0,0000**
Celkom v EUR	41 273,19	35 126,68	41 326,08	5,8900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdroj tepla

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,966	54,82	107,78	1,703	3,349	0,000
2	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,127	150,98	170,15	2,203	2,483	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				277,93		5,83	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
3	612401191	Vypínenie škár po prestupe potrubí	ks	3,000	5,00	15,00	0,003	0,009	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				15,00		0,01	0,000
		Práce HSV				292,93		5,840	0,000
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
4	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	4,04	92,92	0,000	0,000	0,000
5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,45	1,89	0,000	0,000	0,000
6	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	8,000	2,13	17,04	0,000	0,000	0,000
7	283310006000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	15,000	2,39	35,85	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				147,70		0	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
8	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	64,64	129,28	0,003	0,006	0,000
9	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	3,300	2,81	9,27	0,000	0,000	0,000
10	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,050	295,37	310,14	0,000	0,000	0,000
11	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,050	295,37	14,77	0,000	0,000	0,000
12	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	500,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000
13	3451360000.1	Elektrický vyhrievací pás pre vaňu kondenzácie	ks	3,000	110,93	332,79	0,000	0,000	0,000
14	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	176,08	352,16	0,000	0,000	0,000
15	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	145,22	145,22	0,000	0,000	0,000
16	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	1,28	1,28	0,000	0,000	0,000
17	484120041900	Snímač priložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	3,000	54,91	164,73	0,000	0,000	0,000
18	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	33,15	33,15	0,000	0,000	0,000
19	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	13,01	13,01	0,000	0,000	0,000
20	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 8 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	536,10	1 072,20	0,000	0,000	0,000

21	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	54,91	109,82	0,000	0,000	0,000
22	Z015227	Tepelné čerpadlo. (A7/W35) 6.4-14.7 kW. 400V	ks	3,000	7 700,00	23 100,00	0,000	0,000	0,000
23	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry 10/16	ks	3,000	637,25	1 911,75	0,000	0,000	0,000
24	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	3,000	221,00	663,00	0,000	0,000	0,000
	731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE**				**29 862,57**		0,01	**0,000**
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**							
25	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	21,45	21,45	0,000	0,000	0,000
26	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb	1,000	581,36	581,36	0,004	0,004	0,000
27	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia	súb	1,000	633,12	633,12	0,000	0,000	0,000
28	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	72,01	79,21	0,000	0,000	0,000
29	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	102,90	102,90	0,000	0,000	0,000
30	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	118,34	118,34	0,000	0,000	0,000
31	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	3,000	5,88	17,64	0,000	0,000	0,000
32	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	15,78	15,78	0,000	0,000	0,000
33	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	51,82	51,82	0,000	0,000	0,000
34	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom. 10 bar/70°C. 0,4m3/h	ks	1,000	1 127,10	1 127,10	0,000	0,000	0,000
35	484380001900.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom. s prírubovým otvorom. objem 500 l	ks	1,000	1 446,62	1 446,62	0,000	0,000	0,000
36	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou. objem 10 l. do jednotky Tč	ks	3,000	52,70	158,10	0,000	0,000	0,000
37	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou. objem 80 l. 3/1,5 bar. 6/1,5 bar	ks	1,000	153,21	153,21	0,000	0,000	0,000
38	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu. údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	45,06	45,06	0,000	0,000	0,000
39	484810008200.S	Rozdeľovač 2-násobný. modulárny DN 32. výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	414,66	414,66	0,000	0,000	0,000
40	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	súb	1,000	212,50	212,50	0,000	0,000	0,000
41	7938283	úpravňa vody 80-500 kW. 1,2 m3/hod	ks	1,000	952,00	952,00	0,000	0,000	0,000
42	Z014451	Akumulačná nádoba objem 600 l	ks	1,000	1 150,05	1 150,05	0,000	0,000	0,000
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**				**7 280,92**		0	**0,000**
	733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**							
43	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	36,82	110,46	0,001	0,002	0,000
44	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	8,000	61,00	488,00	0,001	0,010	0,000
45	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	15,000	72,34	1 085,10	0,002	0,024	0,000
46	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	16,83	23,56	0,000	0,000	0,000
	733	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA**				**1 707,12**		0,04	**0,000**
	734	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY**							
47	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,73	5,46	0,000	0,000	0,000
48	734291112	Ostané armatúry. kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061. PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	6,87	13,74	0,000	0,001	0,000
49	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	6,04	18,12	0,000	0,000	0,000
50	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	7,55	22,65	0,000	0,000	0,000
51	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	20,29	5,07	0,000	0,000	0,000
52	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	14,000	6,04	84,56	0,000	0,000	0,000
53	734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	6,000	7,81	46,86	0,000	0,000	0,000

54	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zaradenie+obhliadka	sub	1,000	195,50	195,50	0,000	0,000	0,000
55	HZS0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	42,50	127,50	0,000	0,000	0,000
56	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2	ks	2,000	8,50	17,00	0,000	0,000	0,000
57	551210037600.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4, PN 10 mosadz	ks	3,000	58,34	175,02	0,000	0,000	0,000
58	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	116,61	349,83	0,000	0,000	0,000
59	551260001000	Posúvač 5/4 FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	14,000	26,04	364,56	0,000	0,000	0,000
60	551260001100.S	Posúvač 6/4 FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	33,58	201,48	0,000	0,000	0,000
61	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4 alebo ekvivalent	ks	3,000	135,83	407,49	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				2 034,84		0,000	0,000
		Práce PSV				41 033,15		0,050	0,000
		Celkom v EUR				41 326,08		5,890	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 03 –DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA S RIADENÝM ODTOKOM		Miesto	
		Ks	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ: Obec Herľany			
IČO: 00324183		DIČ	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO		DIČ	
Dodávateľ: REINTER s.r.o.			
IČO		DIČ	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	23 637,15	6 879,86	23 637,15
PSV			
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**23 637,15**

Zariadenie staveniska 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskvá doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		23 637,15
DPH 20% z	23 637,15	4727,43
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**28 364,58**

Odberateľ

OBEC HERĽANY

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:20231873
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt SO 03 –DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA S RIADENÝM ODTOKOM

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 929,02	1 386,18	8 929,02	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 481,51	0,00	1 481,51	38,8500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	11 063,32	5 493,68	11 063,32	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 163,30	0,00	2 163,30	0,0000	0,0000
Práce HSV	**23 637,15**	**6 879,86**	**23 637,15**	**38,8600**	**0,0000**
Celkom v EUR	23 637,15	6 879,86	23 637,15	38,8600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 03 –DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA S RIADENÝM ODTOKOM

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000	9,72	9,72	0,000	0,000	0,000
2	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	12,900	2,33	30,04	0,000	0,000	0,000
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,257	33,97	756,07	0,000	0,000	0,000
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,129	12,01	133,61	0,000	0,000	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,200	25,89	1 403,40	0,000	0,000	0,000
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,100	1,42	38,48	0,000	0,000	0,000
7	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	94,955	2,04	193,52	0,000	0,000	0,000
8	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	57,959	4,06	235,20	0,000	0,000	0,000
9	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,457	9,95	760,82	0,000	0,000	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,457	0,88	67,51	0,000	0,000	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,331	20,00	2 446,62	0,000	0,000	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,498	4,71	87,07	0,000	0,000	0,000
13	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,793	25,00	1 069,83	0,000	0,000	0,000
14	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr do 200 mm	m2	64,500	4,82	310,95	0,000	0,000	0,000
15	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	84,730	16,36	1 386,16	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				8 929,02		0	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	463211111.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	m3	15,500	71,59	1 109,58	1,848	28,644	0,000
17	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,400	68,88	371,93	1,891	10,210	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 481,51		38,85	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
18	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	11,49	22,98	0,004	0,008	0,000
19	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	35,500	1,69	60,00	0,000	0,000	0,000
20	892471000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 800 mm	m	18,000	7,30	131,40	0,000	0,000	0,000
21	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	41,51	41,51	0,000	0,000	0,000
22	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	4,500	8,25	37,13	0,000	0,000	0,000
23	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	12,000	8,25	99,00	0,000	0,000	0,000
24	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	4,500	16,66	74,97	0,000	0,000	0,000

25	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	32,500	16,66	541,45	0,000	0,000	0,000
26	871474458	Potrubie kanalizačné korugované X-Stream PP SN 10 DN 800	m	18,000	238,00	4 284,00	0,000	0,000	0,000
27	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	8,000	3,64	29,12	0,000	0,000	0,000
28	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	1,000	3,64	3,64	0,000	0,000	0,000
29	877266072.S	Montáž kanalizačnej PVC-U žabej klapky DN 100	ks	1,000	3,63	3,63	0,000	0,000	0,000
30	877314240.S	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 150	ks	3,000	6,32	18,96	0,000	0,000	0,000
31	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	4,48	8,96	0,000	0,000	0,000
32	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,000	4,48	13,44	0,000	0,000	0,000
33	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	2,000	4,48	8,96	0,000	0,000	0,000
34	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	4,000	4,48	17,92	0,000	0,000	0,000
35	877474182.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 800	ks	2,000	21,11	42,22	0,000	0,000	0,000
36	877474230.S	Montáž kanalizačnej PP zátky korugovanej DN 800	ks	2,000	13,39	26,78	0,000	0,000	0,000
37	894422151.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 800	ks	2,000	30,41	60,82	0,000	0,000	0,000
38	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	47,500	0,90	42,75	0,000	0,000	0,000
39	286510003400	Koleno PVC-U. DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	2,32	9,28	0,000	0,000	0,000
40	286510003500	Koleno PVC-U. DN 110x67° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,41	2,41	0,000	0,000	0,000
41	286510003600	Koleno PVC-U. DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	2,53	10,12	0,000	0,000	0,000
42	286510004600.S	Koleno PVC-U. DN 160x 87° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	ks	2,000	6,37	12,74	0,000	0,000	0,000
43	286510009800.S	Presuvka PVC-U. DN 160 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	ks	4,000	5,24	20,96	0,000	0,000	0,000
44	286510013400.S	Odbočka 45° PVC. DN 160/110 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	ks	3,000	8,17	24,51	0,000	0,000	0,000
45	286520010100.S	Redukcia PVC-U DN 150/100 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	ks	2,000	2,07	4,14	0,000	0,000	0,000
46	286540122100	Odbočka 90° X-Stream PP. DN 800 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	1 105,00	2 210,00	0,000	0,000	0,000
47	286540149000.S	Zátka PP. DN 800 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	379,23	758,46	0,000	0,000	0,000
48	4023249	X-Stream Vrták pre sedlovú odbočku XS DN 150 177mm	ks	1,000	1 149,88	1 149,88	0,000	0,000	0,000
49	551510000700.S	Žabia klapka koncová DN 110. automatická nerezová klapka. čistiaci otvor. hrdlo pre plastové potrubie. proti vzdutej vode. materiál ABS	ks	1,000	149,67	149,67	0,000	0,000	0,000
50	552410002500.S	Poklop liatinový s odvetraním. tr. zaťaženia D400	ks	2,000	223,01	446,02	0,000	0,000	0,000
51	592240013980.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 800 s otvorom D 625 mm. výška 170 mm. hr. steny 90 mm. trieda zaťaženia A15	ks	2,000	34,68	69,36	0,000	0,000	0,000
52	JF018280	X-Stream PP Sedlová odbočka XS/KG CO 800/160	ks	1,000	94,01	94,01	0,000	0,000	0,000
53	RF000340	List. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	172,98	172,98	0,000	0,000	0,000
54	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rury 425	ks	1,000	12,92	12,92	0,000	0,000	0,000
55	RF010310	TEGRA 425 alebo ekvivalent - Šachtové dno. priechodné 160 x 0°	ks	1,000	165,75	165,75	0,000	0,000	0,000
56	RP000430	TEGRA 425 alebo ekvivalent - Vinovcová šachtová rura ID425 x 3000	ks	1,000	172,13	172,13	0,000	0,000	0,000
57	SF200330	KG2000 PP Presuvka 160kanalizačná spojka in-situ PVC D 160	ks	2,000	4,17	8,34	0,000	0,000	0,000
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**11 063,32**		0,01	**0,000**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
58	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	125,046	17,30	2 163,30	0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**				**2 163,30**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV				**23 637,15**		**38,860**	**0,000**
		Celkom v EUR				23 637,15		38,860	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 04 –POŽIARNÁ NÁDRŽ		Miesto	
		Ku	
Zákazka	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ: Obec Herľany			
IČO: 00324183		DIČ	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO		DIČ	
Dodávateľ: REINTER s.r.o.			
IČO		DIČ	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	7 742,20	5 847,86	11 242,20
PSV			
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**11 242,20**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		11 242,20
DPH 20% z	11 242,20	2248,44
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**13 490,64**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt SO 04 –POŽIARNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	6 549,66	2 347,86	6 549,66	119,8500	0,0000
ZÁKLADY	1 192,54	3 500,00	4 692,54	9,4000	0,0000
Práce HSV	**7 742,20**	**5 847,86**	**11 242,20**	**129,2500**	**0,0000**
Celkom v EUR	7 742,20	5 847,86	11 242,20	129,2500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 04 –POŽIARNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	114,020	14,33	1 633,79	0,000	0,000	0,000
2	131201209	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení zapažených jám v hornine triedy 3	m3	57,010	2,11	120,41	0,000	0,000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	103,220	2,04	210,36	0,000	0,000	0,000
4	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia Id=0.75	m3	103,220	3,95	408,03	0,000	0,000	0,000
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,800	4,71	50,84	0,000	0,000	0,000
6	175101200	Obsyp objektu sypaninou s prehodením sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	70,500	25,00	1 762,50	0,000	0,000	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,53	15,87	0,000	0,000	0,000
8	5834415400	Štrkodrva 0- 16	T	119,850	19,59	2 347,86	1,000	119,850	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				6 549,66		119,85	0,000
	2	ZÁKLADY							
9	273362422	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, s veľkosťou oka 150x150 mm	m2	30,000	4,58	137,40	0,004	0,106	0,000
10	273321117	Základové dosky z betónu železového tr C 25/30	m3	4,200	144,08	605,14	2,212	9,291	0,000
11	3861200004	Montž požiarnej nádrže 26 000 s príslušenstvom	kus	1,000	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
12	MAT1	Požiarna nádrž 26 000 s kompletným vybavením DN110 špecifikácia podľa PD, kotviaca sada XXl	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY				4 692,54		9,400	0,000
		Práce HSV				11 242,20		129,250	0,000
		Celkom v EUR				11 242,20		129,250	0,000

Krycí list stavby

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ: Obec Herľany			
IČO: 00324183		DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: REINTER s.r.o.			
IČO:		DIČ:	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	294 943,33	40 737,79	307 964,65
PSV	417 938,69	191 657,14	506 985,45
MONT	53 084,32	27 875,11	80 959,43
OST	0,00	0,00	0,00
VN	0,00	0,00	0,00
Spolu			**895 909,53**
VRN			
Zariadenie staveniska			0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00

Ostatné náklady stavby			0
Komplet. činnosť			0,00
HZS			0,00
Spolu			**0,00**
VRN			
Sťažené podmienky dopravy			0,00
Horské oblasti			0,00
Mimostaveniskova doprava			0,00
Spolu			**0,00**

Projektant,rozpočtár	Celkové náklady	
	Celkové náklady bez DPH	895 909,53
	DPH 20% z 895 909,53	179 181,91
	DPH 0% z 0,00	0,00
	Spolu v EUR	**1 075 091,44**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ASR	596 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	596 647,19
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ELI	36 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744,64
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vzduchotechnika	9 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,96
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Bleskozvod	11 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,35
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdravotechnika	40 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 666,05
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Rozvody vody, kanál v základoch	7 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,46
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Úprava vodovodnej prípojky	5 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,32
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vykurovanie	22 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 258,01
SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY	75 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75 449,39
SO 01 - HLAVNY OBJEKT (ODSTRANENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdroj tepla	41 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41 326,08
SO 03 –DAZDOVA KANALIZACIA S RIADENYM ODTOKOM	23 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637,15
SO 04 –POŽIARNÁ NÁDRŽ	11 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,20
SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	10 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,11
SO 06- OEZ (ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE)	3 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,62
Celkom bez DPH	895 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	895 909,53
DPH 20% z	895 909,53					179 181,91
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 075 091,44

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HE Mesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa: 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 DIČ:

Projektant: D. D. - ÁRCH s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: REINTER s.r.o

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV			
MONT	17 971,45	18 773,19	36 744,64
OST			
VN			
Spolu			**36 744,64**

Zariadenie staveniska 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniská doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		36 744,64
DPH 20% z	36 744,64	7348,93
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**44 093,57**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	12 646,89	18 769,39	31 416,28	0,0100	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	5 106,60	0,00	5 106,60	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	217,96	3,80	221,76	0,0000	0,0000
Montážne práce	**17 971,45**	**18 773,19**	**36 744,64**	**0,0100**	**0,0000**
Celkom v EUR	17 971,45	18 773,19	36 744,64	0,0100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	105,000	1,63	171,15	0,000	0,000	0,000
2	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	110,000	6,93	762,30	0,000	0,000	0,000
3	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	30,000	1,21	36,30	0,000	0,000	0,000
4	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	2,34	9,36	0,000	0,000	0,000
5	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	2,62	44,54	0,000	0,000	0,000
6	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	16,000	3,44	55,04	0,000	0,000	0,000
7	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	8,000	7,92	63,36	0,000	0,000	0,000
8	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	6,05	6,05	0,000	0,000	0,000
9	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	64,000	5,83	373,12	0,000	0,000	0,000
10	210201040	Zapojenie svietidiel IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného inteniérového s lineárnou žiarivkou	ks	5,000	6,24	31,20	0,000	0,000	0,000
11	210201080	Zapojenie svietidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	95,000	5,67	538,65	0,000	0,000	0,000
12	210201082	Zapojenie svietidiel IP54, stropného - nástenného LED	ks	12,000	7,00	84,00	0,000	0,000	0,000
13	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	70,000	0,74	51,80	0,000	0,000	0,000
14	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	90,000	0,48	43,20	0,000	0,000	0,000
15	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 840,000	0,53	975,20	0,000	0,000	0,000
16	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	880,000	0,56	492,80	0,000	0,000	0,000
17	210800113.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	600,000	0,56	336,00	0,000	0,000	0,000
18	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	45,000	0,61	27,45	0,000	0,000	0,000
19	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	140,000	0,68	95,20	0,000	0,000	0,000
20	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	9,000	0,38	3,42	0,000	0,000	0,000
21	HZS000211	manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	17,13	274,08	0,000	0,000	0,000
22	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	26,76	642,24	0,000	0,000	0,000
23	210010571.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová D 16 uložená pevne	m	3 840,000	1,48	5 683,20	0,000	0,000	0,000
24	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D 16 uložená pevne	m	80,000	1,45	116,00	0,000	0,000	0,000
25	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS D 40 uložená pevne	m	20,000	2,06	41,20	0,000	0,000	0,000
26	210010597.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS D 63 uložená pevne	m	10,000	2,52	25,20	0,000	0,000	0,000
27	210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000	4,53	4,53	0,000	0,000	0,000
28	210190002.1	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	32,13	32,13	0,000	0,000	0,000

29	210201081	Zapojenie svietidiá IP44, stropného - nástenného LED	ks	4,000	6,62	26,48	0,000	0,000	0,000
30	210201400 S	Zapojenie LED svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného nástenného	ks	17,000	7,37	125,29	0,000	0,000	0,000
31	210201510.1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	12,000	10,65	127,80	0,000	0,000	0,000
32	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	22,30	22,30	0,000	0,000	0,000
33	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	20,000	5,42	108,40	0,000	0,000	0,000
34	210220300.1	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	110,000	3,78	415,80	0,000	0,000	0,000
35	210881170 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	20,000	0,55	11,00	0,000	0,000	0,000
36	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	400,000	0,56	224,00	0,000	0,000	0,000
37	210881192	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	0,79	23,70	0,000	0,000	0,000
38	3410350210	NYY 1x25 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	70,000	3,17	221,90	0,000	0,000	0,000
39	341110000100 S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	90,000	0,45	40,50	0,000	0,000	0,000
40	341110000700 S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 840,000	0,59	1 085,60	0,000	0,000	0,000
41	341110000800 S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	880,000	0,94	827,20	0,000	0,000	0,000
42	341110001300 S	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	m	600,000	0,84	504,00	0,000	0,000	0,000
43	341110001900 S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	45,000	0,95	42,75	0,000	0,000	0,000
44	341110002000 S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	140,000	1,54	215,60	0,000	0,000	0,000
45	341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm2	m	40,000	0,61	24,40	0,000	0,000	0,000
46	341110012500	Kábel medený H07V-U 25 mm2	m	70,000	2,12	148,40	0,000	0,000	0,000
47	341230001500 S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2	m	1 560,000	0,51	805,80	0,000	0,000	0,000
48	341610025000 S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E30 N	m	20,000	1,17	23,40	0,000	0,000	0,000
49	341610025700	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	m	400,000	1,06	424,00	0,000	0,000	0,000
50	341610028900	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 5x4 mm2	m	30,000	4,25	127,50	0,000	0,000	0,000
51	345540007718 S	Zásuvka vstavaná priemyselná so šikatuľou pod omietku IZV 1653: 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	15,06	15,06	0,000	0,000	0,000
52	345710000730 S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4040 so strednou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 40 mm	m	20,000	6,44	128,80	0,000	0,000	0,000
53	345710000735 S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4016E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	80,000	0,37	29,60	0,000	0,000	0,000
54	345710001130 S	Rúrka tuhá hrdlovaná 8063 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 63 mm	m	10,000	4,24	42,40	0,000	0,000	0,000
55	345710011420 S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 15,8 mm	m	3 840,000	1,01	3 878,40	0,000	0,000	0,000
56	348140003401	Svietidlo LED stropné 230 V, 17W, 2250lm, 4000K, 80Ra, IP 20 - výber investora	ks	5,000	13,11	65,55	0,000	0,000	0,000
57	348150000600	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	12,000	23,32	279,84	0,000	0,000	0,000
58	348320001302	LED svietidlo stropné 36,5W, 4200lm, 4000K, 80Ra, IP 20	ks	34,000	24,42	830,28	0,000	0,000	0,000
59	348320001302 S	LED svietidlo stropné 19,4W, 1691lm, 4000K, 80Ra, IP 20	ks	5,000	13,09	65,45	0,000	0,000	0,000
60	348320001303	LED svietidlo stropné 37,2W, 4540lm, 4000K, 80Ra, IP 44	ks	12,000	42,74	512,88	0,000	0,000	0,000
61	348320001305	LED svietidlo stropné 14W 1339lm 4000K 80Ra, IP 20	ks	44,000	27,35	1 203,40	0,000	0,000	0,000
62	348320001309	LED svietidlo stropné 23W, 3300lm, 4000K, 80Ra, IP 20	ks	12,000	28,88	346,56	0,000	0,000	0,000
63	348320001312	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	ks	4,000	10,12	40,48	0,000	0,000	0,000
64	348420000100 S	Svietidlo LED vonkajšie 1x7W, IP=66, D=280 mm, celoplastové	ks	17,000	10,23	173,91	0,000	0,000	0,000
65	3544247905	Bernard svorka zemniaca	ks	20,000	0,50	10,00	0,000	0,000	0,000
66	3544247910	Páska CU, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,86	17,20	0,000	0,000	0,000

67	3570150401.1	Rozvádzač RH	ks	1,000	4 857,16	4 857,16	0,000	0,000	0,000
68	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat 5e	ks	23,000	9,82	225,86	0,000	0,000	0,000
69	383150020200.S	Patch panel Cat 6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený	ks	3,000	136,96	410,88	0,000	0,000	0,000
70	383180003600.S	Rozvádzač stojanový 19, vxšxh 900x600x900 mm	ks	1,000	455,93	455,93	0,000	0,000	0,000
71	383180012600.S	Polica perforovaná 19, hĺbka 250 mm, výška 32 2 mm, nosnosť 20 kg	ks	3,000	18,23	54,69	0,000	0,000	0,000
72	383180013400.S	Rozvodný panel 19, 5x230V, prepäťová ochrana, výška 57 mm, kábel 3 m	ks	1,000	30,33	30,33	0,000	0,000	0,000
73	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	8,000	6,68	53,44	0,000	0,000	0,000
74	MM216494	Štítok s nosičom, s popisom: STOP	ks	1,000	4,25	4,25	0,000	0,000	0,000
75	X00000797	Skrinka so sklom IP55 STOP-tlačidlo požiarna na stenu	KS	1,000	28,12	28,12	0,000	0,000	0,000
76	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	11,91	11,91	0,000	0,000	0,000
77	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna, EPS 2	ks	1,000	13,79	13,79	0,000	0,000	0,000
78	3450202870	Prístroj jednopólového spínača radenie 1, 10 A, 230 V	ks	17,000	1,86	31,62	0,000	0,000	0,000
79	3450202940	Prístroj sériového prepínača radenie 5A, 10 A, 230 V	ks	16,000	3,81	60,96	0,000	0,000	0,000
80	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7, B biely	ks	17,000	1,12	19,04	0,000	0,000	0,000
81	3450204730	Kryt kolísky delený, B1 lesklý biely	ks	16,000	1,12	17,92	0,000	0,000	0,000
82	3450204890	Jednorámček B biely	ks	17,000	1,32	22,44	0,000	0,000	0,000
83	3450204890	Jednorámček B biely	ks	16,000	1,32	21,12	0,000	0,000	0,000
84	3450324600	Zásuvka dvojnásobná s clonkami	ks	64,000	3,28	209,92	0,000	0,006	0,000
85	3450906510	Krabica prístrojová do dutých priečok	ks	105,000	0,39	40,95	0,000	0,000	0,000
86	3450907510	Krabica odbočná s viečkom do dutých priečok	ks	110,000	0,62	68,20	0,000	0,000	0,000
87	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	114,40	114,40	0,000	0,000	0,000
88	PM	Podružný materiál	%	3,000	143,00	429,00	0,000	0,000	0,000
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**31 416,28**		0,01	**0,000**
	922	**M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ**							
89	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	23,000	5,17	118,91	0,000	0,000	0,000
90	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	1 580,000	3,08	4 866,40	0,000	0,000	0,000
91	220512020.S	Montáž stojanového rozvádzača 19, výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	19,99	19,99	0,000	0,000	0,000
92	220512039.S	Montáž police do rozvádzača, perforovaná	ks	3,000	5,33	15,99	0,000	0,000	0,000
93	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	1,000	9,83	9,83	0,000	0,000	0,000
94	220512107.S	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	25,16	75,48	0,000	0,000	0,000
	922	**M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ**				**5 106,60**		0	**0,000**
	946	**M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH**							
95	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	6,88	137,60	0,000	0,000	0,000
96	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,62	12,40	0,000	0,000	0,000
97	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	20,000	2,60	52,00	0,000	0,000	0,000
98	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor hladiny	m2	7,000	2,28	15,96	0,000	0,000	0,000
99	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	20,000	0,19	3,80	0,000	0,000	0,000
	946	**M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH**				**221,76**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce				**36 744,64**		**0,010**	**0,000**
		Celkom v EUR				**36 744,64**		**0,010**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HE Mesto

Ks

Zákazka Spracoval Ing. Ján Halgaš Dňa 19.6.2024

Odberateľ Obec Herľany

IČO 00324183 DIČ

Projektant D. D. - ARCH s. r. o.

IČO DIČ

Dodávateľ REINTER s r o

IČO DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV	9 100,96	5 303,30	9 100,96
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**9 100,96**

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**

Zariadenie staveniska 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00

Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		9 100,96
DPH 20% z	9 100,96	1820,19
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**10 921,15**

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenn
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	9 100,96	5 303,30	9 100,96	0,0000	0,0000
Práce PSV	**9 100,96**	**5 303,30**	**9 100,96**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	9 100,96	5 303,30	9 100,96	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV							
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
1	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť 100	ks	3,000	33,80 €	101,40	0,000	0,000	0,000
2	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	5,000	13,80 €	69,00	0,000	0,000	0,000
3	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,000	14,30 €	71,50	0,000	0,000	0,000
4	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	18,000	12,30 €	221,40	0,000	0,000	0,000
5	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	12,80 €	25,60	0,000	0,000	0,000
6	769021547.S	Montáž kruhovej strieška do priemeru 140 mm	ks	1,000	16,80 €	16,80	0,000	0,000	0,000
7	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	13,80 €	13,80	0,000	0,000	0,000
8	769051501.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 300 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	18,000	108,80 €	1 958,40	0,000	0,000	0,000
9	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	68,80 €	116,96	0,000	0,000	0,000
10	HZS0051	kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	808,80 €	808,80	0,000	0,000	0,000
11	HZS0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	258,80 €	258,80	0,000	0,000	0,000
12	HZS0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	33,80 €	135,20	0,000	0,000	0,000
13	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4	ks	3,000	68,20 €	204,60	0,000	0,000	0,000
14	429530030300.S	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	18,000	255,31 €	4 595,58	0,000	0,000	0,000
15	429720027600.S	Strieška kruhová s prírubou priemer 125 mm	ks	1,000	20,96 €	20,96	0,000	0,000	0,000
16	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	1,000	15,60 €	15,60	0,000	0,000	0,000
17	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100	m	5,000	16,23 €	81,13	0,000	0,000	0,000
18	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	5,000	17,71 €	88,55	0,000	0,000	0,000
19	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	18,000	14,67 €	263,98	0,000	0,000	0,000
20	429850010300.S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	16,45 €	32,90	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				9 100,96		0,000	0,000
		Práce PSV				9 100,96		0,000	0,000
		Celkom v EUR				9 100,96		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ H Miesto

Ks

Zákazka Spracoval Ing. Ján Halgaš Dňa 19.6.2024

Odberateľ Obec Herľany

IČO 00324183 DIČ

Projektant D. D. - ARCH s. r. o.

IČO DIČ

Dodávateľ REINTER s.r.o.

IČO DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV			
MONT	4 197,52	7 083,83	11 281,35
OST			
VN			
Spolu			**11 281,35**

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**

Zariadenie staveniska 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00

Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskova doprava 0%	0,00

Spolu		**0,00**
Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		11 281,35
DPH 20% z	11 281,35	2256,27
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**13 537,62**

Projektant rozpočtár

Odberateľ

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 197,52	7 083,83	11 281,35	0,0000	0,0000
Montážne práce	4 197,52	7 083,83	11 281,35	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 197,52	7 083,83	11 281,35	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	248,000	2,23	553,04	0,000	0,000	0,000
2	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	170,000	1,61	273,70	0,000	0,000	0,000
3	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	80,000	2,21	176,80	0,000	0,000	0,000
4	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	48,000	3,16	151,68	0,000	0,000	0,000
5	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	72,000	2,21	159,12	0,000	0,000	0,000
6	210220600	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	198,000	2,46	487,08	0,000	0,000	0,000
7	210220812	Podpery vedenia zliatina AlMgSi pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	95,000	2,21	209,95	0,000	0,000	0,000
8	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	ks	60,000	3,04	182,40	0,000	0,000	0,000
9	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	9,45	56,70	0,000	0,000	0,000
10	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,21	13,26	0,000	0,000	0,000
11	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	9,000	2,21	19,89	0,000	0,000	0,000
12	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	3,000	3,16	9,48	0,000	0,000	0,000
13	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	6,000	2,21	13,26	0,000	0,000	0,000
14	HZS000211	manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	17,13	171,30	0,000	0,000	0,000
15	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	26,76	321,12	0,000	0,000	0,000
16	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,99	5,94	0,000	0,000	0,000
17	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	60,000	15,88	952,80	0,000	0,000	0,000
18	000102010	betonový podstavec s klinem D 337 mm/17 kg		6,000	13,50	81,00	0,000	0,000	0,000
19	000102050	plastová podložka pod podstavec D 370 mm	ks	6,000	4,75	28,50	0,000	0,000	0,000
20	000103420	jímací tyč trubková AlMgSi D 16/10 mm L 2000 mm	ks	6,000	14,04	84,24	0,000	0,000	0,000
21	000253060	podpěra vedení na plochou střechu FB2 beton/plast. 1kg/1 úchyt Rd 8 pevný	ks	95,000	1,71	162,45	0,000	0,000	0,000
22	000275113	podpěra vedení FeZn. závit M8 h 20. Rd 13	ks	48,000	2,88	138,24	0,000	0,000	0,000
23	000276006	podložka plast šedý. h 5 /D 37 mm	ks	6,000	0,48	2,88	0,000	0,000	0,000
24	000286819	podpěra vedení na zdi s vrutem 5x35 mm. hmoždinkou a krytkou. nerez. Rd 8-10/Fl 30	ks	60,000	5,05	303,00	0,000	0,000	0,000
25	000290002	distanční držák rovný FeZn Rd 8-10/Fl 30	ks	240,000	2,19	525,60	0,000	0,000	0,000
26	000308025	svorka spojovací FeZn Rd 6-10/Fl 30-40	ks	78,000	2,51	195,78	0,000	0,000	0,000
27	000310008	svorka EST FeZn. Rd 8	ks	9,000	4,26	38,34	0,000	0,000	0,000
28	000318201	svorka křížová 60x60 mm bez destičky. FeZn. Rd 8-10/Fl 30	ks	72,000	4,42	318,24	0,000	0,000	0,000

29	000316233	svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30	ks	48,000	9,74	467,52	0,000	0,000	0,000
30	000339059	svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojitou příchytkou, zaoblení 16-22mm, Rd 8-10	ks	3,000	4,92	14,76	0,000	0,000	0,000
31	000371008	svorka připojovací/podpěra vedení na falc/konstrukce FeZn, rozsah 1-12 mm, Rd 7-10	ks	2,000	6,11	12,22	0,000	0,000	0,000
32	000380020	svorka SJ FeZn Rd8-10/Rd16	ks	6,000	1,94	11,64	0,000	0,000	0,000
33	000459119	svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16	ks	6,000	5,14	30,84	0,000	0,000	0,000
34	000476010	měřicí krabice, plast/ nerezový kryt	ks	6,000	46,20	277,20	0,000	0,000	0,000
35	000480003	označovací štítek Al pro Rd 7-10/Fl 30	ks	6,000	3,47	20,82	0,000	0,000	0,000
36	000800010	drát FeZn Rd 10	m	136,000	7,29	991,44	0,000	0,000	0,000
37	000800110	drát FeZn s izolací Rd 10/13	m	34,000	6,67	226,78	0,000	0,000	0,000
38	000810335	pásek FeZn43 Fl 30x3,5	m	250,000	7,47	1 867,50	0,000	0,000	0,000
39	000840018	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 měkký, balení 148 m	m	198,000	4,48	887,04	0,000	0,000	0,000
40	000840118	drát AlMgSi DEHNALU měkký s izolací Rd 8/11, balení 100-115 m	m	60,000	6,63	397,80	0,000	0,000	0,000
41	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	88,00	88,00	0,000	0,000	0,000
42	PM	Podružný materiál	%	3,000	88,00	264,00	0,000	0,000	0,000
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	88,00	88,00	0,000	0,000	0,000
	921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**				**11 281,35**		**0,000**	**0,000**
		Montážne práce				**11 281,35**		**0,000**	**0,000**
		Celkom v EUR				11 281,35		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HE Miesto

Ks

Zákazka Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 DIČ

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO DIČ

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	946,07	796,95	946,07
PSV	39 039,59	17 094,94	39 642,02
MONT	4,35	73,61	77,96
OST			
VN			

Spolu	**40 666,05**	Spolu	**0,00**
Zariadenie staveniska 0%	0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%	0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00	Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
		Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		40 666,05
DPH 20% z	40 666,05	8133,21
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**48 799,26**

Odberateľ

OBEC HERĽANY

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	946,07	796,98	946,07	0,0000	0,1500
Práce HSV	**946,07**	**796,98**	**946,07**	**0,0000**	**0,1500**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	149,64	174,60	324,24	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	1 550,41	435,38	1 550,41	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	6 549,69	980,44	6 549,69	0,1600	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	16 180,16	3 027,13	16 180,16	3,3600	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	14 584,26	12 049,56	14 584,26	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	25,43	427,83	453,26	0,0000	0,0000
Práce PSV	**39 039,59**	**17 094,94**	**39 642,02**	**3,5900**	**0,0000**
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	4,35	73,61	77,96	0,0000	0,0000
Montážne práce	**4,35**	**73,61**	**77,96**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	39 990,01	17 965,53	40 666,05	3,5900	0,1500

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	25,000	3,35	83,75	0,000	0,000	0,150
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,150	13,66	2,05	0,000	0,000	0,000
3	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,150	9,57	1,44	0,000	0,000	0,000
4	935152111.S	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu štrbinového svetlej šírky 100 mm, pre zaťaženie triedy A 15	m	5,000	12,37	61,85	0,000	0,000	0,000
5	286630002600.S	Adaptér pre napojenie zvislého odtoku DN 110 plastový PP, pre odvodňovacie žľaby plastové svetlej šírky 100 mm	ks	3,000	16,01	48,03	0,000	0,000	0,000
6	286630003144.S	Odvodňovací žľab plastový PP, svetlá šírka 100 mm, so štrbinovým pozinkovaným nástavcom výšky 100 mm	ks	5,000	149,79	748,95	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				946,07		0	0,150
		Práce HSV				946,07		0,000	0,150
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
7	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr prestupov	ks	4,000	34,23	136,92	0,000	0,001	0,000
8	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,090	3,11	12,72	0,000	0,000	0,000
9	R2516	Prestup parozábranou	ks	4,000	43,65	174,60	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				324,24		0	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
10	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	351,000	2,84	996,84	0,000	0,011	0,000
11	713482306.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	22,000	3,00	66,00	0,000	0,001	0,000
12	713482307.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	10,000	3,23	32,30	0,000	0,000	0,000
13	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	15,30	19,89	0,000	0,000	0,000
14	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	212,000	0,88	186,56	0,000	0,000	0,000
15	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	40,000	1,03	41,20	0,000	0,000	0,000
16	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	30,000	1,20	36,00	0,000	0,000	0,000
17	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	5,000	1,36	6,80	0,000	0,000	0,000
18	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	46,000	1,55	71,30	0,000	0,000	0,000
19	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	18,000	1,62	29,16	0,000	0,000	0,000
20	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	22,000	1,88	41,36	0,000	0,000	0,000
21	283310004000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	10,000	2,30	23,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 550,41		0,01	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA							

22	721171410.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé	m	34,500	32,20	1 110,90	0,001	0,040	0,000
23	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé	m	50,000	44,36	2 218,00	0,002	0,104	0,000
24	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	m	16,500	13,76	227,04	0,000	0,005	0,000
25	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné pripojné	m	8,000	14,97	119,76	0,000	0,003	0,000
26	721171505.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné pripojné	m	3,000	18,48	55,44	0,000	0,001	0,000
27	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné pripojné	m	2,000	20,06	40,12	0,001	0,001	0,000
28	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné pripojné	m	10,000	27,68	276,80	0,001	0,011	0,000
29	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	26,000	3,15	81,90	0,000	0,000	0,000
30	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	3,49	34,90	0,000	0,000	0,000
31	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	20,000	5,15	103,00	0,000	0,000	0,000
32	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	4,000	12,44	49,76	0,004	0,017	0,000
33	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	124,000	0,96	119,04	0,000	0,000	0,000
34	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	64,52	64,52	0,000	0,000	0,000
35	998721292	Vnútorná kanalizácia, príp za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,500	64,52	32,26	0,000	0,000	0,000
36	721174051.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	20,000	12,95	259,00	0,000	0,000	0,000
37	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	14,000	14,42	201,88	0,000	0,000	0,000
38	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	622,220	0,85	528,89	0,000	0,000	0,000
39	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	11,04	44,16	0,000	0,000	0,000
40	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,88	1,88	0,000	0,000	0,000
41	286530067400.S	Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 70/75 mm	ks	7,000	4,34	30,38	0,000	0,000	0,000
42	286530138800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	ks	3,000	6,30	18,90	0,000	0,000	0,000
43	286530138900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	6,30	18,90	0,000	0,000	0,000
44	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	3,000	9,22	27,66	0,000	0,000	0,000
45	286530148600.S	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/135°, D 75/75 mm	ks	2,000	24,67	49,34	0,000	0,000	0,000
46	286530148700.S	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/135°, D 110/110 mm	ks	5,000	32,77	163,85	0,000	0,000	0,000
47	286530149500.S	Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD 88,5°/90°, D 110/110 mm	ks	1,000	40,42	40,42	0,000	0,000	0,000
48	286530263800.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	5,000	18,73	93,65	0,000	0,000	0,000
49	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	5,000	28,34	141,70	0,000	0,000	0,000
50	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	4,000	86,79	347,16	0,000	0,000	0,000
51	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	48,48	48,48	0,000	0,000	0,000
	721	**ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA**				**6 549,69**		0,18	**0,000**
	722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**							
52	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	5,000	24,86	124,30	0,001	0,007	0,000
53	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	18,000	30,26	544,68	0,002	0,030	0,000
54	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	212,000	19,07	4 042,84	0,004	0,844	0,000
55	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	24,81	992,40	0,006	0,234	0,000
56	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	30,000	30,66	919,80	0,011	0,335	0,000
57	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	46,000	46,35	2 132,10	0,021	0,968	0,000
58	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	22,000	66,35	1 459,70	0,039	0,862	0,000

59	722172633.S	Plastihliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000	86,45	864,50	0,002	0,019	0,000
60	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	17,000	4,45	75,65	0,000	0,002	0,000
61	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	35,000	8,68	303,80	0,000	0,009	0,000
62	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	18,73	37,46	0,000	0,000	0,000
63	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	383,000	1,76	674,08	0,000	0,069	0,000
64	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	383,000	1,27	486,41	0,000	0,004	0,000
65	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	159,09	111,36	0,000	0,000	0,000
66	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,04	12,08	0,000	0,000	0,000
67	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	7,83	15,66	0,000	0,000	0,000
68	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	63,000	2,79	175,77	0,000	0,000	0,000
69	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,78	2,78	0,000	0,000	0,000
70	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,79	2,79	0,000	0,000	0,000
71	722221210.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 6/4	ks	1,000	7,97	7,97	0,000	0,000	0,000
72	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	7,81	7,81	0,000	0,000	0,000
73	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	1,000	159,09	159,09	0,000	0,000	0,000
74	198730043300	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM	ks	17,000	14,79	251,43	0,000	0,000	0,000
75	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.6	ks	2,000	363,80	727,60	0,000	0,000	0,000
76	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	29,53	59,06	0,000	0,000	0,000
77	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	43,22	86,44	0,000	0,000	0,000
78	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2, niklovaná mosadz	ks	63,000	14,89	938,07	0,000	0,000	0,000
79	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz	ks	1,000	5,67	5,67	0,000	0,000	0,000
80	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	74,55	74,55	0,000	0,000	0,000
81	551110018000.S	Tlakový redukčný ventil, 6/4 mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	444,65	444,65	0,000	0,000	0,000
82	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	14,06	14,06	0,000	0,000	0,000
83	RPAAD20/20U	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	35,000	12,16	425,60	0,000	0,000	0,000
	722	**ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD**				**16 180,16**		3,38	**0,000**
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**							
84	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	6,000	22,01	132,06	0,000	0,002	0,000
85	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	26,000	35,39	920,14	0,001	0,015	0,000
86	725291112.S	Montáž doplnkov k WC	ks	13,000	2,83	36,79	0,000	0,000	0,000
87	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,63	14,52	0,000	0,000	0,000
88	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	3,000	20,39	61,17	0,000	0,001	0,000
89	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej	ks	29,000	8,39	243,31	0,000	0,003	0,000
90	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	26,000	8,25	214,50	0,000	0,000	0,000
91	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	2,000	10,36	20,72	0,000	0,000	0,000
92	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	9,15	27,45	0,000	0,000	0,000
93	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	11,19	11,19	0,000	0,000	0,000
94	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40	ks	6,000	7,59	45,54	0,000	0,000	0,000

95	998725201 S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	145,40	43,62	0,000	0,000	0,000
96	725149715 S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000	48,74	633,62	0,000	0,000	0,000
97	725149720 S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	13,000	8,47	110,11	0,000	0,000	0,000
98	725190000 S	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	ks	4,000	4,99	19,96	0,000	0,000	0,000
99	551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku	ks	3,000	56,95	170,85	0,000	0,000	0,000
100	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	26,000	48,45	1 259,70	0,000	0,000	0,000
101	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4, alpská biela, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast,	ks	2,000	64,74	129,48	0,000	0,000	0,000
102	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast,	ks	24,000	9,65	231,60	0,000	0,000	0,000
103	551620007100 S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	17,03	51,09	0,000	0,000	0,000
104	551620007700 S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	1,000	15,33	15,33	0,000	0,000	0,000
105	551620010800 S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	6,000	21,69	130,14	0,000	0,000	0,000
106	552370000100 S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	13,000	250,00	3 250,00	0,000	0,000	0,000
107	552380012400 S	Mydlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	68,00	136,00	0,000	0,000	0,000
108	554330000300 S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	13,000	12,75	165,75	0,000	0,000	0,000
109	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	13,000	55,25	718,25	0,000	0,000	0,000
110	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	24,000	36,13	867,12	0,000	0,000	0,000
111	642110005300 S	Umývadlo keramické asymetrické	ks	2,000	93,50	187,00	0,000	0,000	0,000
112	642360000500 S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	11,000	150,00	1 650,00	0,000	0,000	0,000
113	642360004900 S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	195,50	391,00	0,000	0,000	0,000
114	642510000100 S	Pisoár keramický	ks	6,000	290,00	1 740,00	0,000	0,000	0,000
115	642520000200 S	Pisoárová deliaca stena keramická	ks	4,000	72,25	289,00	0,000	0,000	0,000
116	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	3,000	148,75	446,25	0,000	0,000	0,000
117	H3897150000001	Mydlo toaletné sklopné 55cm	ks	2,000	110,50	221,00	0,000	0,000	0,000
	725	**ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY**				**14 584,26**		0,02	**0,000**
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**							
118	998732201 S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	4,48	4,93	0,000	0,000	0,000
119	732331012 S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	11,04	11,04	0,000	0,000	0,000
120	732422010 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	9,46	9,46	0,000	0,000	0,000
121	428110002000	Čerpadlo obehové ALPHA2 15-60 130	ks	1,000	323,00	323,00	0,000	0,000	0,000
122	484630006400 S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	64,86	64,86	0,000	0,000	0,000
123	484630011800 S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	ks	1,000	11,91	11,91	0,000	0,000	0,000
124	484630012600 S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	28,06	28,06	0,000	0,000	0,000
	732	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE**				**453,26**		0	**0,000**
		Práce PSV				**39 642,02**		**3,590**	**0,000**
		Montážne práce							
	923	**M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA**							
125	230203686 S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2	ks	1,000	4,35	4,35	0,000	0,000	0,000
126	286220027500 S	Prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2	ks	1,000	73,61	73,61	0,000	0,000	0,000
	923	**M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA**				**77,96**		**0,000**	**0,000**

							77,96	0,000	0,000
		Montážne práce							
		Celkom v EUR					40 666,05	3,590	0,150

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HE | Miesto

		Ks	
Zákazka	Spracoval Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ Obec Herľany			
IČO 00324183		DIČ	
Projektant D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO		DIČ	
Dodávateľ REINTER s.r.o			
IČO		DIČ	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	155,19	0,00	155,19
PSV	21 619,45	12 996,77	21 841,96
MONT	6,52	254,34	260,86
OST			
VN			
Spolu			**22 258,01**

Zariadenie staveniska 0%	0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%	0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%	0,00	Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
		Spolu	0,00

Ostatné náklady			0
Komplet činnost			0,00
HZS			0,00
Spolu			0,00
Stažené podmienky dopravy 0%			0,00
Horské oblasti 0%			0,00
Mimostaveniskova doprava 0%			0,00
Spolu			0,00

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		22 258,01
DPH 20% z	22 258,01	4451,6
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**26 709,61**

Odberateľ

OBEC HERĽANY

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Heľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	155,19	0,00	155,19	0,0000	0,1200
Práce HSV	**155,19**	**0,00**	**155,19**	**0,0000**	**0,1200**
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	374,94	222,51	597,45	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	9 727,17	4 125,80	9 727,17	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	1 471,83	1 234,24	1 471,83	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	10 045,51	7 414,22	10 045,51	0,0000	0,0000
Práce PSV	**21 619,45**	**12 996,77**	**21 841,96**	**0,0000**	**0,0000**
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	6,52	254,34	260,86	0,0000	0,0000
Montážne práce	**6,52**	**254,34**	**260,86**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	21 781,16	13 251,11	22 258,01	0,0000	0,1200

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	973031619	Vysekanie kapsy pre kĺátky a krabice veľkosti do 150x150x100 mm, - 0,00300t	ks	40,000	3,81	152,40	0,000	0,000	0,120
2	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,090	16,72	1,50	0,000	0,000	0,000
3	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,090	0,51	0,05	0,000	0,000	0,000
4	979082111.S	Vnútrostaveniskové doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,090	13,79	1,24	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				155,19		0	0,120
		Práce HSV				155,19		0,000	0,120
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
5	713482121	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm,vnút priemer do 38 mm	m	32,000	3,65	116,80	0,000	0,001	0,000
6	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm,vnút priemer 39-70 mm	m	62,000	4,04	250,48	0,000	0,001	0,000
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	5,89	7,66	0,000	0,000	0,000
8	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	32,000	1,20	38,40	0,000	0,000	0,000
9	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	34,052	2,39	81,38	0,000	0,000	0,000
10	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	28,615	3,59	102,73	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				597,45		0	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
11	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	782,000	0,55	430,10	0,000	0,000	0,000
12	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	95,92	134,29	0,000	0,000	0,000
13	733167100.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	750,000	4,19	3 142,50	0,000	0,000	0,000
14	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	32,000	8,28	264,96	0,000	0,000	0,000
15	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	62,000	10,60	657,20	0,000	0,000	0,000
16	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	152,000	3,96	601,92	0,000	0,000	0,000
17	733167166	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	8,000	6,85	54,80	0,000	0,000	0,000
18	733167187.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32 mm	ks	20,000	6,89	137,80	0,000	0,000	0,000
19	733167190.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm	ks	16,000	8,89	142,24	0,000	0,000	0,000
20	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	8,89	35,56	0,000	0,000	0,000
21	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	152,000	2,99	454,48	0,000	0,000	0,000
22	286130003500.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	m	62,000	10,25	635,50	0,000	0,000	0,000

23	286210004100.S	Rúra plasthliníková D 32 mm, kotúč	m	32,000	4,62	147,84	0,000	0,000	0,000
24	286220007100.S	Koleno 90° pre plasthliníkové potrubia s centrovacími zarážkami D 32 mm	ks	20,000	14,03	280,60	0,000	0,000	0,000
25	286220007200.S	Koleno 90° pre plasthliníkové potrubia s centrovacími zarážkami D 40 mm	ks	16,000	23,81	380,96	0,000	0,000	0,000
26	3D16009	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.Al 0,2 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 9 mm, v kotúči	m	750,000	2,77	2 077,50	0,000	0,000	0,000
27	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1 vo.z.	ks	8,000	8,97	71,76	0,000	0,000	0,000
28	P724004	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	4,000	19,29	77,16	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				9 727,17		0	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
29	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,000	3,48	139,20	0,000	0,001	0,000
30	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,68	18,72	0,000	0,000	0,000
31	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	sub	40,000	1,90	76,00	0,000	0,000	0,000
32	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	14,68	3,67	0,000	0,000	0,000
33	1221113	Kohút guľový DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládačom, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso z kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	16,46	65,84	0,000	0,000	0,000
34	1346611	Diel pripájací , Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2" , pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	40,000	16,46	658,40	0,000	0,000	0,000
35	1923098	Hlavica termostatická, závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	40,000	12,75	510,00	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 471,83		0	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
36	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s priplatkom 8 %	ks	40,000	2,32	92,80	0,000	0,002	0,000
37	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	10,98	65,88	0,000	0,000	0,000
38	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	11,74	70,44	0,000	0,000	0,000
39	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	12,50	175,00	0,000	0,000	0,000
40	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	14,000	16,07	224,98	0,000	0,000	0,000
41	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	40,000	10,38	415,20	0,000	0,000	0,000
42	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	12,50	25,00	0,000	0,000	0,000
43	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	2,000	12,91	25,82	0,000	0,000	0,000
44	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	13,35	26,70	0,000	0,000	0,000
45	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	14,22	28,44	0,000	0,000	0,000
46	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	98,24	157,18	0,000	0,000	0,000
47	998735294.S	Vykurovacie telesá, príp za presun nad vymedz. najväčšiu dopr vzdial. do 1000 m	%	0,600	98,24	58,94	0,000	0,000	0,000
48	998735299.S	Vykurovacie telesá, príp za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,050	98,24	4,91	0,000	0,000	0,000
49	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	40,000	5,37	214,80	0,000	0,000	0,000
50	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	70,000	0,53	37,10	0,000	0,000	0,000
51	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	212,50	212,50	0,000	0,000	0,000
52	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	22,10	795,60	0,000	0,000	0,000
53	1853108	Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 8-okruhový DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4	ks	2,000	325,97	651,94	0,000	0,000	0,000
54	1853110	Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 10-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania, s termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, prípojky okruhov G 3/4	ks	2,000	382,12	764,24	0,000	0,000	0,000

55	484650041700 S	Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhl 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	2,000	123,31	246,62	0,000	0,000	0,000
56	484650041800 S	Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxhl 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	2,000	135,38	270,76	0,000	0,000	0,000
57	v002060040090160 11	Radiátor 20VK 600x0400	ks	3,000	79,99	239,97	0,000	0,000	0,000
58	V002060050090160 11	Radiátor 20VK 600x0500	ks	1,000	81,69	81,69	0,000	0,000	0,000
59	v002060080090160 11	Radiátor 20VK 600x0800	ks	1,000	101,07	101,07	0,000	0,000	0,000
60	v002260060090160 11	Radiátor 22VK 600x0600	ks	2,000	79,37	158,74	0,000	0,000	0,000
61	v002260070090160 11	Radiátor 22VK 600x0700	ks	1,000	131,55	131,55	0,000	0,000	0,000
62	V002260080090160 11	Radiátor 22VK 600x0800	ks	3,000	94,62	283,86	0,000	0,000	0,000
63	v002260090090160 11	Radiátor 22VK 600x0900	ks	1,000	106,93	106,93	0,000	0,000	0,000
64	V002260100090160 11	Radiátor 22VK 600x1000	ks	5,000	143,98	719,90	0,000	0,000	0,000
65	v002260120090160 11	Radiátor 22VK 600x1200	ks	9,000	162,37	1 461,33	0,000	0,000	0,000
66	v002260140090160 11	Radiátor 22VK 600x1400	ks	14,000	156,83	2 195,62	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				10 045,51		0	0,000
		Práce PSV				21 841,96		0,000	0,000
		Montážne práce							
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ							
67	360411020 S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	3,26	6,52	0,000	0,000	0,000
68	484120038200 S	Ovládanie diaľkové, káblové (izbový termostat) pre 1 vykurovací okruh k regulácii slúžiacej pre ekvitermiku prevádzku	ks	2,000	127,17	254,34	0,000	0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				260,86		0,000	0,000
		Montážne práce				260,86		0,000	0,000
		Celkom v EUR				22 258,01		0,000	0,120

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA — Miesto

Ks

Zákazka — Spracoval: Ing. Ján Halgaš — Dňa 19.6.2024

Odberateľ: Obec Herľany

IČO: 00324183 — DIČ

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO — DIČ

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

IČO — DIČ

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	9 735,02	4 201,91	10 809,11
PSV			
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**10 809,11**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostavenisková doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		10 809,11
DPH 20% z	10 809,11	2161,82
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**12 970,93**

Odberateľ — Dodávateľ

HERĽANY

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenne
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY
Objekt SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 900,64	435,55	4 900,64	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	521,13	0,00	521,13	11,4800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	3 649,00	3 766,36	4 723,09	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	664,25	0,00	664,25	0,0000	0,0000
Práce HSV	**9 735,02**	**4 201,91**	**10 809,11**	**11,4800**	**0,0000**
Celkom v EUR	9 735,02	4 201,91	10 809,11	11,4800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Herľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	9,170	2,33	21,36	0,000	0,000	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,085	15,17	334,96	0,000	0,000	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,043	1,15	12,72	0,000	0,000	0,000
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hor 3 do 100 m3	m3	42,708	33,97	1 450,79	0,000	0,000	0,000
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,354	12,01	256,38	0,000	0,000	0,000
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	109,125	2,04	222,40	0,000	0,000	0,000
7	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,461	4,06	83,03	0,000	0,000	0,000
8	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,793	9,95	644,76	0,000	0,000	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,461	0,88	18,07	0,000	0,000	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,738	20,00	654,76	0,000	0,000	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,332	4,71	208,67	0,000	0,000	0,000
12	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,446	25,00	336,15	0,000	0,000	0,000
13	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr do 200 mm	m2	45,850	4,82	221,04	0,000	0,000	0,000
14	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	26,623	16,36	435,55	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				4 900,64		0	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,610	68,88	386,39	1,891	10,607	0,000
16	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,384	133,99	51,45	2,216	0,851	0,000
17	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,240	19,64	83,29	0,005	0,020	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				521,13		11,48	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
18	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	31,000	0,84	26,04	0,000	0,000	0,000
19	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	33,000	1,35	44,55	0,000	0,000	0,000
20	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	25,000	1,69	42,25	0,000	0,000	0,000
21	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.) tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	3,000	41,51	124,53	0,000	0,000	0,000
22	894811030.S	Osadenie a montáž plastovej čerpacej stanice odpadových vôd domovej	ks	1,000	42,39	42,39	0,000	0,000	0,000
23	871221462.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 63x3,8 mm	m	31,000	5,92	183,52	0,000	0,000	0,000
24	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	25,000	16,66	416,50	0,000	0,000	0,000
25	877266072.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie D 110/63	ks	1,000	4,15	4,15	0,000	0,000	0,000

26	877326028 S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	4,48	4,48	0,000	0,000	0,000
27	877326100 S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	4,000	4,48	17,92	0,000	0,000	0,000
28	899721132 S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	25,000	0,90	22,50	0,000	0,000	0,000
29	899721132 S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	31,000	0,90	27,90	0,000	0,000	0,000
30	286510009800 S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	5,24	20,96	0,000	0,000	0,000
31	286510017000 S	Odbočka 87° PVC, DN 160/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	8,93	8,93	0,000	0,000	0,000
32	286530119800 S	Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie z PVC, D 110/63 mm	ks	1,000	0,94	0,94	0,000	0,000	0,000
33	286610033000	Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte D 425, PP, výkyvné hrdlá	ks	1,000	169,92	169,92	0,000	0,000	0,000
34	286610033200	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte D 425, PP, výkyvné hrdlá	ks	2,000	183,26	366,52	0,000	0,000	0,000
35	60184840	Domová čerpacia stanica splaškov	ks	1,000	2 125,00	2 125,00	0,000	0,000	0,000
36	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	3,000	172,98	518,94	0,000	0,000	0,000
37	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	3,000	12,92	38,76	0,000	0,000	0,000
38	RP000430	D 425 - Vinovcová šachtová rúra ID425 x 3000	ks	3,000	172,13	516,39	0,000	0,000	0,000
	8	**POTRUBNÉ ROZVODY**				**4 723,09**		0	**0,000**
	99	**PRESUNY HMÔT**							
39	998276101 S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,396	17,30	664,25	0,000	0,000	0,000
	99	**PRESUNY HMÔT**				**664,25**		**0,000**	**0,000**
		Práce HSV				**10 809,11**		**11,480**	**0,000**
		Celkom v EUR				10 809,11		11,480	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HE		Miesto	
		Ks	
Zákazka	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	19.6.2024
Odberateľ: Obec Herľany			
IČO: 00324183		DIČ	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO		DIČ	
Dodávateľ: REINTER s.r.o.			
IČO		DIČ	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV	5 482,05	663,73	5 482,05
PSV	48,30	121,97	170,27
MONT			
OST			
VN			
Spolu			**5 652,32**
Zariadenie staveniska 0%			0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00

Ostatné náklady	0
Komplet. činnosť	0,00
HZS	0,00
Spolu	**0,00**
Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Horské oblasti 0%	0,00
Mimostaveniskova doprava 0%	0,00
Spolu	**0,00**

Projektant rozpočtár

Celkové náklady		
Celkové náklady bez DPH		5 652,32
DPH 20% z	5 652,32	1130,46
DPH 0% z	0,00	0
Spolu v EUR		**6 782,78**

Odberateľ

OBEC HERĽANY

Dodávateľ

Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Herľany

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ: REINTER s.r.o.

Dátum: 19.06.2024

Stavba ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY

Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Úprava vodovodnej prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 996,58	586,29	3 996,58	0,0400	0,9000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	272,75	0,00	272,75	7,4900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	113,16	0,00	113,16	0,6800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,26	0,00	0,26	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	293,25	77,44	293,25	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	134,03	0,00	134,03	0,0000	0,1000
PRESUNY HMÔT	672,02	0,00	672,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	**5 482,05**	**663,73**	**5 482,05**	**8,2100**	**1,0000**
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	48,30	121,97	170,27	0,0000	0,0000
Práce PSV	**48,30**	**121,97**	**170,27**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom v EUR	5 530,35	785,70	5 652,32	8,2100	1,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Heľany

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:REINTER s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.06.2024

Zákazka ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY


Objekt SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT (ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY ZŠ HERĽANY) - Úprava vodovodnej prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	4,440	2,33	10,34	0,000	0,000	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hor 3 do 100 m3	m3	29,040	33,97	986,49	0,000	0,000	0,000
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,520	12,01	174,33	0,000	0,000	0,000
4	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr 1-4 pre prietlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 63 do 90mm	m	20,000	48,04	960,80	0,002	0,040	0,000
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,200	2,04	94,16	0,000	0,000	0,000
6	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po sťevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,880	4,06	48,21	0,000	0,000	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 m3	m3	29,040	9,95	288,98	0,000	0,000	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,880	0,88	10,49	0,000	0,000	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,184	20,00	403,68	0,000	0,000	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,160	4,71	80,77	0,000	0,000	0,000
11	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,920	25,00	198,00	0,000	0,000	0,000
12	181301303.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	22,200	4,82	107,03	0,000	0,000	0,000
13	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0.23500t	m2	2,700	13,24	35,75	0,000	0,000	0,635
14	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.12500t	m2	2,700	4,17	11,26	0,000	0,000	0,265
15	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3.8x100 m	m	20,000	5,07	101,40	0,000	0,000	0,000
16	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	29,639	16,36	484,89	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				3 996,58		0,04	0,900
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,960	68,88	272,75	1,891	7,487	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				272,75		7,49	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
18	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	2,700	8,20	22,14	0,251	0,678	0,000
19	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	2,700	16,73	45,17	0,000	0,000	0,000
20	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	2,700	0,21	0,57	0,000	0,000	0,000
21	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,700	16,77	45,28	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				113,16		0,68	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
22	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	0,113	2,34	0,26	0,006	0,001	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,26		0	0,000

	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
23	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	64,000	0,84	53,76	0,000	0,000	0,000
24	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	67,000	1,35	90,45	0,000	0,000	0,000
25	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	64,000	0,50	32,00	0,000	0,000	0,000
26	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	44,000	0,90	39,60	0,000	0,000	0,000
27	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	64,000	1,21	77,44	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				293,25		0	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
28	979083112.S	Vodorovné premiestnenie suti na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	1,176	3,81	4,48	0,000	0,000	0,000
29	971042241.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	1,000	12,60	12,60	0,000	0,000	0,015
30	971042351.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t	ks	1,000	35,14	35,14	0,000	0,000	0,089
31	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	9,000	9,09	81,81	0,000	0,001	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				134,03		0	0,100
	99	PRESUNY HMÔT							
32	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,845	17,30	672,02	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				672,02		0	0,000
		Práce HSV				5 482,05		8,210	1,000
		Práce PSV							
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
33	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	33,94	33,94	0,004	0,004	0,000
34	722220992.S	Spätná montáž armatúry s dvoma závitmi G 1	ks	2,000	2,05	4,10	0,000	0,000	0,000
35	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,13	10,26	0,000	0,000	0,000
36	197730041100	Visuvka, 1x1, 1552 G, PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	1,000	4,11	4,11	0,000	0,000	0,000
37	286530248450.S	Šróbenie prechodové PE/nerez s vonkajším závitom SDR11 PN 16 d 32-R1	ks	1,000	81,20	81,20	0,000	0,000	0,000
38	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	18,33	36,66	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				170,27		0,000	0,000
		Práce PSV				170,27		0,000	0,000
		Celkom v EUR				5 652,32		8,210	1,000

Príloha 2



Reinter s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO:46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

Príloha 3 ZoD

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)**

alebo

b) ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

Podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom ..... %
t.j. ..... € bez DPH
Navrhovaní subdodávatelia, predmet a podiel subdodávok

Názov subdodávateľa Sídlo subdodávateľa	**IČO subdodávateľa**	**Kontaktná osoba Subdodávateľa** *(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)*	**Predmet subdodávky**	**% podiel zo zákazky v EUR bez DPH**

V Humennom, dňa 15. 7. 2024

Rei... s.r.o.
Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46005218 DIČ:2023187309
IČ DPH:SK2023187309

.....

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **22.07.2024**

Číslo vložky: **6410**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Reinter s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Fidlikova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 5577/5
c) Názov obce: Humenné
d) Psč: 06601
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 46005218
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : od: 04.07.2017

Obchodné meno : Reinter s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Fidlikova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 5577/5
c) Názov obce: Humenné
d) Psč: 06601
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 46005218
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Martin Rusnák, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie slobody
b) Súpisné/Orientačné číslo: 2
c) Názov obce: Humenné
d) Psč: 06601
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 56252901
Platnosť : od: 13.06.2024

III. Konečni užívatelia výhod

Meno : Ing. Jaroslav Pčola
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Agátová
b) Súpisné/Orientačné číslo: 2876/7
c) Názov obce: Humenné
d) Psč: 06601
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 16.01.1963
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Ing. Jaroslav Pčola
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Agátová
b) Súpisné/Orientačné číslo: 2876/7
c) Názov obce: Humenné
d) Psč: 06601
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 07.11.1986
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 17.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 30.06.2024
Dátum overenia : 30.06.2024
Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 22.07.2024

Obchodné meno/Názov:	Reinter s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Fidlikova 5577/5 Humenné
IČO:	46005218
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/8-PO-G3858
Platnosť zápisu od:	09.08.2023
Platnosť zápisu do:	09.08.2026
Zoznam osôb:	Ing. Jaroslav Pčola , Konateľ

Predmet podnikania

- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- skladovanie
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- počítačové služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- prenájom hnuteľných vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- reklamné a marketingové služby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach
- vydavateľská činnosť
- administratívne práce
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich

zmien
výkon činnosti stavbyvedúceho
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Stolárstvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Výroba kovového nábytku
Výroba nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Kuriérske služby
Prevádzkovanie výdajne stravy
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 10

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	09.08.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		20.07.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Prešov	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	09.08.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	08.08.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Jaroslav Pčola)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.08.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Ing. Jaroslav Pčola)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	08.08.2023