

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Chminianske Jakubovany**
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák- starosta
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 51 779 55 96
E-mail: starosta@chminianskejakubovany.sk
Webová stránka: <https://www.chminianskejakubovany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Chemkostav, a.s.
Sídlo: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ pre DPH: SK2020039780
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č. 1079/V
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Mačuga, obchodno – technický riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN: S

SWIFT:

Tel.: 056/688 08 11
E-mail: chemkostav@chemkostav.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Základná škola Chminianske Jakubovany**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania- **EÚ vestník verejného obstarávania**: 323637-2024, 323637-2024-31/05/2024 a **Vestník verejného obstarávania UVO**: 13943 - MSP Vestník č. 106/2024 - 03.06.2024.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2 Miesto realizácie diela: K.ú. Chminianske Jakubovany, parcely „C“ 422, 423 a 424
- 2.3 Termíny realizácie diela:
 - a) Začiatok realizácie:
 - Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do 10 dní** od účinnosti zmluvy o dielo,
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 10 dní** od vyzvania objednávateľom.
 - b) Dokončenie realizácie:
do 18 mesiacov od prevzatia staveniska
alebo
najneskôr 3 mesiace pred stanoveným dátumom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe uvedeného vo výzve s kódom 07I02-20-V01 (Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl, zverejnená na <https://www.minedu.sk/vyzva-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/>), v prípade že dôjde k aktualizácii tejto výzvy, tak najneskôr 3 mesiace pred stanoveným dátumom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe uvedeného v aktualizácii tejto výzvy.
Informácia: Uplatňovať sa bude tá lehota, ku ktorej dôjde skôr od začiatku realizácie diela (t.j. od prevzatia staveniska).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkolvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie

súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.

2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným relevantným písomným záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

ČLÁNOK III

Cena za dielo

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH= 8 158 333,33 EUR

DPH vo výške 20%= 1 631 666,67 EUR

Cena s DPH= 9 790 000,00 EUR

(slovom: Deväťmiliónovsedemstodevätidesiat tisíc EUR a 00/100 centov)

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa

navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

- 3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) uplynie viac ako **10 mesiacov** môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov:

a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne:

- A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula táto zmluva
- A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy)

Výpočet indexu: $INDEX = A2/A1$

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo пониžené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne:

- Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové jednotkové ceny.

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe maximálne štyroch vystavených faktúr, avšak **prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % diela, druhá faktúra bude vo výške po prestavaní min. ďalších 30% diela** (t.j. po min. prestavaní 60% celkového diela), **tretia faktúra bude vystavená po prestavaní min. ďalších 30% (t.j. po min. prestavaní 90% celkového diela a táto faktúra môže byť zároveň aj konečná faktúra, čím nebude vystavená štvrtá faktúra, t.j. po prestavaní 100% ceny diela) a štvrtá faktúra (konečná faktúra) bude vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela (ak nebola tretia faktúra vystavená ako konečná).** Prestavanie diela podľa predchádzajúcej vety sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v štyroch vyhotoveniach**. Prílohou faktúry bude súpis

vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.
- 4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie navyše prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 10 dní od vyzvania

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.

- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, z prostriedkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy: 07102-20-V01, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

I. Poskytovateľ a ním poverené osoby

II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi

poverené osoby

III. Najvyšší kontrolní úřad SR, Úřad vládního auditu, Certifikační orgán a nimi poverené osoby

IV. Orgán auditu, jeho spolupracující orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditů

V. Splnomocnění zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod..
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poveril nasledovných odborníkov:

Stavbyvedúci – pozemné stavby		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Zástupca stavbyvedúceho – pozemné stavby		

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Stavbyvedúci – elektrotechnické zariadenia		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Bezpečnostný technik (BOZP)		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón

- 5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie diela pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia minimálne vo výške celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.2 tejto zmluvy (cena s DPH);
 - a
 - b) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám vrátane krížovej zodpovednosti, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody

na majetku vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne vo výške 4 500 000 EUR.

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa bodu a) a b) vyššie najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný poistenia podľa bodu a) a b) udržiavať účinné až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, ak bude dielo bez prípadných väd a nedorobkov, inak ak do odstránenia týchto väd a nedorobkov.

- 5.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
- 5.27 Zhotoviteľ v súlade s podmienkou podľa § 38 ods. 4 ZVO vykoná podstatné úlohy uvedené v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy sám (resp. v prípade skupiny dodávateľov člen tejto skupiny).
- 5.28 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska - pri dodávke stavebných prác je povinný zabezpečiť zamestnanie **minimálne 6 osôb, každej na obdobie minimálne 9 mesiacov počas doby výstavby uvedenej v bode 2.3 b) tejto zmluvy (t.j. počas realizácie stavebných prác)**, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje. Objednávateľ kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom vlastnej personálnej politiky, alebo personálnej politiky subdodávateľov.

Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania min. **6 osôb**, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác každej na obdobie minimálne 9 mesiacov.

Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo na zmluvnú pokutu podľa Článku 8 Zmluvné pokuty a iné sankcie, konkrétne bod 8.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinением neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII

Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **3.000,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 5.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **300,00 EUR** za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu, resp. inak v súlade s touto zmluvou.
- 8.6 V prípade nedodržania požiadavky v súlade s Prílohou č. 5 tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **3% z ceny diela s DPH** za každé takéto zistenie, **maximálne však do výšky 10% zmluvnej sumy s DPH** uvedenej v bode 3.2 tejto zmluvy.
- 8.7 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1% z ceny predmetu zákazky s DPH** za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 8.8 Za nedodržanie povinností pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri dodávke stavebných prác zabezpečiť **minimálne 6 osôb** spĺňajúce požiadavky uvedené v bode 5.28. tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške **60 EUR/1 osoba** za každý kalendárny deň, ak nemal zhotoviteľ zamestnané takéto osoby počas požadovanej doby zamestnania (t.j. zmluvná pokuta bude uplatňovaná samostatne pre každú dotknutú osobu). Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu splnenia sociálneho aspektu v súlade s legislatívou SR.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 9.6 Objednávatel má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatíu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).
- 9.7 Objednávatel trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávatel tejto Zmluvy) Vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávatel bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.
- Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X

Výkonová zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:
- a) úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 815 833,33 EUR bez DPH alebo
 - b) Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 815 833,33 EUR bez DPH v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 10.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
- 10.2 Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávatelom.
- 10.3 Objednávatel je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia/vystavenia do uplynutia lehoty na oznámenie väd (určenú v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní), po odstránení všetkých oznámených väd, a to v prípade ak:
- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady

odstránené.

- 10.5 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- a) ak zhotoviteľ nepredlíži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
 - b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávatelovi ním oprávnené nárokovú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovú v zmysle znenia tejto zmluvy.
 - c) ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávatel'a, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, resp. v lehotách dohodnutých s objednávatel'om, ktoré budú vychádzať s prihliadnutím na technické podmienky, dodacie alebo iné relevantné podmienky súvisiace s odstraňovaním väd.
- 10.6 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávatel'om bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z ceny diela v EUR bez DPH = 815 833,33 EUR bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie.
- 10.7 Objednávateľ je povinný odškodiť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 10.8 Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
Výkonová zábezpeka bude Zhotoviteľovi vyplatená/vrátená v plnom rozsahu výkonovej zábezpeky do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
- 10.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatel'om na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa taktiež zaväzuje vrátiť predloženú Výkonovú zábezpeku Zhotoviteľom formou bankovej záruky v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatel'om na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade objednávateľ vráti predloženú výkonovú záruku predloženú formou bankovej záruky v sume zníženej o uvedené čerpanie tejto bankovej záruky v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI

Vymedzenie niektorých pojmov

- 11.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 11.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplývajú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bude Objednávateľ informovať bezodkladne Zhotoviteľa).

12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

12.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – Kópie poistných zmluvy / potvrdenia o poistení (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o vykonaní podstatných úloh vlastnými kapacitami

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

V Ch. Sárospolci dňa 05. 11. 2024

V Michalovciach dňa 31. 10. 2024

Za objednávateľa:



Gejza Červeňák
Starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva



Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva

ZÁKLADNÁ ŠKOLA CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Číslo zákazky: 23 064

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Pavilón I			
ASR	1 581 928,92 €	316 385,78 €	1 898 314,70 €
UVK	347 465,49 €	69 493,10 €	416 958,59 €
ELI	862 465,03 €	172 493,01 €	1 034 958,04 €
BLZ	24 078,73 €	4 815,75 €	28 894,48 €
EPS	79 597,43 €	15 919,49 €	95 516,92 €
HSP	81 204,49 €	16 240,90 €	97 445,39 €
EZS	62 423,06 €	12 484,61 €	74 907,67 €
MaR	49 170,85 €	9 834,17 €	59 005,02 €
VZT	154 574,76 €	30 914,95 €	185 489,71 €
ZTI	167 175,43 €	33 435,09 €	200 610,52 €
SO 02 Pavilón II			
ASR	1 363 808,78 €	272 761,76 €	1 636 570,54 €
SO 03 Pavilón III			
ASR	1 814 048,19 €	362 809,64 €	2 176 857,83 €
SO 04 Pavilón IV			
ASR	232 061,47 €	46 412,29 €	278 473,76 €
SO 05 Vodovodná prípojka s ATS	77 857,65 €	15 571,53 €	93 429,18 €
SO 06 Studňa	13 915,22 €	2 783,04 €	16 698,26 €
SO 07 Kanalizačná prípojka splašková	127 111,16 €	25 422,23 €	152 533,39 €
SO 08 Dažďová kanalizácia	90 405,61 €	18 081,12 €	108 486,73 €
SO 09 Spevnené plochy	253 219,92 €	50 643,98 €	303 863,90 €
SO 11 Oplotenie	9 830,02 €	1 966,00 €	11 796,02 €
SO 12 Oporné múry	765 991,12 €	153 198,22 €	919 189,34 €
Spolu	8 158 333,33 €	1 631 666,67 €	9 790 000,00 €

Názov uchádzača:

Dátum:

Podpis:

V. G. S.

Chemkostav, a.s. Michalovce

25.10.2024

✓ R

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola

Miesto: Chminianské Jakubovany

Objekt : SO 01 Pavilón I

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.: 23064

Spracoval:

Dňa: 25.10.2024

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A ZRN					B IN - Individuálne náklady	
Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN				
1 HSV:	1 089 956,07	4 999,20	1 094 955,27	6 Práce nadčas	0,00	
2 PSV:	376 683,33	86 969,61	463 652,94	7 Murárske výpomocce	0,00	
3 MCE:	23 320,71	0,00	23 320,71	8 Bez pevnej podlahy	0,00	
4 Iné:			0,00	9	0,00	
5 Sučet:	1 489 960,11	91 968,81	1 581 928,92	10 Sučet riadkov 6 až 9:	0,00	

C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17 Inžinierska činnosť	0,00	
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18 Projektové práce	0,00	
14	0,00%	0,00	19	0,00	
15 Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19:	0,00	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 581 928,92
dátum:				22 DPH 20% z:	1 581 928,92 316 385,78
				23 DPH 0% z:	0,00 0,00
				24 Sučet riadkov 21 až 23:	1 898 314,70
				F Odpočet - prípočet	
					0

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

Chemkostav, a.s. Michalovce

pod:

dátum: 05.11.2024

pečiatka:



podpis:

dátum 25.10.2024

pečiatka:

Ing. T.
člen pre

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Tel: +421 55 688 09 11
chemkostav@chemkostav.eu

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.10.2024

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 01 Pavilón I

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Sur' v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	174 636,64	0,00	174 636,64	11,41810	0,000	5 596,720
2 - ZÁKLADY	101 194,48	0,00	101 194,48	231,34853	0,000	3 934,367
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	232 546,57	0,00	232 546,57	721,65344	0,000	4 015,181
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	149 715,75	0,00	149 715,75	870,15725	0,000	4 251,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	248 467,35	4 999,20	253 466,55	785,65483	0,000	5 384,552
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	183 395,28	0,00	183 395,28	5,71258	0,000	2 175,009
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu	1 089 956,07	4 999,20	1 094 955,27	2 625,94473	0,000	25 358,879
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 881,46	11 919,45	29 800,91	7,19969	0,000	423,613
712 - Povlakové krytiny	864,65	102,64	967,29	0,00155	0,000	15,586
713 - Izolácie tepelné	16 063,29	37 856,53	52 909,82	1,72128	0,000	350,023
721 - Vnútorná kanalizácia	39,84	0,00	39,84	0,00000	0,000	0,113
722 - Vnútorný vodovod	3 178,60	0,00	3 178,60	0,19446	0,000	10,578
762 - Konštrukcie tesárske	33 440,64	3 436,44	36 877,08	33,85332	0,000	1 123,097
763 - Konštrukcie - drevozstavby	9 812,70	0,00	9 812,70	0,16581	0,000	276,215
764 - Konštrukcie klampiarske	44 591,83	0,00	44 591,83	6,97829	0,000	865,112
765 - Krytiny tvrdé	4 274,38	0,00	4 274,38	0,12047	0,000	37,557
766 - Konštrukcie stolárske	145 218,00	162,30	145 380,30	2,81355	0,000	295,401
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45 251,39	0,00	45 251,39	2,50716	0,000	94,906
77 - Podlahy z dlaždíc, keramických	2 692,88	2 189,15	4 882,03	2,10095	0,000	117,005
776 - Podlahy povlakové	16 981,97	21 091,45	38 073,42	3,84963	0,000	693,429
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	12 099,71	10 211,65	22 311,36	9,64924	0,000	562,411
783 - Nátery	832,46	0,00	832,46	0,00897	0,000	14,616
784 - Maľby	16 006,62	0,00	16 006,62	2,67588	0,000	885,473
786 - Čalunnicke upravy	5 462,91	0,00	5 462,91	0,58012	0,000	206,135
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	376 583,33	86 969,61	463 552,94	74,22036	0,000	5 971,270
M41 - Montáž strojov priemyslu chem., dřev., cel	23 320,71	0,00	23 320,71	0,00000	0,000	0,597
PRÁCE A DODAVKY M	23 320,71	0,00	23 320,71	0,00000	0,000	0,597
Za rozpočet celkom:	1 489 960,11	91 968,81	1 581 928,92	2 700,16509	0,000	31 330,696

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 23.04.2024

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 01 Pavilón I

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \cdot 15 = 360,000$	360,000	hod	20,40	7 344,00	20
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	150,000	deň	7,05	1 057,50	20
3	001	131301203	Hĺbenie jam zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 $(30,95 \cdot 13,10 + 3,00 \cdot 3,00) \cdot 8,32 \cdot 0,5 = 1724,091$ $30,95 \cdot 13,10 \cdot 1,50 = 608,168$	2 332,259	m3	2,23	5 200,94	20
4	272	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	2 332,259	m3	0,59	1 376,03	20
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $100,00 \cdot 0,60 \cdot 1,00 = 60,000$ $260,00 \cdot 0,80 \cdot 0,10 = 20,800$	80,800	m3	2,23	180,18	20
6	001	132301192	Priplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	80,800	m3	0,69	55,75	20
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstrán paženia hl. výkopu do 10 m, kompl.D+M Stena A1	385,000	m2	265,02	102 032,70	20
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m $2332,259 + 20,80 = 2353,059$	2 353,059	m3	7,05	16 589,07	20
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $311,229 \cdot 2 = 622,458$	622,458	m3	2,25	1 400,53	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $2353,059 - 311,229 = 2041,830$	2 041,830	m3	3,29	6 717,62	20
11	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $2041,83 \cdot 10 = 20418,300$	20 418,300	m3	1,31	26 747,97	20
12	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	311,229	m3	2,33	725,16	20
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2 041,830	m3	1,19	2 429,78	20
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medzisklady	311,229	m3	2,33	725,16	20
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu $58,95 \cdot 9,10 \cdot 0,50 + (60,95 + 11,10) \cdot 2 \cdot 1,00 \cdot 0,75 = 376,298$ "trámy" $65,069 = -65,069$	311,229	m3	5,17	1 609,05	20
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	60,000	m3	4,77	286,20	20
17	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	60,000	m3	2,65	159,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				174 636,64			174 636,64	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Prefa zákl. ihl. piloty vč. vrtu, výplne, výstuže a hlavice 500x500mm+1xmatica so závitom, kompl.D+M $4 \cdot 5,00 + 6,00 \cdot 117 = 722,000$	722,000	m	97,54	70 423,88	20
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 $260,00 \cdot 0,60 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 98,280$	98,280	m3	147,05	14 452,07	20
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $260,00 \cdot 0,60 \cdot 2 = 312,000$	312,000	m2	21,64	6 751,68	20
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	312,000	m2	8,65	2 698,80	20
22	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1813,20 + 3812,90) \cdot 0,001 = 5,626$	5,626	t	1 220,77	6 868,05	20
2 - ZÁKLADY spolu:				101 194,48			101 194,48	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	011	311272359	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P6-650 "2pp" $(58,85 + 9,10 + 56,45) \cdot 3,55 \cdot 0,30 \cdot 1,05 = 139,110$ $-(2,15 \cdot 8,00 \cdot 2 + 2,10 \cdot 0,60 \cdot 2 + 1,15 \cdot 1,90 \cdot (28 + 31) + 2,20 \cdot 2,80) \cdot 0,30 = -51,599$ "1pp" $(58,85 + 9,10 + 56,45) \cdot 3,50 \cdot 0,30 \cdot 1,05 = 137,151$	183,977	m3	270,41	49 749,22	20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního d. el., remesla, výkaz-výmor	Množství výměra	Měna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	011	311272350	$-(2,10*0,60*2+1,15*1,90*(28+31)+2,20*1,90)*0,30 = -40,385$ Murivo přesně porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P4-550 $*2pp* (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,55*0,30*1,05 = 126,418$ $-(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1pp* (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,50*0,30*1,05 = 124,638$ $-(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1np* (53,45+6,00*9+2,80*2)*3,50*0,30*1,05 = 124,638$ $-(1,70*2,80+1,00*2,05*7)*0,30 = -5,733$ $*1np* (58,85+6,10+66,45)*3,50*0,30*1,05=147,164$ $-(2,20*2,80+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(28+31)+2,20*1,90)*0,30$ $= -42,533$ $*štit* 8,80*2,50*0,5*0,30*2*1,05 = 6,930$	470,076 m3		246,12	115 695,11	20
25	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 $8,80*10,85*0,30*1,05+2,20*2,92*0,30 = 28,426$ $*šlika* 58,85*2*0,50*0,30*1,05 = 18,538$	46,964 m3		147,05	6 906,06	20
26	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie $58,85*2*0,50*2 = 58,852$ $(6,80+6,30)*2*10,95+2,20+2,92)*2*0,30 = 202,352$ $2,20*2,92 = 6,424$	267,638 m2		21,08	5 641,81	20
27	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	267,638 m2		8,99	2 406,07	20
28	011	311361821	Výsluž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(25,10+128,10+76,30+3253,70+1249,80)*0,001 = 4,733$	4,733 t		1 220,77	5 777,90	20
29	011	311362021	Výsluž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KAR $(1171,74)*0,001 = 1,172$	1,172 t		1 220,77	1 430,74	20
30	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm $21+531 = 552,000$	552,000 kus		10,60	5 851,20	20
31	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm $3+33 = 36,000$	36,000 kus		15,91	572,76	20
32	012	317143615	P2 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm $*2pp* 7 = 7,000$ $*1pp+1np* 7*2 = 14,000$	21,000 kus		76,35	1 603,35	20
33	012	317143631	P3 Preklady nosné Ytong 2250x300x249mm $*2pp* 1 = 1,000$ $*1pp+1np* 1*2 = 2,000$	3,000 kus		115,59	346,77	20
34	011	317161132	P4 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm $*2pp* 177 = 177,000$ $*1pp+1np* 177*2 = 354,000$	531,000 kus		12,73	6 759,63	20
35	011	317161137	P5 Preklady keramické POROTHERM 238/70/2750 mm $*2pp* 9 = 9,000$ $*1pp* 9 = 9,000$ $*1np* 15 = 15,000$	33,000 kus		26,51	874,83	20
36	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 $*MP0,1+1,1+2,1* 2,75*0,30*0,30*1,05*3 = 0,780$ $*MP2,2* 2,80*0,25*0,25*1,05 = 0,171$	0,951 m3		147,05	139,84	20
37	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $2,75*0,30*3*3 = 7,425$ $2,60*0,25*2 = 1,300$	8,725 m2		19,42	169,44	20
38	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	8,725 m2		11,65	101,65	20
39	011	317361821	Výsluž prekladov, rims oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(26,40+16,10*0,397)*0,001*2 = 0,066$ $(11,30+46,40)*0,001 = 0,058$	0,124 t		1 220,77	151,38	20
40	011	342272536	Priečky z porobet. tvárnice hr.150mm $*2ps* (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,55*1,05 = 61,690$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ $*1pp* (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ $*1np* (2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$	168,990 m2		48,25	7 671,27	20
41	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žel. obýčajného tr. C 25/30 hr. 150 300 mm	26,054 m3		147,05	3 831,24	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merac jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
S1+KD $(2,40*2,40*0,30+2,40*1,10*0,30*4+(2,40+1,80*2)*7,40*0,30+1,80*7,40*0,15+7,40*1,95*2*3,40*0,15)*1,05 = 25,886$ $(2,40*2,25*0,15+(2,55+0,45)*1,05*0,15)*1,05 = 1,347$ $-1,20*2,18*3*0,15 = -1,177$								
42	011	380356173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie *KD* 2,40*2,25 = 5,400	5,400 m2		24,41	131,81	20
43	011	380356174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	5,400 m2		7,77	41,96	20
44	011	380356183	Prípl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa zhotovenie	5,400 m2		5,55	29,97	20
45	011	380356184	Prípl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa odstránenie	5,400 m2		3,33	17,98	20
46	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii omietaných plôch rovinných, zhotovenie $(2,40+2,30)*2*11,65*2+1,80*4*11,35+(2,00*2+0,80)*0,10*3+(2,55+0,45*0,15)*1,05*2 = 308,795$ $-0,80*2,00*3 = -4,800$	303,995 m2		21,06	6 408,21	20
47	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcii omietaných plôch rovinných, odstránenie	303,995 m2		8,32	2 529,24	20
48	015	380356205	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele B500 /Bst 500/ (10505) $(18,20+48,40+636,30+635,90)*0,001 = 1,339$ $(26,90+86,90+7,30)*0,001 = 0,121$	1,460 t		1 220,77	1 782,32	20
49	015	380361007	Výstuž kompletných konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI $1426,33*0,001 = 1,426$	1,426 t		1 220,77	1 740,82	20
50	012	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž pref. dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg *D-kovový nádv. vlnkový* 186,20+193,80+166,20+193,80+*95,30+203,70 = 1159,000	1 159,000 kg		3,61	4 183,99	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				232 546,57			232 546,57	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
51	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 $58,85*9,10*0,20*3*1,05 = 337,387$ $-(2,40*4,55)*0,20*2*2 = -8,736$	328,651 m3		147,05	48 328,13	20
52	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $58,85*9,10*3+(58,85+9,10)*2*0,20*3+(2,40+4,550)*2*0,20*2*2 = 1699,265$	1 699,265 m2		21,08	35 820,51	20
53	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 699,265 m2		7,21	12 261,70	20
54	011	411354173	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 699,265 m2		4,44	7 544,74	20
55	011	411354174	Podpiera konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 699,265 m2		2,22	3 772,37	20
56	011	411361821	Výstuž stropov ocel' B500 /Bst 500/ (10505) $(1880,01+1699,87)*0,001 = 3,580$ $(1963,56+1737,50)*0,001 = 3,701$ $(1880,01+1699,87)*0,001 = 3,580$ $(1963,56+1737,50)*0,001 = 3,701$ $(1951,11+2332,12)*0,001 = 4,263$ $(2043,04+2381,81)*0,001 = 4,425$	23,270 t		1 220,77	28 407,32	20
57	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $(559,69+589,10+599,69+589,10+565,21+582,65)*0,001 = 3,495$	3,495 t		1 220,77	4 266,59	20
58	011	417321515	Betón stuhajúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30) *V01+1,1* 4,90*0,25*0,20*1,05*2 = 0,515	0,515 m3		150,38	77,45	20
59	011	417351115	Debnenie stuhajúcich pásov a vencov zhotovenie *V0,1* 4,90*0,20*2*2 = 3,920	3,920 m2		21,64	84,83	20
60	011	417351116	Debnenie stuhajúcich pásov a vencov odstránenie	3,920 m2		9,44	37,00	20
61	011	417361821	Výstuž stuhajúcich pásov, vencov ocel' B500 /Bst 500/ (10505) $(14,60+17,00*0,397)*0,001*2 = 0,043$	0,043 t		1 220,77	52,49	20
62	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 $((2,40*1,559+1,20*3,484*2)*0,15+1,20*0,20*0,30*0,5*11*2)*2*2*1,05 = 10,961$	10,951 m3		160,37	1 756,21	20
63	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií ocel' B500 /Bst 500/ (10505) $(4,30+242,00+5,40+258,80)*0,001*2 = 1,021$	1,021 t		1 353,95	1 382,38	20
64	011	431351121	Debnenie podest. priamočiar. s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $(2,40*1,559+(2,40*0,20))*2*2 = 16,886$	16,888 m2		46,61	787,06	20
65	011	431351122	Debnenie podest. priamočiar. s podperou konštr. do 4 m odstránenie	16,888 m2		24,41	412,19	20
66	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarých s podperou konštr. do 4 m zhotovenie $3,484*1,20*2*2+3,484*0,15*2*2*2+1,20*0,20*11*2*2*2+11*0,30*0,20*0,5*2*2*2 = 61,387$	61,387 m2		49,94	3 065,57	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
67	011	433351132	Debnenie schodní priamočiarych s podpencu konštr. do 4 m odstránenie 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	61,387	m2	27,19	1 639,11	20
				149 715,75			149 715,75	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
68	253	611423113	Vnút. omietka vapoem. strop, štukové "2pp" 119,75*39,00*7 = 392,750 "1pp*1np" (119,75*39,00*7)*2 = 785,500	1 178,250	m2	15,06	17 744,45	20
69	011	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong "2pp" (2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361 (2,55*2+1,05)*2*3,38*1,05 = 43,653 - (2,15*8,00*2+2,20*2,80+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*7+0,90*1,97*7+0,80*2,00) = -202,860 "1pp" (2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361 - (2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*7+0,90*1,97*7+0,80*2,00) = -166,260 "1np" (2,40*2+8,50*2+6,50*7+6,00*7+2,20+53,45+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 1344,361 - (2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*7+0,90*1,97*7+0,80*2,00) = -166,260 "ostenie" (202,86+166,26*2)*0,30 = 160,566	3 702,082	m2	15,06	55 753,35	20
70	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vŕtáčeným do tmelu	3 702,062	m2	2,07	7 663,31	20
71	011	625259708	KZS Isover PROFI z min. výny hr. 200 omietka, s etika, tmelenie, kompl. D+M (58,21*2+9,50+2,20)*(4,275+7,27)+9,50+2,20*(4,275+9,50*(6,16-4,275)*0,5*2)*1,05 = 1648,668 (2,15*8,00*2+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(31+28)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*7+0,90*1,97*7+0,80*2,00) = -166,260 "ostenie" (202,86+166,26*2)*0,30 = 160,566	1 199,263	m2	78,47	94 107,74	20
72	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami izolačnými hr. 50 mm (58,85+11,00)*2*0,20*2+58,85*0,70)*1,05 = 101,929	101,929	m2	40,30	4 107,74	20
73	011	625993012	KZS sokla, doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a omietka, sietka, tmelenie, kompl. D+M (58,05+9,50+2,20)*2*0,30*1,05 = 44,573	44,573	m2	80,59	3 592,14	20
74	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm "P2+P3+P4+P5" (392,75+26,75+785,50+53,50)*0,06*1,05 = 79,286	79,286	m3	240,51	19 069,08	20
75	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm 2,75*2,90*0,10*1,05 = 0,637 260,00*0,80*0,10*1,05 = 21,840	22,677	m3	237,43	5 384,20	20
76	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm 58,95*9,20*0,15*1,05 = 85,419	85,419	m3	217,34	18 564,97	20
77	011	631319171	Pripr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	79 286	m3	4,77	378,19	20
78	011	631319173	Pripr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0 637	m3	9,76	8,17	20
79	011	631319175	Pripr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	85,419	m3	4,86	416,84	20
80	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie (58,2*3+11,10*11+2,10*3+2,30*2)*2*0,10 = 61,940 (2,50+2,70)*2*0,10 = 1,040 (58,95+9,20)*2*0,15 = 20,445	83,425	m2	17,24	1 438,25	20
81	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	83,365	m2	5,73	477,68	20
82	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari (24,64+1938,80)*0,001 = 1,963	1,963	l	1 166,48	2 289,80	20
83	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d. drôtu 4 mm, oko 15 cm (392,75+26,75+785,50+53,50)*1,20 = 1510,200	1 510,200	m2	2,81	4 243,66	20
84	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho (58,85*9,10+2,40*2,20)*0,10*1,05 = 56,786	56,786	m3	71,05	4 034,05	20
85	011	631593211	Poklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s utlačením a urovňaním povrchu pre zelené strechy, kompl. D+M "S2" 1,40*1,80*0,04*1,10 = 0,111	0,111	m3	88,35	9,92	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky: stavebného dielu remesla. vykaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
86	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchinilnými rastlinami, kompl. D+M *S2* 1,40*1,80*1,05 = 2,646	2,646	m2	59,91	158,52	20
87	011	632435111	Penetrácia podkladu *P4+P5* (785,50+53,50)*1,15 = 964,850	964,850	m2	0,95	916,61	20
88	011	632435115	Penetrácia - základný náter *P3,P4,P5* (26,75+785,50+53,50)*1,15 = 995,613	995,613	m2	0,95	945,83	20
89	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoračného štrku dunajského hr. 150 mm so zhuľnením (10,50+58,21*2)*0,50*1,05 = 67,683	67,683	m2	19,09	1 292,07	20
90	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrobkov vč. lôžka z betónu, kompl. D+M (10,50+58,21*2)*1,05 = 133,266	133,266	m	26,51	3 532,88	20
91	011	642942111	Osadenie dvorných zarubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	20
92	MAT	553301211	Zarubňa ocelová CGU 80x197x16cm	3,000	kus	166,54	499,92	20
93	MAT	553301250	Zarubňa ocelová CGU 80x197x16cm	5,000	kus	166,54	999,84	20
94	MAT	553301270	Zarubňa ocelová CGU 90x197x16cm	21,000	kus	166,54	3 499,44	20
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				253 466,55			253 466,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
95	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m (58,85+8,50+2,20+*1,50*4)*2*(6,16+7,72) = 2125,028	2 125,028	m2	2,65	5 631,32	20
96	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1052 2063,856*3 = 6191,866	6 191,868	m2	1,48	9 163,96	20
97	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s posahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 063,956	m2	1,06	2 187,79	20
98	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocná výš. podlahy do 2,5 m	209,890	m2	2,12	444,97	20
99	011	962901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 462,76*3 = 1388,280	1 388,280	m2	4,24	5 886,31	20
100	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia *2,00*4*1,05 = 50,400	50,400	m	3,71	196,98	20
101	011	953945111	Lišta ohrádková ALU 240,713+767,13 = 1007,843	1 007,843	m	3,71	3 739,10	20
102	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná (1,90*2+1,90*(28+31)*3+0,60*6+2,80*2+8,00*2)*2*1,05 = 767,130	767,130	m	3,71	2 846,05	20
103	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom (2,15*2+2,20*2+2,10*6+*1,15*(28+31)*3+2,20*2)*1,05 = 240,713	240,713	m	3,71	893,05	20
104	272	995117150	Uskladnenie - Zámka a kamenivo iné ako v 170503 uvedené. 17 05 04 (O) *m3 zeminy váži 1,8t* 2041,83*1,8 = 3675,294	3 675,294	t	13,25	48 734,40	20
105	272	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (počiatok do EF)	3 675,294	t	14,32	52 630,21	20
106	011	998011003	Presun hmot pre budovy murované výšky do 24 m	2 601,995	t	19,62	51 051,14	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				183 395,28			183 395,28	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 094 955,270			1 094 955,27	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
107	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vod. náterom asfalt. penetr. 58,85*9,10+2,40*1,80 = 539,855	539,855	m2	0,33	178,15	20
108	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 539,855*0,00030 = 0,162 294,45*0,00035 = 0,103	0,265	t	4 864,20	1 269,01	20
109	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vod. náterom asfalt	539,855	m2	0,41	221,34	20
110	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. (58,85*2+9,10)*0,75+(11,00+1,90+6,00*2)*8,00 = 294,450	294,450	m2	0,41	120,72	20
111	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.	294,450	m2	0,51	150,17	20
112	MAT	111632450	Náter asfaltový 294,45*0,0011 = 0,324 539,855*0,001 = 0,540	0,864	t	4 771,95	4 122,96	20
113	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením ALP vod.	539,855	m2	8,27	4 464,60	20
114	MAT	628322840	Pás ťažký asfaltový 294,45*1,20 = 353,340	974,173	m2	6,68	6 507,48	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			539 855*1,15 = 620 833					
115	711	711251130	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vytavením NA+P zvisla	294,450	m2	8,80	2 581,16	20
116	711	711251130	Pružná hydroizolácia (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...) kompl.D+M (26,75+53,50)*1,15 = 92,288	477,285	m2	20,15	9 617,31	20
			(106,943+213,6885)*1,20 = 384 998					
117	711	998711203	Presun hrnôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m	181,147	%	2,97	538,01	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	29 800,91			29 800,91	
		712 - Povlakové krytiny						
118	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov studený penetračný náter .kompl.D+M "S2" 1,80*1,40*1,15+(1,80+1,40)*2*0,50*1,20 = 5,738	6,738	m2	1,43	9,64	20
119	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne oženanou	2,520	m2	6,84	17,24	20
120	MAT	6282E1811	vešacích striech					
121	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr. 1,5mm strešná	2,898	m2	11,93	34,57	20
121	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelene strechy do 10° "S2" 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	0,90	2,27	20
122	MAT	6282M0111	Separacia folia FATRATEx	2,898	m2	1,33	3,85	20
			1,80*1,40*1,15 = 2,898					
123	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných ropových fólií pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,73	4,36	20
124	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná ropová folia DEKDREN T20GARDEN	2,898	m2	14,51	42,05	20
125	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,00	2,52	20
126	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	2,898	m2	6,22	18,03	20
127	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelene strechy do 10°	2,520	m2	0,84	2,12	20
128	MAT	6282M0205	Ochranná filtračná textília FILTEX	2,898	m2	1,43	4,14	20
129	712	712998204	Zhotovenie podklad. konstrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre kamenársku prácu	29 150	m	27,90	813,29	20
130	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	4,152	%	3,18	13,21	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	967,29			967,29	
		713 - Izolácie tepelné						
131	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 58,25*8,50+58,25*9,10 = 1025,200	1 025,200	m2	2,01	2 060,85	20
132	MAT	6315CA256	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm	556,579	m2	21,05	11 715,99	20
			58,25*9,10*1,05 = 556,579					
133	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 18 hr.160mm	519,881	m2	23,92	12 435,55	20
			58,25*8,50*1,05 = 519,881					
134	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "P2-P5"392,75+26,75+785,50+53,50 = 1258,500	1 258,500	m2	1,27	1 598,30	20
135	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100 4 hr.40mm	880,950	m2	2,97	2 618,42	20
			(785,50+53,50)*1,05 = 880,950					
136	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm	440,475	m2	7,42	3 268,32	20
			(392,75+25,75)*1,05 = 440,475					
137	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do epidla (58,95+11,10)*2*0,50 = 70,050 (58,95+11,10)*2*0,35 = 49,035 (11,10+6,00*2+1,90)*7,40 = 185,000	304 085	m2	7,10	2 159,00	20
138	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.10cm	73,553	m2	11,66	857,63	20
			70,35*1,05 = 73,553					
139	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.16cm	194,250	m2	18,66	3 624,71	20
			185,00*1,05 = 194,250					
140	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.20cm	51,487	m2	25,45	1 310,34	20
			49,035*1,05 = 51,487					
141	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno "S2" 1,80*1,40*2 = 5,040	5,040	m2	2,01	10,13	20
142	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie spádovej dosky "S2" 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	9,92	25,00	20
143	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm	2,846	m2	21,21	56,12	20
			1,80*1,40*1,05 = 2,846					
144	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr.180mm	2,846	m2	22,27	58,93	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
145	MAT	2831N0700	Polystyrén EPS 150 S spadové $1,80 \times 4,0 \times 0,02 + 0,16 \times 0,5 \times 1,05 = 0,238$	0,238	m3	174,97	41,64	20
146	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla $(1,40 \times 2 + 1,80 + 58,25 \times 2) \times 0,30 = 36,330$	36,330	m2	14,05	510,44	20
147	MAT	6315CA255	Doska Isover - Uni 10 hr.100mm 1 $36,33 \times 1,05 = 38,147$	38,147	m2	11,92	454,71	20
148	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov, kompl.D+M $1 \times P2 + P3 (392,75 + 26,75) \times 1,15 = 482,425$	482,425	m2	1,17	564,44	20
149	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podláh, striech alebo vrchom stropov kompl.D+M $1 \times P2 + P3 + P4 + P5 (392,75 + 26,75 + 785,50 + 53,50) \times 1,15 = 1447,275$	1447,275	m2	2,12	3068,22	20
150	713	713191221	Izolácia tepelná podláh, obloženie stien páskami do 100 mm $953,70 \times 100,00 = 1053,700$	1053,700	m	1,59	1675,38	20
151	MAT	631274101	Dilatačný pásik z nen.vlny $1053,70 \times 1,05 = 1106,385$	1106,385	m	1,28	1416,17	20
152	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, kompl.D+M $1 \times P6 (58,25 \times 8,50) \times 1,15 = 569,394$	569,394	m2	4,45	2533,80	20
153	713	713191415	Izolácia tepelná polozenie parozábrany FATRAPAR, kompl.D+M $1 \times S2 (1,80 \times 1,40) \times 1,15 = 2,898$	2,898	m2	2,28	6,61	20
154	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	513,003	%	1,54	841,32	20
				52 909,82			52 909,82	
		721 - Vnútorná kanalizácia						
155	721	721233225	Cezatliková strešná vpusť s chrlícom dopojením kolenom na dažďový zvod, kompl.D+M	1,000	kus	38,30	38,30	20
156	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m 721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	1,323	%	1,17	1,54	20
				39,84			39,84	
		722 - Vnútorný vodovod						
157	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový naviják D 25 x 30 m),kompl.D+M $2 \times 3 = 6,000$	6,000	subor	471,89	2831,34	20
158	721	722252999	Hasiaci práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M $2 \times 3 = 6,000$	6,000	kus	50,90	305,40	20
159	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m 722 - Vnútorný vodovod spolu:	35,774	%	1,17	41,86	20
				3 178,60			3 178,60	
		762 - Konštrukcie tesárske						
160	700	762053-R	Strešne väzníky vč.kotvenia a náteru, kompl.D+M $59,25 \times 9,50 = 562,875$	562,875	m2	47,08	26500,16	20
161	762	762342202	Montáž latovania striech $59,25 \times 5,20 \times 2 = 616,200$	616,200	m2	2,69	1657,58	20
162	762	762342451	Montáž kontralate $616,200$ m	616,200	m	0,90	554,58	20
163	MAT	605171330	Lata 50x50 impregnované $616,20 \times 2 \times 0,05 \times 0,05 \times 1,10 = 3,389$ $616,20 \times 2,5 \times 0,05 \times 0,05 \times 1,10 = 4,236$	7,625	m3	450,68	3436,44	20
164	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovm	7,625	m3	45,60	347,70	20
165	762	762810044	Zaklop stropov z dosiek OSB perforované hr. dosky 18 mm, kompl.D+M $58,25 \times 1,20 \times 1,10 = 76,890$	76,890	m2	23,10	1776,15	20
166	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	522,984	%	4,98	2604,46	20
				36 877,08			36 877,08	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
167	763	763134050	Podhlady sadr. RIGIPS vč. oceľ. profil a pov. úpravy, kompletný $2 \times pp (4,72 + 7,34 + 2,48 + 4,72 + 7,51 + 22,86 + 20,40) = 70,030$ $1 \times pp + 1 \times p (4,72 + 7,24 + 2,48 + 4,72 + 7,51 + 22,86 + 20,40) \times 2 = 139,860$	209,890	m2	42,41	8901,43	20
168	763	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	128,348	%	7,10	911,27	20
				9 812,70			9 812,70	
		764 - Konštrukcie kľampiarske						
169	700	764.111-R	Krytina strešná s falcovaného plechu - SCHELBACH vč.lemonamia a doplnkov, kompl.D+M	647,010	m2	55,00	35585,55	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód účt.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			59,25*5,20*2*1,05 = 647,010					
170	764	764352209	K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. po kruh. š.150mm vč.hákov a čel	130,570	m	33,37	4 357,12	20
			118,70*1,10 = 130,570					
171	764	764359230	K1 Klamp.lakoplast.pl. žľaby kotlík konický	4,000	kus	31,26	125,04	20
172	764	764359942	K6 Klamp. lakoplast.pl. kotlík zberný pre zaústenie DN120	1,000	kus	57,57	57,57	20
173	764	764361440	K7 Klamp. střešný výlez 580x830-kridlo s plehovou výplňou,kompl.D+M	1,000	kus	132,55	132,55	20
174	764	764394940	Klamp. pl. príponky	90,000	kus	2,94	264,60	20
175	764	764430230	K4 Klamp.poklast. pl. oplechovanie medz. atikou a múrcm rš 400	22,440	m	25,46	571,32	20
			20,40*1,10 = 22,440					
176	764	764430264	K3 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš760mm	29,150	m	38,38	1 118,78	20
			26,50*1,10 = 29,150					
177	764	764454207	K1 Klamp.p.lakoplast. pl. rúry odpadové DN120 mm vč.kolien kruhové	50,160	m	34,47	1 729,02	20
			45,60*1,10 = 50,160					
178	764	998764203	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	314,144	%	2,07	650,28	20
			764 - Konštrukcie klampárske spolu:	44 591,83			44 591,83	
		765 - Krytiny tvrdé						
179	765	765901050	Pokrytie striech fóliou paroprepustnou JUTADACH 135,kompl D+M	708,630	m2	5,57	3 947,07	20
			59,25*5,20*2*1,16 = 708,630					
180	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	44 715	%	7,32	327,31	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	4 274,38			4 274,38	
		766 - Konštrukcie stolárske						
181	766	766-611-01	O3 Plastové okno 2100x600 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapetu	6,000	kus	465,47	2 912,82	20
			kompl.D+M					
			2*3 = 6 000					
182	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč.kovania,trojskl,vn. a von.parapetu,	177,000	kus	568,49	100 622,73	20
			kompl.D+M					
			87+90 = 177 000					
			.					
183	766	766-611-03	O4 Plastové okno 2200x1900 vč.kovania,trojskla,vn. a von.parapetu,	2,000	kus	1 019,07	2 038,14	20
			kompl.D+M					
184	700	766-611-05	O5 Hliníkové okno 2150x8000	2,000	kus	6 773,14	13 546,28	20
			vč.kovania,trojskla,vn.+von.parapet.kompl.D+M					
185	766	766-611-19	S1+S2 Sanitárne laminátové deliace steny na stojkách vč. dverí a kovania,	64,827	m2	207,17	13 430,21	20
			kompl.D+M					
			"2pp+1np" (3,15+1,30*2+1,275+1,05+1,725)*2,10*3*1,05 = 64,827					
186	700	766-646-R	D16+D18+D21 Dvere vnútorné vysokotlaký laminát 600,800,900x1970 vč.	30,000	kus	322,46	9 673,80	20
			kovania.kompl.D+M					
			"2pp" 2+1+7 = 10,000					
			"1pp+1np" (2+1+7)*2 = 20,000					
			.					
187	766	766664911	Oprava dvier. vyrezanie otvoru v dver. kridlách	3,000	kus	1,06	3,18	20
188	766	766666925	Oprava dvier. osadenie vetracej mrežky	3,000	kus	1,06	3,18	20
189	MAT	553444725	Mriežka vetracia oceľová	3,000	kus	54,10	162,30	20
190	766	766671200-R	V11 Výlez podkrovný zateplený pož.EW 15/D3 600x900 vč.ramu a	1,000	kus	1 537,63	1 537,63	20
			skl.schodov ,kompl.D+M					
191	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	1 709,241	%	0,85	1 450,03	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	145 380,30			145 380,30	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
192	700	767-161-R	Zv1 Zábradlie schodiskové v.1100mm z profilovej ocele kotvené do	34,440	m	197,24	6 792,95	20
			schod.ramena s madlom.kompl.D+M					
			32,80*1,05 = 34,440					
193	700	767-575-R	D7 Dvere hliník.požiarne EW30/D3-Cs nadsvetl.s bezpeč.sklom	6,000	kus	4 834,78	29 008,68	20
			2200x2900mm vč.madla a samozatvárača.kompl.D+M					
			2*3 = 6 000					
194	700	767-593-01	D8 Vn.hlin.dvere pož.EW 30/D3-C 2200x2800 vč.bezpeč.skla madla	1,000	kus	4 926,03	4 926,03	20
			samozatvárača.kompl.D+M					
195	700	767-597-R	D1 Dvere hliník.2200x2800 s nadsvetl.s bezpeč.sklom a zámkom	1,000	kus	4 079,64	4 079,64	20
			vč.samozatvárača.kompl.D+M					
196	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	377,858	%	1,17	442,09	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	45 251,39			45 251,39	

77: - Podlahy z dlaždíc keramických

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
197	771	771555330	Montáž podláh z dlaždíc gresových do tmelu $2pp \cdot P3 \cdot 4,72+7,34+2,46+4,72+7,51 = 26,750$ $1pp+ino P5 \cdot (4,72+7,34+2,46+4,72+7,51) \cdot 2 = 53,500$	80,250	m ²	30,75	2 467,69	20
198	MAT	597574325	Gresová dlažba hr.1,0 cm $80,25 \cdot 1,05 = 84,263$	84,263	m ²	25,98	2 189,15	20
199	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	51,768	%	4,35	225,19	20
				4 882,03			4 882,03	
776 - Podlahy povlakové								
200	775	776221121	Lepenie polahovin povlak na schod. stupnice rovne	105,600	m	2,76	291,46	20
201	775	776221123	Lepenie polahovin povlak na schod. poostupnice	105,600	m	2,76	291,46	20
202	MAT	2841A9008	Hrana na schodišťové stupne kovová $105,60 \cdot 1,05 = 110,880$	110,880	m	9,93	1 101,04	20
203	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodišťových stupňoch $1,20 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 105,600$	105,600	m	2,97	313,63	20
204	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vytiahnutím $((6,60+6,00) \cdot 2 \cdot 7 + (2 \cdot 20+53,45) \cdot 2) \cdot 3 = 858,900$ $(1,80 \cdot 2+2,40 \cdot 2+3,70 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 3 = 94,800$	953,700	m	3,50	3 337,95	20
205	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej $953,70+11 \cdot 0,50 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 997,700$	997,700	m	3,24	3 232,55	20
206	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž $1395,03 \cdot 1,05 = 1373,432$ $1,20 \cdot (0,30+0,20) \cdot 11 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,05 = 55,440$ $953,70 \cdot 0,10 \cdot 1,05 = 100,139$	1 529,011	m ²	10,45	15 978,16	20
207	MAT	2841A9004	Profil podlahový soklový $997,70 \cdot 1,05 = 1 047,585$	1 047,585	m	3,83	4 012,25	20
208	775	775551000	Lepenie povlakových podláh z pasov $P1 \cdot (20,40+22,86) \cdot 3 = 129,780$ $P2 \cdot 119,75+39,00 \cdot 3 = 392,750$ $P4 \cdot (119,75+39,00 \cdot 3) \cdot 2 = 1 855,600$	1 308,030	m ²	5,79	8 681,52	20
209	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m 775 - Podlahy povlakové spolu	639,795	%	0,99	633,40	20
				38 073,42			38 073,42	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
210	MAT	597874331	Gresová obklad vč.rohov a išt $346,099 \cdot 1,05 = 363,404$	363,404	m ²	26,10	10 211,65	20
211	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla $2pp \cdot (1,00+0,50) \cdot 1,50 \cdot 7 \cdot 1,05 = 16,538$ $(1,75+1,50+2,70 \cdot 2+1,70+1,45+3,15 \cdot 2+2,55 \cdot 2+1,05) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,05 = 108,943$ $(0,90 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 2+0,60 \cdot 1,97+0,80 \cdot 1,97 \cdot 2) = -8,114$ $1pp+1np \cdot (1,00+0,50) \cdot 1,50 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 1,05 = 33,075$ $(1,75+1,50+2,70 \cdot 2+1,70+1,45+3,15 \cdot 2+2,55 \cdot 2+1,05) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,05 = 213,885$ $(0,90 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 2+0,60 \cdot 1,97+0,80 \cdot 1,97 \cdot 2) \cdot 2 = -16,228$	346,099	m ²	31,28	10 825,98	20
212	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	281,547	%	4,87	1 273,73	20
				22 311,35			22 311,35	
783 - Nátery								
213	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobne	37,380	m ²	12,73	475,86	20
214	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základne $\cdot \text{základne} \cdot 1,18 \cdot 3+1,23 \cdot 6+1,26 \cdot 21 = 37,380$	37,380	m ²	9,54	356,61	20
			783 - Nátery spolu:	832,46			832,46	
784 - Maľby								
215	784	784453111	Maľby disperzné dvojnásobne so základným náterom jednotarebné v miestnostnostiach v do 3,8 $1178,25+1344,36 \cdot 3 = 5211,333$ $\cdot \text{obklady} \cdot 346,099 = 346,099$	4 865,234	m ²	3,29	16 006,62	20
			784 - Maľby spolu:	16 006,62			16 006,62	
786 - Čalunnicke úpravy								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kod cen	Kód položky	Popis položky: stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
216	786	786621110	Vnútorné žalúzie do okien (RAL9016), kompl.D+M 1 15*1,90*177 = 386,745	386,745	m2	21,74	8 407,84	20
217	786	998786203	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 24 m 786 - Čalunické úpravy spolu.	262,262	%	0,21	55,07	20
				8 462,91			8 462,91	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	463 652,940			463 652,94	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel								
218	941	410-01	VŤ1 Výtah, kompl.D+M M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:	1,000	kus	23 320,71	23 320,71	20
				23 320,71			23 320,71	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	23 320,71			23 320,71	
			Za rozpočet celkom:	1 581 928,92			1 581 928,92	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 240421
Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany

JKSO:
Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:
Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 158 939,59
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 158 939,59	231 787,92
Cena s DPH v EUR			1 390 727,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

05.11.2024

Pečiatka




Dátum a podpis:

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Pečiatka

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	240421		
Stavba:	Základná škola Chminianske Jakubovany		
Miesto:	Chminianske Jakubovany	Dátum:	25.10.2024
Objednávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		1 158 939,59	1 390 727,51
SO1	Škola	1 158 939,59	1 390 727,51
ELI	Elektroinštalácie	862 465,03	1 034 958,04
BLK	Bleskozvod a uzemnenie	74 078,73	88 894,48
EPS	Elektrická požiarna signalizácia	79 597,43	95 516,92
HSP	Hlasová signalizácia požiaru	81 204,49	97 445,39
EZS-SVK	Pristupový a zabezpečovací systém	82 423,06	99 907,67
MaR	Meranie a regulácia	48 170,85	58 005,02



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

862 465,03

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

862 465,03

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

172 493,01

Cena s DPH

v EUR

1 034 958,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05. 11. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

862 465,03

M - Práce a dodávky M

831 996,67

21-M - Elektromontáže

311 059,30

21-M1 - Rozvádzače pre silnoprúdové rozvody

82 804,40

21-M2 - Svietidlá

348 690,01

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

80 401,85

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

2 148,30

95-M - Revízie

6 892,81

HSV - Práce a dodávky HSV

23 098,35

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 248,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 849,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

7 370,01

VRN10 - Inžinierska činnosť

6 521,66

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

ELI - Elektroinštalácie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							862 465,03
D	M		Práce a dodávky M				831 996,67
D	21-M		Elektromontáže				311 059,30
1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	1 030,000	1,590	1 637,70
2	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	1 030,000	0,600	618,00
3	M	345710037600.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavé	ks	1 030,000	0,490	504,70
4	K	210010421.S	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy (KUP 80)	ks	200,000	2,650	530,00
5	M	8595057690752	Krabica univerz.podlahová šed KUP 80 FB	ks	200,000	42,080	8 416,00
6	M	345410005610.S	Sada nivelačná (4 ks) SN	ks	200,000	6,570	1 314,00
7	K	210010422.S	Rám podlahovej krabice - BOX	ks	96,000	15,910	1 527,36
8	M	345410004500.S	Rám pre podlahovú krabicu typ 80, šxvxh 330x260x62 mm	ks	96,000	54,370	5 219,62
9	K	210010423.S	Prístrojová podložka	ks	98,000	5,300	519,40
10	M	8595568930781	Podložka prístrojová PP 80/45/6 LB	ks	98,000	13,180	1 291,64
11	K	210010424.S	Podlahový kanál 150x40 mm	ks	165,000	8,170	1 348,05
12	M	345750057760.S	Kanál podlahový univerzálny PUK 38X150 S1 S	m	165,000	26,190	4 321,35
13	M	345750064150.S	Prepájacie lanko 550 mm	ks	80,000	1,960	156,80
14	K	210111031.S	Zásuvka na montáž do podlahovej krabice IP 20, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	600,000	3,180	1 908,00
15	M	8595568919199	Zásuvka QUADRO QP 45X45 C HB	ks	300,000	4,540	1 362,00
16	M	8595568919182	Zásuvka QUADRO QP 45X45 C BB	ks	300,000	4,540	1 362,00
17	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogénová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	2 410,000	1,590	3 831,90
18	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	2 410,000	0,710	1 711,10
19	M	345710037400.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	2 410,000	0,340	819,40
20	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	160,000	2,650	424,00
21	M	345410002500.S	Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	160,000	0,530	84,80
22	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	950,000	2,650	2 517,50
23	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	950,000	1,070	1 016,50
24	K	210010331.S	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	80,000	2,650	212,00
25	M	8595057629011	Krabica príst. pk...x70 d HB - biela RAL 9003 KP PK HB	ks	80,000	2,340	187,20
26	K	210010142.S	Parapetný kanál dutý z PVC 110x65, vrátane príslušenstva	m	160,000	6,700	1 072,00
27	M	345750057900.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 110X65 mm	m	160,000	15,130	2 420,80
28	M	345750058700.S	Kryt koncový pre parapetný kanál 110x65 mm	ks	75,000	4,130	309,75
29	K	210010501.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4	ks	650,000	0,320	208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	ESV000000010	Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm2 2-pólová	ks	650,000	0,130	84,50
31	K	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	1 500,000	0,320	480,00
32	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2 3-pólová	ks	1 500,000	0,130	195,00
33	K	210010503.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4-5 x 4	ks	1 190,000	0,320	380,80
34	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2 4-pólová	ks	560,000	0,170	95,20
35	M	ESV000000012	Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová	ks	630,000	0,180	113,40
36	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	2,650	39,75
37	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	15,000	2,890	43,35
38	K	210010384.S	Krabica inštalčná kovová. 314x264x122 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	3,000	2,650	7,95
39	M	8001636079226	Krabica SCAME ALUBOX (653.05) 314x264x122 kovová	ks	3,000	86,060	258,18
40	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej prichytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	4 532,000	0,320	1 450,24
41	M	311310008400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	4 532,000	0,010	45,32
42	K	210020001.S	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla	ks	2 520,000	1,620	4 082,40
43	M	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	1 615,000	0,560	904,40
44	M	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	905,000	0,940	850,70
45	K	210020300	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane prislúšenstva, 300/100 mm vrátane podpery	m	1 125,000	8,480	9 540,00
46	M	KZL000000142	Žľab káblový M2 300/100 300x100mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	29,310	32 973,75
47	M	KZL000000782	Spojka žľabu SZM 1 44mm 30mm kovová galvanicky zinkovaná	ks	1 125,000	0,650	731,25
48	M	KZL000000752	Držiak žľabu DZM 4 na závitovú tyč kovový galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	4,670	5 253,75
49	M	KZL000000687	Tyč závitová M8/1m ARKYS galvanicky zinkovaná	ks	1 125,000	0,860	967,50
50	M	KZL000000755	Držiak závitovej tyče M8 DZM 2 do stropu kovový galvanicky zinkovaný	ks	1 125,000	1,930	2 171,25
51	M	KZL142	Podružný materiál k osadeniu žľabu	ks	1,000	451,740	451,74
52	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia do 2,5 mm2	ks	1 620,000	0,850	1 377,00
53	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia do 6 mm2	ks	60,000	0,850	51,00
54	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	20,000	1,270	25,40
55	M	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	20,000	0,080	1,60
56	M	354310021100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x10 KU-F	ks	20,000	0,630	12,60
57	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	30,000	2,120	63,60
58	M	345720005300.S	Dutinka lisovacia DI 35-25 izolovaná	ks	30,000	0,180	5,40
59	M	354310022100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 35x10 KU-F	ks	30,000	0,980	29,40
60	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	35,000	2,120	74,20
61	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	35,000	0,160	5,60
62	M	354310022700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x10 KU	ks	35,000	1,340	46,90
63	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	10,000	3,180	31,80
64	M	345720002400.S	Dutinka lisovacia DN 95-25 neizolovaná	ks	10,000	0,230	2,30
65	M	354310025100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 95x10 KU-L	ks	10,000	2,260	22,60
66	K	210110006.S	Spínač nástenný, vrátane zapojenia	ks	3,000	3,710	11,13
67	M	069548	PLEXO STOP TLAČIDLO NÚDZOVÉ NA KLÚČ	ks	3,000	97,340	292,02
68	M	10140	Skrinka na núdzový kľúč s malým kladivkom na rozbitie skla	ks	3,000	19,090	57,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	135,000	3,710	500,85
70	M	345340007880.S	Spínač jednopólový komplet polozapustený a zapustený, radenie 1	ks	135,000	2,130	287,55
71	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	41,000	3,710	152,11
72	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	41,000	3,190	130,79
73	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	56,000	3,710	207,76
74	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	56,000	2,310	129,36
75	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	41,000	3,180	130,38
76	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	41,000	2,430	99,63
77	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1 214,000	3,180	3 860,52
78	M	345520000490.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou	ks	1 214,000	3,670	4 455,38
79	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia. IZN 1643, 3P + PE. IZN 1653, 3P + N + PE	ks	6,000	3,180	19,08
80	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	6,000	3,400	20,40
81	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	14,000	19,090	267,26
82	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	14,000	4,520	63,28
83	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	14,000	9,660	135,24
84	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	116,000	2,650	307,40
85	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	116,000	0,560	64,96
86	M	354410006690.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	116,000	0,630	73,08
87	K	210220042.S	Svorka uzemňovacia ZS04	ks	280,000	2,650	742,00
88	M	002825	BERNARD Svorka ZS4 pl.potr.	KS	280,000	0,960	268,80
89	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	2 600,000	1,060	2 650,00
90	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	2 500,000	0,580	1 450,00
91	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	3 400,000	0,850	2 890,00
92	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	3 400,000	0,860	2 924,00
93	K	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	1 250,000	0,850	1 062,50
94	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	1 250,000	1,480	1 850,00
95	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	2 200,000	1,270	2 794,00
96	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	2 200,000	3,590	7 898,00
97	K	210800632.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	210,000	2,120	445,20
98	M	341310009500.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm2	m	210,000	4,910	1 031,10
99	K	210800633.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	110,000	2,120	233,20
100	M	341310009600.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2	m	110,000	7,020	772,20
101	K	210800637.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 150	m	41,000	3,180	130,38
102	M	341310010000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 150 mm2	m	41,000	24,610	1 009,01
103	K	210872160.S	Kábel signálny uložený pevne J-Y(St)Y 750 V 2x2x0,8	m	560,000	0,850	476,00
104	M	K00006370	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm červený	m	560,000	0,450	252,00
105	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	34,000	1,270	43,18
106	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	34,000	2,820	95,88
107	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1.0 kV 3x1,5	m	8 690,000	0,850	7 386,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE B2cas1d1a1	m	6 560,000	1,090	7 150,40
109	M	341610014300.S O	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE B2cas1d1a1	m	2 130,000	1,030	2 193,90
110	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	16 560,000	0,850	14 076,00
111	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE B2cas1d1a1	m	16 560,000	1,560	25 833,60
112	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	6 690,000	1,270	8 496,30
113	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE B2cas1d1a1	m	6 690,000	1,610	10 770,90
114	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	560,000	1,270	711,20
115	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE B2cas1d1a1	m	560,000	2,330	1 304,80
116	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	310,000	1,270	393,70
117	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE B2cas1d1a1	m	310,000	3,760	1 165,60
118	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	510,000	1,270	647,70
119	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE B2cas1d1a1	m	510,000	5,810	2 963,10
120	K	210812164.S	Kábel bezhalogénový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x25	m	280,000	1,910	534,80
121	M	K00011418	Kábel N2XH-J 5x25 mm2 RM B2cas1d1a1	M	280,000	21,270	5 955,60
122	K	210812165.S	Kábel bezhalogénový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x35	m	750,000	2,650	1 987,50
123	M	K00009023	Kábel N2XH-J 5x35 mm2 RM B2cas1d1a1	M	750,000	29,490	22 117,50
124	K	210810066.S	Kábel bezhalogénový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 5x50	m	650,000	2,650	1 722,50
125	M	K00009139	Kábel N2XH-J 5x50 mm2 RM B2cas1d1a1	M	650,000	40,200	26 130,00
126	K	210812153.S	Kábel bezhalogénový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 4x95	m	50,000	5,090	254,50
127	M	K00011076	Kábel N2XH-J 4x95 mm2 SM B2cas1d1a1	M	50,000	61,090	3 054,50
128	K	210812155.S	Kábel bezhalogénový medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kV 4x150	m	120,000	5,300	636,00
129	M	XC142246JB	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x150sm B2cas1d1a1	m	120,000	94,390	11 326,80
130	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	0,850	816,00
131	M	341610031400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E90 B2cas1d1a1	m	960,000	1,660	1 593,60
132	K	210881393.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	450,000	0,850	382,50
133	M	341610031500.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-J 3x2,5 mm2 FE180/E90 B2cas1d1a1	m	450,000	2,180	981,00
134	M	E00072217	Páska sťahovacia 160x2,5 čierna Cimco 181802	BAL	30,000	1,040	31,20
135	M	E00075843	Páska sťahovacia 240x7,5 čierna Cimco 181872 bal100	BAL	30,000	5,040	151,20
136	M	E00072044	Páska sťahovacia 360x7,5 čierna Cimco 181873	BAL	30,000	8,850	265,50
137	M	G198521090	Izolačná páska PVC, žltozelená, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
138	M	G198560902	Izolačná páska PVC, čierna, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
139	M	G198580902	Izolačná páska PVC, biela, šírka 15mm, dĺžka 10m	ks	30,000	0,230	6,90
	D	21-M1	Rozvádzače pre silnoprúdové rozvody				82 804,40
140	K	2101R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R1	ks	1,000	1 393,410	1 393,41
141	M	1R1	Rozvádzač 1R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 082,670	4 082,67
142	K	2101R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R2	ks	1,000	1 383,860	1 383,86
143	M	1R2	Rozvádzač 1R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 374,280	4 374,28
144	K	2101R3	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 1R3	ks	1,000	1 558,840	1 558,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	M	1R3	Rozvádzač 1R3 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 359,250	4 359,25
146	K	2102R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R1	ks	1,000	1 635,190	1 635,19
147	M	2R1	Rozvádzač 2R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	3 976,620	3 976,62
148	K	2102R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R2	ks	1,000	1 488,850	1 488,85
149	M	2R2	Rozvádzač 2R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 612,880	4 612,88
150	K	2102R3	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 2R3	ks	1,000	1 635,190	1 635,19
151	M	2R3	Rozvádzač 2R3 vrátane výzbroje	ks	1,000	4 368,980	4 368,98
152	K	2103R1	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 3R1	ks	1,000	3 819,680	3 819,68
153	M	3R1	Rozvádzač 3R1 vrátane výzbroje	ks	1,000	7 207,070	7 207,07
154	K	2103R2	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača 3R2	ks	1,000	768,810	768,81
155	M	3R2	Rozvádzač 3R2 vrátane výzbroje	ks	1,000	2 144,110	2 144,11
156	K	210RH	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača RH	ks	1,000	5 185,520	5 185,52
157	M	RH	Rozvádzač RH vrátane výzbroje	ks	1,000	11 700,170	11 700,17
158	K	210 RC - Kompenzačný	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie rozvádzača RC - Kompenzačný rozvádzač	ks	1,000	1 278,880	1 278,88
159	M	RC - Kompenzačný	Rozvádzač RC - Kompenzačný rozvádzač vrátane	ks	1,000	4 867,390	4 867,39
160	K	210RKuch	Vyskladanie, osadenie, zapojenie a označenie RKuch	ks	1,000	3 804,830	3 804,83
161	M	RKuch	Rozvádzač RKuch vrátane výzbroje	ks	1,000	7 157,920	7 157,92
	D	21-M2	Svietidlá				348 690,01
162	K	210SV	Montáž a zapojenie svietidla	ks	752,000	14,850	11 167,20
163	K	NSR	Nastavenie systému riadenia + výjazd	eur	1,000	29 787,550	29 787,55
164	M	CRJ1	WEB SERVER DALI BT	ks	3,000	2 985,510	8 896,53
165	M	M1	MultiSensor DIM LINE BT	ks	41,000	327,890	13 443,49
166	M	C1	DIM LINE BT Control Panel	ks	41,000	316,650	12 982,65
167	M	F1	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 1200x600 60W, 4000K Ra90 UGR17 + SDK rám	ks	14,000	634,670	8 885,38
168	M	F2	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 600x600 32W, 4000K Ra90 UGR17 + str.rám	ks	36,000	356,310	12 827,16
169	M	F3	FlatLED GEN2 DIM LINE BT 600x600 35W, 4000K Ra90 UGR17 + str.rám	ks	328,000	356,570	116 954,96
170	M	F4	HL-KO 050 1435, LED 50W, 4K	ks	89,000	322,370	28 690,93
171	M	F5	5PLEX GEN2 33W 82° 400PC 4K	ks	37,000	509,010	18 833,37
172	M	F6	5PLEX GEN2 49W 82° 500PC 4K	ks	12,000	705,190	8 462,28
173	M	T1	LED svietidlo DownLighter; 24W, 4000K, SemiFrost	ks	55,000	119,830	6 590,65
174	M	X1	LED svietidlo DownLighter; 30W, 4000K, SemiFrost	ks	53,000	135,740	7 194,22
175	M	X2	VNS GEN2 040	ks	35,000	233,300	8 165,50
176	M	X3	VNS GEN2 060	ks	11,000	265,110	2 916,21
177	K	D1	Nastavenie systému riadenia + výjazd	ks	1,000	26 284,690	26 284,69
178	M	D2	TKT2404C 24 V 4 x 60 W addressable central battery system	ks	3,000	1 486,730	4 460,19
179	M	D3	LINESPOT II LOWBAY 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	24,000	108,160	2 595,84
180	M	V1	ZONESPOT II LOWBAY 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	44,000	97,560	4 292,64
181	M	V2	ZONESPOT II MIBBAY SURFACE 24VAC/DC ADDR LED EMERG LUMINAIRE IP44 SURFACE	ks	12,000	101,800	1 221,60
182	M	V3	ESC 80 24VAC/DC ADDRESSABLE LED EXIT LUMINAIRE IP44	ks	67,000	75,290	5 044,43
183	M	V4	ESC 80 PICTOGRAM 20 M L/R 2-S ISO7010 LIGHT PLATE 262X125 MM	ks	7,000	27,570	192,99
184	M	V4_	ESC 80 PICTOGRAM 20M DOWN 1-S ISO7010 LIGHT PLATE 262X125MM	ks	47,000	29,690	1 395,43
185	M	NO	ESC 80 PICTOGRAM 30M DOWN 1-S ISO7010 LIGHT PLATE 260X174MM	ks	13,000	39,240	510,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	M	NOR	Akumulátor 12V/18 Ah, 181 x 76 x 167 mm, VdS	ks	6,000	86,960	521,76
187	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	12,000	14,850	178,20
188	M	348370001628.S	LED svetidlo uličné 1x65W, IP66, 36 LED, 8515 lm, 4000 K, 476x280x110 mm	ks	12,000	174,970	2 099,64
189	K	210204101.S	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu bez murár. prác	ks	12,000	40,300	483,60
190	M	316770000200.S	Výložník nástenný RPP 60/200	ks	12,000	39,240	470,88
191	K	210110095.S	Spínač snímač pohybu do stropu	ks	63,000	19,090	1 202,67
192	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	63,000	30,750	1 937,25
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				80 401,85
193	K	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	160,000	3,180	508,80
194	M	8595568927279	Zásuvka QUADRO dátová kon. QD 45X22.5-RJ-45 HB	ks	136,000	6,720	913,92
195	M	8595568927231	Krytka QUADRO QD 45X22.5-COVER HB	ks	24,000	13,550	325,20
196	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	160,000	3,180	508,80
197	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	15 200,000	0,850	12 920,00
198	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSQH 4x2x24 mm2	m	15 200,000	0,550	8 360,00
199	K	KAC	Montáž AC Point vrátane nastavenia	ks	27,000	66,810	1 803,87
200	M	Wifi AC	Wifi AC POINT	ks	27,000	551,420	14 888,34
201	K	OPT	Kábel Optický	m	1 500,000	0,850	1 275,00
202	M	Rovádzač DATA	Rovádzač DATA vrátane vybavenia podľa PD - vrátane aktívnych prvkov	ks	8,000	3 605,470	28 843,76
203	K	OPT	Kábel Optický	m	1 500,000	0,850	1 275,00
204	M	OPT24V	Optický kábel 24V	m	1 500,000	1,110	1 665,00
205	K	UK	ukončenie vodičov a zapojenia	kpl	1,000	5 302,160	5 302,16
206	K	220512132.S	Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu	ks	300,000	6,040	1 812,00
	D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				2 148,30
207	K	361410105.S	Montáž napájacieho zdroja v skrinovom vyhotovení	ks	15,000	26,510	397,65
208	M	H8950710000001	Napájací zdroj 24 V, DC, Sensor, JIKA, H8950710000001	ks	11,000	74,990	824,89
209	M	H8950720000001	Napájací zdroj 24V DC pre max. 9 senzorické batérie, Sensor, JIKA, H8950720000001	ks	4,000	97,330	389,32
210	K	210290742.S	Zapojenie motorického spotrebiča vnútorná klimatizačná jednotka stropná	ks	3,000	13,790	41,37
211	K	210290742.Snás	Zapojenie motorického spotrebiča vnútorná klimatizačná jednotka, nástenná	ks	1,000	13,790	13,79
212	K	210290742.Snás kon	Zapojenie motorického spotrebiča vonkajšia klimatizačná jednotka, nástenná	ks	3,000	20,150	60,45
213	K	210290743.S	Zapojenie motorického spotrebiča. VZT rekuperačná jednotka	ks	3,000	25,450	76,35
214	K	2102TC	Zapojenie motorického spotrebiča. tepelné čerpadlo	ks	1,000	233,300	233,30
215	K	210290744.S	Zapojenie motorického spotrebiča, ovládanie dverí	ks	3,000	12,730	38,19
216	M	ASF921	TLAČIDLO NÚDZOVÉHO OTVORENIA DVERÍ	ks	3,000	24,330	72,99
	D	95-M	Revízie				6 892,81
217	K	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov a vypracovanie správy o OPaOS	ks	1,000	6 892,810	6 892,81
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 098,35
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 248,49
218	K	612443541.S	Omiетка ryh v stenách maltou sadrovou. šírky do 150 mm	m2	140,150	39,240	5 499,49
219	M	585410000130.S	Sedra šedá, balenie 30 kg	ks	70,000	10,700	749,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 849,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	296,000	1,590	470,64
221	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	110,000	8,270	909,70
222	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1 005,000	1,910	1 919,55
223	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	14,000	4,030	56,42
224	K	973046191.S	Vysekanie v betónovej podlahe kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 250x350x100 mm	ks	150,000	9,760	1 464,00
225	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2 455,000	1,910	4 689,05
226	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	950,000	3,710	3 524,50
227	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 160 mm, -0,02200t	m	360,000	10,600	3 816,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				7 370,01
228	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	848,350	848,35
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				6 521,66
229	K	HZS-001.4.1.1	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	4 771,950	4 771,95
230	K	HZSURELI	Úradná skúška elektroinštalácie	eur	1,000	1 749,710	1 749,71
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: SO1 - Škola
Časť: BLK - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO: Miesto: Chminianske Jakubovany
Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: Dátum: 25.10.2024
IČO: IČ DPH:
IČO: 36191892 IČ DPH: SK2020039780
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH		24 078,73	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 078,73	20,00%	4 815,75
Cena s DPH	v EUR		28 894,48

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	05. 11. 2024	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

BLK - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 078,73

M - Práce a dodávky M

20 705,91

21-M - Elektromontáže

14 326,10

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

5 027,80

95-M - Revízie

1 352,01

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 372,82

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

BLK - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 078,73
D	M		Práce a dodávky M				20 705,91
D	21-M		Elektromontáže				14 326,10
1	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A5	ks	30,000	1,060	31,80
2	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná A5	ks	30,000	15,150	454,50
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	450,000	2,330	1 048,50
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	450,000	1,970	886,50
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	250,000	2,330	582,50
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	180,000	1,870	336,60
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	30,000	1,060	31,80
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	30,000	0,690	20,70
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	85,000	1,270	107,95
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	1,000	289,960	289,96
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	50,000	1,480	74,00
12	M	248220000400.S	MASTON SEAL tekutá guma v spreji 500ml	ks	12,500	16,540	206,75
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	150,000	2,330	349,50
14	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	150,000	2,240	336,00
15	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	150,000	0,990	148,50
16	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	150,000	1,680	252,00
17	M	51913BD	MAMUT Glue High tack 290 ml šedý gold DEN BRAVEN	bal.	7,000	11,900	83,30
18	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva	ks	544,000	2,330	1 267,52
19	M	204120	Podpera vedenia DEHNSnap, plast šedý	ks	544,000	1,470	799,68
20	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32	ks	365,000	2,330	850,45
21	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	365,000	1,430	521,95
22	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	365,000	1,480	540,20
23	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	19,090	38,18
24	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	27,740	55,48
25	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením	ks	7,000	19,090	133,63
26	M	5401989	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 101 VL3000 3m, d 16 mm	ks	4,000	27,740	110,96
27	M	3545401995	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie 101 VL4000 4m, d 16-10 mm	ks	3,000	39,180	117,54
28	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	7,000	2,330	16,31
29	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	7,000	10,760	75,32

W

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	7,000	2,100	14,70
31	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	7,000	4,900	34,30
32	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-B	ks	4,000	2,330	9,32
33	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	1,250	5,00
34	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	18,000	3,180	57,24
35	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	18,000	2,360	42,48
36	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	18,000	2,530	45,54
37	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000	2,650	23,85
38	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	9,000	1,640	14,76
39	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	25,000	2,650	66,25
40	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	25,000	1,110	27,75
41	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	140,000	2,650	371,00
42	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrušky s príloškou	ks	140,000	0,580	81,20
43	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	17,000	2,650	45,05
44	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	17,000	1,370	23,29
45	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	2,650	26,50
46	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,610	16,10
47	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	28,000	2,650	74,20
48	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacie spojovacie označenie SR 02 (M8)	ks	28,000	1,030	28,84
49	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	34,000	2,650	90,10
50	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	34,000	1,130	38,42
51	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	17,000	2,330	39,61
52	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	17,000	6,470	109,99
53	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	34,000	2,330	79,22
54	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	34,000	1,060	36,04
55	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	977,000	2,330	2 276,41
56	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	136,780	6,440	880,86
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 027,80
57	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	235,000	15,400	3 619,00
58	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	235,000	3,390	796,65
59	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	165,000	3,710	612,15
D	95-M		Revízie				1 352,01
60	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	17,000	79,530	1 352,01
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 372,82
62	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - bleskozvod	eur	1,000	689,990	689,99
63	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	212,090	212,09
64	K	HZS000PP	Prenájom a práca pracovnej plošiny 30m s dovozom na stavbu a späť	hod	40,000	53,020	2 120,80
65	K	HZSURBLK	Úradná skúška bleskozvodu	eur	1,000	349,940	349,94
VP		Práce navyše					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00
K							0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

KS:

Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 597,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	79 597,43	20,00%	15 919,49

Cena s DPH

v EUR

95 516,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05. 11. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 597,43

M - Práce a dodávky M

73 000,63

D1 - Dodávka a montáž zariadení

50 032,17

21-M - Elektromontáže

22 968,46

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 596,80

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 597,43

D	M	Práce a dodávky M					73 000,63
D	D1	Dodávka a montáž zariadení					50 032,17
1	K	Pol1	Ústredňa EPS	ks	1,000	34,990	34,99
2	M	Pol1M	Ústredňa EPS FlexES Control FX10. (možnosť pripojenia až 10 liniek)	ks	1,000	3 298,050	3 298,05
3	K	Pol2	Čelní ovl. panel	ks	1,000	16,970	16,97
4	M	Pol2M	Ovládaci panel 5.7" 1/4 VGA	ks	1,000	644,470	644,47
5	K	Pol3	Sieťová karta	ks	1,000	16,970	16,97
6	M	Pol3M	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 412,190	1 412,19
7	K	Pol4	Karta kruhovej linky	ks	8,000	16,970	135,76
8	M	Pol4M	Mikromodul Esserbus/Essebus-Plus GT	ks	8,000	138,770	1 110,16
9	K	Pol5	Karta multifunkčných relé	ks	6,000	16,970	101,82
10	M	Pol5M	Doska č. 3 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	6,000	16,660	99,96
11	K	Pol11	Univerzálna päťica pre samočinné hlásiče požiaru USB 502-6	ks	249,000	4,240	1 055,76
12	M	Pol11M	Päťica hlásiča IQ8Quad	ks	249,000	5,400	1 344,60
13	K	Pol12	Popisovacie pole pre päťice hlásičov. bal. 10 ks	bal	3,000	19,090	57,27
14	M	Pol12M	Popisovacie pole pre päťice hlásičov. bal. 10 ks	bal	3,000	73,460	220,38
15	K	Pol13	Tlačidlóv hlásič	ks	67,000	14,850	994,95
16	M	Pol13M	Elektronika tlačidlóvého hlásiča s oddeľovačom IQ8Qua + kryt hlásiča	ks	67,000	50,190	3 362,73
17	K	Pol13.1	Tlačidlo odblokovania - núdzové	ks	13,000	19,090	248,17
18	M	Pol13M.1	Núdzové odblokácie tlačidlo	ks	13,000	90,480	1 176,24
19	K	Pol7	Prídavný zálohovaný zdroj napájania 24VDC-5A v skrinke. IP20 28Ah, EN54-4,	ks	4,000	26,510	106,04
20	M	Pol7M	Prídavný zálohovaný zdroj napájania 24VDC-5A v skrinke. IP20 28Ah, EN54-4,	ks	4,000	285,550	1 142,20
21	K	Pol8	Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	4,000	12,730	50,92
22	M	Pol8M	Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	4,000	65,770	263,08
23	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 44 Ah	ks	2,000	12,730	25,46
24	M	Pol6	Akumulátor 12 V DC / 44 Ah	ks	2,000	60,440	120,88
25	K	Pol14	I/O modul O13	ks	6,000	15,910	95,46
26	M	Pol14M	Esserbus® koppler 12 relé	ks	6,000	191,380	1 148,28
27	K	Pol15	Výstupný modul	ks	12,000	15,910	190,92
28	M	Pol15M	Vstupno výstupný modul alarmový koppler , 4 IN, 2 OUT	ks	12,000	127,680	1 530,96
29	K	Pol16	Krabica pre vstupno-výstupné moduly	ks	18,000	4,240	76,32
30	M	Pol16M	Krabica pre vstupno-výstupné moduly GE	ks	18,000	11,190	201,42
31	K	Pol9	Samočinný multisenzorový hlásič	ks	249,000	14,850	3 697,65
32	M	Pol9M	OT-blue multisenzorový hlásič IQ8Quad	ks	249,000	101,260	25 213,74
33	K	3	Uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	318,000	2,650	837,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	21-M	Elektromontáže				22 968,46
34	K	1	Úprava konca vodiča do 2,5mm	ks	59,000	0,320	18,88
35	M	2	Forma káblová do 5x2	ks	59,000	1,330	78,47
36	K	220 20-0251	Označenie káblov - štítky	ks	59,000	1,060	62,54
37	M	22020-0251M	Označenie káblov - štítky	ks	59,000	0,180	10,62
38	K	220 33-0191	Meranie 1 úseku slučky	ks	316,000	2,330	736,28
39	K	210 02-0912p	protipožiarna upchávka protipožiarou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	38,000	16,540	628,52
40	M	21002-0912pM	protipožiarna upchávka protipožiarou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	38,000	59,700	2 268,60
41	K	HFXP 2016	HFX 2016 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	m	5,000	1,590	7,95
42	M	HFXP 2016M	HFX 2016 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	m	5,000	0,770	3,85
43	K	SB 6.3X35	Skrutka do betónu požiarne odolná	ks	1 770,000	0,320	566,40
44	M	SB6.3X35M	Skrutka do betónu požiarne odolná	ks	1 770,000	0,290	513,30
45	M	6708_PO	prichytka kábla požiarne odolná	ks	885,000	0,190	168,15
46	M	6710_PO	prichytka kábla požiarne odolná	ks	885,000	0,200	177,00
47	K	JE-H(ST)H-V 1x2x0,8,	kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1: hlásna linka	m	5 495,000	0,850	4 670,75
48	M	JE-H(ST)H-V 1x2x0,8M	kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1: hlásna linka	m	5 495,000	0,670	3 681,65
49	K	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8,	kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1:	m	3 390,000	0,850	2 881,50
50	M	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8M	kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou 180 min., B2ca,d1,s1,a1:	m	3 390,000	1,080	3 661,20
51	K	JE-H(ST)H-V 4x2x0,8	kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/E60, odolnosť 180 min., B2ca, s1, d1, a1.,: ovládanie HSP, SHZ, PTZ	m	150,000	0,850	127,50
52	M	JE-H(ST)H-V 4x2x0,8M	kábel JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/E60, odolnosť 180 min., B2ca, s1, d1, a1.,: ovládanie HSP, SHZ, PTZ	m	150,000	1,870	280,50
53	K	KL 60X400 PO	rebrík kábelový požiar. odol. 60X400, PO, dĺž. 3m (KOPOS) spoločný pre EPS a HSP	m	6,000	6,790	40,74
54	M	KL60X400_POM	rebrík kábelový požiar. odol. 60X400, PO, dĺž. 3m (KOPOS) spoločný pre EPS a HSP	m	6,000	25,110	150,66
55	M	KPBSKL 400_PO	spojka kábelového rebríka	ks	6,000	10,030	60,18
56	M	KLSU_S	uholník pre uchytenie kábelového rebríka na stenu	ks	16,000	1,190	19,04
57	M	NSM 6X10_NZCR	skrutka na spojky KPSL a KLSU	ks	32,000	0,160	5,12
58	M	KPO 8X97_PO	požiarne odolná kotva do steny pre KPO	ks	16,000	1,540	24,64
59	M	KPS 160x400 PO	Oddiaľovací blok - kryt kábelových prichytiek SONAP zvislej kábelovej trasy pre PO 60 minút	ks	6,000	125,480	752,88
60	M	MS KPS_PO	montážny set pre KPS	ks	12,000	7,080	84,96
61	K	PKC1 1199_F	prichytka kábla EPS d=7-16 mm na kábelový rebrík - max. 3 káble	ks	60,000	0,320	19,20
62	M	PKC1 1199_FM	prichytka kábla EPS d=7-16 mm na kábelový rebrík - max. 3 káble	ks	60,000	0,230	13,80
63	K	220 26-1661	Značenie trasy vedenia	m	495,000	0,050	24,75
64	K	460 68-0022	Prieraz v betóne alebo v stene	ks	8,000	9,120	72,96
65	K	4	nešpecifikované pomocné a drobné práce	ks	1,000	212,090	212,09
66	M	5	pomocný montážny materiál 5% z ceny inštal. materiálu	%	5,000	188,757	943,78
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 596,80
67	K	VRN1	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	hod	50,000	26,510	1 325,50
68	K	VRN2	Východisková odborná prehliadka a skúška systému EPS	hod	60,000	26,510	1 590,60
69	K	VRN3	Zaškolenie obsluhy	hod	15,000	26,510	397,65
70	K	VRN4	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 3 paré + CD	hod	60,000	26,510	1 590,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	VRN5	Podružný materiál EPS (hmoždinky, skrutky, pásky, príchytky...)	eur	1,000	371,150	371,15
72	K	VRN6	Globál zariadenia, staveniska 6% z montáže zariadení a inštalac. materiálu	%	6,000	188,757	1 132,54
73	K	VRN7	Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalac. materiálu	%	1,000	188,757	188,76

VP

Práce navyše

0,00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

K

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt:
SO1 - Škola
Časť:
HSP - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:
Miesto: Chminianske Jakubovany
Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany
Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 25.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		81 204,49	
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná	0,00		Výška dane
znižená	81 204,49	20,00%	0,00
		20,00%	16 240,90
Cena s DPH		v EUR 97 445,39	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05.11.2024 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 204,49

M - Práce a dodávky M

72 421,33

28-M - Dodávka a montáž zariadení

30 567,05

29-M - Montážny materiál a práce

41 854,28

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

8 783,16

VRN14 - Ostatné náklady stavby

8 783,16

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 204,49

D	M	Práce a dodávky M					72 421,33
D	28-M	Dodávka a montáž zariadení					30 567,05
1	K	Pol1M Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlac.	ks	2,000	132,550		265,10
2	M	Pol1 Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlac.	ks	2,000	944,680		1 889,36
3	K	Pol2M Contact Interface Module	ks	1,000	6,890		6,89
4	M	Pol2 Contact Interface Module	ks	1,000	370,210		370,21
5	K	Pol3M Dig. vystupný modul 24-liniiek. EN 54-16	ks	1,000	79,530		79,53
6	M	Pol3 Dig. vystupný modul 24-liniiek, EN 54-16	ks	1,000	3 809,340		3 809,34
7	K	Pol4M Výkonový zosilovač 4XD500W, 100V, EN54	ks	2,000	61,510		123,02
8	M	Pol4 Výkonový zosilovač 4XD500W, 100V, EN54	ks	2,000	2 923,970		5 847,94
9	M	Pol5 Záložný kábel RC22	ks	2,000	69,630		139,26
10	M	Pol6 Výstup kábel zosilovača-DOM, 4kanal	ks	2,000	73,120		146,24
11	M	Pol7 Input cable DOM-amplifier,	ks	4,000	6,970		27,88
12	M	Pol8 Výstupný kábel 100V 6 zon	ks	6,000	74,270		445,62
13	K	Pol9K Osadenie skriňového protipožiarného reproduktora	ks	184,000	17,390		3 199,76
14	M	Pol9 Skrinkový reproduktor 6W/100V, WA 06-165/T EN54	ks	184,000	50,490		9 290,16
19	K	Pol22 Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	184,000	7,000		1 288,00
20	K	Pol13M Akumulator 12V / 105 Ah pre PSU	ks	2,000	13,570		27,14
21	M	Pol13 Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU	ks	2,000	337,720		675,44
22	M	Pol12 Núdzový napájací zdroj PSU 24V-2	ks	1,000	1 677,560		1 677,56
23	K	Pol14 Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy	kg	1,000	33,930		33,93
24	K	Pol15M 19" racková skriňa 24U, 800x800mm s výbavou	ks	1,000	376,450		376,45
25	M	Pol15 19" racková skriňa 24U, 800x800mm s výbavou	ks	1,000	468,090		468,09
26	M	Pol17M 19" rozvodný panel 10x230V, 1U, 2.5m	ks	1,000	27,320		27,32
27	M	Pol17 19" rozvodný panel 10x230V, 1U, 2.5m	ks	1,000	27,320		27,32
28	K	Pol16M Ventilačná jednotka. 4x ventilátor, pre umiestnenie do stropu, s termostatom RAL 7035 sivá	ks	1,000	183,450		183,45
29	M	Pol16 Ventilačná jednotka, 4x ventilátor, pre umiestnenie do stropu, s termostatom RAL 7035 sivá	ks	1,000	142,040		142,04
D	29-M	Montážny materiál a práce					41 854,28
30	K	PMO2(5/6)M odbočná škatuľa certifikovaná E90	ks	216,000	8,060		1 740,96
31	M	PMO2(5/6) odbočná škatuľa certifikovaná E90	ks	216,000	63,180		13 646,88
32	K	F/UTP Cat6A, B2ca, m kábel pre prepoj stanice hlasateľa HSP	m	150,000	1,170		175,50
33	M	F/UTP Cat6A, B2ca, s kábel pre prepoj stanice hlasateľa HSP F/UTP CAT6a	m	150,000	0,550		82,50

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	NHXX-O 2x2.5, B2ca,m	kábel reproduktorovej linky NHXX-O 2x2.5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou, B2ca, s1, d0. a1	m	3 950,000	0,850	3 357,50
35	M	NHXX-O 2x2.5, B2ca,	kábel reproduktorovej linky NHXX-O 2x2.5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou, B2ca, s1. d0. a1	m	3 950,000	1,300	5 135,00
36	K	SB6.3X35m	Osadenie skrutky do betónu, požiarne odolná	ks	7 900,000	0,530	4 187,00
37	M	SB 6.3X35	skrutka do betónu požiarne odolná	ks	7 900,000	0,290	2 291,00
38	M	6708_PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	3 950,000	0,190	750,50
39	M	6710_PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	3 950,000	0,200	790,00
40	K	220 26-1661	značenie trasy vedenia	m	3 950,000	0,050	197,50
41	K	220 20-0251	Označenie káblov - štítky	ks	184,000	1,060	195,04
42	K	220 33-0191	meranie 1 úseku slučky	ks	184,000	2,230	410,32
43	K	Pol18	úprava konca vodiča do 2,5mm	ks	184,000	0,320	58,88
44	M	Pol19	forma káblová do 5x2	ks	184,000	1,330	244,72
45	K	OPT	označenie požiarnej trasy	m	3 950,000	0,050	197,50
46	K	460 68-0022	Prierez v betóne alebo v stene	ks	184,000	9,120	1 678,08
47	K	21002-0912pM	protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	150,000	16,540	2 481,00
48	M	210 02-0912p	protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	150,000	14,320	2 148,00
49	K	Pol20	Nešpecifikované pomocné a drobné práce	ks	1,000	530,220	530,22
50	M	Pol21	Pomocný montážny materiál 5% z ceny inštal. materiálu	%	5,000	311,237	1 556,18
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				8 783,16
D VRN14			Ostatné náklady stavby				8 783,16
51	K	VRN1	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	eur	1,000	265,110	265,11
52	K	VRN2	Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP	eur	1,000	265,110	265,11
53	K	VRN3	Zaškolenie obsluhy	eur	1,000	63,630	63,63
54	K	VRN4	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 1 paré + CD	eur	1,000	636,280	636,28
55	K	VRN5	Príružené výkony 3,6% z dodávky zariadení a inštaláč.materiálu	%	3,600	311,240	1 120,46
56	K	VRN6	Globál zariadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštaláč.materiálu	%	6,000	953,860	5 723,16
57	K	VRN7	Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštaláč.materiálu	%	1,000	709,430	709,43
VP			Práce navyše				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: SO1 - Škola
Časť: EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém

JKSO:
Miesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:
Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		62 423,06	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 423,06	20,00%	12 484,61
Cena s DPH	v EUR		74 907,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Chminianske Jakubovany
Objekt: SO1 - Škola
Časť: **EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém**

Miesto: Chminianske Jakubovany
Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Dátum: 25.10.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	62 423,06
D0 - E.5. - ELEKTROINŠTALÁCIE - SLABOPRÚD	62 423,06
D1 - Dodávka a montáž zariadení	563,49
D3 - Stavebné úpravy	563,49
D7 - Nosný materiál	61 117,27
D2_M - Materiál - Montáž	14 123,15
D4_M - Materiál - Montáž	30 727,86
D6_M - Dátové rozvádzače ŠK	8 046,41
D7_M - Nosný materiál a montáž	8 219,85
D9 - VRN	742,30
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť

EZS-SVK - Prístupový a zabezpečovací systém

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							62 423,06
D	D0	E.5. - ELEKTROINŠTALÁCIE - SLABOPRÚD					62 423,06
D	D1	Dodávka a montáž zariadení					563,49
D	D3	Stavebné úpravy					563,49
1	K	973047121P	Zhotovenie kapsy pre krabice, veľ. do D60 x50 mm v ŽB stene	ks	16,000	2,550	40,80
2	K	974082921P	Výsekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	106,000	2,230	236,38
3	K	K001	Zhotovenie požiarneho prestupu	m2	1,800	159,060	286,31
D	D7	Nosný materiál					61 117,27
D	D2_M	Materiál - Montáž					14 123,15
4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	3 500,000	1,590	5 565,00
5	M	Pol97	SUPER MONOFLEX 20	m	3 500,000	0,360	1 260,00
6	K	220511031.S	Kábel FTP v rúrkach	m	3 580,000	0,850	3 043,00
7	M	Pol98	FTP AWG23 cat 6A, LSOH, B2ca, s1, d1, a1	m	3 580,000	0,720	2 577,60
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	2,650	42,40
9	M	Pol24	Krabica elektroinštalácia do ŽB steny	ks	16,000	1,400	22,40
10	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	800,000	0,850	680,00
11	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	800,000	1,080	864,00
12	K	210140651.S	Elektrický zvonček	ks	5,000	10,600	53,00
13	M	LG6 645 07	Schneider Asfora tlačidlo zvonček	ks	5,000	3,150	15,75
D	D4_M	Materiál - Montáž					30 727,86
14	K	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	180,000	0,850	153,00
15	M	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	180,000	0,830	149,40
16	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 850,000	1,590	2 941,50
17	M	Pol97	SUPER MONOFLEX 20	m	1 850,000	0,270	499,50
18	K	210872070.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(S)h 2x2x0,8	m	4 210,000	0,850	3 578,50
19	M	Pol19	J-H(S)h 2x2x0,8 uložený pevne	m	4 210,000	0,800	3 368,00
20	K	220711013.S	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 192 modulov	ks	1,000	23,330	23,33
21	M	COM-1595	Ústredňa s LAN, GSM/GPRS komunikátorom JA-192Y a rádiovým modulom JA-111R, skrinka PLV-CP-L JA-107KRY	ks	1,000	1 113,450	1 113,45
22	K	220711030.S	Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	ks	3,000	12,730	38,19
23	M	COM-1622	Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou JA-114E JA-114E	ks	3,000	74,230	222,69
24	K	220711075.S	Montáž a zapojenie detektoru k EZS	ks	5,000	16,970	84,85
25	M	COM-3110-4	Zbernicový modul pripojenia magnetických detektorov JA-118M JA-118M	ks	5,000	20,150	100,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	COM-3311-4S	Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov JB-118N	ks	5,000	47,720	238,60
27	K	210010355.S	Krabica pancierová z PVC 90x90 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	2,650	13,25
28	M	COM-3336	Viacúčelová montážna krabica JA-190PL	ks	5,000	39,020	195,10
29	K	210150105.S	Kontrolné relé	ks	5,000	12,730	63,65
30	M	COM-33400	Reléový modul AWZ-520 Pulsar AWZ520	ks	5,000	29,300	146,50
31	K	221701089.S	Montáž koncového zosilovača	ks	5,000	14,850	74,25
32	M	COM-3360A	Zálohovaný posilovač zbernice JA-120Z JA-120Z	ks	5,000	346,160	1 730,80
33	M	MIW-DR15-15	Náhradný plast pre ústrediu PLV-CP-L	ks	5,000	35,290	176,45
34	K	220711075.SIN	Montáž a zapojenie indikátora k EZS	ks	5,000	23,330	116,65
35	M	ENTRY-E KR 20	Zbernicový indikátor sekcie alebo aktivácie výstupu JA-112I JA-112I	ks	5,000	84,830	424,15
36	M	COM-1200	Žévrtný miniatúrny detektor s káblom SA-211 SA-211	ks	5,000	25,450	127,25
37	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - Interiér. stena	ks	42,000	19,090	801,78
38	M	COM-1236	Zbernicový PIR detektor pohybu JA-112P JA-112P	ks	42,000	148,420	6 233,64
39	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	5,000	14,850	74,25
40	M	COM-2608	Akumulátor 12V/17Ah	ks	5,000	67,550	337,75
41	M	COM-2608.1	Modul SKV Entry - vrátane boxu. kontrolera	ks	5,000	483,560	2 417,80
42	K	Pol6M	Akumulátor 12 V DC / 17 Ah	ks	5,000	14,850	74,25
43	M	COM-2608	Akumulátor 12V/17Ah	ks	5,000	39,240	196,20
44	K	210411103.S	Montáž čítačky	ks	16,000	16,970	271,52
45	M	ORWELL-RF ID KEY	RFID bezkontaktná či tačka (EM 4100. 125kHz).	ks	16,000	110,280	1 764,48
46	K	PC	Zapojenie a nastavenie PC zostavy pre správu EZS	ks	1,000	23,330	23,33
47	M	ORWELL-RF ID KEY.1	PC pre správu SKV a EZS	ks	1,000	1 406,940	1 406,94
48	K	220320306.S	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	9,000	23,330	209,97
49	M	SIMPLE-EFP 511	Elektrický zámok štandardný, široký, nastaviteľná západka, napájanie 12VDC/360mA alebo 12VAC/230mA, rozmery: 90x20x28 mm, obojstranná univerzálna lišta súčastou. rozmery 25x250x3mm	ks	9,000	148,460	1 336,14
	D	D6_M	Dátové rozvážače ŠK				8 046,41
50	K	220512023.S	Montáž stojanového rozvážača 19". výšky do 1750 mm hĺbky 600-800 mm	ks	5,000	53,020	265,10
51	M	R-Rack	Stojanový rozvážač (RACK) 19", 42U	ks	5,000	795,320	3 976,60
52	K	220512103.S	Montáž patch panelu, 24xRJ45	ks	18,000	4,240	76,32
53	M	R-Rack2	Patch panel Cat6a 24xRJ45	ks	18,000	92,260	1 660,68
54	K	220512060.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	18,000	2,650	47,70
55	M	R-Rack3	Vývazovací panel s kovovými okami 1U	ks	18,000	6,890	124,02
56	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	18,000	23,330	419,94
57	M	R-Rack4	Napájací panel ACAR 230V	ks	18,000	36,050	648,90
58	K	220512052.S	Montáž ventilačnej jednotky, 4x ventilátor	ks	5,000	16,970	84,85
59	M	R-Rack5	Ventilačná jednotka 2U s termostatom. 4x ventilátor	ks	5,000	148,460	742,30
	D	D7_M	Nosný materiál a montáž				8 219,85
60	K	210020133.S	Káblový rošt šírky 400 mm. pre voľné i pevné uloženie káblov	m	35,000	2,650	92,75
61	M	M001	Káblový rebrik 400x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	35,000	22,270	779,45
62	K	210020132.S	Káblový rošt šírky 300 mm. pre voľné i pevné uloženie káblov	m	72,000	2,650	190,80
63	M	M002	Káblový rebrik 300x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	72,000	20,150	1 450,80
64	K	210020131.S	Káblový rošt šírky do 200 mm. pre voľné i pevné uloženie káblov	m	33,000	2,650	87,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	M003	Káblový rebrik 100x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	18,000	16,750	301,50
66	M	M004	Káblový rebrik 200x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	15,000	16,970	254,55
67	K	210020309.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/60 mm vrátane veka a podpery	m	70,000	8,480	593,60
68	M	M005	Káblový žlab 200x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	70,000	14,850	1 039,50
69	K	210020313.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/60mm vrátane veka a podpery	m	65,000	8,480	551,20
70	M	M006	Káblový žlab 300x60mm vrátane kotiev do ŽB a podružného materiálu	m	65,000	23,220	1 509,30
71	M	M007	Podružný materiál k žlabom. C-profil, kotvy, závitové tyče	kpl	1,000	901,290	901,29
72	M	M008	Materiál pre zhotovenie požiarného prestupu, vrátane tmeľu, štítka a označenia	m2	1,800	259,810	467,66
	D	D9	VRN				742,30
73	K	OPVTZ	Výpracovanie východiskovej revíznej správy	sub	1,000	742,300	742,30
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Chminianske Jakubovany

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 170,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 170,85	20,00%	9 834,17

Cena s DPH

v EUR

59 005,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05. 11. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dlelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 170,85

1.1.1.4.5. - MaR - MaR

49 170,85

1.1.1.4.5.1. - DDC

7 319,64

1.1.1.4.5.2. - Externé moduly

10 528,62

1.1.1.4.5.3. - Rozvádzače

6 675,95

1.1.1.4.5.4. - Elektromontáže

10 878,15

1.1.1.4.5.5. - Ostatné

13 768,49

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt:

SO1 - Škola

Časť:

MaR - Meranie a regulácia

Miesto:

Chminianske Jakubovany

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 170,85
D	1.1.1.4.5.	MaR - MaR					49 170,85
D	1.1.1.4.5.1.	DDC					7 319,64
1	M	1.1.1.4.5.1.1.	Centrálana jednotka PXC100-E.D - materiál	ks	1,000	2 087,570	2 087,57
2	K	1.1.1.4.5.1.2.	Centrálana jednotka PXC100-E.D	ks	1,000	89,080	89,08
3	M	1.1.1.4.5.1.3.	Napájacia jednotka TXS1.12F10 - materiál	ks	1,000	140,610	140,61
4	K	1.1.1.4.5.1.4.	Napájacia jednotka TXS1.12F10	ks	1,000	31,810	31,81
5	M	1.1.1.4.5.1.5.	LAN switch 8 port - materiál	kpl	1,000	101,800	101,80
6	K	1.1.1.4.5.1.6.	LAN switch	kpl	1,000	23,330	23,33
7	M	1.1.1.4.5.1.7.	Ovládaci panel PXM20-E - materiál	ks	1,000	1 224,420	1 224,42
8	K	1.1.1.4.5.1.8.	Ovládaci panel PXM20-E	ks	1,000	46,660	46,66
9	M	1.1.1.4.5.1.9.	Jednotka releových výstupov TXM1.6R - materiál	ks	9,000	175,230	1 577,07
10	K	1.1.1.4.5.1.10.	Jednotka releových výstupov TXM1.6R	ks	9,000	46,660	419,94
11	M	1.1.1.4.5.1.11.	Jednotka univerzálnych VV TXM1.8U - materiál	ks	4,000	235,420	941,68
12	K	1.1.1.4.5.1.12.	Jednotka univerzálnych VV TXM1.8U	ks	4,000	46,660	186,64
13	M	1.1.1.4.5.1.13.	Komunikačný modul TXI2.OPEN - materiál	ks	1,000	402,370	402,37
14	K	1.1.1.4.5.1.14.	Komunikačný modul TXI2.OPEN	ks	1,000	46,660	46,66
D	1.1.1.4.5.2.	Externé moduly					10 528,62
15	M	1.1.1.4.5.2.1.	Snímač teploty, Lg Ni 1000, resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	4,000	21,630	86,52
16	K	1.1.1.4.5.2.2.	Snímač teploty, Lg Ni 1000	ks	4,000	23,330	93,32
17	M	1.1.1.4.5.2.3.	Ponorný snímač teploty Ni 1000 resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	22,000	51,920	1 142,24
18	K	1.1.1.4.5.2.4.	Ponorný snímač teploty Ni 1000	ks	22,000	23,330	513,26
19	M	1.1.1.4.5.2.5.	Snímač tlaku, resp. podľa požiadavky technológie - materiál	ks	7,000	168,740	1 181,18
20	K	1.1.1.4.5.2.6.	Snímač tlaku	ks	7,000	23,330	163,31
21	M	1.1.1.4.5.2.7.	Snímač potrubný - špecifikácia technológie - materiál	ks	2,000	57,260	114,52
22	K	1.1.1.4.5.2.8.	Snímač potrubný - špecifikácia technológie	ks	2,000	23,330	46,66
23	M	1.1.1.4.5.2.9.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32, DN32, PN16, kvs=16 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	670,620	670,62
24	K	1.1.1.4.5.2.10.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32, DN32, PN16, kvs=16 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60..	ks	1,000	670,620	670,62
25	M	1.1.1.4.5.2.11.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXF 41.65, DN65, PN16, kvs=49 m3/h, PRÍRUB., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	903,490	903,49
26	K	1.1.1.4.5.2.12.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXF 41.65, DN65, PN16, kvs=49 m3/h, PRÍRUB., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60..	ks	1,000	903,490	903,49
27	M	1.1.1.4.5.2.13.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1401, DN15, PN16, kvs=2,5 m3/h, ZÁVIT., SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	586,250	586,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	1.1.1.4.5.2.14.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1401. DN15. PN16. kvs=2.5 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60..	ks	1,000	587,440	587,44
29	M	1.1.1.4.5.2.15.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1501. DN15. PN16. kvs=4.0 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	654,070	654,07
30	M	1.1.1.4.5.2.16.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.1501. DN15. PN16. kvs=4.0 m3/h. ZÁVIT.. SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	kg	1,000	654,070	654,07
31	K	1.1.1.4.5.2.17.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32. DN32. PN16. kvs=16 m3/h SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60.. - materiál	ks	1,000	778,780	778,78
32	K	1.1.1.4.5.2.18.	3-CESTNÝ REGULAČNÝ VENTIL SIEMENS VXG 41.32. DN32. PN16. kvs=16 m3/h SO SERVOPOHONOM SIEMENS SKD60..	ks	1,000	778,780	778,78
D		1.1.1.4.5.3.	Rozvádzače				6 675,95
33	M	1.1.1.4.5.3.1.	Rozvádzač MaR (Rozvodnica min 2025x1030x250. In=125A. RS v zmysle špecifikácie vyššie. ostatné prvky v zmysle jedнопólovej schémy) - materiál	ks	1,000	5 785,190	5 785,19
34	K	1.1.1.4.5.3.2.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	890,760	890,76
D		1.1.1.4.5.4.	Elektromontáže				10 878,15
35	K	1.1.1.4.5.4.1.	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420. uložená voľne	m	480,000	1,590	763,20
36	M	1.1.1.4.5.4.2.	Rúra ohybná MONOFLEX EN 1420 K50 s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N. PVC. svetlo šedá. KOPOS. vrátane príslušenstva - materiál	m	480,000	0,180	86,40
37	K	1.1.1.4.5.4.3.	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS. D 20 uložená pevne	m	160,000	1,590	254,40
38	M	1.1.1.4.5.4.4.	Rúra tuhá bezhalogénová hrdlová. s vysokou mechanickou odolnosťou 320 N. vrátane príslušenstva - materiál	m	160,000	3,730	596,80
39	K	1.1.1.4.5.4.5.	Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	36,000	8,480	305,28
40	M	1.1.1.4.5.4.6.	Žľab káblový MARS 125x50 mm. vrátane závesného materiálu - materiál	m	36,000	10,950	394,20
41	M	1.1.1.4.5.4.7.	Kryt káblového žľabu MARS 125 mm - materiál	m	36,000	2,330	83,88
42	K	1.1.1.4.5.4.8.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	182,000	0,850	154,70
43	K	1.1.1.4.5.4.9.	Jednopolový spínač - radenie 1. nástenný IP 44. vrátane zapojenia	ks	3,000	3,710	11,13
44	M	1.1.1.4.5.4.10.	Spínač Forx jednopolový nástenný radenie č 1. IP 44. biely. LEGRAND - materiál	ks	3,000	3,380	10,14
45	K	1.1.1.4.5.4.11.	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44. 250V / 16A. vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	3,180	9,54
46	M	1.1.1.4.5.4.12.	Zásuvka Praktik jednolúčová. radenie 2P + PE. IP44. na povrch. biela - materiál	ks	3,000	3,080	9,24
47	K	1.1.1.4.5.4.13.	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu. pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,650	79,50
48	M	1.1.1.4.5.4.14.	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - materiál	ks	30,000	0,560	16,80
49	M	1.1.1.4.5.4.15.	Páska CU. bleskozvodný a uzemňovací materiál. dĺžka 0.5 m - materiál	ks	30,000	0,630	18,90
50	K	1.1.1.4.5.4.17.	Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení	ks	2,000	19,560	39,12
51	M	1.1.1.4.5.4.16.	Ekvipotenciálna svorkovnica 12 pripojení - materiál	ks	2,000	19,090	38,18
52	K	1.1.1.4.5.4.18.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	260,000	0,850	221,00
53	M	1.1.1.4.5.4.19.	Kábel medený CYKY 3x1.5 mm2 - materiál	m	260,000	0,700	182,00
54	K	1.1.1.4.5.4.20.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2.5	m	118,000	0,850	100,30
55	M	1.1.1.4.5.4.21.	Kábel medený CYKY 3x2.5 mm2 - materiál	m	118,000	1,110	130,98
56	K	1.1.1.4.5.4.22.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2.5	m	28,000	0,850	23,80
57	M	1.1.1.4.5.4.23.	Kábel medený CYKY 5x2.5 mm2 - materiál	m	28,000	1,810	50,68
58	K	1.1.1.4.5.4.24.	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	65,000	1,270	82,55

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	1.1.1.4.5.4.25.	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ² - materiál	m	66,000	3,700	240,50
60	K	1.1.1.4.5.4.26.	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	180,000	0,850	153,00
61	M	1.1.1.4.5.4.27.	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² - materiál	m	180,000	2,350	423,00
62	K	1.1.1.4.5.4.28.	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	80,000	1,270	101,80
63	M	1.1.1.4.5.4.29.	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ² - materiál	m	80,000	2,350	188,00
64	K	1.1.1.4.5.4.30.	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	598,000	0,850	508,30
65	M	1.1.1.4.5.4.31.	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm ² - materiál	m	598,000	0,720	430,56
66	K	1.1.1.4.5.4.32.	Kábel signálny uložený v rúrkach J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	2 270,000	0,850	1 929,50
67	M	1.1.1.4.5.4.33.	Kábel signálny uložený v rúrkach J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - materiál	m	2 270,000	0,460	1 044,20
68	K	1.1.1.4.5.4.34.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	150,000	0,850	127,50
69	M	1.1.1.4.5.4.35.	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x1,5 mm ² - materiál	m	150,000	0,840	126,00
70	K	1.1.1.4.5.4.36.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	340,000	1,270	431,80
71	M	1.1.1.4.5.4.37.	Kábel medený CYKY 5x6 mm ² - materiál	m	340,000	4,240	1 441,60
72	K	1.1.1.4.5.4.39.	Montáž tlačidla	ks	1,000	66,370	66,37
73	M	1.1.1.4.5.4.38.	Tlačidlo núdzového vypnutia kotolne, nástenné vyhotovenie, s ochranou neúmyselného zatlačenia 1xNO a 1xNC - materiál	ks	1,000	3,500	3,50
D		1.1.1.4.5.5.	Ostatné				13 768,49
74	K	1.1.1.4.5.5.1.	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	ks	161,000	15,270	2 458,47
75	K	1.1.1.4.5.5.2.	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O	ks	161,000	12,730	2 049,53
76	K	1.1.1.4.5.5.3.	Vypracovanie softvéru podstanice pre dispečing pre 1 I/O bod	ks	161,000	5,090	819,49
77	K	1.1.1.4.5.5.4.	Integrácia treťostranných VV modulov RS232/485	ks	16,000	5,090	81,44
78	K	1.1.1.4.5.5.5.	Komplexné skúšky na 1 bod siete	ks	85,000	5,090	432,65
79	K	1.1.1.4.5.5.6.	OPaOS na 1 dátový bod	ks	85,000	5,730	487,05
80	K	1.1.1.4.5.5.7.	Projekt skutočného vyhotovenia na 1 dátový bod	ks	85,000	6,360	540,80
81	K	1.1.1.4.5.5.8.	Ostatné nešpecifikované práce, demontáže, úprava pôvodnej OST	hod	340,000	19,060	6 480,40
82	K	1.1.1.4.5.5.9.	Podružný materiál, súvisiaci montážny materiál - materiál	kpl	1,200	190,880	229,06
83	K	1.1.1.4.5.5.10.	Protipožiarna utesnenie prestupov - materiál	kpl	1,200	63,630	76,36
84	K	1.1.1.4.5.5.11.	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	63,630	63,63
85	K	1.1.1.4.5.5.12.	Protipožiarna utesnenie prestupov	kpl	0,100	63,630	6,36
86	K	1.2.	Lehota výstavby	pocet dní	1,000	43,450	43,45
VP Práce navyše							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024341
Stavba: ZŠ Chminianské Jakubovany

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			514 640,92
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	514 640,92	102 928,18
Cena s DPH	v	EUR	617 569,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 05. 11. 2024


Pečiatka

Dátum a podpis: 19.08.2024

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

Pečiatka

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.



14

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód. 2024341

Stavba: ZŠ Chminianské Jakubovany

Miesto.

Objednávateľ.

Zhotoviteľ: Chemkoslav, a.s. Michalovca

Dátum: 25.10.2024

Projektant.

Spracovateľ:

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			514 640,92	617 569,10
01	UK		347 485,49	416 958,59
02	ZTI		167 175,43	200 610,52



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZŠ Chminianské Jakubovany
Objekt:
01 - UK

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ:
Dátum: 25.10.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		347 465,49		
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znížená		347 465,49	20,00%	69 493,10
Cena s DPH		v EUR		416 958,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 19.8.2024 Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

01 - UK

Miesto:

Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

347 465,49

PSV - Práce a dodávky PSV

347 465,49

713 - Izolácie tepelné

8 441,68

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

93 421,67

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

38 123,73

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

144 113,80

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

13 699,51

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

49 665,10

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

01 - UK

Miesto:

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

347 465,49

D		PSV	Práce a dodávky PSV				347 465,49
D		713	Izolácie tepelné				8 441,68
58	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	195,000	5,12	998,40
59	M	28377415371	izolácia - trubica 28/30	m	80,000	2,68	214,40
60	M	28377415372	izolácia - trubica 35/30	m	115,000	3,02	347,30
61	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	320,000	5,63	1 801,60
62	M	28377415763	izolácia - trubica 42/30	m	75,000	3,46	259,60
64	M	283774157631	izolácia - trubica 48/30	m	155,000	3,82	592,10
63	M	28377415765	izolácia - trubica 60/30	m	90,000	4,80	432,00
65	K	713482133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 76-95	m	281,000	6,11	1 716,91
66	M	283774157651	izolácia - trubica 76/30	m	280,000	6,78	1 898,40
67	M	283774157652	izolácia - trubica 89/30	m	1,000	8,77	8,77
68	K	713482134	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 101-133	m	10,000	6,64	66,40
69	M	283774157653	izolácia - trubica 114/30	m	10,000	10,59	105,90
D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				93 421,67
138	K	731111045.S1	Montáž kotle liatinového automatického na pelety výkon 100 kW	ks	2,000	4 846,93	9 693,86
85	M	73100101	Herz Pellester 101 condensation pravý	ks	1,000	28 417,57	28 417,57
86	M	73100102	Herz Pellester 101 condensation ľavý	ks	1,000	28 417,57	28 417,57
87	M	73100103	termický ventil, ovládacia teploty 95°C	ks	2,000	126,02	252,04
89	M	73100105	Rozširujúci modul Regul.zmiešavacieho okruhu pre T-Control (ekvit.reg) interný (HZS533)	ks	3,000	323,54	970,62
142	M	7310010501	Rozširujúci modul Regul.zasobníka teplej vody pre T-Control (ekvit.reg) externý, vrátane nastennej skrinky(HZS546)	ks	1,000	361,45	361,45
143	M	7310010502	Rozširujúci modul Regul. solárneho okruhu pre T-Control (ekvit.reg) externý, vrátane nastennej skrinky(HZS546)	ks	1,000	485,91	485,91
90	M	73100106	Rozširujúci modul Regul.zasobníka teplej vody pre T-Control (ekvit.reg) interný (HZS534)	ks	1,000	286,32	286,32
91	M	73100107	Ethernet switch(8-nas) pre pripojenie do kaskády. Pre pripojenie 3 a viacerých kotlov	ks	1,000	120,33	120,33
92	M	73100108	Kaskádové zapojenie pre T-Control 7"	ks	2,000	585,27	1 170,54
93	M	73100109	Vizualizácia T-Control	ks	2,000	1 114,79	2 229,58
94	M	73100110	i-FBR dog.diaľkový ovladač 3,5" 24V DC	ks	3,000	292,03	876,09
96	M	73100112	Základ balík flexidopravníka od 80kW, pre ps COND 80-101, fm130-201 a fm120-201 PELLET	ks	2,000	1 793,36	3 586,72
97	M	73100113	Predĺženie 0,5m - závit.rúra s roznášačom tlaku	ks	2,000	250,83	501,66
98	M	73100114	Predĺženie 1m - závit.rúra s roznášačom tlaku	ks	2,000	271,43	542,86
99	M	73100115	Balík 5 - dopravná hadica 2m a závitovka 6,7m pre flexidopravník	ks	2,000	496,81	993,62
100	M	73100116	Spojka pre plnenie peliet do skladu, systém storz A 110, d=0,5m	ks	2,000	175,70	351,40
112	M	73100117	GSM komunikátor, hlásenie poruchových stavov	ks	1,000	373,21	373,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	73100118	Akumulátor 12v-1,3A/h pre GSM komunikátor	ks	1,000	29,56	29,56
114	M	73100119	Napajací zdroj RS 15-12V pre GSM komunikátor	ks	1,000	19,99	19,99
101	K	73112951602	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Herz peltestar 101 CONDENSATION	súb.	1,000	1 844,42	1 844,42
102	K	73112951603	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.zmieš.okruhu	súb.	3,000	166,73	500,19
103	K	73112951604	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.zásobníka TUV	súb.	1,000	193,88	193,88
104	K	73112951605	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.akum.zas.	súb.	1,000	217,14	217,14
148	K	7311295160501	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt rozš.modul Reg.solar.okruhu	súb.	1,000	240,41	240,41
105	K	73112951606	Služba odbor.pomoc pri mont.+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Kaskad.zapoj.pre T-Control7"	súb.	2,000	130,54	261,08
106	K	73112951607	Služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt Vizualizacia T-Control	súb.	2,000	90,48	180,96
107	K	73112951608	Služba odbor.pomoc pri montáži +služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt flexidopravníka od 80kW	súb.	2,000	354,15	708,30
108	K	73112951609	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt predĺženie 1m	súb.	2,000	18,09	36,18
109	K	73112951610	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt predĺženie 0,5m	súb.	2,000	14,22	28,44
110	K	73112951611	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt dop.hadica 2m a závitovka 6.7m pre flexidopravník	súb.	2,000	46,53	93,06
111	K	73112951612	Služba odbor.pomoc pri montáži pre produkt spojka pre plnenie pelletu do skladu	súb.	2,000	15,51	31,02
115	K	73112951613	Služba odbor.pomoc pri montáži+služba odbor.pomoc pri uved.zar.do prev. pre produkt GSM komunikátor	súb.	1,000	166,73	166,73
149	K	731291040.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	ks	2,000	129,26	258,52
145	M	7310011902	Herz čerp.skupiny PUMPFIX direkt, DN40, s čerpadlom Wilo StratosMaxo40/0,5-8	ks	2,000	2 818,49	5 636,98
136	K	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	97,51	97,51
150	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	150,79	150,79
144	M	7310011901	Herz čerp.skupiny PUMPFIX mix, DN40, s 3-cest zmieš ventilom, s pohonom, čerpadlom Wilo StratosMaxo40/0,5-8	ks	1,000	3 095,16	3 095,16
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				38 123,73
151	K	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	86,17	86,17
146	M	7310011903	Herz rozdeľovač DN80, 3-akruhový	ks	1,000	2 025,26	2 025,26
118	K	732219317	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 2 500 l	súb.	2,000	376,98	753,96
147	M	7320101201	Herz zásobník solárny komb. SKS-R 1500-2, vrátane izolácie	ks	1,000	7 513,96	7 513,96
95	M	73100111	Zásobník TUV PSW-R 2000l	ks	1,000	5 878,13	5 878,13
119	K	732219318	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 4 000 l	súb.	1,000	376,98	376,98
116	M	73100120	Zásobník PSP 3000 akumulačný	ks	1,000	3 992,53	3 992,53
117	M	73100121	Izolácia pre zásobník PSP 3000 akumulačný	ks	1,000	741,24	741,24
139	K	732610550.S	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu pre tvrdú krytinu zvislo	súb.	10,000	162,2	1 622,10
123	M	73201001	Herz sol. kolektor plošný CS 155	ks	10,000	855,90	8 559,00
124	M	73201002	Herz sol. montážny set pre 2kolektory, základný, pre CS 155	ks	2,000	272,17	544,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	73201003	Herz sol. montážny set pre 2kolektory, rozšírenie, pre CS 155	ks	2,000	227,54	455,08
126	M	73201004	Herz sol. montážny set pre 1kolektor, rozšírenie, pre CS 155	ks	2,000	117,27	234,54
127	M	73201005	Herz sol. dlhé skrutky pre CS 155 a CS 255	ks	12,000	70,88	850,56
128	M	73201006	Herz sol. dnadoba od vzduš. s ventilom izolovaná 18mm	ks	2,000	140,02	280,04
129	M	73201007	Herz sol. stanica, bez regulácie, s obeh. čerp. Wilo Yonos Para ST 15/7,0	ks	1,000	496,32	496,32
130	M	73201008	Herz sol. expanz. nadoba tlak. s membr. MAG 50, vhodné do 12 kolektorov, 3/4"	ks	1,000	231,04	231,04
131	M	73201009	Herz sol. ventil 3/4" pre exp. nadobu	ks	1,000	37,63	37,63
132	M	73201010	Herz sol. regulátor CS 1.3	ks	1,000	53,02	53,02
133	M	73201011	Herz sol. kvapalina 25l	ks	5,000	157,53	787,65
121	K	7324291141	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového	súb.	2,000	43,09	86,18
88	M	73100104	Nabíjacie čerpadlo Wilo Star Para do 101kW	ks	2,000	1 259,00	2 518,00
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				144 113,80
70	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	80,000	17,20	1 376,00
71	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	115,000	19,69	2 264,35
72	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	75,000	24,07	1 805,25
73	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	155,000	29,27	4 536,85
74	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	90,000	34,98	3 148,20
75	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	280,000	44,43	12 440,40
76	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	1,000	58,56	58,56
77	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	m	10,000	79,42	794,20
140	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané tlisovaním d 16 mm	m	6 330,000	17,24	109 129,20
141	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané tlisovaním d 20 mm	m	120,000	21,54	2 584,80
79	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	796,000	0,95	756,20
80	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	10,000	1,58	15,80
81	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	6 450,000	0,70	4 515,00
82	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	9,945	68,28	688,99
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				13 699,51
1	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	828,000	1,57	1 299,96
3	M	4848900113	Adapter 16"3/4"	ks	828,000	3,08	2 550,24
5	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	207,000	5,42	1 121,94
6	M	48489064307811	Prip. armatúra vk rad. Herz 3000 rohové 1/2"-3/4"	ks	207,000	21,98	4 549,86
33	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	22,000	5,93	130,46
34	M	4848906260	Gulový ventil s rukoväťou, rohový set 1"	ks	22,000	24,68	542,96
7	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	207,000	2,42	500,94
8	M	0100081	Termostatická hlavica	ks	207,000	14,31	2 962,17
9	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	136,585	0,30	40,98
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				49 665,10
57	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm	ks	35,000	37,70	1 319,50
38	M	48453879501	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0400	ks	13,000	63,82	829,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	4845387950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0500	ks	7,000	64,94	454,58
39	M	4845388000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0600	ks	1,000	68,95	68,95
40	M	48453890001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 600x0700	ks	1,000	72,95	72,95
41	M	4845390150	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500	ks	12,000	129,80	1 557,60
42	M	4845390200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	1,000	88,86	88,86
10	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm	ks	172,000	39,85	6 854,20
43	M	4845391900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0600	ks	4,000	94,55	378,20
44	M	48453919001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0700	ks	2,000	101,50	203,00
45	M	48453919002	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0800	ks	11,000	108,42	1 192,62
46	M	48453919003	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x0900	ks	1,000	115,36	115,36
47	M	48453919004	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x1000	ks	68,000	122,31	8 317,08
48	M	48453919005	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 600x1100	ks	2,000	129,26	258,52
49	M	4845395350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0700	ks	6,000	113,37	680,22
50	M	4845395650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	55,000	137,97	7 688,35
51	M	4845395750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1100	ks	3,000	146,19	438,57
52	M	4845395850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	2,000	154,39	308,78
53	M	4845395950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1300	ks	1,000	162,60	162,60
54	M	4845396050	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	1,000	170,80	170,80
55	M	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	12,000	154,63	1 855,56
56	M	4845400800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1500	ks	4,000	203,93	815,72
16	M	484540025001	Konzola korad	ks	207,000	5,30	1 097,10
17	K	7351621501	Pripojka k radiátoru	ks	414,000	14,34	5 936,76
18	K	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	ks	22,000	53,86	1 184,92
19	M	04000122171	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.5-okruhový, DN25	ks	2,000	147,94	295,88
22	M	04000122172	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.6-okruhový, DN25	ks	1,000	163,32	163,32
23	M	04000122173	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.7-okruhový, DN25	ks	2,000	176,78	353,56
24	M	04000122174	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.9-okruhový, DN25	ks	4,000	207,51	830,04
25	M	04000122175	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.10-okruhový, DN25	ks	4,000	221,93	887,72
26	M	04000122176	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.11-okruhový, DN25	ks	7,000	236,33	1 654,31
27	M	04000122177	Rozdeľovač tyčový nerez.s uzatv.vent.12-okruhový, DN25	ks	2,000	251,69	503,38
20	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	22,000	26,92	592,24
21	M	4848903660	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 1015 mm	ks	4,000	139,81	559,24
28	M	48489036601	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 615 mm	ks	1,000	93,81	93,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	48489036602	HERZ - Skrinka rozdeľovača (na stenu) šírka 845 mm	ks	3,000	109,12	327,36
30	M	48489036603	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 1050 mm	ks	7,000	111,03	777,21
31	M	48489036604	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm	ks	4,000	93,04	372,16
32	M	48489036605	HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 900 mm	ks	3,000	101,47	304,41

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

02 - ZTI

Miesto:

Dátum: 25.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

167 175,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 172,62

1 - Zemné práce

632,10

4 - Vodorovné konštrukcie

103,23

8 - Rúrové vedenie

228,30

99 - Presun hmôt HSV

208,99

PSV - Práce a dodávky PSV

165 882,99

713 - Izolácie tepelné

16 165,80

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

20 162,95

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

82 344,04

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

47 210,20

M - Práce a dodávky M

119,82

23-M - Montáže potrubia

119,82

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Chminianské Jakubovany

Objekt:

02 - ZTI

Miesto:

Dátum:

25.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							167 175,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 172,62
D	1		Zemné práce				632,10
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,800	28,24	304,99
			Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600				
2	K	132201209	do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,800	1,55	16,74
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z hĺbky tr.1-4 do 3000 m	m3	4,320	5,61	24,24
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,480	5,13	33,24
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hŕn 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,320	38,91	168,09
6	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	4,320	19,63	84,80
D	4		Vodorovné konštrukcie				103,23
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,620	63,72	103,23
D	8		Rúrové vedenie				228,30
77	K	871181114.5	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zväraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	8,000	2,18	17,44
78	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	8,000	2,18	17,44
8	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	10,000	4,36	43,60
9	M	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5,8mm nav	m	10,000	5,19	51,90
10	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	18,000	4,36	78,48
11	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,000	1,08	19,44
D	99		Presun hmôt HSV				208,99
13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,707	44,40	208,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				165 882,99
D	713		Izolácie tepelné				16 165,80
14	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	1 410,000	5,20	7 332,00
15	M	2837741528	izolácia - trubica 18/30	m	45,000	2,46	110,70
16	M	2837741537	izolácia - trubica 22/30	m	860,000	2,63	2 261,80
17	M	2837741553	izolácia - trubica 28/30	m	235,000	2,71	636,85
18	M	2837741563	izolácia - trubica 35/30	m	270,000	3,06	826,20
19	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	475,000	5,71	2 712,25
20	M	2837741576	izolácia - trubica 42/30	m	130,000	3,50	455,00
119	M	28377415761	izolácia - trubica 48/30	m	70,000	3,86	270,20

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	2837741595	izolácia - trubica 54/30	m	185,000	4,20	777,00
120	M	28377415951	izolácia - trubica 60/30	m	65,000	4,87	316,55
22	M	283774159501	izolácia - trubica 64/30	m	25,000	5,65	141,25
122	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 71-95 mm	m	25,000	6,18	154,50
121	M	283774159502	izolácia - trubica 76/30	m	25,000	6,86	171,50
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				20 162,95
23	K	721171107	Potrubic z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1. 8	m	200,000	24,80	4 920,00
24	K	7211711091	Potrubic z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2. 2	m	250,000	27,56	6 890,00
25	K	721171111	Potrubic z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2. 8	m	120,000	23,49	2 818,80
27	K	721173204	Potrubic z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1. 8	m	65,000	13,85	900,25
28	K	721173205	Potrubic z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1. 8	m	65,000	15,46	1 004,90
29	K	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1. 8	ks	100,000	4,04	404,00
30	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8	ks	52,000	4,48	232,96
31	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	ks	40,000	6,62	264,80
116	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	3,000	13,09	39,27
118	M	286630023600.S 1	Podlahový vpust DN75/110 horizontálny s 3 bočnými prílohami DN40/50 a s nadstavcom s možnosťou nalepenia dlažby 132 x 132 mm/112 x 112 mm	ks	3,000	44,86	134,58
33	K	721273145	Vetracia hlavica OSMA DN 110	ks	12,000	46,90	562,80
79	K	721274102.S	Vetracia hlavica OSMA DN 70	ks	23,000	39,27	903,21
34	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľou do DN 125	m	700,000	1,24	868,00
37	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,436	1,10	219,38
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				82 344,04
80	K	722130214.S	Potrubic z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	70,000	29,70	2 079,00
81	K	722130215.S	Potrubic z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	65,000	34,88	2 267,20
82	K	722130216.S	Potrubic z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	65,000	45,46	2 954,90
83	K	722130217.S	Potrubic z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 65	m	25,000	55,73	1 393,25
41	K	722171111	Potrubic plasthliníkové PE-RT - 16x2 mm v kotúčoch	m	45,000	17,46	785,25
42	K	722171113	Potrubic plasthliníkové PE-RT - 20x2 mm v kotúčoch	m	860,000	21,82	18 765,20
43	K	722171114	Potrubic plasthliníkové PE-RT - 26x3 mm v kotúčoch	m	235,000	28,36	6 664,60
44	K	722171134	Potrubic z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	270,000	34,90	9 423,00
45	K	722171135	Potrubic z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	43,63	5 671,90
46	K	722171136	Potrubic z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	120,000	54,54	6 544,80
47	K	7221711361	Potrubic z plastických rúr PeX D63/4,5 lisovaním	m	25,000	81,80	2 045,00
48	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	277,000	11,72	3 246,44
49	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	277,000	6,04	1 673,08
51	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	186,000	5,72	1 063,92
84	M	4225701600	Gulový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	186,000	2,60	483,60
86	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	186,000	2,52	468,72
58	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi. posúvač klinový G 5/4	ks	13,000	8,18	106,34
59	M	5517400630	Gulový kohút 5/4"voda	ks	13,000	15,81	205,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	7,000	10,36	72,52
61	M	4848906470	Guľový ventil - rukoväť, chróm. 2"	ks	2,000	42,75	85,50
62	M	48489064701	Spätný ventil 2"	ks	1,000	23,93	23,93
63	M	4849213560	HERZ Šikmý uzatvárací ventil STRÖMAX-W DN 50 na pitnú vodu. stúpacé vreteno. hrdlo x hrdlo. obj.č. 2411506	ks	4,000	115,05	460,20
130	K	72223104601	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2	ks	5,000	15,27	76,35
128	M	484890647001	Guľový ventil - rukoväť, chróm. 2 1/2"	ks	4,000	99,94	399,76
129	M	4848906470101	Spätný ventil 2 1/2"	ks	1,000	32,45	32,45
127	K	72223128511	Montáž oddeľovača potrubia 2 1/2"	ks	1,000	21,81	21,81
65	M	48489062601	Bezp.arm.BA 295 2 1/2"	ks	1,000	2 720,91	2 720,91
66	K	722231286	Montáž regulátora výstupného tlaku membránového PN 1, 6 G 2 DN 50	ks	1,000	12,55	12,55
67	M	55174006302	Redukčný ventil s filtrom 2"	ks	1,000	216,50	216,50
68	K	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	13,000	346,84	4 508,92
69	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 885,000	2,18	4 109,30
123	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	25,000	3,82	95,50
70	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 910,000	1,62	3 094,20
71	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	817,018	0,70	571,91
0		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				47 210,20
99	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	40,000	49,08	1 963,20
100	M	6420139570	Závesné WC	ks	40,000	48,41	1 936,40
87	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	33,000	38,18	1 259,94
88	M	6420134170	Pisoár so senzorom	ks	33,000	438,46	14 469,18
101	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	40,000	54,54	2 181,60
102	M	5516423005458	Duoifix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526	ks	40,000	143,15	5 726,00
106	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do mušľa	ks	86,000	38,18	3 283,48
103	M	5516423005472	Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01	ks	40,000	22,50	900,00
107	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	86,000	30,82	2 650,52
108	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. toaletná doska	ks	40,000	10,91	436,40
109	M	6429462300	WC doska, SoftClose, biela	ks	40,000	18,41	736,40
110	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	9,000	38,18	343,62
111	M	6420137930	Výlevka keramická	ks	9,000	209,01	1 881,09
112	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	102,000	19,63	2 002,26
113	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	86,000	34,08	2 930,88
115	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	7,000	40,90	286,30
114	M	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	9,000	54,54	490,86
89	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	86,000	10,58	909,88
90	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	86,000	5,05	434,30
91	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	7,000	10,86	76,02
92	M	551620006890.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 40	ks	7,000	20,15	141,05
93	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	9,000	10,58	95,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolénová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	9,000	6,82	61,38
95	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	33,000	11,12	366,96
96	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	33,000	30,75	1 014,75
97	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	14,000	9,23	129,22
98	M	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná DN 40 pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	14,000	27,54	385,56
74	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	470,925	0,25	117,73
D	M		Práce a dodávky M				119,82
D	23-M		Montáže potrubia				119,82
124	K	230203593.S	Montáž prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	4,32	8,64
125	M	286220027300.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	19,78	39,56
75	K	230203595	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	2,000	5,40	10,80
126	M	286220027500.S	Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	2,000	30,41	60,82

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Základná škola Chminianske Jakubovany
 Miesto: Chminianske Jakubovany
 Časť: VZT

Číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1			Zar.č. 1 – Vetranie tried s rekuperáciou tepla Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu) PRANA 200C Premium + V: 177 m3/h ELI: 230V/91W	ks	69	978,83	67 539,27
2.1			Zar.č. 2 - Odvetranie sociálnych zariadení Radiálny potrubný odsávací ventilátor RM 125 V: 350 m3/h ELI: 230V/60W Príslušenstvo: Časový dobeh DT4 Spätná klapka RSK 125	ks	12	182,48	2 189,76
2.2			Odsávací stropný radiálny ventilátor s časovým dobehom Vortice Vort Quadro Micro 100 IT V: 100 m3/h ELI: 230V/30W	ks	12	28,70	344,40
				ks	12	10,67	128,04
				ks	8	166,70	1 333,60
2.3			Odvodný tanierový ventil DVS 125	ks	54	7,18	387,72
2.4			Strešná výfuková hlavica VHO 280	ks	6	92,89	557,34

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5			Preťahová žalúziová klapka PER 125	ks	2	16,69	33,38
2.6			Dverná mriežka NOVA-D-1-325x225-UR-SW	ks	20	47,27	945,40
2.7			Požiarňa vetracia mriežka FGS-200x200-DV1	ks	2	215,35	430,70
			VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu Do obvodu 1030 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	85	39,27	3 337,95
			VZT kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu Do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	120	11,62	1 394,40
			Do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm	34	10,33	351,22
			Flexibilné potrubie s kositrou z oceľového drôtu ALUFLEX MI 127 Al	bm	80	3,04	243,20
			ALUFLEX MI 102 Al	bm	15	2,53	37,95
			Protipožiarňa izolácia 4-hranného potrubia s odolnosťou EI30 (stúpačky) Isover Orstech 65H/40 hr. 40mm s AL fóliou	m2	95	24,23	2 301,85
			Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm	m2	3	21,84	65,52
3.1			Zar.č. 3 – Vetracie kuchyne so zázemím VZT jednotka v stacionárnom interierovom vyhotovení s rekuperáciou tepla vrátane MaR ATREA DUPLEX 8100 BASIC V (prívod): 7300 m3/h V (odvod): 7700 m3/h Ohrievač (teplovodný výmenník - teplotný spád 70/50°C): 50kW	ks	1	20 934,85	20 934,85

Noj. d.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €
			4	5	6	7	8
			Súčasťou VZT jednotky je zmiešavací uzol Vzduchové filtre: G4 Silové napojenie vzt jednotky: EI, napojenie: 3x400V/6kW ZTI napojenie: 2x Ø 32/40 mm UVK napojenie: 1" vnútorný				
	3.2		Protidažďová žalúzia so sitom proti hmyzu z pozinkovaného plechu (RAL podľa architekta) PZZN-1000x1000-S	ks	1	174,23	174,23
	3.3		Výfuková hlavica hranatá VHH-1000x400-S	ks	1	394,62	394,62
	3.4		Trmič hliuku s potrubím THP-630x400/1000	ks	2	129,29	258,58
	3.5		Prívodná potrubná výústka do 4-hranného potrubia NOVA-A-2-1-1025x225-R1-H-AN	ks	4	129,01	516,04
	3.6		Prívodná potrubná výústka do 4-hranného potrubia NOVA-A-2-1-625x225-R1-H-AN	ks	12	85,75	1 029,00
	3.7		Odvodná potrubná výústka do 4-hranného potrubia NOVA-B-1-1-425x225-R1-H-ZN	ks	2	36,61	73,22
	3.8		Odvodná potrubná výústka do 4-hranného potrubia NOVA-B-1-1-325x225-R1-H-ZN	ks	2	31,52	63,04
	3.9		Požiarňa klapka s pož. Odolnosťou EI60 FDS-3G-1000x400-H2	ks	3	349,94	1 049,82
			Regulačná potrubná klapka do kruhového potrubia s ručným ovládaním MSK 315	ks	4	41,35	165,40

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €	
							6	8
1	2	3	4	5	6	7		
			Regulačná potrubná klapka do kruhového potrubia s ručným ovládaním MSK 250	ks	1	36,88		36,88
			Regulačná potrubná klapka do 4-hranného potrubia s ručným ovládaním RK-710x315-R	ks	1	125,24		125,24
			Regulačná potrubná klapka do 4-hranného potrubia s ručným ovládaním RK-500x315-R	ks	1	105,73		105,73
			Odsávacie kuchynské digestory nie sú dodávkou VZT					
			VZT 4-hranné potrubie z pozinkovaného plechu	m2	20	42,54		850,80
			Do obvodu 4000 mm vrátane 70% tvaroviek	m2	210	36,05		7 570,50
			Do obvodu 3500 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	80	39,27		3 141,60
			Do obvodu 2630 mm vrátane 30% tvaroviek	m2	20	36,86		737,20
			Do obvodu 1890 mm vrátane 20% tvaroviek	m2	50	36,86		1 843,00
			Do obvodu 1500 mm vrátane 20% tvaroviek					
			VZT kruhové SPIRO potrubie z pozinkovaného plechu	bm	20	26,92		538,40
			Do priemeru Ø315mm vrátane 30% tvaroviek	bm	20	25,08		501,60
			Do priemeru Ø250mm vrátane 40% tvaroviek					
			Protipožiarna izolácia 4-hranného potrubia s odolnosťou EI30	m2	20	24,23		484,60
			Isover Orstech 65H/40 hr. 40mm s AL fóliou					
			Samolepiaca plošná tepelná izolácia zo syntetického kaučuku polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu K-FLEX H DUCT METAL hr. 30mm (nasávanie + výfuk)	m2	150	33,83		5 074,50
			Zar.č. 4 –Chladenie technologických miestností					
	4.1		Vonkajšia kondenzačná jednotka Panasonic CU-Z50YKEA	ks	2	1 150,57		2 301,14

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	N á k l a d y s p o l u v €
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.2		Qch: 5kW Qv: 5,6kW Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka vr. Nástenného ovládača a prepojovacieho kábla Panasonic CS-Z50YKEA Qch: 5kW Qv: 5,6kW Elektro: 230V/2,5kW Cu potrubie vrátane tepelnej izolácie a komunikačných káblov 1/4" x 1/2" Iz Konzola pod vonkajšiu kondenzačnú jednotku Vítacie a sekacie práce (otvory Ø100-Ø250mm) Vítacie a sekacie práce (otvory 0,3 - 1m2) Zaregulovanie VZT zariadení Montážny materiál Doprava vrátane staveniska a dvíhacích mechanizmov	ks	2	766,13	1 532,26
				bm	48	29,60	1 420,80
				ks	2	32,63	65,26
				bm	30	541,35	16 240,50
				bm	5	163,15	815,75
				h	8	31,00	248,00
				kg	150	9,79	1 468,50
				km	2400	1,33	3 192,00

CELKOVÁ CENA v EUR bez DPH= 154 574,76

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola		Miesto: Chminianské Jakubovany	
Objekt : SO 02 Pavilón II		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.: 23064	Spracoval:	Dňa: 25.10.2024
Odberateľ:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce	IČO: 36191892	DIČ: 2020039780	IČ DPH: SK2020039780
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
0		0	
0		0	
0		0	
A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1 HSV:	931 472,22	4 999,20	936 471,42
2 PSV:	327 625,04	76 392,01	404 017,05
3 MCE:	23 320,31	0,00	23 320,31
4 Iné:			0,00
5 Súčet:	1 282 417,57	81 391,21	1 363 808,78
B IN - Individuálne náklady			
6 Práce nadčas			0,00
7 Murárske výpomoc			0,00
8 Bez pevnej podlahy			0,00
9			0,00
10 Súčet riadkov 6 až 9:			0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
14	0,00%	0,00	
15 Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	
D ON - ostatné náklady			
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17 Inžinierska činnosť			0,00
18 Projektové práce			0,00
19			0,00
20 Súčet riadkov 16 až 19:			0,00
E Celkové náklady			
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			1 363 808,78
22 DPH 20% z:	1 363 808,78		272 761,76
23 DPH 0% z:	0,00		0,00
24 Súčet riadkov 21 až 23:			1 636 570,54
F Odpočet - pripočet	0		
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:		
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ		
Chemkostav, a.s. Mich			
podpis:			
dátum: 25.10.2024			
pečiatka:			
Ing. Tibor Mačuga	Ing. Tibor Mačuga		
člen predstavenstva a.s.	predseda predstavenstva a.s.		
05.11.2024			
pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.10.2024

Stavba :Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt :SO 02 Pavilón II

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	115 573,67	0,00	115 573,67	6,14094	0,000	4 660,718
2 - ZÁKLADY	88 238,98	0,00	88 238,98	195,87757	0,000	3 430,815
3 - ZVÝŠIE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	200 980,23	0,00	200 980,23	709,25872	0,000	3 608,993
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	152 205,82	0,00	152 205,82	721,99110	0,000	4 293,866
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	208 917,19	4 999,20	213 916,39	646,17845	0,000	4 526,023
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	165 556,33	0,00	165 556,33	5,22853	0,000	1 996,043
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	931 472,22	4 999,20	936 471,42	2 284,67530	0,000	22 536,458
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 847,73	10 396,31	27 244,04	6,37836	0,000	402,326
712 - Povlakové krytiny	692,98	245,60	1 138,58	0,00540	0,000	19,921
713 - Izolácie tepelné	15 409,45	34 070,47	49 479,92	1,54802	0,000	292,592
721 - Vnútrohá kanalizácia	39,85	0,00	39,85	0,00000	0,000	0,113
722 - Vnútrohá vodovod	1 737,06	0,00	1 737,06	0,10398	0,000	5,962
762 - Konštrukcie tesárske	27 017,27	2 839,28	29 856,55	27,96857	0,000	927,766
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 812,70	0,00	9 812,70	0,16581	0,000	276,215
764 - Konštrukcie kľampiarske	32 081,82	0,00	32 081,82	5,85832	0,000	737,912
765 - Krytiny tvrdé	3 531,32	0,00	3 531,32	0,09953	0,000	31,028
766 - Konštrukcie stolárske	123 821,80	162,30	123 984,10	2,61165	0,000	272,525
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45 251,39	0,00	45 251,39	2,50716	0,000	94,906
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 315,65	2 189,15	5 504,80	2,10096	0,000	117,005
776 - Podlahy povlakové	15 045,38	16 486,37	31 531,75	3,13988	0,000	580,484
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 877,53	10 002,53	21 880,06	9,45164	0,000	550,893
783 - Nátery	832,46	0,00	832,46	0,00897	0,000	14,616
784 - Malby	13 369,01	0,00	13 369,01	2,23494	0,000	739,562
786 - Čalúnkové úpravy	6 741,64	0,00	6 741,64	0,46213	0,000	164,209
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	397 626,04	76 392,01	404 017,05	64,64531	0,000	5 228,045
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel	23 320,31	0,00	23 320,31	0,00000	0,000	0,597
PRÁCE A DODÁVKY M	23 320,31	0,00	23 320,31	0,00000	0,000	0,597
Za rozpočet celkom:	1 282 417,57	81 391,21	1 363 808,78	2 349,32061	0,000	27 767,100

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.04.2024

Stavba :Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt :SO 02 Pavilón II

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmara	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HŠV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24*10 = 240,000$	240,000	hod	20.40	4 896,00	20
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	100,000	deň	7.05	705.00	20
3	001	131301203	Hĺbenia jám zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 $\{25,55*13,10+3,00*3,00\}*8,32*0,5 = 1429,813$ $30,00*3,10*1,50 = 589,500$	2 019,313	m3	2.23	4 503.07	20
4	272	131301209	Priplatok za hĺblosť horn. tr. 4	2 019,313	m3	0.59	1 191,39	20
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 1.00 m3 $90,00*0,60*1,00 = 54,000$	54,000	m3	2,23	120,42	20
6	001	132301192	Priplatok za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	54,000	m3	0,69	37,26	20
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstran. paženia hl. výkopu do 10 m kompl.D+Hd Stena A2+A3	207,000	m2	265,02	54 859,14	20
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m	2 019,313	m3	7,05	14 236,16	20
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $269,292*2 = 538,584$	538,584	m3	2,25	1 211,81	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $2019,313-269,292 = 1750,021$	1 750,021	m3	3,29	5 757,57	20
11	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $1750,021*10 = 17500,210$	17 500,210	m3	1,31	22 925,28	20
12	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	269,292	m3	2,33	627,45	20
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1 750,210	m3	1,19	2 082,75	20
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	269,292	m3	2,33	627,45	20
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $50,55*9,10*0,50+\{52,55+11,10\}*2*1,00*0,75 = 325,478$ -trámy" $56,186 = -56,186$	269,292	m3	5,17	1 392,24	20
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	54,000	m3	4,77	257,58	20
17	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	54,000	m3	2,85	143,10	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				115 573,67			115 573,67	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Prefa.zákl. ihlové piloty vč.vrtu, výplne, výstuže a hlavice 500x500mm*1xmvtica so závitom, kompl.D+H $6 00*102*4*5,00 = 632,000$	632,000	m	98,43	62 207,76	20
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 $220,00*0,60*0,60*1,05 = 83,160$	83 160	m3	147,05	12 228,68	20
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $220,00*2*0,60 = 264,000$	264,000	m2	21,64	5 712,96	20
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstranenie	264,000	m2	8,65	2 283,60	20
22	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1534,30+3221,40)*0,001 = 4,756$	4,756	t	1 220,77	5 805,98	20
2 - ZÁKLADY spolu:				88 238,98			88 238,98	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
23	011	311272348	Murivo presné porobet tvárnice Ytong Statik 300mm, P4-550 $304,695 = 304,695$ -1np" $124,472-34,667+6,93 = 96,735$	401 430	m3	246,18	98 824,04	20
24	011	311272359	Murivo presné porobet tvárnice Ytong Statik 300mm, P6-650 $249,443 = 249,443$ -1np" $(124,472-34,667+6,93) = -96,735$	152,708	m3	270,41	41 293,77	20
25	011	311321411	Nadzákladové múry nosne zo železobetónu tr. C25/30	43,719	m3	147,05	6 428,86	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen	Kód položky	Poroz. položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$6,80*10,95*0,30*1,05=2,20*2,92*0,30 = 28,426$ $*atika 46,55*2*0,50*0,30*1,05 = 15,293$					
26	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie $48,55*0,50*2 = 48,550$ $(8,80+0,30)*2*10,95+(2,20+2,92)*2*0,30 = 202,362$ $-(2,20*2,92)*2 = -12,846$	238,064	m2	21,08	5 018,39	20
27	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	238,064	m2	8,99	2 140,20	20
28	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(25\ 10+128,10+76,30+3253,70+1249,80)*0,001 = 4,733$	4,733	t	1 220,77	5 777,90	20
29	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm $6*15+423 = 444,000$	444,000	kus	10,60	4 706,40	20
30	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm $3*30 = 33,000$	33,000	kus	15,91	525,03	20
31	012	317143631	P1 Preklady nosné Ytong 1250x300x249mm "2pp+1np" 2*3 = 6,000	6,000	kus	65,00	390,00	20
32	012	317143635	P2 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm "2pp" 5 = 5,000 "1pp+1np" 5*2 = 10,000	15,000	kus	76,35	1 145,25	20
33	012	317143637	P3 Preklady nosné Ytong 2250x300x249mm "2pp" 1 = 1,000 "1pp" 1 = 1,000 "1np" 1 = 1,000	3,000	kus	115,59	346,77	20
34	011	317161132	P4 Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm "2pp" 141 = 141,000 "1pp" 141 = 141,000 "1np" 141 = 141,000	423,000	kus	12,73	5 384,79	20
35	011	317161137	P5 Preklady keramické POROTHERM 238/70/2750 mm "2pp" 6 = 6,000 "1pp" 9 = 9,000 "1np" 15 = 15,000	30,000	kus	26,51	795,30	20
36	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 "MPO.1+1.1+2.1" $2,75*0,30*0,30*1,05*3 = 0,780$ "MPO.2" $2,90*0,25*0,25*1,05 = 0,190$ "MPO.3" $2,75*0,25*0,25*1,05 = 0,180$ "MP2.2" $2,60*0,25*0,25*1,05 = 0,171$	1,321	m3	147,05	194,25	20
37	011	317351101	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $2,75*(0,30+0,25*2)*3+2,90*0,25*3+2,75*0,25*3 = 10,838$ $2,60*0,25*3 = 1,950$	12,788	m2	21,08	269,57	20
38	011	317351102	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m odstrán.	12,788	m2	8,88	113,56	20
39	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(60,70+24,10-(1,00*0,39/2))*0,001 = 0,087$ $(14,60+17,00*0,39/2)*0,001 = 0,021$ $(11,30+48,40)*0,001 = 0,060$	0,168	t	1 242,96	208,82	20
40	011	342272636	Priečky z porobet. tvárnic hr.150mm: "2pp" $(2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,55*1,05 = 61,690$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ "1pp" $(2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$ "1np" $(2,70*2+5,25+1,70+3,15+1,05)*3,50*1,05 = 60,821$ $-(0,80*1,97*2+0,60*1,97+0,90*2,10*2) = -8,114$	158,990	m2	48,25	7 671,27	20
41	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm "S1+KD" $(2,40*2,40*0,30+2,40*1,10*0,30*4+(2,40+1,80*2)*7,40*0,30+1,80*0,15*7,40$ $+2*25+2*10)*2*3,40*0,15*1,05 = 25,894$ $(2,40*2,25*0,15+(2,55+0,45)*1,05*0,15*1,05 = 1,347$ $-1,20*2,18*0,15*3 = -1,177$	26,054	m3	147,05	3 831,24	20
42	011	380356173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie "KD" $2,40*2,25 = 5,400$	5,400	m2	24,41	131,81	20
43	011	380356174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	7,77	41,96	20
44	011	380356183	Príchl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa zhotovenie	5,400	m2	5,55	29,97	20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
45	011	380355184	Pripl. za výšku do 12 m pre podp. konštr. do 12 kPa odstránenie	5,400	m2	3,33	17,98	20
46	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcii ošmetaných plôch rovinných. zhotovenie $(2,40+2,30)*2*11,65+1,80*4*11,35+(2,00*2+0,80)*0,10*3 = 302,180$ $-0,80*2,00*3 = -4,800$	297,380	m2	21,08	6 268,77	20
47	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcii ošmetaných plôch rovinných, odstránenie	297,380	m2	8,32	2 474,20	20
48	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcii z ocele B500 /Bst 500/ (10505) $(18,20+48,40+636,30+635,90)*0,001 = 1,339$ $*KD*(26,80+86,80+7,30)*0,001 = 0,121$	1,460	t	1 220,77	1 782,32	20
49	015	380361007	Výstuž kompletných konštrukcii zo zvarovaných sietí KARI $1426,33*0,001 = 1,426$	1,425	t	1 220,77	1 740,82	20
50	012	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž preta dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg "D had vlnkovitý" $173,30+136,80+173,30+136,80+183,20+145,90 = 949,300$	949,300	kg	3,61	3 426,97	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				200 980,23			200 980,23	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
51	011	411321325	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 $48,55*9,10*0,20*3*1,05+2,40*2,20*0,20*1,05 = 279,446$ $-3,00*2,40*2*0,20*2*3 = -17,280$	262,166	m3	143,62	37 652,28	20
52	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $48,55*9,10*3+2,40*2,20+(48,55+9,10)*2*0,20*3+(2,40+2,20)*2*0,20+(2,40+3,00)*2*0,20*2*3 = 1414,675$	1 414,675	m2	21,08	29 821,35	20
53	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 414,675	m2	7,21	10 199,81	20
54	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 414,675	m2	9,44	13 354,53	20
55	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 414,675	m2	4,99	7 059,23	20
56	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $262,166*55*0,001 = 14,419$ $(1757,25+1632,23)*0,001 = 3,389$ $(1294,79+1310,56)*0,001 = 2,605$ $(1757,25+1632,23)*0,001 = 3,389$ $(1294,79+1310,56)*0,001 = 2,605$ $(1632,75+2233,45)*0,001 = 4,064$ $(1375,14+1790,40)*0,001 = 3,166$	33,637	t	1 220,77	41 063,04	20
57	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $(511,27+402,94+511,27+402,94+514,43+402,59)*0,001 = 2,745$	2,745	t	1 220,77	3 351,01	20
58	011	417321515	Stužujúce pásy a vencie zo železobetónu tr. C25/30 $*V0,1+1,1*4,90*0,25*0,20*1,05*2 = 0,515$	0,515	m3	150,36	77,45	20
59	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a venci zhotovenie $4,90*0,20*2*2 = 3,920$	3,920	m2	21,64	84,83	20
60	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a venci odstránenie	3,920	m2	9,44	37,00	20
61	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, venci oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(17,00*0,397+14,60)*0,001*2 = 0,043$	0,043	t	1 220,77	52,49	20
62	253	430321315	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 $1,20*0,30*0,20*11*2*2*2 = 6,336$ $3,484*1,20*0,15*2*2*2+2,40*1,55*0,15*2*2 = 7,262$	13,598	m3	156,94	2 134,07	20
63	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcii oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(4,30+242,00)*0,001*2 = 0,493$ $(5,40+258,80)*0,001*2 = 0,528$	1,021	t	1 353,95	1 382,38	20
64	011	431351121	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $(2,40*1,559+(2,40*0,15)*2*2 = 16,406$	16,406	m2	48,83	801,10	20
65	011	431351122	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	16,406	m2	24,41	400,47	20
66	011	433351131	Debnenie schodníc priamočiarých s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $3,484*1,20*2*2*2+3,484*0,15*2*2*2+1,20*0,20*11*2*2*2+11*0,30*0,20*0,5*2*2*2 = 61,367$	61,367	m2	49,94	3 065,57	20
67	011	433351132	Debnenie schodníc priamočiarých s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	61,367	m2	27,19	1 669,11	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				152 205,82			152 205,82	
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
68	253	611423113	Vnútr. omietka vápcom. strop, štukové "2pp" $94,71+49,20+18,60+39,00*3+28,19 = 307,700$ "1pp+1np" $(94,71+49,20+18,60+39,00*3+28,19)*2 = 615,400$	923,100	m2	15,06	13 901,89	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
69	011	612474116	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnica Ytong "2pp" $(2,40*2+8,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(2,55*2+1,05+6,00*3+4,70+3,10+8,20)*2*3,38*1,05 = 284,885$ - $(2,15*8,00*2+2,20*2,80+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,70*1,90+0,80*2,00) = -178,440$ "1pp" $(2,40*2+8,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(6,00*3+4,70+3,10+8,50)*2*3,38*1,05 = 243,461$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,70*1,90+0,80*2,00) = -140,080$ "1np" $(2,40*2+8,50*2+6,50*3+6,00*3+2,20+43,15+1,80+2,00+2,70*2+1,75+1,50+1,10+1,45+1,70+3,15*2+1,45)*2*3,38*1,05 = 916,352$ $(6,00*3+4,70+3,10+8,50)*2*3,38*1,05 = 243,461$ - $(2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)+0,60*1,97+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2+2,70*1,90+0,80*2,00) = -140,080$ "ostenie" $(176,44+140,08*2)*0,30 = 136,968$	3 201,371	m2	15,06	48 212,65	20
70	011	612481118	Pokrytie vnút. stien skloláskovým pletivom vliatelným do trelu	3 201,371	m2	2,07	6 525,84	20
71	011	625250708	KZS Isover PRCFI z mm vlny hr. 200 ometka, sieťka, tmeľenie, kompl.D+M $((48,91*2+9,50+2,20)*(4,275+7,27)+(9,50+2,20)*4,275+9,50*(6,15-4,275)*0,5*2)*1,05 = 1398,950$ $-(2,15*8,00*2+2,20*2,80*2+2,10*0,60*2+1,15*1,90*(22+25)*3+2,20*1,90*2) = -370,725$	1 026,225	m2	78,47	80 684,82	20
72	011	625981132	Oklad vonk. bet. konštrukcii doskami izolačnými hr. 50 mm $((48,55+11,50)*2*0,20*2+46,55*0,70)*1,05 = 85,708$	85,706	m2	29,69	2 544,61	20
73	011	625993012	KZS sokla doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a ometka, sieťka, tmeľenie kompl.D+M $(48,91+9,50+2,20)*2*0,30*1,05 = 38,184$	38,184	m2	80,59	3 077,25	20
74	011	631312611	Mazanina z betónu prosleho hr. C16/20 hr. 5-8 cm "P2+P3+P4+P5" $(307,70+26,75+615,40+53,50)*0,08*1,05 = 63,211$	63,211	m3	240,51	15 202,88	20
75	011	631313611	Mazanina z betónu prosleho hr. C16/20 hr. 8-12 cm $2,75*2,90*0,10*1,05 = 0,837$ $220,00*0,80*0,10*1,05 = 16,480$	19,317	m3	237,43	4 566,44	20
76	011	631315611	Mazanina z betónu prosleho hr. C16/20 hr. 12-24 cm $48,55*9,10*0,15*1,05 = 69,594$	69,584	m3	217,34	15 123,39	20
77	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	63,211	m3	4,77	301,52	20
78	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,837	m3	9,76	8,17	20
79	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	69,584	m3	4,88	339,57	20
80	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenia $220,00*2*0,10 = 44,000$ $(2,50+2,70)*2*0,10 = 1,040$ $(48,91+9,10)*2*0,15 = 17,403$	62,443	m2	17,24	1 076,52	20
81	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránania	62,443	m2	5,73	357,80	20
82	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karí $(24,64+1598,22)*0,001 = 1,623$	1,623	l	1 166,46	1 893,20	20
83	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Karí d. drôtu 4 mm, oko 15 cm $(307,70+26,75+615,40+53,50)*1,20 = 1204,020$	1 204,020	m2	2,81	3 383,30	20
84	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $(48,55*9,10+2,40*2,20)*0,10*1,05 = 46,944$	46,944	m3	71,05	3 335,37	20
85	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy, kompl.D+M "S2" $1,40*1,80*0,04*1,10 = 0,111$	0,111	m3	89,35	9,92	20
86	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchými rastlinami, kompl.D+M "S2" $1,40*1,80*1,05 = 2,646$	2,646	m2	59,91	156,52	20
87	011	632435111	Penetrácia podkladu "P4+P5" $(615,40+53,50)*1,15 = 769,235$	769,235	m2	0,95	730,77	20
88	011	632435115	Penetrácia - základný náter	799,996	m2	1,06	848,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-vymier	Množstvo vymera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"P3,P4,P5" (26,75+615,40+53,50)*1,15 = 798,998					
89	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoratívneho štrku tunajského hr. 150 mm so zhutnením (10,50+49,91*2)*0,50*1,05 = 57,918	57,918	m2	19,09	1 105,65	20
90	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubiek vč. lôžka z betónu, kompl.D+M (10,50+49,91*2)*1,05 = 115,836	115,836	m	26,51	3 070,81	20
91	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	20
92	MAT	553301211	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	3,000	kus	166,64	499,92	20
93	MAT	553301250	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm 2+2 = 4,000 (2+2)*2 = 8,000	12,000	kus	166,64	1 999,68	20
94	MAT	553301270	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm 5*3 = 15,000	15,000	kus	166,64	2 499,60	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				213 916,39			213 916,39	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
95	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m (48,55+9,50+2,20+1,50*4)*2*(6,16+7,72) = 1839,100	1 839,100	m2	2,65	4 873,62	20
96	003	941941392	Pripatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052 1839,10*3 = 5517,300	5 517,300	m2	1,48	8 165,60	20
97	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 839,100	m2	1,06	1 949,45	20
98	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	209,890	m2	2,12	444,97	20
99	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 377,71*3 = 1133,130	1 133,130	m2	4,24	4 804,47	20
100	011	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 12,00*4*1,05 = 50,400	50,400	m	3,71	186,98	20
101	011	953945111	Lišta omietková APU *97,243+623,49 = 820,733	820,733	m	3,71	3 044,92	20
102	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná (1,90*2+1,90*(22+25)*3+0,60*6+2,80*2+8,00*2)*2*1,05 = 623,490	623,490	m	3,71	2 313,15	20
103	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom (2,15*2+2,20*2+2,10*6+1,15*(22+25)*3+2,20*2)*1,05 = 197,243	197,243	m	3,71	731,77	20
104	272	995117150	Ukladania - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) *m3 zeminy váži 1,8t 1750,021*1,8 = 3150,038	3 150,038	t	13,26	41 789,50	20
105	272	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (poplatky do EF)	3 150,038	t	14,32	45 108,54	20
106	011	999011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	2 658,683	t	19,62	52 163,36	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				165 556,33			165 556,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				936 471,420			936 471,42	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
107	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 48,55*9,10+2,40*2,20 = 447,085	447,085	m2	0,33	147,54	20
108	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy 447,085*0,00030 = 0,134 278,85*0,00035 = 0,098	0,232	l	4 864,20	1 128,49	20
109	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	447,085	m2	0,41	183,30	20
110	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. (48,55*2+9,10)*0,75+1*(1,00+1,90+6,00*2)*8,00 = 278,850	278,850	m2	0,41	114,33	20
111	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.	278,850	m2	0,51	142,21	20
112	MAT	111632450	Náter asfaltový 278,85*0,0011 = 0,307 447,085*0,001 = 0,447	0,754	l	4 771,95	3 598,05	20
113	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	447,085	m2	8,27	3 697,39	20
114	MAT	628322840	Pás lažky asfaltový 278,85*1,20 = 334,820 447,085*1,15 = 514,148	848,768	m2	6,68	5 669,77	20
115	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	278,850	m2	8,80	2 453,68	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmera	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
116	711	711251130	Pružná hydroizolácia (kúpeľne, sprchovacie kúty, práčovne...), kompl.D+M $(26,75+63,50)*1,15 = 92,288$ $(106,943+213,888)*1,20 = 384,998$	477,286	m2	20,15	9 617,31	20
117	711	998711203	Presun tlmít pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	185 578	%	2,97	491,77	20
				27 244,04			27 244,04	
712 - Povlakové krytiny								
118	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov sludery penetračný náter kompl.D+M *S2* 1,80*1,40*1,15+(1,80+1,40)*2*0,50*1,20 = 6,736	6,736	m2	1,43	9,64	20
119	712	712361131	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou $3,80*1,90+(1,80+1,40)*2*0,50 = 10,420$	10,420	m2	1,73	18,03	20
120	MAT	6282B0973	Fólia izolačná – jednovrstvový strešný systém $10,42*1,15 = 11,983$	11,983	m2	11,93	142,96	20
121	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne loženou vegetačných striech	2,520	m2	6,84	17,24	20
122	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol Ø10 hr.1,5mm strešná	2,898	m2	11,93	34,57	20
123	711	712383111	Zhotovenia separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10° *S2* 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	0,90	2,27	20
124	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEx $1,80*1,40*1,15 = 2,698$	2,898	m2	1,33	3,85	20
125	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	1,73	4,36	20
126	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná nopa fólia DEKDREN T20GARDEN	2,898	m2	14,51	42,05	20
127	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelene strechy do 10°	2,520	m2	1,00	2,52	20
128	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	2,898	m2	6,22	18,03	20
129	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP runa pre zelené strechy do 10°	2,520	m2	0,84	2,12	20
130	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textília FILTEX	2,898	m2	1,43	4,14	20
131	712	712598204	Zhotovenie podklad. konštrukcia z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klamperské práce	28,150	m	27,90	813,29	20
132	712	998712203	Presun tlmít pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m 712 - Povlakové krytiny spolu:	7,394	%	3,18	23,51	20
				1 138,58			1 138,58	
713 - Izolácie tepelné								
133	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch $47,95*8,50+47,95*9,10 = 843,920$	843,920	m2	2,01	1 696,28	20
134	MAT	6315CA258	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm $47,95*9,10*1,05 = 458,162$	458,162	m2	21,05	9 644,31	20
135	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 18 hr.180mm $47,95*8,50*1,05 = 427,954$	427,954	m2	23,92	10 236,66	20
136	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie *P2-P5*307,70+26,75+615,40+53,50 = 1003,360	1 003,360	m2	1,27	1 274,25	20
137	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100 4 hr.40mm $(615,40+53,50)*1,05 = 702,345$	702,345	m2	2,97	2 085,96	20
138	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm $(307,70+26,75)*1,05 = 351,173$	351,173	m2	7,42	2 605,70	20
139	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením a do lepidla $(48,55+11,10)*2*0,50 = 59,850$ $(48,55+11,10)*2*0,35 = 41,755$ $(11,10+6,00*2+1,90)*7,40 = 185,000$	286,405	m2	16,97	4 860,29	20
140	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.10cm $59,85*1,05 = 62,833$	62,833	m2	21,21	1 328,45	20
141	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.16cm $185,00*1,05 = 194,250$	194,250	m2	26,45	4 943,66	20
142	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Sokeldoska hr.20cm $41,755*1,05 = 43,843$	43,843	m2	33,93	1 487,59	20
143	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno *S2* 1,80*1,40*2 = 5,040	5,040	m2	2,01	10,13	20
144	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie spádové dosky *S2* 1,80*1,40 = 2,520	2,520	m2	9,92	25,00	20
145	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm	2,546	m2	21,21	56,12	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			1,80*1,40*1,05 = 2,646					
146	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr 180mm	2 646 m2		22,27	58,93	20
147	MAT	2831N0700	Polystyrén EPS 150 S spadové	0,238 m3		174,97	41,64	20
			1,80*1,40*(0,02+0,16)*5*1,05 = 0,238					
148	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. atiky minerálnou vlnou do lepidla	30,150 m2		14,06	423,61	20
			(1,40*2+1,80+47,95*2)*0,30 = 30,150					
149	MAT	6315CA255	Doska Isover - Uni 10 hr.100mm 1	31,658 m2		11,92	377,36	20
			30,15*1,05 = 31,658					
150	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, stiech alebo vrchom strappov, kompl.D+M	384,618 m2		1,17	450,00	20
			P2+P3 (307,70+26,75)*1,15 = 384,618					
151	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah, stiech alebo vrchom strappov, kompl.D+M	1 153,853 m2		2,12	2 446,17	20
			P2+P3+P4+P5 (307,73+26,75+515,40+53,50)*1,15 = 1 153,853					
152	713	713191221	Izolácia tepelná podlah, obložením stien páskami do 100 mm	895,900 m		1,59	1 424,48	20
			795,90+100,00 = 895,900					
153	MAT	631274101	Dilatačný pásik z min.vlny	940,695 m		1,28	1 204,09	20
			895,90*1,05 = 940,695					
154	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, kompl.D+M	468,711 m2		4,45	2 086,76	20
			P6 47,95*8,50*1,15 = 468,711					
155	713	713191415	Izolácia tepelná polozenie parozábrany FATRAPAR, kompl.D+M	2,898 m2		2,28	6,61	20
			S2 1,80*1,40*1,15 = 2,898					
156	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	431,019 %		1,64	706,87	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	49 479,92			49 479,92	
		721 - Vnútorá kanalizácia						
157	721	721233225	Cezatíková strešná vpusť s chrbtom dopojením kolenom na dažďový zvod, kompl.D+M	1,000 kus		38,30	38,30	20
158	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	1,323 %		1,17	1,55	20
			721 - Vnútorá kanalizácia spolu:	39,85			39,85	
		722 - Vnútorný vodovod						
159	721	722240143	Hydrantový systém (hadicový naviják D 25 x 30 m),kompl.D+M	3,000 súbor		471,89	1 415,67	20
160	721	722252999	Masovací práškový prístroj P6-6kg, kompl.D+M	6,000 kus		50,90	305,40	20
			2*3 = 6,000					
161	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	19,967 %		0,80	15,99	20
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	1 737,06			1 737,06	
		762 - Konštrukcie tesárske						
162	762	7620,03-R	Strešné väzníky vč.kotvenia a náteru, kompl.D+M	466,925 m2		45,78	21 288,84	20
			48,96*9,50 = 466,925					
163	762	762342202	Montáž lalovania stiech	509,060 m2		2,89	1 359,43	20
			48,96*5,20*2 = 509,080					
164	762	762342451	Montáž kontralate	509,060 m		0,90	458,17	20
165	MAT	805171330	Lata 50x50 impregnované	6,300 m3		450,68	2 839,28	20
			509,08*2*0,05*0,05*1,10 = 2,800					
			509,08*2,5*0,05*0,05*1,10 = 3,500					
166	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,300 m3		45,60	287,28	20
167	762	762810044	Základ strappov z dosiek OSB perforované hr. dosky 18 mm, kompl.D+M	63,294 m2		23,10	1 462,09	20
			47,95*1,20*1,10 = 63,294					
168	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	432,021 %		4,98	2 151,46	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	29 856,55			29 856,55	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
169	763	763134050	Podhlady sadr. RIGIPS vč. oceľ. profil a pov.úpravy, kompletný	209,890 m2		42,41	8 901,43	20
			2pp 4,72+7,34+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40 = 70,030					
			1pp-1np (4,72+7,24+2,48+4,72+7,51+22,86+20,40)*2 = 139,860					
170	763	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	128,348 %		7,10	911,27	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	9 812,70			9 812,70	
		764 - Konštrukcie klampiarske						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
171	700	764.111-R	Krytina strešná s falcovaného plechu SCHÜELBACH vč. lemovania a doplnkov, kompl.D+M $48,95*5,20*2*1,05 = 534,534$	534,534	m2	44,40	23 733,31	20
172	764	764352209	K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby podotkvap. polkruh. š.150mm vč. hákov a čiel $98,10*1,10 = 107,910$	107,910	m	33,37	3 600,95	20
173	764	764359230	K1 Klamp. lakoplast. pl. žľaby kotlík končový	4,000	kus	31,26	125,04	20
174	764	764359942	K6 Klamp. lakoplast. pl. kotlík zberný pre zaistenie DN120	1,000	kus	57,57	57,57	20
175	764	764361440	K7 Klamp. strešný výlez 580x830-kridlo s plechovou výplňou, kompl.D+M	1,000	kus	132,55	132,55	20
176	764	764394940	Klamp. pl. príponky	157,000	kus	2,94	461,56	20
177	764	764430230	K4 Klamp. poplast. pl. oplechovanie medzi alikou a múrom rš 400 $20,40*1,10 = 22,440$	22,440	m	25,46	571,32	20
178	764	764430264	K3 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky $26,50*1,10 = 29,150$	29,150	m	38,38	1 118,78	20
179	764	764454207	K1 Klamp. lakoplast. pl. rúry odpadové kruhové DN120mm vč. kolien $45,60*1,10 = 50,160$	50,160	m	34,47	1 729,02	20
180	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	266,519 % 32 081,82		2,07	551,69 32 081,82	20
765 - Krytiny tvrdé								
181	765	765901050	Pokrytie stiech fóliou paropriepustnou JUTADACH 135, kompl.D+M $48,95*5,20*2*1,15 = 585,442$	585,442	m2	5,57	3 260,91	20
182	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	35,941 % 3 531,32		7,32	270,41 3 531,32	20
766 - Konštrukcie stolárske								
183	766	766-611-01	O3 Fasádové okno 2100x800 vč. kovania, trojskla, vn. a von. parapetu, kompl.D+M $2*3 = 6,000$	6,000	kus	485,47	2 912,82	20
184	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč. kovania, trojskl. vn. a von. parapetu, kompl.D+M $(21+25)*3 = 138,000$	138,000	kus	568,49	78 451,62	20
185	766	766-611-03	O4 Plastové okno 2200x1900 vč. kovania, trojskla, vn. a von. parapetu, kompl.D+M	3,000	kus	1 019,07	3 057,21	20
186	700	766-611-05	O5 Hliníkové okno 2150x800 vč. kovania, trojskla, vn. a von. parapetu, kompl.D+M	2,000	kus	6 773,14	13 546,28	20
187	766	766-611-19	S1+S2 Sanitárna laminátové deliace steny na stojkách vč. dverí a kovania, kompl.D+M $2pp+1np (3,15+1,30*2+1,275+1,05+1,725)*2,10*3*1,05 = 64,827$	64,827	m2	207,17	13 430,21	20
188	700	766.646-R	D15,18,21 Dvere vnútorné 600,800,900x1970 vč. zarubňou a kovania, kompl.D+M $2pp 5+2+2+1 = 10,000$ $1pp+1np (5+2+2+1)*2 = 20,000$	30,000	kus	322,48	9 673,80	20
189	766	766664911	Oprava dverí, vyrezanie otvoru v dverí, kridlách	3,000	kus	1,06	3,18	20
190	766	766666925	Oprava dverí, osadenie vetracej mriežky	3,000	kus	1,06	3,18	20
191	MAT	553444725	Mriežka vetracia oceľová	3,000	kus	54,10	162,30	20
192	766	766671200-R	V11 Výlez podkrovný zateplený 600x900 pož.EW 15/D3 ,kompl.D+M	1,000	kus	1 537,63	1 537,63	20
193	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 421,441 % 123 984,10		0,85	1 205,87 123 984,10	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
194	700	767.161-R	Zv1 Zabradlia schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom, kompl.D+M $32,80*1,05 = 34,440$	34,440	m	197,24	6 792,95	20
195	700	767.575-R	D7 Dvere hliníkové požier. EW s bezpeč.sklom 2200x2800mm vč. madla a samozatvárača, kompl.D+M $2*3 = 6,000$	6,000	kus	4 834,78	29 008,68	20
196	700	767.593-01	D8 Vn.hlin.dvere pož. EW 30/D3-C 2200x2800 vč. bezpeč.skla, madla samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	4 928,03	4 928,03	20
197	700	767.597-R	D1 Dvere hliníkové 2200x2800 s bezpeč.sklom a zámkom+samozatvárač, kompl.D+M	1,000	kus	4 079,64	4 079,64	20
198	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	377,858 % 45 251,39		1,17	442,09 45 251,39	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
199	771	771555330	Montáž podláh z dlaždíc gresových do inielu	80,250	m2	30,75	2 467,69	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód gen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH- %
			2cp P3* 4,72+7,34+2,46+4,72+7,51 = 26,750					
			1pc+1np P5 (4,72+7,34+2,46+4,72+7,51)*2 = 53,500					
200	MAT	597674325	Gresová dlažba hr.1,0 cm	84,263	m2	25,98	2 189,15	20
			80,25*1,05 = 84,263					
201	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	51,766	%	16,38	847,96	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	5 504,80			5 504,80	
		776 - Podlahy povlakové						
202	775	776221121	Lepenie polahovin povlak. na schod. stúžnice rovne	105,600	m	2,76	291,46	20
203	775	776221123	Lepenie polahovin povlak. na schod. podstupnice	105,600	m	2,76	291,46	20
204	MAT	2841A9008	Hrana na schodišťové stupne kovová	110,880	m	9,93	1 101,04	20
			105,60*1,05 = 110,880					
205	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodišťových stupňoch	105,600	m	2,97	313,63	20
			1,20*11*2*2*2 = 105,600					
206	775	776421101	Lepenie podlahových soklikov z plastu vytiahnutím	795,900	m	6,79	5 404,16	20
			(16,50+6,00)*2*3+(2,20+43,15)*2+(6,00*3+8,20+3,10+4,70)*2*3 = 761,100					
			(1,80*2+2,40*2+3,70*2)*2*3 = 64,800					
207	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej	638,900	m	1,13	949,09	20
			795,90+11*0,50*2*2*2 = 839,900					
208	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú zálež	1 244,219	m2	9,75	12 131,14	20
			1052,58*1,05 = 1105,209					
			1,20*(0,30+0,20)*11*2*2*2*1,05 = 55,440					
			795,90*0,10*1,05 = 83,570					
209	MAT	2841A9004	Profil podlahový soklový	881,895	m	3,69	3 254,19	20
			839,90*1,05 = 881,895					
210	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov	1 052,880	m2	6,91	7 275,40	20
			P1(20,40+22,86)*3 = 129,760					
			P2 94,71+39,00*3+49,20+18,60+28,19 = 307,700					
			P4 (94,71+18,60+49,20+39,00*3+28,19)*2 = 615,400					
211	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	525,431	%	0,99	520,18	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	31 531,75			31 531,75	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
212	MAT	597674331	Gresová obklad vč.rohov a lišty	355,962	m2	28,10	10 002,53	20
			339,011*1,05 = 355,962					
213	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla	339,011	m2	31,28	10 604,26	20
			2cp(1,00+0,50)*1,50*6*1,05 = 14,175					
			(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*1,05 = 106,943					
			-(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2) = -8,114					
			1cp+1np (1,00+0,50)*1,50*6*2*1,05 = 26,350					
			(1,75+1,50+2,70*2+1,70+1,45+3,15*2+2,55*2+1,05)*2*2,10*2*1,05 = 213,885					
			-(0,90*2,10*2+0,60*1,97+0,80*1,97*2)*2 = -16,228					
214	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	256,191	%	4,97	1 273,27	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	21 880,06			21 880,06	
		783 - Nátery						
215	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobne	37 380	m2	12,73	475,85	20
216	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	37 380	m2	9,54	356,61	20
			zárubne 1,18*3+1,23*6+1,26*21 = 37,380					
			783 - Nátery spolu:	832,46			832,46	
		784 - Maľby						
217	784	784453111	Maľby disperzné dvojnásobne so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	4 063,528	m2	3,29	13 369,01	20
			923,10+(243,461+916,352)*3 = 4402,539					
			-*obklady* 339,011 = -339,011					
			784 - Maľby spolu:	13 369,01			13 369,01	
		785 - Čalovnícke úpravy						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu:	DPH %
218	786	786621110	Vnútorné žalúzie do okien (RAL 9016) kompl.D+M 1.15*1.90*141 = 308,085	308,085	m2	21,74	6 697,77	20
219	786	998786203	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 24 m	208,912	%	0,21	43,87	20
			786 - Čalunnicke úpravy spolu	6 741,64			6 741,64	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	404 017,050			404 017,05	
PRÁCE A DODÁVKY M								
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel					
220	941	410-01	VT2 výťah, kompl.D+M	1,000	kus	23 320,31	23 320,31	20
			M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:	23 320,31			23 320,31	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	23 320,31			23 320,31	
			Za rozpočet celkom:	1 363 806,78			1 363 806,78	

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola

Miesto: Chminianské Jakubovany

Objekt : SO 03 Pavilón III

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.: 23064

Spracoval:

Dňa: 25.10.2024

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A ZRN				B IN - Individuálne náklady	
Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN			
1 HSV:	1 178 893,86	6 763,61	1 185 657,47	6 Práce nadčas	0,00
2 PSV:	460 436,15	119 710,92	580 147,07	7 Murárske vypomoce	0,00
3 MCE:	48 243,65	0,00	48 243,65	8 Bez pevnej podlahy	0,00
4 Iné:			0,00	9	0,00
5 Súčet:	1 687 573,66	126 474,53	1 814 048,19	10 Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00
14	0,00%	0,00		19	0,00
15			0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady	
pečiatka:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 814 048,19
podpis:				22 DPH 20% z:	1 814 048,19 362 809,64
dátum:				23 DPH 0% z:	0,00 0,00
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	2 176 857,83
				F Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

Chemkostav, a.s. Michalovce

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 25.10.202

pečiatka:

pečiatka:

Ing. Til
člen prec

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.10.2024

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 03 Pavilón III

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky - stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v T Spolu	Suma v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	167 086,39	0,00	167 086,39	8,90449	0,000	6 578,331
2 - ZÁKLADY	153 020,60	0,00	153 020,60	304,68814	0,000	5 878,367
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	222 918,17	0,00	222 918,17	815,82454	0,000	4 282,885
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	204 552,49	0,00	204 552,49	1 087,45544	0,000	6 819,397
5 - KOMUNIKÁCIE	1 885,57	1 287,23	3 172,80	24,41194	0,000	69,253
6 - ÚPRÁVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	209 897,24	4 999,20	214 896,44	863,91524	0,000	4 595,075
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	219 533,50	477,18	220 010,68	11,71264	0,000	2 516,090
PRÁCE A DODÁVKY HSV - spolu:	1 178 893,86	6 763,61	1 185 657,47	3 116,91242	0,000	30 739,401
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	22 635,73	17 099,47	39 735,20	10 11108	0 000	544,212
712 - Povlakové krytiny	3 540 19	2 901 95	6 542 14	0 03922	0,000	99,944
713 - Izolácie tepelné	26 389 63	58 018 95	84 408 58	3,08171	0,000	498,330
721 - Vnútorná kanalizácia	110 67	0 00	110 67	0,00000	0,000	0,451
722 - Vnútorný vodovod	633,20	0 00	633,20	0,03691	0,000	2 205
762 - Konštrukcie tesárske	49 473,88	4 048,91	53 522,79	36,60632	0,000	1 198 948
763 - Konštrukcie - drevozastby	68 825,23	0,00	68 825,23	0,99605	0,000	1 835,775
764 - Konštrukcie klampiarske	44 369,56	0,00	44 369,56	8,03149	0,000	1 054,696
765 - Krytiny tvrdé	5 036,02	0,00	5 036,02	0,14163	0,000	44,250
766 - Konštrukcie stolárske	85 978,47	2 923,74	88 902,21	2,88944	0,000	206,769
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	101 051,33	0,00	101 051,33	1,09777	0,000	1 626,705
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 349,04	7 541,84	16 890,88	7,23800	0,000	403,093
776 - Podlahy povlakové	14 428,73	17 257,63	31 686,36	3,60245	0,000	791,195
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	11 787,85	9 916,43	21 705,28	9,37217	0,000	546,262
783 - Nátery	897,03	0,00	897,03	0,00967	0,000	15,750
784 - Maľby	10 048,29	0,00	10 048,29	1,67981	0,000	555,863
785 - Čalunnicke úpravy	4 781,30	0,00	4 781,30	0,32775	0,000	116,461
PRÁCE A DODÁVKY PSV - spolu	460 436,15	119 710,92	580 147,07	85,26177	0,000	9 540,910
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel	48 243,65	0,00	48 243,65	0,00000	0 000	1,622
PRÁCE A DODÁVKY M	48 243,65	0,00	48 243,65	0,00000	0 000	1,622
Za rozpočet celkom:	1 687 573,66	126 474,53	1 814 048,19	3 202,17419	0,000	40 281,933

Odberať:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.10.2024

Stavba :Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt :SO 03 Pavilón III

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kod cen	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24*10 = 240,000$	240,000	hod	20,40	4 896,00	20
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	100,000	deň	7,05	705,00	20
3	001	131301203	Hĺbenie jam zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 $30,00*15,00*4,00 = 1800,000$ $30,30*20,00*4,00*0,5 = 1212,000$	3 012,000	m3	2,23	6 716,76	20
4	272	131301209	Príplatek za lepiivosť horn. tr. 4	3 012,000	m3	0,59	1 777,08	20
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $80,00*0,60*1,00 = 48,000$	48,000	m3	2,23	107,04	20
6	001	132301192	Príplatek za hĺb. rýh š. do 60 cm v teč. vode horn. 4 do 100 m3	48,000	m3	0,69	33,12	20
7	002	161701112-R	Paženie stien vč. odstrán. paženia hl. výkopu do 10 m, kompl. D+M Stena B1 + B2 + B3	300,300	m2	265,02	79 585,51	20
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	3 012,000	m3	7,05	21 234,60	20
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $392,569*2 = 785,138$	785,138	m3	2,25	1 766,56	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $3012,00-392,569 = 2619,431$	2 619,431	m3	3,29	8 617,93	20
11	272	162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $2619,431*10 = 26194,310$	26 194,310	m3	1,31	34 314,55	20
12	253	162106111	Nakladanie výkopu horn. 1-7	392,569	m3	2,33	914,69	20
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	2 619,431	m3	1,19	3 117,12	20
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládke	392,569	m3	2,33	914,69	20
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jam. rýh, šachiet alebo okolo objektu $(24,50*29,80)*0,50+(25,40+30,70)*2*1,00*0,75 = 449,200$ "trámy" $56,631 = -56,631$	392,569	m3	5,17	2 029,58	20
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	48,000	m3	4,77	228,96	20
17	001	175101109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	48,000	m3	2,65	127,20	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				167 086,39			167 086,39	
2 - ZÁKLADY								
18	002	224312100-R	Prípr. základ. lištnové pilóty vč. vrhu, výplne, výsluže a hlavice $500*500\text{mm}+1\text{m} \text{ vytlač. so závitom, kompl. D+M}$ $6,00*148+5,00*24+4,00*20 = 1088,000$	1 088,000	m	103,57	112 684,16	20
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 "ZT1" $135,00*0,60*0,60*1,05 = 51,030$ "ZT2" $12,70*0,70*0,60*1,05 = 5,801$	56,531	m3	147,05	8 327,59	20
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(135,00+12,70)*0,60*2 = 177,240$	177,240	m2	21,64	3 835,47	20
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	177,240	m2	8,65	1 533,13	20
22	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(1040,30+2165,80)*0,001 = 3,206$	3,206	t	1 220,77	3 913,79	20
23	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 "ZP1" $1,80*1,80*0,60*35*1,05 = 71,442$	71,442	m3	147,05	10 505,55	20
24	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie $1,80*0,60*4*35 = 151,200$	151,200	m2	21,08	3 187,30	20
25	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	151,200	m2	8,86	1 342,66	20
26	011	275361821	Výstuž základových páteiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(19,30+160,70)*35*0,001 = 6,300$	6,300	t	1 220,77	7 690,85	20
2 - ZÁKLADY spolu:				153 020,50			153 020,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu, remesla, vykaz. výmer	Množstvo - výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE								
27	011	311272312	Múrovo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400 $2pp^* (20,35+20,10+10,35)^*3,25^*0,30^*1,05 = 52,007$ $-(4,45^*9,05+1,15^*1,90^*25+1,15^*2,80^*0,30 = -30,091$ $1pp^*(24,925^*2+25,10)^*3,55^*0,30^*1,05 = 83,813$ $-(1,60^*2,60+1,15^*1,90^*35+1,15^*2,60^*3)^*0,30 = -27,185$ $1np^* (25,10+33,25+2,55+1,58)^*2^*3,48^*0,30^*1,05 = 136,89^*$ $-(1,80^*2,80+2,35^*2,60^*2+2,70^*2,80+1,15^*1,90^*39+9,10^*2,50+4,20^*2,50)^*0,30 = -43,268$ $8tk^*20,10^*4,435^*0,5^*0,30^*2^*1,05 = 28,080$	200,337 m3		246,02	49 286,91	20
28	011	311272359	Múrovo presné porobet tvárnice YtongStatik, 300mm, P6-650	153,972 m3		270,41	41 636,57	20
29	011	311321312	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C20/25 $atika^*((20,10+33,15)^*2+(2,35^*2+7,80)+(4,50^*2+7,55))^*0,30^*0,50^*1,05 = 21,349$ $2BS0,1,0,2,0,3^*10,35^*3,25^*0,30^*2^*1,05+10,30^*3,25^*0,30^*1,05 = 31,738$ $2BS1,1,1,2,1,3^*(5,35^*3,55+25,00^*3,55+7,16^*3,55)^*0,50^*1,05 = 69,691$ $-(1,00^*1,00)^*0,30 = -0,300$	122,676 m3		143,62	17 618,73	20
30	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne zhotovenie $(10,35^*2+10,30+0,30^*3)^*2^*3,25 = 207,350$ $(4,75+25,10+7,15+0,30^*2)^*2^*3,55 = 266,960$ $((20,10+33,15)^*2+(2,35^*2+7,80)+(4,50^*2+7,55))^*0,50^*2 = 135,560$	609,860 m2		21,08	12 855,85	20
31	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranne odstránenie	609,860 m2		8,99	5 482,64	20
32	011	311351821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(26,60+46,70+526,20+729,00)^*0,001 = 1,327$ $(33,90+54,20+596,60+860,50)^*0,001 = 1,535$	2,882 t		1 220,77	3 493,84	20
33	011	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI $(1786,06+2397,51)^*0,001 = 4,184$	4,184 t		1 220,77	5 107,70	20
34	011	312101219-R	Vypenenie v múroch výplňových $0,50^*25^*1,05 = 13,125$	13,125 m		10,60	139,13	20
35	011	314274036-R	Komin Schiedel dvojprúdový s, kompl D+M	12 000 m		447,50	5 370,00	20
36	012	317121102	Montáž pretablik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm $8+2+2+2 = 14,000$	14 000 kus		10,60	148,40	20
37	012	317121103	Montáž pretablik. prekladov pre svetlosť otvoru nad 180cm	2 000 kus		15,91	31,82	20
38	012	317143611	P1 Preklady nosne Ytong 1250x300x249mm $2pp+1np^*3+5 = 8,000$	8,000 kus		65,00	520,00	20
39	012	317143615	P2 Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm $2pp^*1 = 1,000$ $1cp+1np^*1 = 1,000$	2,000 kus		76,35	152,70	20
40	012	317143623	P3 Preklady nosné Ytong 1750x300x249mm $1pp+1np^*2+2 = 4,000$	4,000 kus		56,84	227,36	20
41	012	317143631	P5 Preklady nosne Ytong 2250x300x249mm $1pp+1np^*1+1 = 2,000$	2 000 kus		115,59	231,18	20
42	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 $MT1,9^*5,30^*0,30^*0,45^*1,05 = 0,751$ $MT1,9^*2,05^*0,30^*0,45^*1,05 = 0,291$ $MT1,11+2,11^*5,30^*0,25^*0,45^*2^*1,05 = 1,252$ $MT1,12+1,18^*74,30^*0,25^*0,25^*1,05 = 4,876$ $MT2,12^*5,30^*0,25^*0,25^*1,05 = 0,348$ $MT2,13^*3,25^*0,25^*0,25^*1,05 = 0,213$ $MT2,6^*20,05^*0,25^*0,43^*1,05 = 2,263$	9,994 m3		150,38	1 502,90	20
43	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie $(5,30+2,05)^*(0,30+0,45^*2) = 8,820$ $5,30^*(0,25+0,45^*2)^*2 = 12,190$ $74,30^*0,25^*3 = 55,725$ $(5,30+3,25)^*0,25^*3 = 6,413$ $20,05^*(0,25+0,43^*2) = 22,256$	105,404 m2		19,42	2 046,95	20
44	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	105,404 m2		11,65	1 227,96	20
45	011	317351821	Výstuž prekladov. ríms oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(175,60+486,10+175,40)^*0,001 = 0,837$	1,362 t		1 220,77	1 667,69	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(30,50+98,60)*0,001 = 0,129$ $(395,55)*0,001 = 0,396$					
46	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 $*MS0.1.1.1.1.3.1.5*3.55*0,30*0,30*(9+10+3+3)*1,05 = 6,367$ $*MS0.2*3,25*0,30*0,30*5*1,05 = 1,536$ $*MS1.2.1.4.1.6*3,55*0,30*0,30*(4+4+5)*1,05 = 4,361$ $*MS2.1*3,70*0,30*0,30*11*1,05 = 3,846$ $*MS2.2*3,65*0,30*0,30*15*1,05 = 5,032$ $*MS2.3*3,55*0,30*0,30*1,05 = 0,335$ $*MS2.4*3,70*0,30*0,30*(5+2)*1,05 = 2,448$	25,945 m3		150,38	3 901,61	20
47	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v dĺžku 4 m zhotovenie $(3,70*(11+15+1+5+2)+3,55*(10+4+3+4+3+5)+3,25*(9+5))*0,30*4 = 329,100$	329,100 m2		20,53	6 766,42	20
48	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v dĺžku 4 m odstránenie	329,100 m2		11,65	3 834,02	20
49	011	331361821	Vystuž stĺpov hranalých ocel B500 /Bst 500/ (10505) $31.03*56*0,001 = 1,707$ $(11,00+75,50)*9*0,001 = 0,779$ $(11,00+75,50)*5*0,001 = 0,433$ $(11,00+43,90)*(10+3)*0,001 = 0,714$ $(11,90+43,90)*(4+4)*0,001 = 0,448$ $(11,00+61,20)*(3+5)*0,001 = 0,578$ $(12,80+40,00)*(11+1)*0,001 = 0,634$ $(11,90+40,00)*(16+4+5+2)*0,001 = 1,349$. .	6,640 t		1 220,77	5 105,91	20
50	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr 100mm $*1pp*(1,70+2,05+4,75*3+1,10+1,75*2-1,70+3,05+0,50+1,90)*3,55*1,05 = 110,893$ $*2pp*3,05*3,25*1,05 = 10,408$ $-0,80*1,97 = -1,576$	119,725 m2		50,90	6 064,00	20
51	011	342272536	Priečky z porobet tvárnic hr 150mm $*2pp*(7,80+3,05*4+4,70+3,05+3,65+4,75*2+2,75+5,05)*3,25*1,05 = 159,364$ $-(0,80*1,97*5+0,60*1,97*2) = -10,244$ $*1pp*(2,55+1,65+3,80+19,50+3,05*3+4,75)*3,55*1,05 = 154,319$ $-(0,80*1,97*21,00*1,97) = -65,199$ $-(0,80*1,97*7+0,60*1,97*3+0,90*1,97) = -16,351$ $*1np*(2,60+1,65+4,70+5,05+3,20*3+1,60+2,05+1,20+3,05+2,15+4,75*2)*3,48*1,05 = 163,151$ $-(0,80*1,97*6+0,60*1,97*5) = -15,365$	369,674 m2		48,25	17 836,77	20
52	015	380321442	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm $*S1*(2,30*3,05*0,30+(2,30+3,05)*2*1,00*0,30+(2,50+2,75)*2*(7,15+3,48)*0,15+2,00*2,75*0,20*1,05 = 22,640$ $-(1,20*2,18*3*0,15) = -1,177$ $*S2*(2,80*2,60*0,30+2,60*1,07*0,30*4+(2,00*2+2,30)*(3,70+3,48)*0,15+2,00*2,30*0,20*1,05 = 13,795$ $-(1,30*2,18*2*0,15) = -0,850$	34,333 m3		147,05	5 045,40	20
53	015	380356211	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, zhotovenie $(2,75*2+1,60*3)*2*(4,20+7,47)+(0,90+2,00*2)*0,15*3+(1,60+0,90)*2*0,15 = 257,331$ $-(0,90*2,00*3+1,60*0,90) = -6,750$ $2,15*(3,87+4,20)*3*2+2,15*2,15 = 106,726$ $-(1,00*2,00*2) = -4,000$	355,307 m2		21,08	7 489,87	20
54	015	380356212	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch rovinných, odstránenie	355,307 m2		6,32	2 956,15	20
55	015	380361006	Vystuž komplet. konštrukcií z ocele B500 /Bst 500/ (10505) $(18,40+36,70+922,70+972,80)*0,001 = 1,950$ $(7,20+23,80+368,50+682,40)*0,001 = 1,082$ $15,10*2*0,01 = 0,322$	3,354 t		1 220,77	4 094,46	20
56	012	389641011	Kovové slavy, doplnkové konštr. pre montáž prefa dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg $*D had vlnkový*471,71+872,80+887,41 = 2231,920$	2 231,920 kg		3,61	8 057,23	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE spolu:				222 916,17			222 916,17	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod can	Kód položky	Popis položky, stavetného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
57	011	411321325	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25 $100 \cdot 1' (20,10 \cdot 20,35 + 10,30 \cdot 10,35) \cdot 0,20 \cdot 1,05 = 63,510$ $(2,00 \cdot 2,75 \cdot 0,20) = 1,100$ $(20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15) \cdot 0,20 \cdot 1,05 = 135,826$ $(4,60 \cdot 4,45 + 2,15 \cdot 2,15) \cdot 0,20 = 5,019$ $(20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15 + 7,80 \cdot 2,85) \cdot 0,20 \cdot 1,05 = 140,494$	333,711	m3	143,52	47 927,57	20
58	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $20,10 \cdot 20,35 + (20,10 \cdot 30,40 + 5,00 \cdot 7,15) \cdot 2 + 7,80 \cdot 2,85 = 1724,845$ $(25,10 + 33,25) \cdot 2 \cdot 0,20 \cdot 3 + (4,70 \cdot 0,20 + 2,15 \cdot 0,20 \cdot 4) \cdot 2 = 75,340$	1 800,185	m2	21,08	37 947,90	20
59	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1 800,185	m2	7,21	12 979,33	20
60	011	411354173	Podpierať konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	1 800,185	m2	4,44	7 992,82	20
61	011	411354174	Podpierať konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	1 800,185	m2	2,22	3 996,41	20
62	011	411361621	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(2306,89 + 2022,67) \cdot 0,001 = 4,330$ $(4959,94 + 4580,73) \cdot 0,001 = 9,541$ $(5298,06 + 4836,26) \cdot 0,001 = 10,134$	24,005	t	1 220,77	29 304,58	20
63	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $(471,71 + 672,80 + 687,41) \cdot 0,001 = 2,232$	2,232	t	1 220,77	2 724,76	20
64	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 $100 \cdot 1,2 \cdot 30,40 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 \cdot (2+3) = 23,940$ $100 \cdot 2 \cdot 25,35 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 3,993$ $100 \cdot 1,3 \cdot 15,30 \cdot 0,25 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 2,008$ $100 \cdot 1,4 \cdot 20,35 \cdot 0,25 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 3,816$ $100 \cdot 1,5 \cdot 18,80 \cdot 0,25 \cdot 0,30 \cdot 1,05 = 1,558$ $100 \cdot 1,6 \cdot 20,10 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 \cdot 2 = 6,332$ $100 \cdot 1,7 \cdot 10,30 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 1,622$ $100 \cdot 1,8 \cdot 10,30 \cdot 0,30 \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 1,622$ $100 \cdot 0,1 \cdot 20,30 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 2,878$ $100 \cdot 0,2 \cdot 15,30 \cdot 0,25 \cdot 0,40 \cdot 1,05 = 1,928$ $100 \cdot 0,3 \cdot 20,00 \cdot 0,25 \cdot 0,48 \cdot 1,05 = 2,520$ $100 \cdot 0,4 \cdot 10,30 \cdot 0,25 \cdot 0,48 \cdot 1,05 = 1,298$ $100 \cdot 0,5 \cdot 10,30 \cdot 0,25 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 1,217$ $100 \cdot 0,6 \cdot 10,15 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 1,439$ $100 \cdot 2,2 \cdot 30,30 \cdot 0,25 \cdot 0,34 \cdot 2 \cdot 1,05 = 6,409$ $100 \cdot 2,3 \cdot 20,00 \cdot 0,25 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 2,363$ $100 \cdot 2,4 \cdot 20,00 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 \cdot 2 = 6,670$ $100 \cdot 2,5 \cdot 15 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 \cdot 2 = 4,295$ $100 \cdot 2,6 \cdot 25,00 \cdot 0,30 \cdot 0,45 \cdot 1,05 = 3,544$	77,453	m3	147,05	11 389,45	20
65	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie $(30,40 \cdot (2+3) + 25,35 + 20,10 \cdot 2 + 10,30 \cdot 2) \cdot (0,50 \cdot 2 + 0,30) = 309,595$ $(15,30 + 20,35 + 19,80) \cdot (0,50 \cdot 2 + 0,30) \cdot 2 = 144,170$ $20,30 \cdot (0,30 + 0,25 \cdot 2) + 15,30 \cdot (0,30 + 0,28 \cdot 2) + (20,00 + 10,30) \cdot (0,25 + 0,28 \cdot 2) + 10,30 \cdot 0,25 \cdot 3 = 61,666$ $30,30 \cdot (0,25 + 0,34 \cdot 2) + 20,00 \cdot (0,25 + 0,45 \cdot 2) + 20,00 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) + 15,15 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) \cdot 2 = 163,718$ $25,00 \cdot (0,30 + 0,45 \cdot 2) = 30,000$	709,149	m2	21,08	14 948,86	20
66	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	709,149	m2	9,44	6 694,37	20
67	011	413351213	Podpierať konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	709,149	m2	4,44	3 148,82	20
68	011	413351214	Podpierať konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	709,149	m2	2,22	1 574,31	20
69	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(614,03 \cdot 2 + 511,68 + 303,18 + 404,43 + 397,16 + 401,19 \cdot 2 + 201,38 + 200,81) \cdot 0,001 = 4,049$ $(408,85 + 305,18 + 399,58 + 203,27 + 204,15 + 200,81) \cdot 0,001 = 1,722$ $(614,03 \cdot 3 + 474,62 \cdot 2 + 397,16 + 401,19 \cdot 2 + 302,01 \cdot 2 + 602,97) \cdot 0,001 = 5,098$	10,889	t	1 220,77	13 268,55	20
70	253	430321315	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25 $1,35 \cdot 0,30 \cdot 0,20 \cdot (6+5+5+5+6+10) = 3,321$ $(4,00 + 3,00 + 2,00) \cdot 1,35 \cdot 0,20 \cdot 2 + (1,35 \cdot 1,50 - 1,50 \cdot 1,35) \cdot 0,20 \cdot 2 = 6,480$	9,801	m3	156,94	1 538,17	20
71	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505) $(4,80 + 274,40) \cdot 0,001 = 0,279$ $(6,40 + 291,70) \cdot 0,001 = 0,298$	0,577	t	1 353,95	781,23	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

For číslo	Kód cen	Kod položky	Popis položky, stavebného delu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
72	011	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie (1,35*1,50)*2+(1 50+1.35)*2*0,20*2 = 6,330	6,330	m2	46,61	295,04	20
73	011	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	6,330	m2	24,41	154,52	20
74	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarých s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie (4,00+3,00+2,00)*1,35*2+(4,00+3,00+2,00)*0,20*2+1,35*0,20*(10+7+5)*2+(10+7+5)*2*0,30*0,20*0,5 = 41.100	41,100	m2	49,94	2 052,53	20
75	011	433351132	Debnenie schodnic priamočiarých s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	41,100	m2	27,19	1 117,51	20
76	312	434312251	Schody v oporných múrikoch z betónu tr. C 25/30 1.00*22 = 22,000	22,000	m	160,37	3 528,14	20
77	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarých zhotovenie 1.00*0,20*22+0,50*22 = 15,400	15,400	m2	49,94	769,08	20
78	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarých odstránenie	15,400	m2	27,19	418,73	20
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu.				204 552,49			204 552,49	
5 - KOMUNIKÁCIE								
79	Z21	596211220	Kladenie zámkovej dlažby vč.lôžka z piesku hr.40mm (27,50+30,70*2)*1,00 = 88,900	88,900	m2	21,21	1 885,57	20
80	MAT	592450961	Dlažba zámokva 88,90*1.05 = 93.345	93.345	m2	13,79	1 287,23	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 172,80			3 172,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝPLNE								
81	011	612474116	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesi na tvárnice Ytong "2pp" (9,60+4,70+4,70+9 60+5,00+5,45+2,00+1.60+2,05+1,55+3,05*4+3,50+3,05+4 00+4,70+4,75*3+3 20+3,025+3,075)*2*3,08*1.05 = 629 013 (9,60+5,75+2,00+3,05+0,60+0,30*2+2,75+1,80)*2*3.08*1.05+3,05*3,08*2*1,05 = 214.738 - (4,45*9,05+1,15*1,90*26+1,15*2,80+1,80*2,00+0,60*1 97*2+0,80*1,97*9+0,90*1,97+0,90*2,00) = -299.551 "1pp" (9,60+4,75+0,80+2,70+2,20*3+4,70+4 75*4+2,60+1,60+1,95+2,15+1,65+22,35+3 80+13 23+8 05+1 90+1 10)*2*3.38*1 05 = 770 346 (2,82+1,65+2,35+4,70+0,30*2+2,75+1.685+1,535+3,05*3+4,70+9,60+2,75+1.80+19.50+14.75+0,30*6*2+4 75)*2*3.38*1.05 = 629 522 - (1,15*2,80*3+1.15*1,90*35+1,60*2,80+1.50*1,97+2,50*2,80+1,00*2,80+1,20*1 90*3+1 00*2 00+0 90*2 00+0 60*1 97*3) = -117 556 -(0,80*1,97*7+1,00*1,97) = -13,002 "1np" (2,55+5,55+2,00+2 60+2,00+1,65)*2*3.48*1,05 = 126,794 - (2 35*2,80*2+2,70*2,80+1 80*2,80+1,15*1,90*39+9,10*2,50+4,20*2,50+0,80*1,97*7+40,90*1 97*2+0 50*1 97*5+1 50*2 05) = -167 788 (19,75+19,50+0,80+1,10+8 35*2+0,30*12*2+2 00+4,70+7,45+4,70+1,85+3,05+2,05+1,70+1,20*2+0,95*2)*2*3.48*1,05 = 676.548 (1 60*2+0,95+1,95+4,75*3+3,075+3,025-3,20+9,60+9,75+0,30*2+0,60+2 00+3,05)*2*3.48*1,05 = 403,767 "ostenie" (299,55+117,556+13,002+167,788)*0,30 = 179,369	3 034,200	m2	15,06	45 695,05	20
82	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do betónu	3 034,200	m2	2,07	6 280,79	20
83	011	626259700	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 50 mm omiетка sieťka,tmelenie ,kompl.D+M 8.00*3.50*1 05 = 29,400	29,400	m2	65,75	1 933,05	20
84	011	626259702	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 100 mm omiетка, sieťka,tmelenie ,kompl.D+M (0,40*2+8,00)*4,13*1,05 = 38,161	38,161	m2	69,99	2 670,89	20
85	011	626259708	KZS Isover PROFI z min. vlny hr. 200 omiетка, sieťka,tmelenie ,kompl.D+M (20,71+20.50+10.35)*(7,20+3,70)*1,05 = 189 483 -(4,45*9,05+1,15*1,90*26+1,15*2,80) = -100.303 (((30,70*2+25,50)*(3,70+4,375)+25,50*(8,265+4,375))*1,05 = 849,958 -(1,15*2,80*3+1,60*2,80+1,15*1,90*35) = -90,615 (25,50+2,85*2)*4 375*1,05 = 143,325 - (2,35*2,80*2+4,70*2,80+9,10*2,50+4,20*2,50+2,70*2,80+1,15*1,90*39+1,80*2,80) = -157 385	825,463	m2	78,47	64 774,08	20
86	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm (20 10+20,35+25,10+30,40+25,10+33 25)*2*0,20*1,05 = 64 806	126,074	m2	40,30	5 080,78	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky stavového dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
87	011	625993012	(25,10+33,25)*2*0,50*1,05 = 51,268 KZS skla doska sklova EPS 20 hr. 200 mm a omietka.sieťka tmelenie.kompl.D+M (25,10+33,55)*2*0,30*1,05 = 36,950	36,950	m2	83,59	2 977,80	20
88	011	631312611	Mazanina z betonu prostého hr. C16/20 hr. 5-8 cm *P1+P2+P5+P6* (259,70+254,88+906,17+16,77)*0,06*1,05 = 90,564	90,564	m3	240,51	21 761,55	20
89	011	631313611	Mazanina z betonu prostého hr. C16/20 hr. 8-12 cm (2,50*3,25+2,80*2,80)*0,10*1,05 = 1,676 135,00*0,80*0,10*1,05 = 11,340 12,70*0,90*0,10*1,05 = 1,200 1,80*1,80*0,10*35*1,05 = 11,907	25,123	m3	237,43	6 202,38	20
90	011	631315611	Mazanina z betonu prostého hr. C16/20 hr. 12-24 cm (30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85)*0,15*1,05 = 105,210 10,00*1,00*0,15*1,05 = 1,575	106,785	m3	217,34	23 208,55	20
91	011	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	1 575	m3	19,09	30,07	20
92	011	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	90 564	m3	4,77	431,99	20
93	011	631319173	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm (2,75*1,80+2,30*2,30)*0,10*1,05 = 1,075	1 075	m3	9,78	10,49	20
94	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	106,785	m3	4,88	521,11	20
95	011	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	1 575	m3	1,06	1,67	20
96	011	631351101	Odbornenie stien, rýh a otvorov v podlahách zholovanie (135,00+12,70)*2*0,10 = 29,540 (33,25+25,10)*2*0,15 = 17,506 (10,00+1,00*2)*0,15 = 1,600 1,80*3,10*4*35 = 25,200 (2,50+3,25+2,80*2)*2*0,10 = 2,270	76,315	m2	17,24	1 315,67	20
97	011	631351102	Odbornenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	76,315	m2	5,73	437,26	20
98	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kan *S1+S2* (2344,74+61,94)*0,001 = 2,407	2,407	t	1 168,48	2 807,72	20
99	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d. drôtu 4 mm, oko 15 cm (259,70+254,88+906,17+16,77)*1,20 = 1725,024	1 725 024	m2	2,81	4 847,32	20
100	011	631571001	Nasyp z kameniva ťaženého 8-18 spevňujúceho 88,90*0,15*1,05 = 14,002	14,002	m3	58,93	965,16	20
101	011	631571003	Nasyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho (30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85)*0,10*1,05 = 70,140	70,140	m3	71,05	4 963,45	20
102	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s uľadením a urovnaním povrchu pre zelené strechy .kompl.D+M *S2* (2,35*7,20+4,50*6,55)*0,04*1,10 = 2,041	2,041	m3	89,35	182,36	20
103	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelené strechy so suchými milnými rastlinami.kompl.D+M *S2* (2,35*7,20+5,00*7,55)*1,05 = 57,404	57,404	m2	59,91	3 439,07	20
104	011	632433331	Poter betónový samonivelačný hr. do 30 mm hr. C25/30 (2,75*1,80+2,30*2,30)*1,05 = 10,752	10,752	m2	13,26	142,57	20
105	011	632435111	Penetrácia podkladu *P5+P6* (16,77+909,39)*1,15 = 1065,084	1 065,084	m2	1,06	1 128,99	20
106	011	632435115	Penetrácia základný náter *P1+P6+P5* (259,70+906,17+16,77)*1,15 = 1360,036	1 360,036	m2	1,06	1 441,64	20
107	011	632435119	Systémový tesniaci náter betónu - uzavretie povrchu 1,80*1,70+(1,80+1,70)*2*0,55 = 76,910 2,00*2,00+2,00*7,50*4 = 64,000	140,910	m2	12,73	1 793,78	20
108	011	637311121	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu.kompl.D+M (27,50+30,70*2)*1,05 = 93,345	93,345	m	26,51	2 474,58	20
109	011	642942111	Osadenie dvierok zábrubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	30,000	kus	77,91	2 337,30	20
110	MAT	553301211	Zábrubňa oceľová CGU 60x197x16cm 2+3+3 = 8,000	8,000	kus	166,64	1 333,12	20
111	MAT	553301250	Zábrubňa oceľová CGU 80x197x16cm	19 000	9kus	166,64	3 166,16	20
112	MAT	553301270	Zábrubňa oceľová CGU 90x197x16cm 1+2 = 3,000	3,000	kus	166,64	499,92	20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				214 896,44			214 896,44	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
113	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m: $(20,35*2+20,10+1,50*21)*(7,15+3,70) = 318,435$ $(33,25+26,10+1,50*4)*2*(4,525+3,70) = 1058,558$ $20,10*4,00*0,5*2 = 80,400$	1 457,393	m2	2,65	3 862,09	20
114	003	941941392	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052 $1457,393*3 = 4372,179$	4 372,179	m2	1,48	6 470,62	20
115	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 457,393	m2	1,06	1 544,84	20
116	003	941955003	Lešenia ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	1 449,030	m2	2,12	3 071,94	20
117	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m $265,70+582,99+600,34 = 1449,030$	1 449,030	m2	4,24	6 143,89	20
118	011	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do betónu bez dodávky	3,000	kus	31,81	95,43	20
119	MAT	5534LD199-R	Revizné dverka 1500x900	3,000	kus	159,06	477,18	20
120	C11	953945002	Profil ochranný rohový so sešovinou na spevnenie zatapľania $12,00*4*1,05 = 50,400$	50,400	m	3,71	186,98	20
121	C11	953945111	Lišta omietková APU $152,723+480,795 = 633,518$	633,518	m	3,71	2 350,35	20
122	C11	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $(1,90*(26+35+39)+9,05+2,80*4+2,80+2,60*2+2,60*3+2,80)*2*1,05 = 480,795$	480,795	m	3,71	1 783,75	20
123	C11	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(1,15*(26+35+39)+4,45+1,15*4+1,60+2,35*2+9,10+4,20+1,80)*1,05 = 152,723$	152,723	m	3,71	566,50	20
124	272	995117150	Uskladnenie - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O); 1 m3 zeminy váži 1,8t $2519,431*1,8 = 4714,976$	4 714,976	t	13,26	62 520,58	20
125	272	995617150	Vykopová zemina ukladaná na odpad, ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (podlažky do EF)	4 714,976	t	14,32	67 518,46	20
126	C11	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 232,302	t	19,62	63 417,77	20
				220 010,68			220 010,68	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **1 185 657,470** **1 185 657,47**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

127	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. $30,20*20,10+5,00*7,75+7,80*2,85 = 668,000$	668,000	m2	0,33	220,44	20
128	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy $668,00*0,00030 = 0,200$ $517,63*0,00036 = 0,181$	0,381	t	4 864,20	1 853,26	20
129	711	711111011	Zhotovíme izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	668,000	m2	0,41	273,88	20
130	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. $(25,10+33,25)*2*0,75 = 87,525$ $(20,10+20,25)*2*3,45+(7,15*2+25,10)*3,85 = 430,105$	517,630	m2	0,41	212,23	20
131	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.	517,630	m2	0,51	263,99	20
132	MAT	111632450	Náter asfaltový $517,63*0,0011 = 0,569$ $668,00*0,001 = 0,668$	1 237	t	4 771,95	5 902,90	20
133	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	668,000	m2	8,27	5 524,36	20
134	MAT	6282B1061	Pás asfaltovaný FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS $(2,75*1,80+2,30*2,30)*1,15 = 11,776$	11,776	m2	5,30	62,41	20
135	MAT	628322840	Pás ťažký asfaltový $517,63*1,20 = 621,156$ $668,00*1,15 = 768,200$	1 389,356	m2	6,68	9 280,90	20
136	711	711142569	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	517,638	m2	8,80	4 555,21	20
137	711	711251130	Použná hydroizolácia (kúpeľňa, sprchovacie kúty, pračovne. .).kompl.D+M $(6,25+4,88+3,12+2,95+4,68*2+95,12)*1,15 = 139,978$ $332,268*1,20 = 398,722$	538,700	m2	20,15	10 854,81	20
138	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 24m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	246,064	%	2,97	730,81	20
				39 735,20			39 735,20	

712 - Povlakové krytiny

139	712	712311201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10 stupňov studený penetračný náter .kompl.D+M	94,353	m2	1,43	134,92	20
-----	-----	-----------	--	--------	----	------	--------	----

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			*S2" (2,85*6,00+5,0*7,55)*1,15+(2,35*7,20+4,50*6,55)*2*0,50*1,20 = 94,353					
140	712	712361131	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou 8,00*2,75+(7,20+2,35*2)*0,50 = 27,950 7,55*5,00+(7,15+4,50*2)*0,50 = 46,825	73,775	m2	6,84	504,62	20
141	MAT	6282B0973	Fólia izolačná – jednovrstvový strešný systém 73,775*1,15 = 84,841	84,841	m2	11,93	1 012,15	20
142	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne ležnou vegetačných striech 2,35*7,20+4,50*6,55 = 46,395	46,395	m2	6,84	317,34	20
143	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol B10 hr.1,5mm strešná 46,395*1,15 = 53,354	53,354	m2	11,93	636,51	20
144	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo kiznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10°	46,395	m2	0,90	41,76	20
145	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATX 46,395*1,15 = 53,354	53,354	m2	1,33	70,96	20
146	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných noppových fólií pre zelené strechy do 10°	46,395	m2	1,73	80,26	20
147	MAT	6282M0205	Drenážna a filtračná noppová fólia DEKDREN T20GARDEN 46,395*1,15 = 53,354	53,364	m2	14,51	774,17	20
148	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	46,395	m2	1,00	46,40	20
149	MAT	5282L0347	Koreňová membrána	53,364	m2	6,22	331,86	20
150	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP rúna pre zelené strechy do 10°	46,395	m2	0,84	36,97	20
151	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textilná FILTEX	53,354	m2	1,43	76,30	20
152	712	712996204	Zrakovania podklad, konštrukcie z OSB dosiek na akve š. 411 - 620 mm pre kramplarske práce	62,830	m	27,90	2 310,96	20
153	712	998712203	Présun hmot pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	61,874	%	3,18	164,96	20
			712 - Povlakové krytiny spolu	6 542,14			6 542,14	
		713 - Izolácie tepelne						
154	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov - polozenie na vrch 28,80*19,50*2 = 1123,200 (4,50*7,15+7,20*2,35)*2 = 98,190	1 221,390	m2	2,01	2 454,99	20
155	MAT	6315CA256	Doska Isover - Uni 16 hr.160mm (29,80*19,50+4,50*7,15+2,35*7,20)*1,05 = 661,705	661,705	m2	21,05	13 928,89	20
156	MAT	6315CA259	Doska Isover - Uni 16 hr.180mm	661,705	m2	23,92	15 827,96	20
157	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie *P2-P5*259,70+254,88+906,17+16,77 = 1437,520	1 437,520	m2	1,27	1 825,65	20
158	MAT	2831BA413	Doska Isover eps Neofloor 100 4 hr.40mm (905,17+16,77)*1,05 = 969,087	969,087	m2	2,97	2 878,19	20
159	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm (259,70+254,88)*1,05 = 540,306	540,309	m2	7,42	4 009,09	20
160	713	713133205	Montáž tepel. izolácie podzem. sten a základov - polyst. prikotvaním a do lepidla (25,10+33,25)*2*0,50 = 58,350 (25,10+33,25)*2*0,35 = 40,845 517,63 = 517,630	616,825	m2	16,97	10 467,52	20
161	MAT	2831BA147	Doska izolačná eps Isover Soketdoska hr.10cm 58,35*1,05 = 61,268	61,268	m2	21,21	1 299,49	20
162	MAT	2831BA638	Doska izolačná eps Isover Soketdoska hr.16cm 517,63*1,05 = 543,512	543,512	m2	25,45	13 832,38	20
163	MAT	2831BA639	Doska izolačná eps Isover Soketdoska hr.20cm 40,845*1,05 = 42,887	42,887	m2	33,93	1 456,16	20
164	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prilepenia na plno *S2" (2,35*7,20+4,50*6,55)*2 = 92,790	92,790	m2	2,01	186,51	20
165	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie spádové dosky *S2" (2,35*7,20+4,50*6,55) = 46,395	46,395	m2	9,92	460,24	20
166	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 hr.160mm (2,35*7,20+4,50*6,55)*1,05 = 48,715	48,715	m2	21,21	1 033,25	20
167	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 hr.180mm	48,715	m2	22,27	1 084,88	20
168	MAT	2831ND700	Polystyrén EPS 150 S spádové (2,35*7,20+4,50*6,55)*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 4,384	4,384	m3	174,97	767,07	20
169	713	713141242	Montáž tepel. izolácie streš. antik minerálnou vlnou do lepidla	14,025	m2	14,05	197,05	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(2,35*2+7,20+4,50*2+7,15)*0,50 = 14,025$					
170	MAT	6315CA255	Doska Isover - Uni 10 hr.100mm	14,726	m2	11,92	175,53	20
			$14,025*1,05 = 14,726$					
171	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0.2 mm u podlah, stiech alebo vrchom stropov ,kompl.D+M	591,767	m2	1,17	692,37	20
			P1+P2 (259,70+254,88)*1,15 = 591,767					
172	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah, stiech alebo vrchom stropov ,kompl.D+M	1 653,148	m2	2,12	3 504,67	20
			P1+P2+P5+P6 (259,70+254,88+505,17+16,77)*1,15 = 1653,148					
173	713	713191221	Izolácia tepelná podlah obložením stien páskami do 100 mm	1 285,000	m	1,59	2 043,15	20
			$60,00+255,00+20,00+950,00 = 1285,000$					
174	MAT	631274101	Dilatačný pásik z min.vlny	1 349,250	m	1,28	1 727,04	20
			$1285,00*1,05 = 1349,250$					
175	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, kompl.D+M	724,724	m2	4,45	3 226,02	20
			P7 (29,80*19,50+4,50*7,15+2,35*7,20)*1,15 = 724,724					
176	713	713191415	Izolácia tepelná polozenie parozábrany FATRAPAR, kompl.D+M	53,354	m2	2,28	121,55	20
			S2 (2,35*7,20+4,50*6,55)*1,15 = 53,354					
177	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	738,296	%	1,64	1 210,81	20
			713 - Izolácie tepelne spolu:	84 408,58			84 408,58	
721 - Vnútorná kanalizácia								
178	721	721233210	Strešná vpusť s napojením na dažďový zvod, kompl.D+M	1,000	kus	29,53	29,53	20
179	721	721233225	Cezalíková strešná vpusť s chránkou s dopojením kolenom na dažďový zvod, kompl.D+M	2,000	kus	38,30	76,60	20
180	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	3,881	%	1,17	4,54	20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	110,57			110,67	
722 - Vnútorný vodovod								
181	721	722240143	Hydrantový systém i hadicový naväzák D 25 x 30 m i, kompl.D+M	1,000	súbor	471,89	471,89	20
182	721	722252999	Hasiaci práškový pristroj P6-6kg, kompl.D+M	3,000	kus	50,90	152,70	20
183	721	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	7,362	%	1,17	8,61	20
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	633,20			633,20	
762 - Konštrukcie tesárske								
184	700	7620.03-R	Strešné väzníky vč.kotvania a náteru , kompl.D+M	600,600	m2	71,23	42 780,74	20
			$30,80*19,50 = 600,600$					
185	762	762342202	Montáž latovania stiech	726,000	m2	2,69	1 952,94	20
			$33,00*11,00*2 = 726,000$					
186	762	762342451	Montáž kontralate	726,000	m	0,90	653,40	20
187	MAT	605171330	Lata 50x50 impregnované	8,984	m3	450,68	4 048,91	20
			$726,00*2*0,05*0,05*1,10 = 3,993$					
			$726,00*2*0,05*0,05*1,10 = 4,991$					
188	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	8,964	m3	45,60	409,67	20
189	762	762810044	Základ stropov z dosiek OSB perforovane hr. dosky 18 mm, kompl.D+M	39,336	m2	23,10	908,66	20
			$29,80*1,20*1,10 = 39,336$					
190	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	555,917	%	4,98	2 768,47	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	53 522,79			53 522,79	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
191	763	763134050	Podhľady sadr. RIGIPS vč.ocel. profil a pov.úpravy, kompletný	1 183,550	m2	42,41	50 194,35	20
			$265,70+582,99+300,34 = 1149,030$					
			jedalen -265,48 = -265,480					
192	763	763136035-R	Podhľady sadr. kazetové z akustických kaziet s vyberateľnými kazetami vč.ocel.profilov, kompl.D+M	265,480	m2	46,36	12 307,65	20
193	763	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	890,595	%	7,10	6 323,77	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	68 825,23			68 825,23	
764 - Konštrukcie klampiarske								
194	700	764.111-R	Krytina strešná s falcovaného plechu SCHELBACH vč.lemonania a doplnkov, kompl.D+M	762,300	m2	44,40	33 846,12	20
			$33,00*11,00*2*1,05 = 762,300$					
195	764	764339935	K5 Kamp. poplast pl lem. kominov	4,600	m2	81,13	373,20	20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, terasu a, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			(1,80+0,50)*2*1,00 = 4,600					
196	764	764352209	K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh š.150mm 61,80*1,10 = 67,980	67,980	m	33,37	2 268,49	20
197	764	764359230	K1 Klamp.lakoplast.pl. žľaby kotlík konicky	5,000	kus	31,26	156,30	20
198	764	764359942	K6 Klamp. lakoplast pl. kotlík zberný pre zaistenie DN120	2,000	kus	57,57	115,14	20
199	764	764361440	K7 Klamp. strešný výlez 580x830-kridlo s plechovou výplňou,kompl.D+M	1,000	kus	132,55	132,55	20
200	764	764394940	Klamp. pl. príponky	243,000	kus	2,94	714,42	20
201	764	764430230	K4 Klamp.poplast. pl. oplechovanie medzi atikou a múrom nš 400 43,60*1,10 = 47,960	47,960	m	25,46	1 221,06	20
202	764	764430264	K3 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky 75,30*1,10 = 82,830	82,830	m	38,38	3 179,02	20
203	764	764454207	K1 Klamp. lakoplast. pl. rury odpadové kruhové DN120mm 41,80*1,10 = 45,980	45,980	m	34,47	1 584,93	20
204	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	376,007	%	2,07	778,33	20
				44 369,56			44 369,56	
		765 - Krytiny tvrdé						
205	765	765901050	Pokrytie striech fóliou paropriepustnou JUTADACH 135,kompl.D+M 33,00*11,00*2*1,15 = 834,900	834,900	m2	5,57	4 650,39	20
206	765	998765203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	52,682	%	7,32	385,63	20
				5 036,02			5 036,02	
		766 - Konštrukcie stolárske						
207	766	766-611-01	V1 Podávacie plast.vn.okno 1200x1900 vč.kovania,skla z vydatného nerezového obru. kompl.D+M	3,000	kus	885,58	2 656,74	20
208	766	766-611-02	O1+O2 Plastové okno 1150x1900 vč.kovania,trojskl,vn. a von.parapetu, kompl.D+M 26+34+39 = 99,000	99,000	kus	568,49	56 280,51	20
209	700	766-611-10	C6 Plast.okno 1150x600 vč.kovania,trojskla,vn.+von.parapet,kompl.D+M	1,000	kus	272,08	272,08	20
210	766	766-611-19	S3-S8 Sanitárne laminátové deliace steny na stojkách vč. dveri a kovania, kompl.D+M *S3-S4 (1,50+(1,30+2,00)*2)*2,10*1,05 = 18,302 *S5-S8 (1,535*2+1,80*2)*2,10*1,05 = 13,825	32,127	m2	207,17	6 655,75	20
211	700	766-646-00R	D17+D19 Dvere vn.pož.EW30/D3 CA 800,900x1970 vč.zárubne,kovania a samozatváračom.kompl.D+M 1+6 = 7,000	7,000	kus	748,79	5 241,53	20
212	700	766-646-01R	D20 Dvere vn.pož.EW60/D1-C+koord.nátor post.uzatv. 1500x1970 vč.zárubne,kovania,kompl.D+M	2,000	kus	2 586,16	5 172,32	20
213	700	766-646-02R	D15 In.dvere 1000x1970 vč. zárubne,kovania,kompl.D+M	1,000	kus	567,00	567,00	20
214	700	766-646-R	D16,18,21 22 Dvere vnútorné 600,800,900x1970 vč.kovania,kompl.D+M *2pp* 4+2 = 6,000 *1pp* 1+7+3 = 11,000 *1np* 2+1+2+1 = 6,000	23,000	kus	322,46	7 416,58	20
215	766	766664911	Oprava dvier, vyrezanie otvoru v dver. kridlách	7,000	kus	1,06	7,42	20
216	766	766666925	Oprava dvier, osadenie vetracej mriežky	7,000	kus	1,06	7,42	20
217	MAT	553444725	Mriežka vetracia oceľová	7,000	kus	54,10	378,70	20
218	766	766671200-R	V11 Výlez podkrovný 600x900 pož. EW15/D3 s rámom a skl.schodami kompl.D+M	1,000	kus	1 537,63	1 537,63	20
219	766	766812216	Z1 Montáž kuchynských líníek j. dl. do 300cm	1,000	kus	266,32	266,32	20
220	MAT	615816160-R	Z1 Súbor kuchynský dl.300 cm s nerezovým drezom a el.podskrinkový digestor.kompl.D+M *digestor napojený na el.zásuvku a potrubie" 1 = 1,000 *chladnička samostatne stojacia" *v 3omých skrinkách mikrovlnka"	1,000	kus	2 545,04	2 545,04	20
221	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 031,969	%	0,86	877,17	20
				89 902,21			89 902,21	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebné						
222	700	767.161-R	Zv1 Zábradlie schodiskové z profilovej ocele upevnené do muriva s drev. madlom,kompl.D+M 12,50*1,05 = 13,125	13,125	m	197,24	2 588,78	20
223	700	767.162-R	Zv2 Schodiskové madlo kotvené do steny,kompl.D+M	14,300	m	44,54	636,92	20
224	700	767.250.01R	Z2 Nerezový pult pre podnos s jedlom 1500x650mm vč.kovania. kompl.D+M	3 000	kus	184,52	553,56	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

For číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
225	700	767.250.02-R	Z3 Nerezová bariera dl 4,88m v 1,00m pre vymedzenie priestoru výdaja vč. kotvenia, kompl.D+M	1,000	kus	382,82	382,82	20
226	700	767.593.01	D23 Von.hlin.dvere 1200x2800 vč.bezpeč.skla.zámku a samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	1 730,57	1 730,57	20
227	700	767.593.02	D9 Von.hlin.dvere 2500x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	2 884,23	2 884,23	20
228	700	767.593.03	D10 Von.hlin.dvere 2700x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	5 631,45	5 631,45	20
229	700	767.593.04	D14 Von.hlin.dvere 1800x2800 vč.bezpeč.skla,madla a samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	1 781,23	1 781,23	20
230	700	767.595-R	D11+D12 +D13 Presklený vnútorný systém s hliníkovým nosným rámom, vč.dveri a bez.skla, kompl.D+M "D11" 4,70*3,23*4 = 60,724 "D12" 4,75*3,23*2 = 30,685 "D13" 4,70*2,50 = 11,750	103 158	m2	403,37	41 611,25	20
231	700	767.596.01	D2 Dvere hlin.1800x2800 vč.bezpeč.trojskla.zámku a samozatvárača, kompl.D+M	1,000	kus	2 354,82	2 354,82	20
232	700	767.596.02	D3+D4 Dvere hlin. 1150x2800 vč.bezpeč.trojskla, zámku a samozatvárača, kompl.D+M 3+4 = 4,000	4 000	kus	1 676,23	6 712,92	20
233	700	767.596.03	D5 Dvere hlin.1800x2800 vč.bezpeč.trojskla,zámku a samozatvárača, kompl.D+M	1 000	kus	2 417,30	2 417,30	20
234	700	767.597-R	D7+F5 Presklený fasádny systém s hliníkovým nosným rámom, sivé bezpečnostné 5-sklo "D7" 4,45*9,05 = 40,273 "F5" 9,10*2,50 = 22,750	63 023	m2	277,64	17 487,71	20
235	700	767.599-R	D6 Dvere hlinik. 2350x2800 s nadsvetl s bezpeč sklom,elektr.zámok+samozatvárač+madlo, kompl.D+M	2,000	kus	4 202,09	8 404,18	20
236	767	767995102-R	Oceľ.pozink.lávka roš+zábradlie, kompl.D+M	1,000	kus	4 156,90	4 156,90	20
237	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	1 475,802	%	1,17	1 728,69	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovová stavebná spolu:				101 051,33			101 051,33	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
238	771	771555330	Montáž podláh z dlaždíc gresových do tmelu "P1" 4,88+6,25 = 11,130 "P1" 39,69+45,19+3,12+9,33+10,46*3+12,22+2,99+4,68*2+95,12 = 248,570 "P6" 5,64+6,25+4,88 = 16,770	276 470	m2	30,75	8 501,45	20
239	MAT	597674325	Gresová dlažba hr.1,0 cm 275,47*1,05 = 290,284	290,294	m2	25,98	7 541,84	20
240	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	210,643	%	4,02	847,59	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				16 890,88			16 890,88	
776 - Podlahy povlakové								
241	775	776221121	Lepenie polahovin povlak. na schod. stupnice rovné	59,400	m	1,75	103,95	20
242	775	776221123	Lepenie polahovin povlak. na schod. podstupnice	59,400	m	1,75	103,95	20
243	MAT	2841A9008	Hrana na schodištové stupne kovová 59,40*1,05 = 62,370	62,370	m	9,92	618,71	20
244	775	776290020	Montáž kovovej hrany na schodiškových stupňoch 1,35*(10+7+5)*2 = 59,400	59,400	m	3,01	176,79	20
245	775	776421101	Lepenie podlahových soklíkov z plastu vylihtnutím	1 322,000	m	2,25	2 974,50	20
246	775	776481113	Lepenie plastovej lišty sokľovej "300,00+(10+7+5)*2*0,50 = 1322,000	1 322 000	m	2,25	2 974,50	20
247	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž 1161,05*1,05 = 1219,103 1,35*(0,30+0,20)*(10+7+5)*2*1,05 = 31,185 1322,00*0,10*1,05 = 138,610	1 389,098	m2	9,50	13 196,43	20
248	MAT	2841A9004	Profil podlahový sokľový 1322,00*1,05 = 1388,100	1 388,100	m	2,48	3 442,48	20
249	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov "P2" 43,67+20,16+4,73+6,10+18,80+10,68+13,94+14,60+14,36+15,20+86,54+6,10 = 254 680 "P6" 35,50+255,48+21,60 = 322,580 12,07+549,24+17,03+5,20+4,00+3,00+30,88+15,97+9,40+14,60+14,36+15,20+86 54+6 10 = 583,590	1 161,050	m2	6,43	7 465,55	20
250	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	633,832	%	0,99	627,49	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kod cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spot.	DPH %
776 - Podlahy povlakové spolu:				31 686,36			31 686,36	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
251	MAT	597574331	Gresová obklad vč.rohov a list	352,969	m2	28,10	9 918,43	20
336,161*1,05 = 352,969								
252	771	781446106	Montáž gres. obkladov do lepidla	336,161	m2	31,26	10 515,12	20
2pp(2,05+1,60+3,05*2)*2*2,10*1,05 = 42 996								
-(0,60*1,97*2) = -2 364								
1pp(0,95+1,60+2,15+1,55)*2*1,50*1,05 = 20 003								
-(0,60+0,90)*1,50 = -2,250								
(1,665+1,535+3,05*2)*2*2,10*1,05+(0,60+1,97*2)*0,30*2*1,05 = 43,961								
-(0,60*1,97*3) = -3,546								
*kuchynä								
(13,23+8,05+1,90+1,70+2,35+4,70+2,62+1,65+1,10)*2*2 10*1,05+(1,15*3+1,20*4+1,00*1,20*7*2+2 00*2)*0,30*1,05 = 174 841								
-(1,15*1,20*4+1,20*1,20*3+1,0*2,00+1,00*1,97) = -13,810								
1np(1,60*2+0,95+1,95+2,05+1,70+0,95*2+1,20*2+1,85+3,05)*2*2,10*1,05 = 64,011								
-(0,60*1,97*5+0,90*1,97) = -7,683								
253	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	254,03	%	5,01	1 272,73	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				21 706,26			21 706,28	
783 - Nátery								
254	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	40,280	m2	12,73	512,76	20
255	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	40,280	m2	9,54	384,27	20
*záručne" 1,18*8+1,23*22+1,26*3 = 40,280								
783 - Nátery spolu:				897,03			897,03	
784 - Maľby								
256	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobne so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v dc 3,8	3 054,193	m2	3,29	10 048,29	20
629,013+214,738+707,972+529,522+126,794+678,548+403,787 = 3390,354								
-obklady* 336,161 = -336,161								
784 - Maľby spolu:				10 048,29			10 048,29	
786 - Čalunnicke úpravy								
257	786	786621110	Vnútorné žalúzie do oken (RAL9016),kompl.D+M	218,500	m2	21,74	4 750,19	20
1,15*1,90*100 = 218,500								
258	786	998786203	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 24 m	148,165	%	0,21	31,11	20
786 - Čalunnicke úpravy spolu:				4 781,30			4 781,30	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu				580 147,070			580 147,07	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel								
259	941	410-01	Výťah,kompl.D+M	1 000	kus	23 323,49	23 323,49	20
260	941	410-02	Výťah,kompl.D+M	1 000	kus	24 920,16	24 920,16	20
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel spolu:				48 243,65			48 243,65	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				48 243,65			48 243,65	
Za rozpočet celkom:				1 814 048,19			1 814 048,19	

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola				Miesto: Chminianske Jakubovany																																											
Objekt : SO 04 Spojovacia chodba				JKSO :																																											
Rozpočet:		Zmluva č.: 23064		Spracoval:																																											
				Dňa: 25.10.2024																																											
Odberateľ:				IČO:																																											
				DIČ:																																											
				IČ DPH:																																											
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce				IČO: 36191892																																											
				DIČ: 2020039780																																											
				IČ DPH: SK2020039780																																											
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov				IČO:																																											
				DIČ:																																											
				IČ DPH:																																											
				0																																											
				0																																											
				0																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="4">A ZRN</th><th colspan="2">B IN - Individuálne náklady</th></tr><tr><th>Konštrukcie</th><th>Špecifikovaný materiál</th><th>Spolu ZRN</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1 HSV:</td><td>109 274,22</td><td>0,00</td><td>109 274,22</td><td>6 Práce nadčas</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2 PSV:</td><td>98 159,40</td><td>24 627,85</td><td>122 787,25</td><td>7 Murárske výpomocce</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3 MCE:</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>8 Bez pevnej podlahy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4 Iné:</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>9</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5 Sučet:</td><td>207 433,62</td><td>24 627,85</td><td>232 061,47</td><td>10 Sučet riadkov 6 až 9:</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						A ZRN				B IN - Individuálne náklady		Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN				1 HSV:	109 274,22	0,00	109 274,22	6 Práce nadčas	0,00	2 PSV:	98 159,40	24 627,85	122 787,25	7 Murárske výpomocce	0,00	3 MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00	4 Iné:			0,00	9	0,00	5 Sučet:	207 433,62	24 627,85	232 061,47	10 Sučet riadkov 6 až 9:	0,00
A ZRN				B IN - Individuálne náklady																																											
Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																													
1 HSV:	109 274,22	0,00	109 274,22	6 Práce nadčas	0,00																																										
2 PSV:	98 159,40	24 627,85	122 787,25	7 Murárske výpomocce	0,00																																										
3 MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00																																										
4 Iné:			0,00	9	0,00																																										
5 Sučet:	207 433,62	24 627,85	232 061,47	10 Sučet riadkov 6 až 9:	0,00																																										
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady																																											
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																										
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00																																										
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00																																										
14	0,00%	0,00		19	0,00																																										
15		Sučet riadkov 11 až 14:	0,00	20 Sučet riadkov 16 až 19:	0,00																																										

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 232 061,47	
dátum:				22 DPH 20% z: 232 061,47 46 412,29	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 278 473,76	
				F Odpočet - prípočet 0	

odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
		Chemkostav, a.s. Michalovce	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum: 25.10.2024	
pečiatka		pečiatka	

Stavoprojekt, s.r.o.
Krycí list rozpočtu
Táto príloha je súčasťou
dokumentácie stavby

/u/

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSD :
Dátum: 25.10.2024

Stavba :Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt :SO 04 Spojovacia chodba

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Sur' v T Spolu	Nh Spolu
3 - ZVISLE A KÓMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 088,72	0,00	7 088,72	44,44574	0,000	131,029
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19 563,42	0,00	19 563,42	95 16687	0,000	653,687
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	70 806,83	0,00	70 806,83	198 81299	0,000	1 065,407
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 815,25	0,00	11 815,25	0 66759	0,000	511,596
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	109 274,22	0,00	109 274,22	339,08319	0,000	2 361,719
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 477,85	2 837,02	5 314,87	1,60255	0,000	74,977
712 - Povlakové krytiny	5 034,77	6 865,12	11 899,89	0,10837	0,000	176,949
713 - Izolácie tepelne	4 227,72	9 313,33	13 541,05	0,91742	0,000	198,182
721 - Vnútorná kanalizácia	159,71	0,00	159,71	0,00000	0,000	0,452
764 - Konštrukcie kľampiarске	3 531,01	0,00	3 531,01	0,38840	0,000	86,839
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	78 729,48	4 046,70	82 776,18	1,50545	0,000	1 888,757
776 - Podlahy povlakové	1 534,46	1 565,68	3 100,14	0,33969	0,000	59,936
783 - Nátery	1 934,01	0,00	1 934,01	0,13338	0,000	20,235
784 - Malby	530,39	0,00	530,39	0,08867	0,000	29,341
PRÁCE A DODÁVKY PSV	98 159,40	24 627,85	122 787,25	5,08392	0,000	2 535,668
Za rozpočet celkom:	207 433,62	24 627,85	232 061,47	344,16701	0,000	4 897,387



Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ:

Spracovať:
 JKSO :
 Dátum: 23.04.2024

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
 Objekt : SO 04 Spojovacia chodba

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Par. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky. stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	311272312	Murové presné porobet (várnice PPT-PDK Ylong. 300mm, P2-400 (3,40+10,65+32,725+1,00+7,425+15,575)*0,47*0,30*1,05 = 10,478	10 478	m3	246,02	2 577,80	20
2	011	315272203	Murové pójďové z betónových (várnice PREMAC DT15 hr. 300mm s výplňou C16/20 (3,40+10,45+32,725+1,00+7,425+15,575)*0,75*0,30*1,05 = 16,673	16 573	m3	206,78	3 447,64	20
3	011	315351821	Výstuž múrov pójďových oceľ B500 /Bst 500/ (10505) 2,078*55*0,001 = 0 114	0 114	t	1 166,48	132,98	20
4	012	389941011	Kovové stav. doplnkové konštr. pre montáž preta dielcov hmot. 1 kusa do 1 kg "K1" 151,30 = 15* 300 "D" kovový had vlnkový" 106,40 = 106*400	257 702	kg	3,61	930,30	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 088,72			7 088,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
5	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 (10,685*3,15+32,855*3,20+3,20*1,00)*0,20*1,05 = 29,819	29 819	m3	147,05	4 384,88	20
6	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie 3,40*(10,65+32,725+1,00)+3,40+10,65+32 725+1,00)*2*0,20 = 169,985	169 985	m2	21,08	3 583,28	20
7	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	169 985	m2	7,21	1 225,59	20
8	011	411354173	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	169 985	m2	9,44	1 604,66	20
9	011	411354174	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	169 985	m2	4,99	848,23	20
10	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) (1475 87+874,94)*0,001 = 2,351	2 351	t	1 220,77	2 870,03	20
11	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 "MT".1" 3,15*0,25*0,28*1,05 = 0,232 "MT".2" 3,365*0,25*0,28*1,05 = 0,247 "MT".3" 7,215*0,25*0,28*1,05 = 0,530 "MT".4" 11,05*0,25*0,28*1,05 = 0,812 "MT".5" 15,265*0,25*0,25*1,05 = 1,002 "MT".6" 11,50*0,25*0,28*1,05 = 0,845 "MT".7" 10,415*0,25*0,28*1,05 = 0,766 "MT".8" 33,205*0,25*0,28*1,05 = 2,441	5 875	m3	147,05	1 010,97	20
12	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpěrnéj konštrukcie zhotovenie (3,15+3,365+7,215+11,05+15,205+11,50+10 415+33 205)*0,25*3 = 71,374	71 374	m2	17,20	1 227,63	20
13	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpěrnéj konštrukcie odstránenie	71 374	m2	9,44	673,77	20
14	011	413351213	Podpěrná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	71 374	m2	4,44	316,90	20
15	011	413351214	Podpěrná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	71 374	m2	2,22	158,45	20
16	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505) (38,40+132,40+176,89+224,03+146,24+169,16+472,08)*0,001 = 1,359	1 359	t	1 220,77	1 659,03	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				19 553,42			19 563,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	253	611423113	Vnúť. omietka vápcom. strop. štukové	119 050	m2	15,06	1 792,89	20
18	011	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na (várnice Ylong (2,90+43,133+7,425+15,775)*0,30+0,28)*1,05 = 42,163	42 163	m2	15,06	634,97	20
19	011	612481118	Potiahnutie vnút. sten sklovláknitým pleť v omietaným do zmesi	42 163	m2	14,65	616,12	20
20	011	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombadoska hr. 50 mm (3,15+3,365+7,215+11,05+15,265+11 50+10,415+33,205)*0,48*1,05 = 47,953	47 963	m2	40,30	1 932,91	20
21	011	625984220	Odvetraná fasáda z vysokod.laminátu hr.8mm vč. hliník.konštr..fólia a tep. izolácia hr.200 mm.kompl.D+M ((3,40+10,65+32,725)*1,33+7,075+15,38)*4,13)*1,05 = 162,697	162 697	m2	286,32	46 565,41	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
22	011	625993012	KZS sokla doska soklová EPS 20 hr. 200 mm a omietka, sieťka Imelenie, kompl. D+M $(3,40+10,65+32,725+1,00+7,0425+15,775)*0,30*1,05 = 22,357$	22,357	m2	80,59	1 801,75	20
23	011	631312611	Mazanina z betonu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm *P1* $119,05*0,06*1,05 = 7,500$	7,500	m3	240,51	1 803,83	20
24	011	631315711	Mazanina z betonu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm *ZD1* $44,60*3,40*0,17*1,05 = 27,068$	27,068	m3	217,34	5 882,96	20
25	011	631319171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	7,500	m3	4,77	35,78	20
26	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	27,068	m3	4,88	132,09	20
27	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie $(3,40+44,60)*2*0,17 = 16,320$	16,320	m2	17,24	281,36	20
28	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	16,320	m2	5,73	93,51	20
29	011	631361821	Výstuž betonových mazanín z ocele B500, Bst 500/ (10505) $(836,90+1610,30)*0,001 = 2,447$	2,447	t	884,40	2 164,13	20
30	011	631362142	Výstuž betonových mazanín zo zvarovaných sietí Kan d drôtu 4 mm, okolo 15 cm $119,05*1,20 = 142,860$	142,860	m2	2,81	401,44	20
31	011	631571003	Nasyp zo škropiesku C-32 spevňujúceho $3,40*(10,65+32,725+1,00)*0,10*1,05 = 15,642$	15,842	m3	71,06	1 125,57	20
32	011	631593211	Podklad zo substrátu ako vegetačnej vrstvy s utlačením a urovnávaním povrchu pre zelené strechy, kompl. D+M *S1* $(33,071+10,165)*2,70*0,04*1,10 = 5,136$	5,136	m3	89,35	458,90	20
33	011	631593218	Vegetačný koberec pre zelene strechy so suchmi/rýnm rastlinami, kompl. D+M *S1* $(33,07+10,167)*1,05 = 45,399$	45,399	m2	59,91	2 719,85	20
34	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoračného štrku d najského hr. 150 mm so zhutnením $(4,40+11,65+32,725)*1,00*1,05 = 51,214$	51,214	m2	19,09	977,66	20
35	011	637311121	Odkvapový chodník z betonových chodníkových obrubníkov vč. lôžka z betónu, kompl. D+M $(4,40+11,65+32,725)*1,05 = 51,214$	51,214	m	26,51	1 357,88	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VÝPLNE spolu:				70 806,83			70 806,83	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
36	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m $(3,40+10,65+32,925+1,00+7,0425+15,775+1,20)*4,13 = 302,285$	302,285	m2	2,65	801,06	20
37	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poi. -1041 $302,285*3 = 906,855$	906,855	m2	1,48	1 342,15	20
38	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	906,855	m2	1,06	961,27	20
39	011	952501111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	119,050	m2	4,24	504,77	20
40	011	953845002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia $4,50*4*1,05 = 18,900$	18,900	m	3,71	70,12	20
41	011	953845111	Lišta omietková APJ $36,75+187,346 = 224,096$	224,096	m	3,71	831,40	20
42	011	953945113	Lišta rohová okenná a dverná $2,50*2*7*1,05 = 36,750$	36,750	m	3,71	136,34	20
43	011	953945115	Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom $(3,00+10,45+6,45+2,35+23,925+7,075+126,175)*1,05 = 187,346$	187,346	m	3,71	695,05	20
44	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	339,083	t	19,09	6 473,09	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11 815,25			11 815,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				109 274,220			109 274,22	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
45	711	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. $3,40*(10,625+32,725+1,00) = 150,790$	150,790	m2	0,33	49,76	20
46	MAT	111631560	Ľak asfaltový ALP - S sudy $150,79*0,00030 = 0,045$ $48,00*0,00035 = 0,017$	0,062	t	4 864,20	301,56	20
47	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.	150,790	m2	0,41	61,82	20
48	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena závislá náterom asfalt. penetr.	48,000	m2	0,41	19,68	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Par. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla. vykaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(3,40+44,60)*2*0,50 = 48,000$					
49	711	711112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá naterom asfalt.	48,000	m2	0,51	24,48	20
50	MAT	111632450	Náter asfaltový	0,204	t	4 864,20	992,30	20
			$48,00*0,0011 = 0,053$					
			$150,79*0,001 = 0,151$					
51	711	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	150,790	m2	8,27	1 247,03	20
52	MAT	628322840	Pás ťažký asfaltový	231,009	m2	6,68	1 543,14	20
			$48,00*1,20 = 57,600$					
			$150,79*1,15 = 173,409$					
53	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	48,000	m2	8,80	422,40	20
54	711	711251123	Penetračný náter, kompl.D+M	258,353	m2	2,12	547,71	20
			$*S1* 3,40*(10,65+32,725+1,00)*1,15 = 173,506$					
			$(2,90+10,507+15,515+18,215)*2*0,75*1,20 = 84,647$					
55	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	38,034	%	2,76	104,97	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	5 314,87			5 314,87	
712 - Povlakové krytiny								
56	712	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou HDPE voľne loženou	207,769	m2	6,84	1 421,14	20
			vegetačných striech					
			$*S1*(33,071+10,167)*3,70+(2,70+(33,071+10,167))*2*0,50 = 207,769$					
57	MAT	6282E1811	Folia izolačná Fatrafol 810 hr.1.5mm strešná	238,934	m2	11,93	2 850,48	20
			$207,769*1,15 = 238,934$					
58	711	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	0,90	105,07	20
			$2,70*(33,071+10,167) = 116,743$					
59	MAT	6282M0111	Separáčna fólia FATRATEX	134,254	m2	1,33	178,56	20
			$116,743*1,15 = 134,254$					
60	711	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nosových fólií pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	1,73	201,97	20
61	MAT	6282M0206	Drenážna a filtračná popová fólia DEKDREN T20GARDEN	134,254	m2	14,51	1 948,03	20
62	711	712383141	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy zo štruktúrovanej rohože pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	1,00	116,74	20
63	MAT	6282L0347	Koreňová membrána	134,254	m2	6,22	835,06	20
64	711	712383151	Zhotovenie filtračnej vrstvy z PE/PP nina pre zelené strechy do 10°	116,743	m2	0,84	98,06	20
65	MAT	6282M0105	Ochranná filtračná textilná FILTEX	134,254	m2	1,43	191,98	20
66	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	175,424	m2	0,84	147,36	20
67	MAT	683660510	Geotextília 200 g/m2	201,738	m2	1,19	240,07	20
68	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	175,424	m2	0,87	152,62	20
69	MAT	683660550	Geotextília 300 g/m2	201,738	m2	1,40	282,43	20
			$175,424*1,15 = 201,738$					
70	712	712391382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	128,287	m2	3,75	481,08	20
71	MAT	563335135	Dekoračný dunajský štek ir.18-32	8,467	m3	39,98	338,51	20
			$128,287*0,06*1,10 = 8,467$					
72	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atke š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	74,524	m	27,90	2 079,22	20
			$(3,40+10,85+32,725+1,00+7,425+15,775)*1,05 = 74,524$					
73	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	90,787	%	2,55	231,51	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	11 899,89			11 899,89	
713 - Izolácie tepelné								
74	713	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položenie	119,050	m2	1,27	151,19	20
			$*P1*119,05 = 119,050$					
75	MAT	2831BA418	Doska Isover eps Neofloor 100 10 hr.100mm	125,003	m2	7,42	927,52	20
			$119,05*1,05 = 125,003$					
76	713	713141111	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom na plo	256,575	m2	2,01	515,72	20
			$2,90*(10,507+15,515+18,215)*2 = 256,575$					
77	MAT	2831BA242	Doska izolačná Isover eps 150 S-16 hr.160mm	134,701	m2	21,05	2 835,46	20
			$128,287*1,05 = 134,701$					
78	MAT	2831BA243	Doska izolačná Isover eps 150 S-18 hr.180mm	134,701	m2	23,92	3 222,05	20
79	713	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie spádové dosky na plo	116,743	m2	9,92	1 158,08	20
			$2,70*(10,167+33,071) = 116,743$					
80	MAT	2831N0700	Polystyrén EPS 150 S spádové	11,032	m3	174,97	1 930,27	20
			$116,743*(0,02+0,16)*0,5*1,05 = 11,032$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód gen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieťa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meru jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
81	713	713141232	Montáž tepeí, izolácie streš. atíky extruc. polyst. do lepidla $74,524 \times 0,50 = 37,262$	37,262	m ²	14,05	523,53	20
82	MAT	283190650	Doska spádová EPS 150S hr.50mm $37,262 \times 1,05 = 39,125$	39,125	m ²	6,81	270,35	20
83	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov, kompl.D+M *P1* $119,05 \times 1,15 = 136,908$	136,908	m ²	1,42	194,41	20
84	713	713191133	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou geotextiliou u podlah, striech alebo vrchom stropov, kompl.D+M *P1* $119,05 \times 1,15 = 136,908$	136,908	m ²	2,12	290,24	20
85	713	713191221	Izolácia tepelná podláh. obloženie stien páskami do 100 mm	95,000	m	1,59	151,05	20
86	MAT	631274101	Dilatačný pásik z min.vlny $95,00 \times 1,05 = 99,750$	99,750	m	1,28	127,68	20
87	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie FATRAPAR, kompl.D+M $(3,40 \times (10,66 + 32,725 \times 1,00) + (2,90 + 10,507 + 15,515 + 18,215) \times 2 \times 0,75) \times 1,15 = 250,808$	250,808	m ²	2,28	572,07	20
88	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	167,856	%	4,00	671,42	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				13 541,05			13 541,05	
721 - Vnútorná kanalizácia								
89	721	721233225	Cezatková strešná vpusť s chrličom - dopojenie kolonom na dažďový zvod, kompl.D+M	4,000	kus	38,38	153,52	20
90	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	5,292	%	1,17	6,19	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				159,71			159,71	
764 - Konštrukcie klampiarske								
91	764	764394940	Klamp. pl. príponky	210,000	kus	2,94	617,40	20
92	764	764430264	Klama lakoplast. p. oplechovanie atíky	74,524	m	38,38	2 860,23	20
93	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	27,208	%	1,96	53,38	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 531,01			3 531,01	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
94	700	767.575-R	Dvere hliníkové s bezpeč.sklom a kovaním 2000x2100mm kompl.D+M	1,000	kus	3 711,31	3 711,31	20
95	700	767.593 Q1	Dvere hlin.1600x2100 vč.bezpeč.skla a kovania, kompl.D+M	2,000	kus	3 181,30	6 362,60	20
96	700	767.597-R	Presklený fasádny systém s hliník nosným rámom, s vč. bezpečnostné 3-skle vč.vn.+von.parapet, kompl.D+M *F1* $(24,137 + 24,002) \times 2,50 = 120,348$ *F2* $3,20 \times 2,50 = 8,000$ *F3* $15,38 \times 2,50 = 38,450$ *F4* $7,075 \times 2,50 = 17,688$ - "dvere" $(1,60 \times 2,10 \times 2 + 2,00 \times 2,10) = 10,920$	173,566	m ²	378,57	65 706,88	20
97	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - stĺpy+K1+K2+K3	1 230,000	kg	1,38	1 697,40	20
98	MAT	553001001	Materiál pre zámočnícku výrobu	1 230,000	kg	3,29	4 046,70	20
99	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 268,800	%	0,99	1 251,29	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				82 776,18			82 776,18	
776 - Podlahy povlakové								
100	775	776421101	Lepenie podlahových soklíkov z plastu vytiahnutím $(2,40 + 43,133) \times 2 = 91,066$	91,066	m	4,20	382,48	20
101	775	776491113	Lepenie plastovej lišty soklovej	91,066	m	4,14	377,01	20
102	MAT	284102409	Podlahovina PVC pre vysokú záťaž $119,05 \times 1,05 = 125,003$ $91,066 \times 0,10 \times 1,05 = 9,562$	134,585	m ²	10,05	1 352,38	20
103	MAT	2841A9004	Profil podlahový soklový $91,066 \times 1,05 = 95,651$	95,651	m	2,23	213,30	20
104	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z pasov *P1* $119,05 = 119,053$	119,050	m ²	5,75	684,54	20
105	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	56,166	%	1,61	90,43	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				3 100,14			3 100,14	
783 - Nátery								
106	783	783181432	Náter pre protipožiaru ochranu ocelových konštrukcií odolnosť 15 minút $3,00 \times 19 \times 1,00 = 57,000$	57,000	m ²	33,93	1 934,01	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky: stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
783 - Nátery spolu:				1 934,01			1 934,01	
784 - Maľby								
107	784	784453111	Maľby disperzné dvojnásobné so základným náterom: jednotfarebné v miestnosťoch v. do 3,8 $119,05 + 42,163 = 161,213$	161,213	m2	3,29	530,39	20
784 - Maľby spolu:				530,39			530,39	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				122 787,25			122 787,25	
Za rozpočet celkom:				232 061,47			232 061,47	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany

Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS

JKSO : 827191

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: Ing. Zvada

Dňa: 25.10.2024

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Chemkostav, a.s., Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

A ZRN				B IN - Individuálne náklady	
Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN			
1 HSV:	35 857,09	40 694,89	76 551,98	6 Práce nadčas	
2 PSV:	1 118,05		1 118,05	7 Murárske výpomocce	
3 MCE:	187,62		187,62	8 Bez pevnej podlahy	
4 Ine:				9	
5 Súčet:	37 162,76	40 694,89	77 857,65	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby zahrnuté v jednotkových cenách				D ON - ostatné náklady	
11				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12				17 Inžinierska činnosť	
13				18 Projektové práce	
14				19	
15				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočítateľ cenár				E Celkové náklady	
Ing. Zvada				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	77 857,65
podpis:				22 DPH 20% z:	77 857,65 15 571,53
dátum: 05_2024				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	93 429,18
				F Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

Chemkostav, a.s. Michalovce

podpis:

dátum 25.10.2024

pečiatka:

Ing. Til
den prec

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	12 071,53	94,15	12 165,68	4,83743	0,000	654,434
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 524,71	0,00	2 524,71	13,22129	0,000	263,036
8 - RÚROVÉ VEDENIA	19 149,64	40 600,74	59 750,38	37,63429	0,000	296,951
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 111,21	0,00	2 111,21	0,00000	0,000	66,565
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	35 857,09	40 694,89	76 551,98	55,69300	0,000	1 280,986
722 - Vnútrový vodovod	1 004,71	0,00	1 004,71	0,03096	0,000	4,804
724 - Strojné vybavenie	113,34	0,00	113,34	0,00203	0,000	2,286
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 118,05	0,00	1 118,05	0,03299	0,000	7,090
272 - Vedenia rišové vonkajšie	187,62	0,00	187,62	0,00056	0,000	16,036
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	187,62	0,00	187,62	0,00056	0,000	16,036
Za rozpočet celkom	37 162,76	40 694,89	77 857,65	55,72655	0,000	1 304,112

Odberteľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 05 - Vodovodná prípojka s ATS
 Príloha č. 5.8: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	271	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,025	km	856,30	21,41
2	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	100,000	hod	4,04	404,00
3	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	3,47	104,10
4	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	1,500	m	15,0*	22,52
5	001	120001101	Príplatok za sťaženú výkopovku v blízkosti podzem. vedenia	1,500	m3	15,22	22,83
6	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (110*0,7*1,4+25*0,7*1,4+8*0,7*1,4+5*1,5*0,8*1,5)*0,25 *25% = 37,285	37,285	m3	10,14	378,07
7	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (110*0,7*1,4+25*0,7*1,4+8*0,7*1,4+5*1,5*0,8*1,5)*0,75 *75% = 111,855	111,855	m3	18,13	2 027,93
8	272	132201209	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 111,855*0,4 = 44,742	44,742	m3	1,01	45,19
9	272	133101101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 1-2 do 100 m3 (3,5*3,5*3,0+3,2*3,2*3,0)*0,25 *25% = 16,858	16,858	m3	26,11	440,42
10	272	133201109	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3 (3,5*3,5*3,0+3,2*3,2*3,0)*0,75 *75% = 50,603	50,603	m3	6,13	310,20
11	253	133202112	Hĺbenie šachtel horn. 3	50,603	m3	44,53	2 258,41
12	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 10*2*2,0 = 40,000	40,000	m2	3,57	146,80
13	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m 4*3,5*3,0+4*3,2*3,0 = 80,400	80,400	m2	6,42	516,17
14	272	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,000	m2	2,32	92,60
15	272	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	80,400	m2	3,83	307,93
16	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 149,14*0,5 = 74,570	74,570	m3	3,88	289,33
17	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 2*(216,612-36,834) = 359,556	359,556	m3	1,62	582,48
18	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 0,7+2,8+2,5+2,5+28,334 *L+O+podkladné konštr.+ATS+PŠ = 36,834	36,834	m3	8,70	320,46
19	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	216,612	m3	4,75	1 028,91
20	001	171201101	Násypy nezhuťnené	36,834	m3	0,52	33,88
21	272	171201201	Uloženie sypaniny na skladku	179,778	m3	0,73	131,24
22	001	174101001	Zásyp zhuťnený jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 216,612-36,834 = 179,778	179,778	m3	3,88	697,54
23	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 10*0,7*0,4 *uzávery, napojenia H = 2,800	2,800	m3	15,50	43,68
24	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,800	m3	9,85	27,66
25	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 57,472-(3,1415*1,15*1,15*2,5+2,2*2,2*2,2) = 46,437	46,437	m3	23,10	1 072,69
26	001	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	46,437	m3	8,80	408,65
27	MAT	563373180	Štrkopiesok 0-16 2,8*1,7 = 4,760	4,760	t	19,79	94,15
28	001	175203102	Prisýpanie tesniacej folie, geotext. bez zhut. svah nad 1:5 200*0,7*0,1 = 14,000	14,000	m3	1,93	27,02
29	232	181006114	Rozpresť. zemný schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1:5, hr. 0,20-0,30 m 100*0,3 = 33,333	33,333	m2	0,63	210,50
30	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m	100,000	m3	0,58	58,00
31	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	100,000	m2	0,41	41,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				12 165,68			12 165,68
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
32	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorení výkope z piesku a štrkopiesku 10*0,7*0,1 *uzávery, napojenia, H = 0,700	0,700	m3	44,03	30,82
33	211	451576111	Podkladná vrstva do štrkopiesku hr. do 200 mm pod ťažkým prefabrikátom 2*2,5*2,5 = 12,500	12,500	m2	25,45	318,13
34	311	451958114	Dno rýhy - dočistenie pre bazilážkové uloženie potrubia	197,500	m	8,70	1 718,25
35	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 2*2,5*2,5*0,2 = 2,500	2,500	m3	109,46	273,65
36	271	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorení výkope pod potrubie 15*0,3*0,3*0,2 = 0,270	0,270	m3	105,98	28,61
37	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie vo výkope 2*4*2,5*0,2 = 4,000	4,000	m2	14,36	57,44
38	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorení výkope 15*2*0,3*0,2 = 1,800	1,800	m2	17,76	31,97
39	271	452385151	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy do 200 mm	2,000	kus	32,92	65,84
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 524,71			2 524,71
8 - RUROVÉ VEDENIA							

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód oen.	Kód položky	Popis položky: stavebného dielu, ramesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
40	271	857262121	Montáž tvarovnice liatinových 1-osových na potrubí prihrubovom vo výkope DN 100	2,000	kus	22,98	45,96
41	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 53	8,000	m	4,01	32,08
42	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	25,000	m	5,93	148,25
43	MAT	2861F1123	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm -1364 PPTk	8,000	m	7,05	56,40
44	MAT	2861F1125	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d90x5,4 mm -1365 PPTk	25,000	m	10,07	251,75
45	MAT	2861F1126	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d110x6,6 mm -1366 PPTk	164,500	m	14,10	2 319,45
46	MAT	2863A0306	Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63	2,000	kus	7,15	14,32
47	MAT	2863A0306	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	2,000	kus	12,49	24,98
48	MAT	2863A0309	Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110	3,000	kus	15,42	46,26
49	MAT	2863A0459	Dno elektrotvarovkove klenuté MV - 612 033 d 110	1,000	kus	51,58	51,58
50	MAT	2863A0509	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 390 d1 63, d2 40	2,000	kus	13,70	27,40
51	MAT	2863A0512	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 392 d1 90, d2 63	1,000	kus	20,55	20,55
52	MAT	2863A0513	Redukcia elektrotvarovková MR - 615 393 d1 110, d2 63	2,000	kus	32,14	64,28
53	MAT	2863A0807	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 103 d 90	4,000	kus	38,68	154,72
54	MAT	2863A0808	Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 *05 d 110	3,000	kus	54,80	164,40
55	MAT	2863A1003	T-kus T 612 167 d 110	1,000	kus	82,51	82,51
56	MAT	2863A1029	T-kus T red 616 419 d 110/63	2,000	kus	116,26	232,52
57	MAT	2863A3305	Prechodka PE/ocel USTR 612 783 d/DN 63/50	3,000	kus	68,71	206,13
58	MAT	2863A5353	Nákrúžok lemový E 19 400 121 d 90	2,000	kus	9,47	18,94
59	MAT	2863A5354	Nákrúžok lemový E 19 400 122 d 110	1,000	kus	12,40	12,40
60	MAT	2863A5408	Príruba polypropylénová FL 13 000 028 o 90	2,000	kus	31,74	63,48
61	MAT	2863A5409	Príruba polypropylénová FL 13 000 029 d 110	1,000	kus	39,19	39,19
62	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	164,500	m	8,02	1 319,29
63	271	879172199	Priplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-60	2,000	kus	7,23	14,46
64	271	879231191	Priplatok za montáž vodovodného potrubia vo výkope nad 20% DN 40 do 550	2,000	kus	3,05	6,10
65	271	891153000	Montáž ATS, vrátane skúšok, revízií a uvedenie do prevádzky	1,000	kpl	2 619,27	2 619,27
66	MAT	426620010	Automatická tlaková stanica špecifikácia vid' TS	1,000	kus	27 706,33	27 706,33
67	MAT	42221703	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 80/90	1,000	kus	347,56	347,56
68	MAT	42221704	Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110	3,000	kus	392,89	1 178,67
69	MAT	4227B0305	Hydrant nadzemný DJO - DN 100 2B/A RD1,25	1,000	kus	1 561,49	1 561,49
70	MAT	422913805	LT poklop samonivelračný č. 175C pre uzáver	4,000	kus	86,94	347,76
71	MAT	422913800	Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi	4,000	kus	59,14	236,56
72	MAT	5525D2123	Koleno prírubové s pátkou N 90° DN 100, PN10/16	1,000	kus	105,58	105,58
73	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	23,50	23,50
74	271	891251111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	3,000	kus	29,52	88,56
75	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	1,000	kus	26,82	26,82
76	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	33,000	m	0,70	23,10
77	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	164,500	m	0,70	115,15
78	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	197,500	m	4,68	924,30
79	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	193,34	386,68
80	271	893011318	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej DN do 1,2 m, dc 1,8 m	1,000	kus	136,00	136,00
81	271	893011340	Osadenie šachty z PP samonosnej priemer do 5 m2 H=2,0 m, vid' PD	1,000	kpl	221,63	221,63
82	MAT	133840200	Tyč oceľová L S185 (10000) označenie prierezu 80	0,025	t	1 259,26	31,48
83	MAT	2865M9319	Prerušovacia šachta z PP dosiek, vr. priečok, vstupu a uzam.poklopu A15-vid' PD	1,000	kus	3 626,68	3 626,68
84	MAT	2865M9338	Vodomerná PP šachta kruhová DN1200/185G s poklopom A15	1,000	kus	891,56	891,56
85	MAT	5934F0503	Doska stropná železobetónová PZD 11/10 89x29x6 5cm	5,000	kus	25,79	128,95
86	MAT	5934F0510	Doska stropná železobetónová PZD 9/10 240x30x9cm	5,000	kus	75,06	375,30
87	271	893242111	Šachty armatúrne betónové, strop z dielcov vnútorná plocha nad 3,50 do 4,50 m2	1,000	kus	8 965,96	8 965,96
88	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	21,85	21,85
89	MAT	59224C254	Poklop s rámom a zámkami B125vnútorný 600x600mm	1,000	kus	211,56	211,56
90	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	4,000	kus	13,40	53,60
91	271	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofoliovaný s PE zátkou a s pátkou 290x340	4,000	kus	86,23	344,92
92	271	899714118	Priplatok za prepojenie práce (oprava prípojok v trase)	1,000	kpl	891,56	891,56
93	271	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. do 300 mm na ohsyp	200,000	m	1,11	222,00
94	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na rúrovom vedení	100,000	hod	25,19	2 519,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				58 759,38			59 750,38

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

95	272	995117152	Zanuta výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	29,467	t	25,19	742,27
36,834*0,8 = 29,467							
96	271	998276101	Presun hmot pre potrubia z rúr plastových v otvorenom výkope	45,344	t	30,19	1 368,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 111,21			2 111,21

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 76 551,980 76 551,98

PRÁCE A DODÁVKY PSV

722 - Vnútorný vodovod

97	721	722130234	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32	1,000	m	21,51	21,51
98	721	722130235	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40	0,500	m	26,07	13,04
99	721	722130236	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 50	0,500	m	33,85	16,93
100	721	722224150	Armat. závitová ventil plavákový nehrdzavejúcej ocele ZP50-E DN32	1,000	kus	448,30	448,30
101	721	722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	1,000	kus	25,79	25,79
102	721	722231005	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 63 C G 6/4	1,000	kus	37,66	37,66
103	721	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 6/4	1,000	kus	43,52	43,52
104	721	722231065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	1,000	kus	46,04	46,04
105	721	722234100	Montáž filtra	1,000	kus	12,40	12,40
106	721	722262302	Vodomer pre vodu závit. jednotok suchob. do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertik	1 000	kus	126,53	126,53

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného d-ela... remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
107	721	722262303	Vodoměr pre vodu zavil jednotok suchob do 40 ° C G 6/4 x 300 mmČn 10 m3/	1,000	kus	212,97	212,97
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	1 004,71			1 004,71
724 - Strojné vybavenie							
108	721	724242213	Filter domáci na studenú vodu so spätným prepäcnom JSY G 5/4"	1,000	súbor	113,34	113,34
			724 - Strojné vybavenie spolu:	113,34			113,34
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 118,050			1 118,05
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
109	272	802111063	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. D63mm	2,000	kus	3,68	7,36
110	272	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. D90mm	2,000	kus	4,14	8,28
111	272	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11. D110mm	3,000	kus	4,60	13,80
112	272	802111375	Montáž elektrotvaroviek M'V zásepka PE100 SDR11. D110mm	1,000	kus	4,60	4,60
113	272	802112065	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D63/40mm PE100 SDR11	2,000	kus	3,68	7,36
114	272	802112092	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D90/63mm PE100 SDR11	1,000	kus	4,14	4,14
115	272	802112111	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/63mm PE100 SDR11	2,000	kus	4,60	9,20
116	272	802115090	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D90mm	4,000	kus	5,36	21,44
117	272	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	3,000	kus	5,92	17,76
118	272	802116250	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus reduk. PE100 SDR11 D110/D2	2,000	kus	10,29	20,58
119	272	802117110	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	1,000	kus	11,28	11,28
120	272	802136050	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	2,000	kus	16,21	32,42
121	272	802160502	Montáž BE+BFL D90	2,000	kus	9,02	18,04
122	272	802160504	Montáž BE+BFL D110	1,000	kus	11,36	11,36
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:	187,62			187,62
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	187,62			187,62
Za rozpočet celkom				77 857,65			77 857,65

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 06 - Studňa
 Príloha č. 6.6: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	10,000	hod	4,04	40,40
2	272	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	2,000	deň	3,47	6,94
3	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v hom. tr. 1-2 do 100 m3 (25,5*0,6*1,3+2+2+1,85)*0,25*25% tr.2 = 6,436	6,435	m3	10,14	65,25
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3 (25,5*0,6*1,3+2+2+1,85)*0,75*75% = 19,305	19,305	m3	18,13	350,30
5	272	132201209	Príplatok za lapivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm 19,305*0,4 = 7,722	7,722	m3	1,01	7,80
6	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	25,740	m3	3,88	99,87
7	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m hom. tr. 1-4 3,1415*0,6*1,8 = 3,393	3,393	m3	1,62	5,50
8	253	162307111	Vodor. pramienenie výkop. horn. 1-4 500 m	3,393	m3	4,35	14,76
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v hom. tr. 1-4	3,393	m3	4,75	16,12
10	001	171201101	Násypy nezhuťnené	3,393	m3	0,92	3,12
11	001	174201121	Zásyp nezhuťnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 19,89-3,393-4,07 = 12,427	12,427	m3	3,88	48,22
12	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 25,5*0,6*0,34 = 4,335	4,335	m3	9,95	43,13
13	001	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny 2*2*1,85-3,393 = 4,007	4,007	m3	8,80	35,26
14	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0 20-0,30 m 3,393*0,2 = 16,965	16,965	m2	0,63	10,69
15	MAT	286820001	PP šachta nad vrt DN 1200/1850+stúpačky+uzamykateľný poklop piast A15	1 000	kus	1 229,04	1 229,04
16	001	181201102	Uprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhuťnením	16,965	m2	0,41	6,96
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 983,06			1 983,06
2 - ZÁKLADY							
17	000	249999999	Ostatné konštrukcie - realizácia vrtanej studne do 20 m	100,000	hod	48,99	4 899,00
2 - ZÁKLADY spolu:				4 899,00			4 899,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 1 = 1,000	1,000	m3	44,03	44,03
19	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	2,250	m2	25,45	57,26
20	311	451958114	Dno rýhy - dočistenie pre bežičkové uloženie potrubia	25,500	m	8,70	221,85
21	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 1,5*1,5*0,2 = 0,450	0,450	m3	109,46	49,26
22	271	452313141	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 vo výkope pod potrubie 2*0,3*0,3*0,3 = 0,054	0,054	m3	109,46	5,91
23	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie vo výkope 4*1,5*0,2 = 1,200	1,200	m2	14,36	17,23
24	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope 2*4*0,3*0,3 = 0,720	0,720	m2	17,76	12,79
25	271	452387121	Výrovn. rámy pod poklopy betón B 7 5 (C8/10) otv. výk. v. do 20 cm	1,000	kus	32,92	32,92
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu				441,25			441,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
26	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	45,000	m	3,14	141,30
27	MAT	2861D0203	Potrubie vodovodne PE100, PN16, SDR11 - 40 x 3 7	45,000	m	3,43	154,35
28	MAT	2863A0304	Objímka so záťažkou MB - 612 683 d 40	1,000	kus	4,38	4,38
29	MAT	2863A0502	Redukcia elektrovarovková MR - 615 502 d1 32, d2 25	1,000	kus	7,91	7,91
30	MAT	2863A0803	Kolená elektrovarovkové W 90° 612 095 d 40	2,000	kus	15,31	30,62
31	MAT	2863A3302	Prechodka PE/coef USTR 612 780 d/DN 32/25	1 000	kus	51,58	51,58
32	MAT	2863A3303	Prechodka PE/coef USTR 612 781 d/DN 40/32	4 000	kus	55,72	222,88
33	000	891999999	Ostatné konštrukcie - armatury na rúrovom vedení	25 000	hod	25,19	629,75
34	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	28,000	m	3,19	89,32
35	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	28,000	m	0,70	19,60
36	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus	193,34	193,34
37	271	893011319	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP DN do 1,5 m, hĺbky do 2,1 m	1,000	kpl	136,00	136,00
38	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	1,000	kus	21,65	21,65
39	271	899704020	Montáž uzatváraciej manžety DN1/DN2 100/150	1,000	kus	7,69	7,69
40	MAT	2863N1013	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 40x160 mm - 90 04 16	1,000	kus	58,23	58,23
41	271	899739101	Montáž výstražnej PVC folie-biela vodovod hr.0,3 mm, š.do 300 mm na obsyp	25,500	m	1,11	28,31
42	MAT	2865M9337	Šachta na vrtanú studňu SVS 1400/1000 - X200	1,000	kpl	1 460,75	1 460,75
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 257,66			3 257,66

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
43	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	4,148	t	30,19	125,23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				125,23			125,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 706,200			10 706,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
722 - Vnútorný vodovod							
44	721	722231004	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	2,000	kus	25,79	51,58
45	721	722231014	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 5/4	1,000	kus	29,52	29,52
46	721	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1,000	kus	31,43	31,43
722 - Vnútorný vodovod spolu:				112,53			112,53
724 - Strojné vybavenie							
47	721	724141060	Vodáreň s ponorným 3" čerpadlom, fr. meničom, riadiacou jednotkou a tl.nádobou-viď TS	1,000	súbor	2 468,16	2 468,16
48	721	724221051	Montáž domovej vodárne Darling s čerpadlom ponorným	1,000	súbor	453,05	453,05
49	721	724242212	Filter domáci na studenú vodu so spätným prepachom JSY G 1"	1,000	súbor	103,06	103,06
724 - Strojné vybavenie spolu:				3 024,27			3 024,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 136,800			3 136,80
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
50	272	802112042	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D40/32mm PE100 SDR11	1,000	kus	3,27	3,27
51	272	802115040	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm	2,000	kus	3,27	6,54
52	272	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	1,000	kus	11,97	11,97
53	272	802138032	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	4,000	kus	12,61	50,44
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				72,22			72,22
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				72,22			72,22
Za rozpočet celkom				13 915,22			13 915,22

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 07 - Kanalizačná prípojka splašková
 Príloha č. 7.11 - Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždíc alebo tváric	10,000	m2	1,68	16,80
2	272	113107323	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameňa dr. hr. nad 20 do 30 cm	80,000	m2	3,68	294,40
3	272	113107342	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 5 do 10 cm	80,000	m2	6,92	553,60
4	221	113108441	Rozrytie podkladov, krytov z kameňa bez zhrubnenia bez živičného spojiva	80,000	m2	6,00	480,00
5	272	113201111	Výhranie a opätovné osadenie obrubníkov chodníkových ležatých	120,000	m	3,73	447,60
6	000	113999999	Ostatná konštrukcie - doplnkové práce pri búraní a znovuzriadení cyklochodníka	50,000	hod	25,19	1 259,50
7	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	200,000	hod	4,04	808,00
8	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	50,000	deň	3,47	173,50
9	272	119001421	Dočasné zarastenie káblov do 3 kabrov	2,000	m	12,33	24,66
10	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	15,22	76,10
11	272	132101201	Hlbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3	198,933	m3	10,14	2 017,18
			109,606+89,327 = 198,933				
12	272	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	328,616	m3	18,13	5 961,43
			(70*1,0*2,0+4*1 5*0 5*2+22 59*0,9*1,4+5*1,5*0,6*1,4)*0,75 *KP P III.+rozšírenia = 135,573				
			(45*1,0*1,8+2*1 5*0,5*1,8+73,11*0 9*1,4+3*1,5*0,6*1,4)*0,75 *KP P I.+rozšírenia = 134,699				
			(10*1*1,8+1*1,5*0,5*1,8+31,07*0,9*1,4+1*1,5*0,5*1,4)*0,75 *KP P II.+rozšírenia = 44,819				
			(5*0,9*1,4+2*2*3,0)*0,75 *KP LT = 13,725				
13	001	132201202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	267 980	m3	10,16	2 722,68
			(223,6*1,0*1,3+28,25*1,1*1 75)*0,75+11*1,5*0,5*1,5*0,75 *úsek ČOV-MŠ = 267,980				
14	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	238,718	m3	1,01	241,11
			328,816*0,4+267,98*0 4 = 238,718				
15	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	651,700	m2	3,67	2 391,74
			70*2*2,0+45*10*2*1,8+20*28,25*2*1,8 = 651,700				
16	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	6,42	154,08
			4*2*3 = 24,000				
17	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	651,700	m2	2,32	1 511,94
18	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	3,83	91,92
19	272	151101101	Zvisle premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	397,866	m3	3,88	1 543,72
			438,424*0,5+357,307*0,5 = 397,866				
20	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	971,486	m3	1,62	1 573,81
			2*(438,424+357,307-309,988) = 971,486				
21	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	309,988	m3	8,70	2 696,90
			48,325+254,234+24*3,1415*0,3*0,3*0,8+2 *L+O+S+LT = 309,988				
22	001	167101103	Skladanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	657,070	m3	4,75	3 121,08
23	001	171201101	Nasypy nezhrutnené - trvalá skládka	309,988	m3	0,92	286,19
24	272	171201201	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	458,743	m3	0,73	334,88
25	001	174101001	Zasyp zhrutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo oko o objektov do 100 m3	458,743	m3	3,88	1 779,92
26	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	230,060	m3	15,60	3 588,94
			256,78*0,9*0,5+252,15*1,0*0,55 = 254,234				
			-3,1415*256,78*0,1*0,1-3,1415*252,15*0,125*0,125-24*3 14*0,3*0,3*0,55 *odp. DN = -				
			24,174				
27	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	230,060	m3	9,95	2 289,10
28	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16	391,102	t	19,78	7 736,00
			230,060*1,7 = 391,102				
29	232	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	500,000	m2	0,63	315,00
			150/0,3 = 500,000				
30	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoč. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m	150,000	m3	0,58	87,00
31	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	500,000	m2	0,41	205,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				44 782,78			44 782,78
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
32	271	386942114	Montáž odlučovačov ľuku veľkosť NS 7	1,000	kus	367,70	367,70
33	MAT	4226D0910	Odlučovač ľukov NS7 uzatvorený, nadstavba s krytom a poklopom A15	1,000	kus	3 676,70	3 676,70
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 044,40			4 044,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
34	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	48,325	m3	44,03	2 127,75
			256,78*0,9*0,1+252,15*1,0*0,1 = 48,325				
35	271	452386151	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy do 100 mm	28,000	kus	16,18	420,68
36	271	452386161	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy do 200 mm	1,000	kus	32,92	32,92
37	311	465821411	Ukladanie vegetačných panelov do 200 kg šikmý vyplnený štrkopieskom	10,000	m2	12,97	129,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 711,05			2 711,05
5 - KOMUNIKÁCIE							

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
35	272	566904510	Vyspravenie podkladov po prekopoch živinými zmesami hr. 10 cm	75,000	m2	36,07	2 705,25
39	221	567143115	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 250 mm	75,000	m2	19,01	1 425,75
40	272	573111112	Postrek živ. infilračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	75,000	m2	1,72	129,00
41	272	573211111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	75,000	m2	1,52	114,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 374,00			4 374,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

42	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	6,000	kus	25,44	152,64
43	MAT	2865A0405	Redukcia kanalizačná PVC d 250 / 200	1,000	kus	30,42	30,42
44	MAT	2865A0454	Presuvka kanalizačná PVC d 200	3,000	kus	9,07	27,21
45	MAT	2865A0455	Presuvka kanalizačná PVC d 250	3,000	kus	15,31	45,93
46	MAT	2865A0709	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 200/160	1,000	kus	15,51	15,51
47	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	1,000	kus	4,84	4,84
48	MAT	2865A1019	Koleno kanalizačné PVC d 200x67°	2,000	kus	17,23	34,46
49	MAT	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 1m	1,000	kus	15,31	15,31
50	MAT	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 2m	2,000	kus	26,11	56,22
51	MAT	2865A1454	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 2m	4,000	kus	46,14	184,56
52	MAT	2865A1456	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 200 5m	20,000	kus	98,83	1 976,60
53	MAT	2865A1458	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 2m	4,000	kus	76,87	307,48
54	MAT	2865A1459	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 3m	2,000	kus	109,31	218,62
55	MAT	2865A1460	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 5m (144,39+2*3-4*2)+(252,15/5+0,492 = 77,000	77,000	kus	173,66	13 371,82
56	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. kružkami	5,000	m	3,22	16,10
57	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	11,000	kus	6,92	76,12
58	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. kružkami	107,390	m	3,93	422,04
59	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. kružkami 144,39+252,15 = 396,540	396,540	m	5,75	2 280,11
60	271	892101111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	112,390	m	3,63	407,98
61	271	892101112	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	396,540	m	4,84	1 919,26
62	271	892101219	Skuška tesnosti kanalizačnej šachty	26,000	ks	35,26	916,76
63	271	894807115	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	2,000	kus	45,64	91,28
64	MAT	2865A2708	TEGRA 425 - dno šachtové prietochné 160 x 60°	1,000	kus	204,50	204,50
65	MAT	2865A2710	TEGRA 425 - dno šachtové prietochné 160 x 90°	1,000	kus	201,48	201,48
66	MAT	2865A2745	TEGRA 425 - rúra šachtová vtrvcová ID425 x 2000	1,000	kus	141,04	141,04
67	MAT	2865A2746	TEGRA 425 - rúra teleskopická s tesnením 425x375	2,000	kus	50,37	100,74
68	MAT	2865A2748	TEGRA 425 - spojka na šachtovú ruru 425	1,000	kus	146,07	146,07
69	MAT	2865A2749	TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425	4,000	kus	16,12	64,48
70	MAT	2865A3426	Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425	2,000	kus	36,27	72,54
71	MAT	2865A3502	Kónus betónový - 425	2,000	kus	41,30	82,60
72	MAT	2865M9482	Šachta kanalizačná PRO 630, v.1,5m, d200 - 45 00 61	4,000	kus	468,45	1 873,80
73	MAT	2865M9483	Šachta kanalizačná PRO 630, v.1,5m, d250 - 45 00 62	6,000	kus	549,04	3 294,24
74	MAT	2865M9486	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,0m, d200 - 45 00 65	1,000	kus	518,82	518,82
75	MAT	2865M9487	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,0m, d250 - 45 00 66	10,000	kus	599,41	5 994,10
76	MAT	2865M9490	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,8m, d200 - 45 00 69	1,000	kus	619,56	619,56
77	MAT	2865M9491	Šachta kanalizačná PRO 630, v.2,8m, d250 - 45 00 70	2,000	kus	700,15	1 400,30
78	MAT	2865M9506	Teleskop plastový DN630 - 6TP 535 805	24,000	kus	146,07	3 505,68
79	MAT	2865M9507	Manžeta pre teleskop DN630 - 6RA 545 535	24,000	kus	34,25	822,00
80	MAT	2865M9508	Tesnenie DN630 - 360 637 002	48,000	kus	34,25	1 644,00
81	MAT	2865M9509	Skrúž predĺžovacia DN630/1000 - 6R6 301 000	5,000	kus	100,74	503,70
82	MAT	2865M9510	Skrúž predĺžovacia DN630/1500 - 6R6 301 500	10,000	kus	151,11	1 511,10
83	MAT	2865M9518	Priplatok k cene šachty za spadisko	1,000	kus	423,11	423,11
84	MAT	2865M9519	Priplatok k cene šachty za napojenie prípojky	5,000	kus	58,43	292,15
85	271	894808215	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm	4,000	kus	59,34	237,36
86	271	894808220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 2000 mm	1,000	kus	63,67	63,67
87	271	894808228	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 200, hl. do 2800 mm	1,000	kus	69,21	69,21
88	271	894808317	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 1700 mm	1,000	kus	63,67	63,67
89	271	894808320	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 2000 mm	10,000	kus	63,67	636,70
90	271	894808328	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600, DN potrubia 315, hl. do 2800 mm	2,000	kus	69,21	138,42
91	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámmom do 50 kg	2,000	kus	9,38	18,76
92	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámmom nad 50 do 100 kg	24,000	kus	21,66	519,80
93	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm	23,000	kus	136,00	3 128,00
94	MAT	59224C226	Poklop KD 01 zab. BEGU s odvet. DIN "D1" D400 vnútorný priemer 610mm	1,000	kus	136,00	136,00
95	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce pri realizácii kanalizácie	100,000	hod	25,19	2 519,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				53 517,66			53 517,66

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

96	272	919734110	Rezanie stávajúceho živiného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	80,000	m	5,67	453,60
97	272	979082213	Vodarovná doprava sute po suchu do 1 km 80°0'1"1,8+80°0'25"1,75 = 49,400	49,400	t	1,56	77,05
98	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 24*49,4 = 1185,600	1 185,600	t	0,33	391,25
99	272	979082212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	49,400	t	4,36	215,38

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
100	272	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O) 309,988*0,8 = 247,990	247,990	t	25,19	6 246,87
101	272	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny 80*0,25*1,75 = 35,000	35,000	t	35,26	1 234,10
102	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O) 80*0,1*1,8 = 14,400	14,400	t	50,37	725,33
103	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	96,720	t	30,19	2 919,98
104	271	998276115	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	96,720	t	29,97	2 898,70
105	000	999990004	Konštrukcie a práce HSV - zaistenie a opravy oplotení a iné konštrukcie	100,000	hod	25,19	2 519,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				17 681,27			17 681,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				127 111,16			127 111,16
Za rozpočet celkom				127 111,16			127 111,16

Odberateľ: Obec Chminianske Jakubovany
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
 Dodávateľ: Verejné obstarávanie

Stavba : Základná škola Chminianske Jakubovany
 Objekt : 08 - Dažďová kanalizácia
 Príloha č. 8.12: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s korunami do 1000 m2	500,000	m2	1,74	870,00
2	272	115001106	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 800 mm	20,000	m	58,22	1 164,40
3	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	150,000	hod	4,04	606,00
4	272	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	3,47	104,10
5	001	127301401	Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v horn. tr. 3-4 $2*2*8*0,4*0,6 = 7,680$	7 680	m3	15,75	120,96
6	001	129203101	Čistenie koryt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	50,000	m3	21,07	1 053,50
7	001	129203109	Priplatok za lepkosť horn. tr. 3	50,000	m3	3,23	161,50
8	272	131201101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $8,4*3,0*1,7+3,6*7,8*1,7 = 90,576$	90,576	m3	10,74	972,79
9	272	131201109	Priplatok za lepkosť v horn. tr. 3 $90,576*0,40*40\% = 36,230$	36,230	m3	0,86	31,16
10	272	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3 $(20*0,8*1,3+3*1,2*0,4*1,5+14,4*1,0*2+1,6*1,6*3)*0,25*D1+rozš. 25\% tr. II = 14,860$ $(43,44*0,8*1,0+3*1,2*0,4*1,2+8,33*1,0*1,75)*0,25*D2, Ia = 12,764$ $(51,26*0,8*1,0+2*1,2*0,4*1,3+27,66*0,8*1,0)*0,25*D3,4 = 16,076$ $(89,9*0,8*1,0+2*1,2*0,8*1,2)*0,25*D5 = 18,556$ $(17,5*0,8*1,0+6*1,2*0,4*1,2)*0,25*D2+rozš. = 4,364$ $(2*1,5*1,5*2,15+8*(4+4)*0,8*1,5+(4,81+8,24)*0,8*1,5)*0,25*D5+výtlak+vyústenia = 25,534$	92,154	m3	10,14	934,44
11	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $368,618*0,75 = 276,464$	276,464	m3	18,13	5 012,29
12	272	132201209	Priplatok za lepkosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm $276,464*0,4 = 110,586$	110,586	m3	1,01	111,69
13	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 2 m $14,4*2*2+8,33*2*1,75 = 86,755$	86,755	m2	3,67	318,39
14	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 4 m $4*1,6*3+2*4*1,5*2,15 = 45,000$	45,000	m2	6,42	288,90
15	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 2 m	86,755	m2	2,32	201,27
16	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príločné hl. do 4 m	45,000	m2	3,83	172,35
17	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m $368,616*0,5+50 = 234,308$	234,308	m3	3,88	909,12
18	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 $2*(368,616-157,129) = 422,974$	422,974	m3	1,62	685,22
19	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $23,609+106,24+6+7,2*1,8*0,6+2,4*6,6*0,6+2*2 = 157,129$	157,129	m3	8,70	1 367,02
20	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 $157,129+138,661 = 295,790$	295,790	m3	4,75	1 405,00
21	001	171103101	Zemné hrádzky mletoračných kanálov z horn. tr. 1-4	20,000	m3	7,31	146,20
22	001	171201101	Násypy nezhutnené	138,661	m3	0,92	127,57
23	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	211,487	m3	0,73	154,39
24	001	174101001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	211,487	m3	3,88	820,57
25	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $295,11*0,8*0,45 = 106,240$ $-3,14*15*295,11*0,08*0,08 \text{ "odpočet DN"} = -5,933$	100,307	m3	15,60	1 554,79
26	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	100,307	m3	9,95	998,05
27	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	6,000	m3	23,10	138,60
28	001	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	6,000	m3	8,80	52,80
29	MAT	583373180	Štrkopiesok 0-16 $106,307*1,7 = 180,722$	180,722	t	19,78	3 574,68
30	001	175203101	Prísypenie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	6,000	m3	1,21	7,26
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				24 075,01			24 075,01
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	271	451573111	Lážka pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $295,11*0,8*0,1 = 23,609$	23,609	m3	44,03	1 039,50
32	311	452218010	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa na sucho	7,680	m3	74,10	569,09
33	271	452386151	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy do 100 mm	11,000	kus	16,18	177,98
34	312	463212100	Výrovnávka z lomového kameňa do 80 kg s urovnaním povrchu nad 3m3	28,800	m3	67,77	1 951,78
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 738,35			3 738,35
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
35	271	631263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	6,000	kus	25,44	203,52
36	MAT	2861F1128	Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d160x9,5 mm	23,050	m	28,21	650,24
37	MAT	2863A0709	Koleno elektrotvarovkové W 45° 615 275 d 160	2,000	kus	149,61	299,22
38	MAT	2863A0810	Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160	2,000	kus	149,61	299,22

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	MAT	2863A1005	T-kus T 615 277 d 160	2,000	kus	170,16	340,32
40	MAT	2863A5357	Nákrúžok lemový E 19 400 042 d 160	2,000	kus	19,75	39,50
41	MAT	2863A5412	Průruha polypropylénová FL 13 000 032 d 160	2,000	kus	60,04	120,08
42	MAT	2865A0403	Redukcia kanalizačná PVC d 160 / 125	8,000	kus	5,24	41,92
43	MAT	2865A0453	Presuvka kanalizačná PVC d 160	5,000	kus	5,24	26,20
44	MAT	2865A0706	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 160/160	6,000	kus	12,89	77,34
45	MAT	2865A1011	Koleno kanalizačné PVC d 160x15°	1,000	kus	6,65	6,65
46	MAT	2865A1012	Koleno kanalizačné PVC d 160x30°	2,000	kus	5,84	11,68
47	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	6,000	kus	4,84	29,04
48	MAT	2865A1014	Koleno kanalizačné PVC d 160x67°	3,000	kus	8,06	24,18
49	MAT	2865A1015	Koleno kanalizačné PVC d 160x87°	8,000	kus	6,85	54,80
50	MAT	2865A1448	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 1m	10,000	kus	15,31	153,10
51	MAT	2865A1449	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 2m	5,000	kus	28,11	140,55
52	MAT	2865A1451	Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 160 5m	51,000	kus	65,48	3 339,48
53	MAT	2865D1517	Rúra kanalizačná PVC-U korúgovaná hladká, SN8, d800, 6m	2,000	kus	1 390,23	2 780,46
54	271	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	1,000	m	11,62	11,62
55	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 150	274,060	m	3,22	882,47
56	271	871313121A	Montáž kanalizačných tvaroviek PVC,PP vo výkope DN 150,200	39,000	kus	6,92	269,88
57	MAT	2865A9023	Azura Geotextília PP 200g 5,25x100m	100,000	m2	2,42	242,00
58	MAT	2865A9031	Q-Bic Plus Blok vsakovací 1200x600x800	46,000	kus	108,80	5 004,80
59	MAT	2865A9032	Q-Bic Plus Dno uzavretá 1200x600x70	96,000	kus	45,33	4 351,68
60	MAT	2865A9034	Q-Bic Plus Doska bočná 1200	16,000	kus	33,24	531,84
61	MAT	2865A9035	Q-Bic Plus Doska bočná 600 /natok D160-D400	28,000	kus	32,24	902,72
62	MAT	2865A9038	Q-Bic Plus Adapter šachtový 425	2,000	kus	329,42	658,84
63	MAT	2865A9041	Q-Bic Blok vsakovací inšpekčný 1200x600x600	2,000	kus	251,85	503,70
64	MAT	2865A9050	Q-Bic Klip horizontálny	200,000	kus	5,04	1 008,00
65	MAT	2865A9060	Q-Bic Hrdlo vstupné DN 160 / 315	5,000	kus	55,41	277,05
66	MAT	2865A9070	Q-Bic Adapter šachtový 400/315	2,000	kus	30,22	60,44
67	MAT	2865A9051	Azura Šachta filtračná d 425mm, výška 2m, bez poklopu	4,000	kus	755,56	3 022,24
68	MAT	2865A9091	Azura Filter D160 pre šachtu	4,000	kus	66,49	265,96
69	271	871471111	Montáž potrubia z kan. rúr DN 800	12,000	m	19,05	228,60
70	271	879262199	Pripäťok za montáž vodovodných prípojk DN 100-150	2,000	kus	11,40	22,80
71	MAT	426737500	Kalové čerpadlo 80 BLK 42.2	2,000	kus	3 274,09	6 548,18
72	271	891153001	Montáž kalového čerpadla	2,000	xpl	287,11	574,22
73	MAT	422211708	Posuvac 4040 E2/E3 - DN 150/160+zemna súprava s poklopom	2,000	kus	703,17	1 406,34
74	271	891311111	Montáž vodovodných posuváčov vo so zemnou súpravou DN 150	2,000	kus	36,32	72,64
75	271	892101110	Skušky kanalizačného potrubia DN do 200	295,110	m	3,83	1 071,25
76	271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachtel skruže rovné T2S 80-120	10,000	kus	47,04	470,40
77	MAT	592243820	Skruž šachtová TBS 11824 50x100x12	6,000	kus	62,26	373,56
78	MAT	592243830	Skruž šachtová TBS 121824 25x100x12	2,000	kus	43,62	87,04
79	MAT	592243850	Skruž prechodová TBS 131824 60x100x12	2,000	kus	73,45	146,90
80	MAT	592249050	Tesnenie elastomerové klinové pre betónové kanalizačné šachty D 1000mm	8,000	kus	15,42	123,36
81	271	894803137	Pripäťok za kompletizáciu vsakovacích blokov a vsakovacej studne	1,000	kpl	503,71	503,71
82	271	894803416	Montáž vsakovacích blokov Q-Bic Plus rozmer 1200x600x600 mm+geotextília	6,000	m3	59,34	356,04
83	271	894803491	Montáž dna k vsakovaciemu bloku rozmer 1200x600 mm	15,000	kus	21,46	321,90
84	271	894803492	Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku rozmer 1200x600 mm	16,000	kus	15,31	244,96
85	271	894804108	Montáž filtračno-usadzovacej šachty GSF, DN 400, výška 1080mm	4,000	kus	90,26	361,04
86	MAT	2865A2702	TEGRA 425 - dno šachtové pretočné 160 x 0°	2,000	kus	196,45	392,90
87	MAT	2865A2710	TEGRA 425 - dno šachtové pretočné 160 x 90°	3,000	kus	201,48	604,44
88	MAT	2865A2712	TEGRA 425 - dno šachtové s prítokom T 160	2,000	kus	221,63	443,26
89	MAT	2865A2745	TEGRA 425 - rúra šachtová vlnovcová ID425 x 2000	5,000	kus	141,04	705,20
90	MAT	2865A2746	TEGRA 425 - rúra teleskopická s tesnením 425x375	2,000	kus	50,37	100,74
91	MAT	2865A2749	TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425	4,000	kus	16,12	64,48
92	MAT	2865A3426	Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425	13,000	kus	36,27	471,51
93	MAT	2865A3502	Kónus betónový - 425	11,000	kus	41,30	454,30
94	271	894807512	Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. do 1200 mm	2,000	kus	45,64	91,28
95	271	894807515	Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. do 1500mm	5,000	kus	45,64	228,20
96	311	895641113	Zhotovenie výustenia z betónu C16/20 so žabou klapkou na potruvi DN150	2,000	kus	5 390,46	10 780,92
97	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	13,000	kus	9,38	121,94
98	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	2,000	kus	21,66	43,30
99	MAT	59224C221	Poklop KA 01 zab. BEGU "A1" PARK A15 vnútorný priemer 605mm	2,000	kus	136,00	272,00
100	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prstého tr. C 16/20 vo výkope pod konštrukciu	0,900	kus	109,46	98,51
101	271	452351101	Debnenie podkladových dosiek pod konštrukciu vo výkope	2,400	kus	14,36	34,46
102	000	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce na rúrovom vedení	100 000	hod	25,19	2 519,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				56 968,12			56 968,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
103	272	996117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	125,703	1	25,19	3 166,46
104	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	65,398	1	30,19	1 972,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 838,93			4 838,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				89 620,410			89 620,41

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

Výkaz výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
105	721	721174026	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125	4,000	m	19,80	79,20
106	721	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	8,000	kus	88,25	706,00
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				785,20			785,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				785,20			785,20
Za rozpočet celkom				90 405,61			90 405,61

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMINIANSKE JAKUBOVANY		Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY		JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 25.10.2024	Zmluva č.:
Odberteľ:		IČO:	IČ DPH:
Dodávateľ:	Chemkostav, a.s. Michalovce	IČO: 36191892	IČ DPH: SK2020039780
Projektant:		IČO:	IČ DPH:
0		0	0
0		0	0

A	ZRN	Konstrúcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	225 902,31	24 266,80	250 169,11	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	852,91	2 197,90	3 050,81	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažnené podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	226 755,22	26 464,70	253 219,92	10	Súčet riadkov 6 až 9	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					D			
projektant, rozpočítateľ, cenár					ON - ostatné náklady			
dátum:					16			
pečiatka:					17			
					18			
					19			
					20			
					E			
					21			
					22			
					23			
					24			
					F			

Chemkostav, a.s. Michalovce

dátum: 25.10.2024

podpis: _____

pečiatka: _____

Ing. 1

den pr

Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 253 219,92

Súčet riadkov 21 až 23: 303 863,90

Súčet riadkov 21 až 23: 303 863,90

Odpčet - prípočet: 0

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:25.10.2024

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMĽNIANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného diela, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebního díla, remesla	Konstrukce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost' v tonách		Sut' v tonách		Nh
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	170 889,36	24 256,80	195 156,16	39,74074	0,000			3 659 861
2 - ZÁKLADY	1 635,10	0,00	1 635,10	35,77451	0,000			6 862
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 029,23	0,00	4 029,23	2,72507	0,000			164 436
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 622,55	0,00	11 622,55	5,12003	0,000			437 372
5 - KOMUNIKÁCIE	30 829,72	0,00	30 829,72	553,70536	0,000			850 298
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 696,35	0,00	6 696,35	24,65330	0,000			376 447
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	225 902,31	24 256,80	250 159,11	761,71902	0,000			5 515 276
783 - Matery	852,91	2 197,90	3 050,81	0,50195	0,000			8 777
PRÁCE A DODÁVKY PSV	852,91	2 197,90	3 050,81	0,50195	0,000			
Za rozpočet celkom:	226 755,22	26 454,70	253 219,92	762,22097	0,000			5 524 053



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Spracoval:
JKSO :
Datum:25.10.2024

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 09 SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Popis položky, stavebného diela, remesla,
výkaz-výmer

Por. číslo	Kod	Kód položky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	MAT	592173208	163,620	kus	2,76		451,59	451,59
Obrubník záhonový 100x5x20 162*1,01 = 163,620								
2	MAT	592963950	1 378,650	m2	13,79		19 011,58	19 011,58
Dlažba 200*100*60 sivá 1365*1,01 = 1378,650								
3	272	121101101	446,250	m3	3,92	1 749,30		1 749,30
Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m								
4	001	122201401	75,000	m3	2,10	157,50		157,50
*plocha 0,15*2975*0,15 = 446,250 Výkopy v zemiaku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3 *dovoz zeminy pre násep*50*1,5 = 75,000								
5	001	122202201	13 387,500	m3	4,34	58 101,75		58 101,75
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 2975*4,5 = 13367,500								
6	001	122202209	13 387,000	m3	0,69	9 237,03		9 237,03
Prípratok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty								
7	272	132201101	15,048	m3	39,02	587,17		587,17
Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 *výkop pre betónový základ schodiska*15,048 = 15,048								
8	272	132201109	15,048	m3	10,71	161,16		161,16
Prípratok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm								
9	272	162601102	13 660,598	m3	3,66	49 997,79		49 997,79
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 *výkopy+prebytočná ornica* 13387,500+15,048+258,05 = 13660,596								
10	272	162701105	75,000	m3	3,29	246,75		246,75
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *dovoz vhodnej nasypanej zeminy zo remníka*75 = 75,000								
11	272	162701109	375,000	m3	1,31	491,25		491,25
Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 75*5 = 375,000								
12	272	167101102	258,050	m3	2,33	601,26		601,26
Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 *prebytočná ornica* 446 25-1882*0,1 = 258 050								
13	272	171201201	13 660,598	m3	2,33	31 829,19		31 829,19
Uloženie sypaniny na skládku *výkopy+prebytočná ornica* 13387,500+15,048+258,05 = 13660,598								
14	272	181101101	1 882,000	m2	2,92	5 495,44		5 495,44
Úprava plánie v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia *plocha zelene*1882 = 1882,000								
15	272	181101102	1 365,000	m2	4,36	5 951,40		5 951,40
Úprava plánie v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením *plocha pod dlažbou*1365 = 1365,000								
16	MAT	005724100	59,283	kg	6,68		396,01	396,01
Zmes travná parková rekreačná								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	001	182301131	1882*1,05%0,03 = 59 283 Rozprestretie umiace, sklon nad 1:5 nad 500 m ² hr. do 10 cm	1 882,000	m ²	1,43	2 691,26		2 691,26
18	231	183403163	Obrúbenie pôdy hrabaním v rovine 1882 = 1882,000	1 882,000	m ²	1,01	1 900,82		1 900,82
19	231	184102111	Výsadenie dreviny s trstom v rovine priemer balu 100-200 mm 19 = 19,000	19,000	kus	72,11	1 370,09		1 370,09
20	MAT	103915000	Koly ku stromom 19*3 = 57,000	57,000	kus	0,33		360,81	360,81
21	231	184202112	Ukrotenie drevin kolmi. priemer kôla do 100 mm, dĺžka 2-3 m 19 = 19,000	19,000	kus	15,22	289,18		289,18
22	231	185604311	Zalievka rastlín vodou, plocha jednotko do 20 m ² 19*10*3/1000 = 0,570	0,570	m ³	20,01	11,41		11,41
23	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	0,570	m ³	34,40	19,61		19,61
24	MAT	026553070	Lipa malolistá 19 = 19,000	19,000	kus	212,99		4 046,81	4 046,81
2 - ZÁKLADY				195 156,16			170 889,36	24 266,80	195 156,16
25	011	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	15,048	m ³	121,95	1 835,10		1 835,10
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1 835,10			1 835,10	0,00	1 835,10
26	011	312361621	Výstuž pre vonkajšie schody *výstuž pre vonkajšie schody-50kg/m ³ *(181*0,2+15,048)*50*1000 = 2,562	2,562	t	1572,69	4 029,23		4 029,23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				4 029,23			4 029,23	0,00	4 029,23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
27	011	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. C12/15 32 = 32,000	32,000	m	13,47	431,04		431,04
28	011	434351141	Debné stupňov priamočiarych zholovenie	372,182	m ²	24,34	9 058,91		9 058,91
29	011	434351142	Debné stupňov priamočiarych odsráňanie	372,182	m ²	5,73	2 132,63		2 132,63
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				11 622,55			11 622,55	0,00	11 622,55
5 - KOMUNIKÁCIE									
30	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	1 365,000	m ²	6,68	9 118,20		9 118,20
31	221	564851111	Podklad zo štrkofrte hr. 150 mm	181,000	m ²	5,57	1 009,17		1 009,17
32	221	567131125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	181,000	m ²	25,46	4 606,45		4 606,45

[Signature]

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Opis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
33	221	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2 1365 - 1365,000	1 365,000	m2	11,66	15 915,90		15 915,90
5 - KOMUNIKÁCIE spolu									
				30 829,72			30 829,72	0,00	30 829,72
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
34	221	911131111	Osadenia a montáž oceť. oceť. zábradlia s oceť. sĺpkami, s jedným madlom	67,000	m	29,69	1 989,23		1 989,23
35	221	916561111	Osadenie zářítok, obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oceťou 162 = 162,000	162,000	m	9,12	1 477,44		1 477,44
36	221	998223011	Presun hmoty pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	761,719	t	2,12	1 614,84		1 614,84
37	221	998225111	Presun hmoty pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	761,719	t	2,12	1 614,84		1 614,84
				6 696,35			6 696,35	0,00	6 696,35
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
				250 169,110			225 902,31	24 266,80	250 169,11
783 - Nátery									
38	783	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 2x emali 4zářl.	67,000	m	12,73	852,91		852,91
39	MAT	553000010	Dodávka oceť. pre zábradlie	493,910	kg	4,45		2 197,90	2 197,90
			783 - Nátery spolu:	3 050,81			852,91	2 197,90	3 050,81
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
				3 050,81			852,91	2 197,90	3 050,81
Za rozpočet celkom:									
				253 219,92			226 755,22	26 464,70	253 219,92

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHIMINIANSKE JAKUBOVANY		Miesto:	Rozpočet:					
Objekt : SO 11 OPLATENIE		JKSO :	Spracoval:					
		Dňa: 25.10.2024	Zmluva č.:					
Odberteľ:		IČO:	DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:					
Projektant:		IČO:	DIČ:					
		0	0					
		0	0					
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	4 231,63	0,00	4 231,63	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	5 598,39	0,00	5 598,39	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podnienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	9 830,02	0,00	9 830,02	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár					ON - ostatné náklady			
dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:					17 Inžinierska činnosť			
					18 Projektové práce			
					19			
					20			
odberateľ, obstarávateľ					Súčet riadkov 16 až 19:			
dátum:					E Celkové náklady			
05.11.2024					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
pečiatka:					22 DPH 20% z:			
					23 DPH 0% z:			
					24			
					Súčet riadkov 21 až 23:			
					F Odpočet - prípočet			
					0			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.10.2024

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Objekt : SO 11 OPLIOTENIE

Stavoprojekt s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného diela, ramesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suroviny v tonách		Neh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	475,06	0,00	475,06	0,00000		0,000		18,486	
2 - ZAKLADY	1 694,09	0,00	1 694,09	41,77371		0,000		25,690	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 062,48	0,00	2 062,48	12,79048		0,000		65,658	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 231,63	0,00	4 231,63	54,56419		0,000		109,834	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 598,39	0,00	5 598,39	0,00000		0,685		42,897	
PRÁCE A DODÁVKY PSV	5 598,39	0,00	5 598,39	0,00000		0,685		42,897	
Za rozpočet celkom:	9 830,02	0,00	9 830,02	54,56419		0,685		152,731	

Stavba : ZÁKLADNÁ ŠKOLA - CHIMINIANSKE JAKUBOVANY

Objekt : SO 11 OPLÔTENIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR										
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov			Popis položky, stavebného dielu, ramesla, výkaz-výmer							
Por. číslo	Kod denníka	Kod položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	272	133201101	5,458 m3		67,87	370,43				370,43
Hĺbenie šachiet v hom. tr. 3 do 100 m3										
"slpiky"2*10,4*0,4*0,5 = 2,688										
"vzpery"12*0,6*0,3*0,5 = 2,160										
"brana-branka"(2*0,5*0,5*0,8+1*0,2*0,35*0,35*0,8) = 0,610										
2	272	133201109	5,458 m3		9,28	50,65				50,65
Prípratok za lepiivosť horniny tr.3										
3	272	162701105	5,458 m3		8,70	47,48				47,48
Vodorovna pramešnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4										
4	272	171201201	5,458 m3		1,19	6,50				6,50
Uloženie sypatinny na skládku										
			475,06			475,06		0,00		475,06
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:										
2 - ZÁKLADY										
5	002	224310110	4,240 bal		204,66	867,76				867,76
Poplastované pletivo UNVITA-FORTE - výška 2,0 m, farba zelená (1 bal = 25 m)										
106/25 = 4,240										
6	002	224311111	4,077 ks		18,82	76,73				76,73
Naplniaci drôt, pozrŕkovaný, priemer 3,0 mmidiška 78 m										
106*378 = 4,077										
7	002	224311112	5,000 ks		21,21	106,05				106,05
Rabílové kliešle pre strhanie drôtov										
8	002	224311121	2,120 ks		3,24	6,87				6,87
Viazací drôt, pozinkovaný, priemer 1,4 mmidiška 50 m										
106/50 = 2,120										
9	011	275313311	5,458 m3		116,65	636,65				636,65
Základové pátky z betonu prostého tr. C30/37										
			1 694,09			1 694,09		0,00		1 694,09
2 - ZÁKLADY spolu:										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
10	015	338171121	35,000 kus		12,19	426,65				426,65
Osadzovanie stĺpkov plovových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC										
"osadenie stĺpkov na opornom múre"35 = 35,000										
11	015	338171122	21,000 kus		16,97	356,37				356,37
Osadzovanie stĺpkov plovových oceľ do 2,6 m so zaštrbovaním										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špeciálne materiál	Spolu
12	015	33817213	*stĺpik*21 = 21,000 Stĺpiky doplastované DN 48/2,5 m	86,000 kus		10,50	911,60		911,60
13	015	33817211	*stĺpik-vzpera (aj na opornom múre)*95 = 86,000 Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zálatím MC	18,000 kus		8,91	160,38		160,38
14	015	33817212	*osadenie vzpery na opornom múre*18 = 18,000 Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zábet. bet. tr. C 8/10 *vzpera*12 = 12,000	12,000 kus		17,29	207,48		207,48
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 062,48			2 062,48	0,00	2 062,48
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				4 231,630			4 231,63	0,00	4 231,63
15	767	76791130	767 - Konštrukcie doplnk, kovové stavebné Montáž oplotenia prelivom, výšky do 2,0 m	106,000 m		20,68	2 192,08		2 192,08
16	767	767920840	Dodávka bránky š = 1,0 m	1,000 kus		471,89	471,89		471,89
17	767	767920860	Montáž bránky š = 1,0 m	1,000 kus		106,06	106,06		106,06
18	767	767921101	Dodávka brány š = 3,0 m	1,000 kus		2 464,53	2 464,53		2 464,53
19	767	767922214	Montáž brány š = 3,0 m	1,000 kus		316,38	316,38		316,38
20	767	998767201	Priesun hmoty pre kovové stav. doplnk, konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk, kovové stavebné spolu:	18,253 % 5 598,39		2,60	47,46 5 598,39	0,00	47,46 5 598,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 598,39			5 598,39	0,00	5 598,39
Za rozpočet celkom:				9 830,02			9 830,02	0,00	9 830,02

3/

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola

Miesto : Chminianské Jakubovany

Objekt : SO 12 Opomné mury

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.: 23064

Spracoval:

Dňa: 25.10.2024

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ:

Chemkostav, a.s. Michalovce

IČO: 36191892

DIČ: 2020039780

IČ DPH: SK2020039780

Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

A ZRN				B IN - Individuálne náklady	
Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN			
1 HSV:	743 436,10	3 162,10	746 598,20	6 Práce nadčas	0,00
2 PSV:	11 318,45	8 074,47	19 392,92	7 Murárske vypomoce	0,00
3 MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00
4 Iné:			0,00	9	0,00
5 Súčet:	754 754,55	11 236,57	765 991,12	10 Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie staveniska	0,00%	0,00		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		17 Inžinierska činnosť	0,00
13 Sťažené podmienky	0,00%	0,00		18 Projektové práce	0,00
14	0,00%	0,00		19	0,00
15 Súčet riadkov 11 až 14:		0,00		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				E Celkové náklady	
pečiatka:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	765 991,12
podpis:				22 DPH 20% z:	765 991,12 153 198,22
dátum:				23 DPH 0% z:	0,00 0,00
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	919 189,34
				F Odpočet - pripočet	
					0

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

Chemkostav, a.s. Michalovce

podpi

podpis:

dátum:

dátum: 25.10.2024

pečiatka: 05.11.2024

pečiatka:



Ing.
Člen

1/4

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:25.10.2024

Stavba :Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt :SO 12 Oporné múry

Stavoprojekt. s.r.o. , Prešov
Popis položky. stavebného diela, remesla

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNE PRACE	168 110,21	0,00	168 110,21	17 93190	0,000	19 498,167
2 - ZÁKLADY	18 861,78	3 162,10	22 023,88	377 42199	0,000	325,743
3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	339 694,76	0,00	339 694,76	2 921,22472	0,000	14 017,745
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE	216 769,35	0,00	216 769,35	0,00000	0,000	958,441
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu	743 436,10	3 162,10	746 598,20	3 316,57860	0,000	34 810,096
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 318,45	8 074,47	19 392,92	0,39726	0,000	732,347
PRÁČE A DODÁVKY PSV	11 318,45	8 074,47	19 392,92	0,39726	0,000	732,347
Za rozpočet celkom:	754 754,55	11 236,57	765 991,12	3 316,97586	0,000	35 542,443



Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.04.2024

Stavba : Chminianské Jakubovany - Základná škola
Objekt : SO 12 Oporné múry

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	115101204	Čerpanie vody do 10m do 4000 l/min $24 \cdot 20 = 480,000$	480,000	hod	20,40	9 792,00	20
2	272	115101304	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 4000 l/min	150,000	deň	7,05	1 057,50	20
3	272	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 $10,10 \cdot 8,75 \cdot 5,00 + 15,80 \cdot 5,60 \cdot 5,00 + 45,00 \cdot 2,50 \cdot 2,00 = 1109,275$ $10,30 \cdot 4,90 \cdot 2,50 + 6,10 \cdot 4,40 \cdot 5,00 = 260,375$ $13,00 \cdot 4,90 \cdot 4,00 + 10,70 \cdot 4,40 \cdot 5,00 = 490,200$ $43,70 \cdot 7,75 \cdot 2,50 + 2,00 \cdot 8,50 \cdot 5,00 + 13,00 \cdot 8,00 \cdot 2,50 + 10,60 \cdot 6,70 \cdot 2,50 + 2 \cdot 10,60 \cdot 6,25 \cdot 2,50 = 1700,488$ $1,20 \cdot 6,50 \cdot 2,50 + 2,00 \cdot 8,50 \cdot 2,50 + 2,00 \cdot 8,00 \cdot 2,50 + 1,75 \cdot 4,20 \cdot 2,50 = 103,375$ $118,00 \cdot 2,50 \cdot 3,00 = 885,000$	4 548,713	m3	2,23	10 143,63	20
4	272	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	4 548,713	m3	0,59	2 683,74	20
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 $(45,00 + 10,30 + 13,00) \cdot 0,50 \cdot 0,50 = 17,075$	17,075	m3	2,23	38,08	20
6	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 4 v rýhach š. do 60 cm	17,075	m3	0,67	11,44	20
7	002	151701112-R	Paženie stien vč. odstrán. paženia hl. výkopu do 10 m, kompl.D+M $10 \cdot 10 \cdot 7,50 + 43,70 \cdot 7,00 + 13,00 \cdot 7,50 + 2 \cdot 10,60 \cdot 5,50 + 1,20 \cdot 7,50 = 604,750$	604,750	m2	59,98	36 260,81	20
8	001	161101104	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 8 m $4548,713 + 17,075 = 4565,788$	4 565,788	m3	7,05	32 188,81	20
9	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m $1333,031 \cdot 2 = 2666,062$	2 666,062	m3	2,25	5 998,64	20
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $4565,788 - 1333,031 = 3232,757$	3 232,757	m3	3,29	10 635,77	20
11	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 "odvoz do 20km" $3232,757 \cdot 10 = 32327,570$	32 327,570	m3	1,31	42 349,12	20
12	253	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	1 333,031	m3	2,33	3 105,96	20
13	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3 232,757	m3	1,19	3 846,98	20
14	001	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	1 333,031	m3	2,33	3 105,98	20
15	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet. rýh, zárezov alebo okolo objektov $10,10 \cdot 7,75 \cdot 2,00 + 15,80 \cdot 4,10 \cdot 1,00 + 45,00 \cdot 1,30 \cdot 0,50 = 250,580$ $6,10 \cdot 3,40 \cdot 1,00 + 10,30 \cdot 3,40 \cdot 1,00 = 65,760$ $13,00 \cdot 3,40 \cdot 1,00 + 10,70 \cdot 3,40 \cdot 1,00 = 80,580$ $43,70 \cdot 7,73 \cdot 1,00 + 13,00 \cdot 7,28 \cdot 1,00 + 10,60 \cdot 5,90 \cdot 1,00 = 494,981$ $2 \cdot 10,60 \cdot 5,45 \cdot 1,00 = 115,540$ $1,20 \cdot 4,40 \cdot 3,00 + 2,80 \cdot 3,00 \cdot 3,00 + 2,00 \cdot 1,60 \cdot 3,00 + 1,75 = 52,390$ $118,00 \cdot 1,00 \cdot 2,40 = 283,200$	1 333,031	m3	5,17	6 891,77	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				168 110,21			168 110,21	
2 - ZAKLADY								
16	002	212561111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drevným B-16 mm $(10,10 \cdot 3,725 + 15,80 \cdot 0,50 + 45,00 \cdot 0,50) \cdot 0,50 \cdot 1,05 = 35,712$ $(10,30 \cdot 0,50 \cdot 0,50 + 6,10 \cdot 0,50 \cdot 0,50 + 6,10 \cdot 2,40 \cdot 2,00) \cdot 1,05 = 35,049$ $(13,00 \cdot 0,50 \cdot 0,50 + 10,70 \cdot 0,50 \cdot 0,50 + 3,40 \cdot 2,40 \cdot 2,00) \cdot 1,05 = 23,357$ $(43,70 \cdot 0,50 \cdot 0,50 + 2,00 \cdot 1,00 \cdot 0,83 + 13,00 \cdot 1,00 \cdot 0,83 + 10,60 \cdot 1,00 \cdot 0,50) \cdot 1,05 = 30,109$ $2 \cdot 10,60 \cdot 0,50 \cdot 0,60 \cdot 1,05 = 6,578$ $1,20 \cdot 0,80 \cdot 1,00 \cdot 1,05 = 1,008$ $118,00 \cdot 0,70 \cdot 0,50 \cdot 1,10 = 45,430$	177,343	m3	41,48	7 356,19	20
17	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 110 so štrkopieskovým lôžkom a odtvodom $(10,10 + 15,80 + 45,00) \cdot 1,10 = 77,990$	329,340	m	24,12	7 943,68	20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cen.	Kód položky	Pracov. položky, stavebného dielu, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$(10,30+6,00)*1,10 = 17,930$ $(13,00+10,70)*1,10 = 28,070$ $(43,70+2,00+13,00+10,60)*1,10 = 76,230$ $1,20*1,10 = 1,320$ $118,00*1,10 = 129,800$					
18	002	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextilie v sklone $10,10*0,00+15,80*7,00+45,00*5,00 = 436,600$ $(10,30+6,10)*5,00 = 82,000$ $(13,00+10,70)*5,00 = 118,500$ $43,70*10,00+13,00*10,00+10,60*7,00+10,60*7,00*2 = 769,600$ $1,20*7,00+2,00*7,00+2,00*3,60+1,75*4,00 = 36,600$ $118,00*3,00 = 354,000$	1 817,300	m2	1,96	3 561,91	20
19	MAT	673521700	Geotextilla filtračná $1817,30*1,16 = 2108,068$	2 108,068	m2	1,50	3 162,10	20
2 - ZAKLADY spolu:				22 023,88			22 023,88	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
20	321	327321114	Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu vodostavebného V8 T100 C25/30 *OM1.1, OM1.2 OM1.3* $(10,10*0,40*7,45+3,10*0,60*5,10+3,50*6,525*0,80)*1,05 = 60,747$ *OM2.1,2.2* $(15,80*(2,00*0,80+4,30*0,40+0,50*0,50)+45,00*(0,60*1,00+0,40*1,30))*1,05 = 117,146$ *OM3.1.3.2.4.1* $(10,30*0,40*3,60+7,10*1,80*0,80+10,30*0,50*0,50)*1,05 = 29,013$ *OM4.2.4.3* $(6,10*0,30*3,60+4,30*0,40*3,60+4,80*3,10*0,80)*1,05 = 26,918$ *OM5.1.5.2* $(13,00*0,40*3,60+10,00*2,00*0,80+10,00*0,50*0,50+10,70*0,30*3,60+4,30*3,00*0,80)*1,05 = 67,051$ *OM6.1.6.2* $(43,70*0,30*6,73+43,70*1,00*1,50+2,00*0,60*7,73+2,80*3,00*0,80)*1,05 = 178,265$ *OM6.2.6.3* $(13,00*7,28*0,60+13,00*3,00*0,80+10,60*0,40*5,50+9,70*1,60*0,80)*1,05 = 131,687$ *OM6.4* $2*(10,60*0,40*5,45+9,70*1,60*0,80)*1,05 = 74,600$ *OM7* $(1,20*0,60*7,73+5,40*3,20*0,60+2,00*0,60*7,13+4,20*3,20*0,60+1,75*0,60*3,55+3,35*2,00*0,80)*1,05 = 44,798$ $(2,00*0,60*4,30+4,20*3,20*0,60)*1,05 = 16,708$ *OM8* $(118,00*0,30*2,40+118,00*1,30*0,80)*1,05 = 218,064$	953,997	m3	156,51	149 310,97	20
21	321	327351010	Debnenie oporných múrov zhotovenie $(10,10+0,40)*7,75*2+3,10*(5,30+0,80)*2+(6,525+3,50)*0,80*2 = 215,370$ $15,80*(2,00+0,80)*2+5,80*0,50*2*2+(15,80+0,40)*2*4,30 = 259,400$ $(45,00+0,60)*2*0,80+(45,00+0,40)*2*1,30 = 191,000$ $(10,30+0,40)*2*3,60+(7,10+1,80)*2*0,80+(7,10+0,50)*2*0,50 = 98,880$ $(3,10+0,30)*2*3,60+(4,30+0,40)*2*3,60+(4,80+3,10)*2*0,80 = 70,960$ $(13,00+0,40)*2*3,60+(10,00+2,00)*2*0,80+(10,00+0,50)*2*0,50 = 126,180$ $(10,70+0,30)*2*3,60+(4,30+3,00)*2*0,80 = 90,880$ $(43,70+0,30)*2*6,73+(2,00+0,60)*7,26+(2,80+3,00)*2*0,80+(43,70+1,50)*2*1,00 = 710,848$ $(13,00+0,60)*2*7,28+(13,00+3,00)*2*0,80+(10,60+0,40)*2*5,90+(9,70+1,60)*2*0,80 = 371,496$ $2*((5,40+0,40)*2*5,45+(9,70+1,60)*2*0,80) = 162,600$ $(1,20+0,60)*2*7,73+(3,40+3,20)*2*0,80+(2,00+0,60)*2*7,13+(4,20+3,20)*2*0,80 = 87,304$ $(2,00+0,60)*2*4,93+(4,20+3,20)*2*0,80+(1,75+0,60)*2*3,55+(3,35+2,00)*2*0,80 = 62,721$ $(118,00+0,30)*2*2,40+(118,00+1,30)*2*0,80 = 758,720$	3 206,359	m2	24,97	80 062,78	20
22	321	327352010	Debnenie oporných múrov odstránenie	3 206,359	m2	8,32	26 676,91	20
23	321	327365113	Výsluž konštrukcii oporných múrov oceľ (10505) $(2569,40+1373,30+604,70+2781,00+4929,80)*0,001 = 12,348$ $(1569,00+160,50+2700,80)*0,001 = 3,930$ $(1266,10+124,50+3155,40)*0,001 = 4,546$ $(2568,20+4024,70+5723,30+7182,30+7836,30)*0,001 = 27,355$	67,633	t	1 220,90	82 573,13	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH- %
			$(72,20+89,80+1922,60+2662,20)*0,001 = 4,747$					
			$(4204,90+4885,80+55*6,00)*0,001 = 14,707$					
24	015	327501111	Zhotovenie výplne za oporami z ťlu v spáde	33,696	m3	31,81	1 071,87	20
			$(10,10*0,60+3,10*0,60+15,80*0,50+45,00*0,50)*0,15*1,10 = 6,323$					
			$(10,30*0,60+6,10*0,50)*0,15*1,10 = 1,523$					
			$(13,00*0,60+10,70*0,50)*0,15*1,10 = 2,175$					
			$(43,70*0,50*0,15+2,00*0,70*0,65+3,00*0,60*0,15+10,60*0,70*0,65+2*0,60*0,15)*1,10 = 11,397$					
			$1,20*0,70*0,65*1,10 = 0,601$					
			$118,0*0,60*0,15*1,10 = 11,682$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	339	694,76		339 694,76	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	272	995117150	Ukladnenie - Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	5 818,963	t	13,26	77 159,45	20
			$1\text{m}^3 \text{ zeminy váži } 1,8\text{t}$ $3232,757**8 = 5818,963$					
26	272	995617150	Výkopová zemina ukladaná na odpad ktorý nie je nebezpečný 17 05 04 a 17 05 06 (poplatky do EF)	5 818,963	t	14,32	83 397,55	20
27	321	998322011	Presun hmôt pre oporné múry murované, betónové, železobetónové	3 316,579	t	16,97	56 282,35	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	216	769,35		216 769,35	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	746	598,200		746 598,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
28	711	711472061	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC volne zvislá	1 727,234	m2	5,98	10 328,88	20
			$10,00*8,00+15,80*5,00+45,00*3,00 = 294,000$					
			$6,10*5,00+10,30*5,00 = 82,000$					
			$(13,00+10,70)*5,00 = 118,500$					
			$47,30*5,00*2+2,00*7,73+13,00*7,08+10,50*5,90+2*10,60*5,90 = 910,020$					
			$1,20*7,73+2,00*7,13+2,00*4,90+1,75*3,53 = 39,514$					
			$118,00*2,40 = 283,200$					
29	MAT	2832P0619	Fólie napová	2 003,591	m2	4,03	8 074,47	20
			$1727,234*1,16 = 2003,591$					
30	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	358 546	%	2,76	989 59	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	19	392,92		19 392,92	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	19	392,92		19 392,92	
			Za rozpočet celkom:	765	991,12		765 991,12	

[illegible]

100

Príloha D.3 Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka
Predmet zákazky:	Základná škola Chminianske Jakubovany

- ☐ **nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
x **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia</u>	<u>Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača</u>	Predmety subdodávok
ComBuild s.r.o. <i>Osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie (§ 33 ods. 1 písm. c) ZVO</i>	45 887 454	Továrenská 6411 Michalovce 071 01		Iná osoba v postavení subdodávateľa zaväzuje sa poskytnúť finančné zdroje na plnenie zmluvy – realizáciu diela a to počas celého trvania zmluvy o dielo ak to bude nevyhnutné a zhotoviteľ nebude mať vlastné finančné zdroje pre potreby riadnej realizácie diela a to maximálne v rozsahu hodnoty zmluvnej ceny za dielo	Finančné zdroje

Príloha D.3 Zoznam subdodávateľov

TOPCONTROL s.r.o.	46 155 571	Budovateľská 11628/38 Prešov 080 01		13,71%, suma s DPH 1 575 998,53 Eur	ELI, BLZ, EPS, HSP, EZS, MaR
----------------------	------------	---	--	---	------------------------------

Meno, priezvisko a titul:
Podpis:

Ing. Tibor Mačuľa, predseda predstavenstva

Ing. Tibor Mačuľa, člen predstavenstva

Dátum a miesto podpisu:, Michalovce

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie

Vážený obchodný partner
Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce

Dátum: 18.10.2024

Útvar / Meno: Odbor korporátnych rizík / Ing. Filip Celder

Telefón:

E-mail:

Vec: Potvrdenie o stavebnom poistení a poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. týmto pre potreby účasti vo výberových konaniach potvrdzuje, že spoločnosť Chemkostav, a.s., IČO: 36 191 892 má v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám dojednanú rámcovú poistnú zmluvu č. 491 100 127 uzatvorenú na dobu neurčitú, ktorou sú poistením kryté škody pri výkone stavebnej činnosti na zmluvnom diele do výšky 17 000 000,00 EUR a zodpovednosť za škodu podnikateľa voči tretím osobám pri výkone stavebnej činnosti až do výšky 3 320 000,00 EUR s poistným krytím na území Slovenskej a Českej republiky. Stavby spĺňajúce podmienky rámcovej poistnej zmluvy, ktoré presahujú hodnotu 17 000 000,00 EUR sú rámcovou poistnou zmluvou kryté pri dojednaní osobitnej poistnej sadzby.

Ku dňu vydania tohto potvrdenia je rámcová poistná zmluva platná a účinná, poistné je uhradené.

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť poistníka, spoločnosti Chemkostav, a.s.



Rámcová poisťná zmluva č. 491 100 127

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

Chemkostav, a.s.

Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

IČO: 36 191 892

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1079/V,
ako hlavný dodávateľ

Poistený:

Chemkostav, a.s.

Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce

IČO: 36 191 892

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1079/V,
ako hlavný dodávateľ

a všetci jeho dodávateľia a subdodávateľia pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe
a boli zahrnuté do poisťnej sumy

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okř. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Rámcová poistná zmluva č. 491 100 127

Poistník: Chemkostav, a.s.
Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1079/V,
ako hlavný dodávateľ

Poistený: Chemkostav, a.s.
Priemyselná 3931, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1079/V,
ako hlavný dodávateľ

a všetci jeho dodávateľia a subdodávateľia pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy

Poistovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poistnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2003 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Poistné obdobie:	Začiatok platnosti rámcovej poistnej zmluvy:	Poistné obdobie:	Koniec platnosti rámcovej poistnej zmluvy:
	01.05.2008 00:00 h.	1 rok	zmluva je dojednaná na dobu neurčitú

V prípade, že dôjde k ukončeniu poistenia touto rámcovou poistnou zmluvou, poistenie pre všetky ňou poistené stavby zaniká dňom uvedeným v príhláške do poistenia ako „doba výstavby - do“. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poistné do konca tohto obdobia.

Maximálna doba poistenia jednej stavby je 24 mesiacov. V prípade, že by mala trvať dlhšiu dobu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne.

Po odovzdaní každého diela nasleduje Rozšírené krytie záručnej doby v zmysle dojednanej doložky 004 na obdobie dĺžkou zodpovedajúce výstavbe diela, max. však 24 mesiacov.

Miesto poistenia: v zmysle príhlášky do poistenia

Územná platnosť: Slovenská republika

Predmet poistenia: Realizácia stavebných diel:
- bytové budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, výrobné haly, cesty.
Realizácia montážnych diel:
- výťahy, transformátory, elektroinštalácie, vzduchotechnika, plynové rozvody.

Predmetom poistenia je výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia existujúcich objektov s max. 12 nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami bez vplyvu na nosný systém stavby. Maximálna poistná suma pre jedno budované dielo poistené touto rámcovou poistnou zmluvou je dojednané v tejto rámcovej poistnej zmluve. V prípade, že by rozpočet diela presiahol túto maximálnu poistnú sumu, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne.

Podmienkou pre stavebné diela poistené touto rámcovou poistnou zmluvou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), povodne, záplavy (t.j. miesto poistenia je od najbližšieho vodného zdroja, jazera, priehrady vzdialené najmenej 1 km), zosuvom pôdy.

Pokiaľ pri stavebnom diele hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík, alebo je plánovaný zásah do nosného systému diela, poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poisťovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takéto dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poistného odlišne od tejto rámcovej poistnej zmluvy, t.j. poistiť takéto dielo individuálnou poistnou zmluvou.

Underwriter: Ing. Gabriel Baleja, odbor firemných klientov, e-mail: gabriel.baleja@allianzsp.sk
Získateľ: JUST, s.r.o. / 39820, Weberova 2, 080 01 Prešov
Ing. Mária Pacanová, tel.: 0915 928 947, 051 / 7583 270 - 1, fax: 051 / 7583 272

PZ 491 100 127
1 / 4

Rozsah poistenia: Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-CAR a nasledujúcich doložiek:

- Doložka 002 – Krytie krížovej zodpovednosti
- Doložka 004 – Rozšírené krytie záručnej doby
- Doložka 006 – Krytie osobitných nákladov na nadčasové hodiny, prácu v noci a počas zákonom stanovených sviatkov a na expresnú dopravu
- Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
- Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
- Doložka 107 – Ubytovne a stavebné sklady (zariadenie staveniska)
- Doložka 108 – Výhrada pre stavebné stroje a zariadenia
- Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
- Doložka 111 – Osobitné podmienky pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy
- Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiaru ochranu na stavenisku
- Doložka 119 – Existujúci majetok alebo majetok, ktorý patrí, je v držbe, opatere, úschove alebo pod kontrolou poisteného
- Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov
- Doložka 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poistenej veci
- Doložka 202 – Krytie pre stavebné/montážne stroje

Poistné sumy:	Odd. I VPP – Poistenie vecí	hodnota diela, max. 500 000 000,- Sk
	Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu	100 000 000,- Sk, max. 20 % z hodnoty diela

Limity plnenia
(pre 1 a všetky
PU počas poi.
období):

pre náklady na odstránenie sutin	2 000 000,- Sk
pre doložku 107 – ubytovne a stavebné sklady	200 000,- Sk
pre doložku 119 – existujúci majetok	20 000 000,- Sk, max. 25 % z hodnoty diela
pre doložku 150 – krádež	v zmysle doložky 150
pre škody spôsobené: zemetrasením, víchricou, povodňou, záplavou a zosuvom pôdy	100 000 000,- Sk

Spoluúčasti

(pre jednu

a každú PU):

Odd. I VPP – Poistenie vecí	
všetky vecné škody okrem nižšie uvedených:	50 000,- Sk
Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu	
zodpovednostné škody – majetok	50 000,- Sk
– zdravie a život	bez spoluúčasti

**Poistná
sadzba:**

Minimálne

poistné: Pre každé dielo nahlásené do rámcovej poistnej zmluvy je minimálne poistné stanovené na 1 000,- Sk.

Zmluvné

dojednania:

Poistenie stavebných diel. Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú len tie stavebné diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy a boli poisťovateľovi nahlásené prostredníctvom prihlášky k poisteniu najneskôr v deň odovzdania staveniska. Informácie o stavebných a montážnych dielach budú poisťovateľovi zasielané listovou alebo elektronickou poštou vo forme prihlášky k poisteniu, ktorá tvorí prílohu rámcovej poistnej zmluvy. Pokiaľ poisťovateľ obdrží prihlášku počas realizácie príslušného projektu, nie je povinný prijať tento projekt dodatočne do poistenia. Poistením nie sú kryté najmä nasledovné diela: výstavba občianskych a administratívnych budov s počtom poschodí 13 a viac, výstavba samostatne stojacich mostov, vodných diel, elektrární, prenosových systémov a tunelov alebo iných stavieb pod zemou. V prípade záujmu o poistenie takéhoto diela je potrebné osobitne kontaktovať poisťovateľa.

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horeuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom. Povinnosť informovať poisťovateľa sa nevzťahuje na zmenu poistnej sumy diela, pokiaľ táto neprekročí úroveň 5 % pôvodne nahlásenej poistnej sumy.

Poistenie krádeže. Proti krádeži vlámaním alebo lúpeží je poistený iba stavebný materiál skladovaný na stavenisku a/alebo namontovaný (zakalkulovaný v rozpočta diela). Poistník má proti krádeži vlámaním alebo lúpeží poistené aj zariadenie staveniska v zmysle doložky 107 (kontajnery, unimobunky, lešenie a pod.), na požiadanie však predloží poisťovateľovi zoznam vecí, ktoré majú byť poistené a ich nové ceny. Ak takýto zoznam nedodá, považuje sa škoda spôsobená krádežou vlámaním alebo lúpežou na predmetoch definovaných doložkou 107 za nepoistenú. Štrata alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150 (pozri doložku 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poistenej veci), nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd najvyššia spoluúčasť. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I a oddiel II VPP osobitne.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený nahlási poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne, najneskôr do 48 hodín od jej zistenia. V prípade, že poistený túto svoju povinnosť zanedbá, má poisťovateľ právo poistné plnenie primerane znížiť.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetom poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poisťovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojím príchodom.

Z poistenia nevzniká právo na plnenie za:

- škodu spôsobenú krádežou bez preukázateľného prekonania prekážok alebo opatrení chrániacich poistenú vec,
- škodu spôsobenú na pracovnom náradí,
- škodu vzniknutú pred dojednaním poistenia, ktoré sa prejaví až počas doby trvania poistenia.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto rámcovej poistnej zmluve upravujú VPP-CAR.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamiechal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V zmysle zákona č. 367/2000 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je aj poisťovňa osobou povinnou identifikovať každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje alebo vykonáva

- a) neobvyklú obchodnú operáciu,
- b) obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
- c) viacero na seba nadväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne najmenej 15 000 EUR.

Identifikácia je podľa § 5 ods. 1 zistenie

- a) mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti fyzickej osoby, a ak ide o cudzinca, aj zistenie štátnej príslušnosti; u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj miesta podnikania a identifikačného čísla,
- b) názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby a údajov v rozsahu podľa písmena a) fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať.

Neobvyklá obchodná operácia je podľa § 4 právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

Vyúčtovanie

poistného: Vyúčtovanie poistného bude poisťovateľ zasielať poistníkovi po obdržaní každej prihlášky do poistenia spĺňajúcej podmienky tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Splätnosť

poistného: Jednorazové poistné je splätné v zmysle vyúčtovania na naše bankové spojenie:

Tetra banka, a.s., Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 491 100 127

Underwriter:

Ing. Gabriel Baleja, odbor firemných klientov, e-mail: gabriel.baleja@allianzsp.sk
JUST, s.r.o. / 39820, Weberova 2, 080 01 Prešov
Ing. Mária Pacanová, tel.: 0915 928 947, 051 / 7583 270 - 1, fax: 051 / 7583 272

PZ 491 100 127

3 / 4

- Prílohy:**
- Všeobecné požiadavky požiarnej ochrany
 - Doložky v zmysle rozsahu krytia
 - Prihláška k poisteniu
 - Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Vyhlásenie

poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa 30.04.2008

podpis a pečiatka poistníka
meno a priezvisko:
funkcia:
dátum narodenia:
číslo dokladu totožnosti:

meno a priezvisko:
funkcia:
dátum narodenia:
číslo dokladu totožnosti:

podpis a pečiatka poisťovateľa
Ing. Peter Buday
odbor firemných klientov
vedúci oddelenia
underwritingu
Ing. Gabriel Baleja
odbor firemných klientov
underwriter senior

Príloha č. 5

Čestné vyhlásenie
o vykonaní podstatných úloh vlastnými kapacitami

podľa § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“)

Názov zákazky: „Základná škola Chminianske Jakubovany“

Vyhlasujeme, že nebudeme využívať subdodávateľov pre uvedené požadované podstatné úlohy a predmetný rozsah stavebných prác zabezpečíme vlastnými kapacitami.

PODSTATNÉ ÚLOHY	
STAVEBNÝ OBJEKT a ČASŤ	ODDIEL PODĽA PLATNÉHO ROZPOČTU STAVBY
SO 01 Pavilón I, Časť ASR	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie (28 položiek)
SO 01 Pavilón I, Časť ASR	4 - Vodorovné konštrukcie (17 položiek)
SO 02 Pavilón II, Časť ASR	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie (28 položiek)
SO 02 Pavilón II, Časť ASR	4 - Vodorovné konštrukcie (17 položiek)
SO 03 Pavilón III, Časť ASR	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie (30 položiek)
SO 03 Pavilón III, Časť ASR	4 - Vodorovné konštrukcie (22 položiek)
SO 04 Spojovacia chodba, Časť ASR	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie (4 položky)
SO 04 Spojovacia chodba, Časť ASR	4 - Vodorovné konštrukcie (12 položiek)

Meno, priezvisko a titul: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Tibor Mačuga, člen predstavenstva

Dátum a miesto podpisu: Michalovce