

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č.2403

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Sírnik

Obecný úrad, Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik
Viktor Kalán – starosta obce

Viktor Kalán – starosta obce
00331902
2020773557
+421 56 679 02 79
podatelna@sirnik.sk
www.sirnik.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov

Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice
Ing. Vladimír Mihalko – konateľ

Ing. Vladimír Mihalko – konateľ
Ing. Vladimír Mihalko – konateľ
ČSOB a.s.
SK62 7500 0000 0040 0845 7679
31682987
2020506950
SK2020506950
0907 928 113
stavoservistv@stavoservistv.sk
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka
č.: 4004/V

Preambula

Vzhľadom na odst. 5.2 zmluvy :“ Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom“ sa uzatvára tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2403

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Týmto dodatkom sa ruší a plne nahrádza novým znením bod 5.2. zmluvy

5.2 Cena diela je:

Cena bez DPH	37 213,37EUR
DPH 23 %	8 559,07 EUR
Celková cena diela	45 772,44 EUR

5.3 Mení sa položkový rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č.1 zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom podľa platnej legislatívy.

12.2 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Sírniku


V Plechoticiach

dňa 8.01.2025

dňa 8.01.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Viktor Kalán

starosta obce


Ing. Vladimír Mihalko

konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku

JKSO:

Miesto: Sirník

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Projektant:

Ing. Ján Staš, Trebišov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.1.2025

IČO:

00331902

IČ DPH:

2020773557

IČO:

31682987

IČ DPH:

SK2020506950

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	37 213,37
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	37 213,37	8 559,07

Cena s DPH	v	EUR	45 772,44
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Rekonštrukcia domu smútku

Miesto:

Sirník

Dátum:

08.01.2025

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Projektant:

Ing. Ján Staš, Trebišov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		37 213,37	45 772,44
01	Rekonštrukcia domu smútku	36 401,88	44 774,31
02	Zelená infraštruktúra	811,49	998,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia domu smútku

Objekt:

01 - Rekonštrukcia domu smútku

JKSO:

Miesto: Sirník

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Projektant:

Ing. Ján Staš, Trebišov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.01.2025

IČO:

00331902

IČ DPH:

2020773557

IČO:

31682987

IČ DPH:

SK2020506950

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 401,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 401,88	23,00%	8 372,43

Cena s DPH

v EUR

44 774,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia domu smútku

Objekt:

01 - Rekonštrukcia domu smútku

Miesto:

Sirník

Dátum:

08.01.2025

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Projektant:

Ing. Ján Staš,
Trebišov

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 401,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 527,71

D 1

Zemné práce

39,55

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,630	50,56	31,85
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	0,630	11,07	6,97
3	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,630	1,16	0,73

D 2

Zakladanie

73,20

4	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - základ pod mur rampy	m3	0,105	61,50	6,46
5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,525	127,13	66,74

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

433,54

6	K	318271004	Zhotovenie oplatenia z tvárnic PREMAC Mur Mac hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	2,800	24,78	69,38
7	M	592330003200	Plotová tvárnica PREMAC MUR MAC normál, 396x190x148 mm, sivá	ks	46,667	5,53	258,07
8	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárnic PREMAC MacLit a Preblok alebo ekv.	m	2,800	12,19	34,13
9	M	592330008200	Plotová krycia platňa PREMAC. priebežná strieška, 400x260x55 mm, pre systémy MACLIT a PREBLOK alebo ekv.	ks	7,140	7,62	54,41
10	K	318271071	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic PREMAC s betónovou výplňou	t	0,015	1 170,23	17,55

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 825,30

11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	147,083	2,30	338,29
12	K	612467185	Vnútorná omietka stien jednovrstvová CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	147,083	12,95	1 904,72
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,481	0,78	30,80
14	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	8,133	6,74	54,82
15	K	632452211.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	39,481	12,58	496,67

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 805,39

16	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,20	m2	20,475	5,62	115,07
17	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	254,528	2,14	544,69
18	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	254,528	1,38	351,25
19	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	63,632	2,83	180,08
20	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	63,632	1,35	85,90
21	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	31,920	3,81	121,62
22	K	952902110.S	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	119,583	2,14	255,91
23	K	965081812.S	Búranie kamenného koberca -0,06500t	m2	39,481	4,76	187,93
24	K	976071111.S	Demontáž kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,000	18,41	73,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	184,478	2,97	547,90
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,240	16,92	274,78
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	341,040	0,52	177,34
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,240	15,00	243,60
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,240	2,48	40,28
30	K	167101101.S	Nakladanie sutiny	t	15,904	9,67	153,79
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,544	26,44	331,66
32	K	979089211.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	3,360	35,70	119,95
D		99	Presun hmôt HSV				350,73
33	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	23,212	15,11	350,73
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 393,76
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				972,30
34	K	712500832.S	Demontáž asfaltovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t	m2	210,000	4,63	972,30
D		762	Konštrukcie tesárske				2 041,28
35	K	762341014.S	Montáž debnenia striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	105,000	6,99	733,95
36	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	2,772	333,85	925,43
37	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek -0,01600 t	m2	105,000	1,97	206,85
38	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	105,000	0,83	87,15
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,534	4,50	87,90
D		764	Konštrukcie klampiarske				13 325,89
40	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	15,000	10,74	161,10
41	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° - RAL3009	m	24,010	7,96	191,12
42	K	764171848.S	Bočné lemovanie štítov pozink farebný, r.š. do 350 mm, sklon strechy do 30°	m	51,000	10,42	531,42
43	K	764171861	Krytina LINDAB Click, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	210,000	39,72	8 341,20
44	K	764171874.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	12,050	20,24	243,89
45	K	764172129.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	24,010	33,05	793,53
46	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm	m	24,010	1,38	33,13
47	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	2,000	31,25	62,50
48	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm	m	5,000	1,11	5,55
49	K	764751601.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 150 mm	m	24,010	39,39	945,75
50	K	764951001.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 100 mm	m	5,000	27,61	138,05
51	K	764721116.S	Oplechovanie ríms zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	58,800	30,96	1 820,45
52	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	32,304	1,80	58,20
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 480,50
53	K	765901023	Strešná fólia, na plné strechy pre falcované krytiny	m2	210,000	7,05	1 480,50
D		766	Konštrukcie stolárske				316,22
54	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	27,04	54,08
55	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	131,07	262,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 292,34
56	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	18,000	84,21	1 515,78
57	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy	m	14,000	195,01	2 730,14
58	K	767584702.S	Montáž podhľadov nad vstupom z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	26,680	10,19	271,87
59	M	59018000.S	Plechové podhľady	m2	29,348	25,22	740,16
60	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,590	0,97	34,39
D 772			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 776,10
61	K	772211302.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov dlažbou z betónu pravidelných tvarov hr. 20 mm	m	26,700	23,61	630,39
62	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 600x600x20 mm	m2	8,811	33,38	294,11
63	K	772211413.S	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm	m	32,040	11,66	373,59
64	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 600x600x20 mm	m2	5,287	36,40	192,45
65	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty	m2	21,194	22,30	472,63
66	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 600x600x20 mm	m2	23,317	34,07	794,41
67	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	9,021	2,05	18,52
D 784			Maľby				1 189,13
68	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	233,923	1,47	343,87
69	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	74,832	1,98	148,17
70	K	784453471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	233,923	2,98	697,09
D M			Práce a dodávky M				1 480,41
D 21-M			Elektromontáže				1 480,41
71	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	1,000	3,51	3,51
72	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA	ks	1,000	0,81	0,81
73	K	210010801.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia	m	3,000	1,73	5,19
74	M	345750064600.S	Lišta hranatá z PVC, 20x10 mm	m	3,000	0,87	2,61
75	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	9,74	9,74
76	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	9,31	9,31
77	K	210800031.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	3,300	0,59	1,95
78	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	3,300	1,39	4,59
79	K	210220.S	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	m2	210,000	6,87	1 442,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia domu smútku

Objekt:

02 - Zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Sirník

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Projektant:

Ing. Ján Staš, Trebišov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.01.2025

IČO:

00331902

IČ DPH:

2020773557

IČO:

31682987

IČ DPH:

SK2020506950

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

811,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	811,49	23,00%	186,64

Cena s DPH

v EUR

998,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia domu smútku

Objekt:

02 - Zelená infraštruktúra

Miesto:

Sirník

Dátum:

08.01.2025

Objednávateľ:

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník

Projektant:

Ing. Ján Staš,
Trebišov

Zhotoviteľ:

Stavoservis s.r.o., Družstevná 195/55, Trebišov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

811,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

725,81

D 1

Zemné práce

725,81

1	K	111201501.S	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	2,000	26,41	52,82
2	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	2,000	9,77	19,54
3	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	2,000	11,02	22,04
4	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	76,180	0,43	32,76
5	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,090	7,43	22,96
6	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	6,000	6,23	37,38
7	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	76,180	3,08	234,63
8	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	4,000	6,24	24,96
9	M	026550000500	Rastlina trvalka JUKA	ks	4,000	11,73	46,92
10	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	2,000	9,54	19,08
11	M	026550000100.S	Rastliny podľa výberu obstarávateľa - strom	ks	2,000	66,34	132,68
12	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	76,180	0,83	63,23
13	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,009	1 867,65	16,81

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

85,68

14	K	HZS000111.S	Stavebné práce menej náročné, pomocné - odstránenie ozdobného kameniva a spätná úprava svahu po vysadení rastlín	hod	6,000	14,28	85,68
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------