

Paňovce – rozšírenie vodovodu

Obec Paňovce získala s Programu Slovensko riadiaci orgánu MIRRI SR NFP vo výške 266 082,30 € na projekt Paňovce – rozšírenie vodovodu.

Konkrétnym cieľom projektového zámeru je dobudovanie vodovodnej siete - vetvy V1 a V3 v obci Paňovce v celkovej dĺžke 664,50 m smerom na Čečejevce.

Po ukončení realizácie bude výstavba kompletnej vodovodnej siete v obci ukončená. V obci je vybudovaný verejný vodovod v operatívnej správe VVS a.s., Košice. Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme o objeme 2 x 100 m³, s kótou dna 280,70 m. n. m. Z verejného vodovodu odberá 400 obyvateľov obce pitnú vodu.

Zdrojom pitnej vody je SKV Košice – privádzacie potrubie DN 700 mm Drienovec Košice trasované v extraviláne obce Čečejevce.

Pri dobudovaní vodovodu sa zabezpečí dodávka pitnej vody pre všetkých obyvateľov žijúcich v obci Paňovce. Do ďalších dvoch lokalít V1 a V3 sa vytvoria podmienky pre dodávku pitnej vody pre ďalších 82 obyvateľov obce Paňovce.

Predmetná lokalita č. 1 sa nachádza v lokalite východnej časti obce. Dodávka vody v tejto lokalite bude zabezpečená pomocou vetvy „V1“. V dotknutej časti obce sú vybudované dve vetvy vodovodu, ktoré budú prepojené navrhovanou vetvou „V 1“. Prepojením na existujúci vodovod dôjde k z okruhovaniu vodovodného systému. Vetva V1 je navrhnutá v dĺžke 436,5 m, profil potrubia D110 je konštantný v celej dĺžke.

Lokalita č.3 sa nachádza v severozápadnej časti obce Paňovce. Za napojením na existujúce vodovodné potrubie je vetva „V3“ vedená v krajnici miestnej komunikácie. Vetva „V3“ je navrhovaná v dĺžke 228,0 m, profil potrubia D110 je konštantný v celej dĺžke.

Cieľom projektu „Paňovce – Rozšírenie vodovodu“ je zameraný na dobudovanie vodovodnej siete pre mladé rodiny, ktoré sa vrátili domov do rodného hniezda a postavili si rodinné domy v nových IBV, kde nie je dobudovaná vodovodná sieť, ktorá je prioritou pre spokojný život.

Projekt je v súlade s cieľmi identifikovanými v územných stratégiách, konkrétne ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.