Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu stavby, ktorá sa nachádza v k.ú. Košická Nová Ves.

Stručný popis stavby:
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav predmetnej stožiarovej trafostanice je potrebné zriadiť novú kioskovú distribučnú trafostanicu, ktorá sa osadí v zelenom páse v blízkosti pôvodnej stožiarovej trafostanice, ktorá sa následne zdemontuje.
V súvislosti s uvedeným je potrebné zriadiť aj nové káblové VN a NN vedenia pre napojenie novej trafostanice TS3 na jestvujúce VN vedenie č.629 ako aj na distribučnú NN sieť.
Súčasťou stavby je aj úprava jestvujúcej distribučnej NN siete v okolí projektovanej TS č.3 resp. v okolí jest. TS č.7 Škola, kde sa NN vedenia nahradia izolovanými NN vedeniami typu NFA2X.
Zrealizovaním predmetných úprav distribučnej siete VSD a.s. sa dosiahne spoľahlivá, kvalitná a bezpečná dodávka elektrickej energie pre predmetné lokality MČ Košice-Košická Nová Ves.

Celá stavba bude realizovaná na náklady investora.

Názov stavby: " V629-Košická Nová Ves - Rekonštrukcia NN siete-Agátova, Poľná ulica, úprava DP"

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Tím projekty,
Ing. Ilona Obyšovská, tel. č. +421 917 650 594
Projektant Ing. Peter Mikita, tel. č. +421 908 991 926

V Košiciach, dňa 02.11.2026

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
-126-

Ing. Ilona Obyšovská
špecialista inžinieringu

vyvesené dňa/pečiatka mestskej časti 04. 11. 2026

Kontakty
Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332
Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., odbor Sieťový inžiniering, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

MČ KE-Košická Nová Ves

demontáže na pb.č.P81_39:
- ukotvenie odbočky - 3xJK
- odbočná konzola - OK

demontáž:
jest. TS č.3
Košická Nová Ves
typ: 2,5-stĺpová, 400kVA

demontáž:
jest. VN prípojka
3x50AlFe6, 1-95m

jest. AYKY presmerovať do novej kioskovej TS3

Projektované NN vedenie NFA2X 4x95:
- úsek pb.č.1-6,12-15, L= 290m
(úprava NN vedenia v pôvodnej trase)
+ montáž NN poťahu pre VO typu NFA2X 2x25, L= 130m

SO 01:
projektovaná káblová VN prípojka:
3x 20-NA2XS(F)2Y 1x150/25
úsek pb.č.P81_39 - nová TS 3, L= 115+11m

PS 01:
projekt. blková trafostanica (kiosk) TS3
typ EH8C, 2K+1T, Tr.400kVA (22/0,40kV)
(vonk. rozmery: 3,00x1,90x1,96m)

SO 01:
projektované káblové NN vývody z TS (4ks):
NAYY 4x240, úsek nová TS3 - SR6, L=5+5m
3xNAYY 4x150, úsek nová TS3 - pb.č.1, L=6+11m

Projektované NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.6,16-25, L= 335m
(úprava NN vedenia v pôvodnej trase)
+ montáž NN poťahu pre VO typu NFA2X 2x25, L= 335m

Projektované NN vývody z TS č.7:
typ 2x NFA2X 4x120:
- úsek TS č.7,pb.č.25-26, L= 45m

Projektované NN vedenie 2x NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.1-9, L= 270m
Projektované NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.9-11, L= 42m
(úprava NN vedenia v pôvodnej trase)
+ montáž NN poťahu pre VO typu NFA2X 2x25, L= 312m

Projektované NN vedenie NFA2X 4x120:
- úsek pb.č.25-31, L= 195m
(úprava NN vedenia v pôvodnej trase)
+ montáž NN poťahu pre VO typu NFA2X 2x25, L= 195m

TS č.7:
- vymena NN vývodov AES za NFA2X 4x120
- 2x chránič s cham - 2xKS

jest. TS č.2
Košická Nová Ves
typ: C22-2b; 250kVA

jest. TS č.3
Košická Nová Ves
typ: 2,5-stĺpová, 400kVA

jest. VRIS 1

jest. UO č.825/629

DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)

- Z 21m - DP realizovaná závesným káblom AYKYz 4x16
- Z 21m - DP realizovaná káblom NFA2X 4x16
- 21m - DP realizovaná káblom uloženým v zemi typu NAYY 4x16 (4x25)
- VSKP - kód rozsahu úprav DP

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PRÍPOJOK

- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- S - Nový strešník
- K - Nová kotva strešníka
- P - Nová poistková skrinka na stĺpe
- P2(40) - Nová poistková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov (predmetný a č.d.40)
- Z - Znovumontáž jestvujúcej DP
- Stojan - Stojan pre elektromerový rozvádzač

LEGENDA:

- projektované kábelové NN vedenie (v zemi)
- projektované kábelové VN vedenie (v zemi)
- projektované vzdušné izolované NN vedenie
- jestvujúce vzdušné NN vedenie
- jestvujúce kábelové NN vedenie
- projektovaný podperný bod vzdušného vedenia (NN)
- jestvujúci podperný bod vzdušného vedenia (NN/VN)
- pôvodný podperný bod určený na demontáž

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita	
PROJEKTANT	Ing. Peter Mikita	
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	
MIESTO STAVBY	MČ Košice - Košická Nová Ves, okr. Košice III.	STUPEŇ PROJEKTU DRS
NÁZOV STAVBY	Košická Nová Ves - výmena trafostanice TS3 a úprava NN siete na ul.Agátová, Poľná	ČÍSLO ZÁKAZKY IP-12507
		DÁTUM 10/2026 / REVÍZIA 00
NÁZOV VÝKRESU	Situácia stavby pre účely ORS	FORMÁT 2xA4 / ČÍSLO VÝKRESU 1
		MIERKA 1 : 2 000