

Obecný úrad Klokočov
Klokočov č. 962
023 22 Klokočov

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Žilina

SW/14934/PK

Ing. Peter Körmendy

7.2.2025

Vec: Oznámenie o začatí stavebných prác

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Vám oznamuje, že dňa 10.2.2025 budú začaté stavebné práce na stavbe:

- „14934 Klokočov _ Hlavice _ rekonštrukcia NN siete“

v k.ú. Klokočov.

Stavba bude realizovaná na základe oznámenia k uskutočneniu stavebnej úpravy líniovej stavby č.j Výst-469-TS1/2023-Št, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2023.

Účelom stavby je rekonštrukcia rekonštrukcia ex. NN vedenia s podpernými bodmi a lanami z ex. TS 232/ts/klokocov_hlavice a rekonštrukcia ex. NN vedenia s podpernými bodmi a lanami z ex. TS 232/ts/klokocov_u.zajacov. Realizáciou tohto projektu sa zvýši sa prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť NN siete.

Realizátor stavby: Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

Zodpovedný za stavebné práce:

- Stavbyvedúci: Vladislav Chovanec, Mobil: 0905 915 747

Zodpovedný za stavbu:

- Stavebný dozor: Ing. Peter Körmendy, Mobil: 0905 409 819

S pozdravom


Ing. Peter Körmendy

manažér internej realizácie
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Rekonštruovaná NN vzdušná sieť
W.2 PB č.1.A - PB č.19.A
Zavesným káblom NFA2X 4x120+25mm²
DLŽKA TRASY - 688 m
Demontáž lana 4x35mm² AlFe6
Výmena podperných bodov

Odbočka W.2.1 PB č.6.A - PB č.6.6.A
Zavesným káblom NFA2X 4x120+25mm²
DLŽKA TRASY - 175 m
Demontáž lana 4x35mm² AlFe6
Výmena podperných bodov

Odbočka W.2.2 PB č.13.A - PB č.13.8.A
Zavesným káblom NFA2X 4x120+25mm²
DLŽKA TRASY - 324 m
Demontáž lana 4x35mm² AlFe6
Výmena podperných bodov

Napätová sústava: NN - 3 + PEN 50 Hz, 230/400V, TN-C, STN 33 0120
NN - 1 + PE+N 50 Hz, 230V, TN-S, STN 33 0120
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom do 1000V, STN EN 61140 (33 2010):
- 5.2 Ochrana pri bežných podmienkach - základná ochrana
5.2.2 Základná izolácia
5.2.3 Zábrany alebo kryty
5.2.5 Umiestnenie mimo dosahu ruky
- 5.3 Ochrana pri poruche
5.3.2 Prídavná izolácia
5.3.3 Ochranné pospájanie
5.3.6 Samočinné odpojenie napájania

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): Kritická
VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51): včl. Protokol o určení vonkajších vplyvov

Legenda:

- navrh. el. vedenie NN nadzemné
- stožiar betónový
- stožiar betónový existujúci
- navrhované rozpojovacie istiace skrine
- ex. rozpojovacie istiace skrine
- kresba parciel KN-C
- kresba parciel KN-E
- vzdušné NN vedenie
- plot drotový
- plot drevený
- plot murovaný
- brána
- zameraný skutočný stav
- les
- strom ihličnatý
- strom listnatý

 Stredoslovenská distribučná, a.s.		Dátum: 7/2023	
PROJEKTY		Stupeň: DRS	
Názov stavby: 14934 - Kľakocov - Hlavice - Rekonštrukcia NN siete		Stavebník: SSD, a.s.	
Názov výkresu: SITUÁCIA STAVBY č. 1		Mierka: 1 : 1000	Formát: 8 x A4
Kresil: ING. POLOVKA	Projektov: ING. POLOVKA	Zodp.proj.: ING. MORÁVČIK	HIP: ING. MORÁVČIK
Číslo výkresu: 10-1-2022-E			

[illegible]

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ (STN 33 3300): Kritická
VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51): vid'. Protokol o určení vonkajších vplyvov

 Stredoslovenská distribúcia	Stredoslovenská distribučná, a.s. PROJEKTY			Dátum: 7/2023
				Stupeň: DRS
Názov stavby: I4934 - Klokáčov - Hlavice - Rekonštrukcia NN siete			Stavebník: SSD, a.s.	
Názov výkresu: SITUÁCIA STAVBY č. 2			Mierka: 1 : 1000	Formát: 8 x A4
Kreslil: ING. POLOVKA	Projektovateľ: ING. POLOVKA	Zodp.proj.: ING. MORAVČÍK	HIP: ING. MORAVČÍK	Číslo výkresu: 10-2-2022-E